

OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR,
OBIECTUL: IMPREJUMUIRE PARTIALA
STADIUL FIZIC: INSTALTII ELECTRICE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC03D1	Cablul pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea de 50 sau 70 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	50.00	34.30	1,715.08
				material:	9.55	477.58
				manopera:	24.75	1,237.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1	4700051	Cablul CYY-F 5x25 mmp	m	51.00	94.21	4,804.71
				material:	94.21	4,804.71
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	EC03A1	Cablul pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	320.00	27.43	8,777.18
				material:	8.08	2,585.18
				manopera:	19.35	6,192.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	4700025	Cablul solar 6mm	m	329.60	8.98	2,959.81
				material:	8.98	2,959.81
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...50-100 mm	m	50.00	17.10	855.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.10	855.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	20046136	Copex metalic d=32	m	51.25	3.45	176.81
				material:	3.45	176.81
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	ATD29C	Suporti, stelaje, constructii metalice jgheaburi de protectie pentru cabluri	m	82.00	16.34	1,339.48
				material:	1.67	136.65
				manopera:	14.67	1,202.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4	6311245	Jgheab metalic 50x35, cu capac	m	82.00	11.11	911.02
				material:	11.11	911.02
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	95.00	27.43	2,605.73
				material:	8.08	767.48
				manopera:	19.35	1,838.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	4700026	Cablu JY(st)Y 2x2x0.8mmp	m	97.85	3.00	293.55
				material:	3.00	293.55
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	70.00	27.43	1,920.01
				material:	8.08	565.51
				manopera:	19.35	1,354.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	3809739	Conductor V-G, 16mmp, flexibil, conexiune PE	m	72.10	11.77	848.62
				material:	11.77	848.62
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	320.00	27.43	8,777.18
				material:	8.08	2,585.18
				manopera:	19.35	6,192.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	3809736	Conductor cupru flexibil solar 1x6mmp negru/rosu	m	329.60	5.13	1,690.85
				material:	5.13	1,690.85
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	CL01A1 [1]	Montarea suportii metalici pentru panouri fotovoltaice	buc	546.00	38.40	20,967.27
				material:	24.00	13,104.87
				manopera:	14.40	7,862.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	3503677	Sina aluminiu MultiRail 4.2m montaj panou FV	buc	132.00	75.00	9,900.00
				material:	75.00	9,900.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	4208896	Clema de mijloc universala Al 30-42mm	buc	114.00	3.00	342.00
				material:	3.00	342.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	4208897	Clema de capat universala AI 30-42mm	buc	138.00	3.00	414.00
				material:	3.00	414.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	2455365	Suport ACOPERIS panou fotovoltaic	buc	162.00	15.00	2,430.00
				material:	15.00	2,430.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RpEH03A% [1]	Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei...piesa de separatie	buc	2.00	17.09	34.17
				material:	4.94	9.87
				manopera:	12.15	24.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	20033757	Disp. Protectie supratensiuni atmosferice, curent alternativ	buc	1.00	225.00	225.00
				material:	225.00	225.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	20033758	Disp. Protectie supratensiuni atmosferice, curent continuu	buc	1.00	350.00	350.00
				material:	350.00	350.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	AUT7101	Nacela autoridicatoare 2L-6 sau ZK-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	10.00	180.00	1,800.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	180.00	1,800.00
				transport:	0.00	0.00
11	EH09XA	Verificarea prizelor de pamint	buc	1.00	178.28	178.28
				material:	7.28	7.28
				manopera:	171.00	171.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.00	13.28	106.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	13.28	106.24
13	TRB05B25	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	8.00	133.20	1,065.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	133.20	1,065.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		45,585.98	27,995.38	1,800.00	106.24	75,487.60

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	629.90	0.00	0.00	629.90
Total inclusiv Cheltuieli directe:		45,585.98	28,625.28	1,800.00	106.24	76,117.49
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,558.60	2,862.53	180.00	10.62	7,611.75
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		50,144.58	31,487.80	1,980.00	116.86	83,729.24
Profit	7.0000 %	3,510.12	2,204.15	138.60	8.18	5,861.05
Total inclusiv Beneficiu:		53,654.70	33,691.95	2,118.60	125.04	89,590.29
TOTAL GENERAL (fara TVA):						89,590.29
TVA:	21.00%					18,813.96
TOTAL GENERAL:						108,404.25

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: INSTALTII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATIE FOTOVOLTAICA
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	3701629 Banda din otel lam.cald s908 4 x 70 OL 37-1n	kg	0.40	6.74	2.70		0.00
2	5893438 Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50	buc	2,745.75	0.34	933.55		0.03
3	4700051 Cablu CYY-F 5x25 mmp	m	51.00	94.21	4,804.71		0.01
4	4700026 Cablu JY(st)Y 2x2x0.8mmp	m	97.85	3.00	293.55		0.01
5	4700025 Cablu solar 6mm	m	329.60	8.98	2,959.81		0.03
6	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	2,745.75	0.28	768.81		0.08
7	4208897 Clema de capat universala AI 30-42mm	buc	138.00	3.00	414.00		0.01
8	4208896 Clema de mijloc universala AI 30-42mm	buc	114.00	3.00	342.00		0.01
9	4839667 Conducta de aluminiu cu izolatie de cauciuc af 750 de 6	m	0.50	9.71	4.86		0.00
10	3809736 Conductor cupru flexibil solar 1x6mmp negru/rosu	m	329.60	5.13	1,690.85		0.03
11	3809739 Conductor V-G, 16mmp, flexibil, conexiune PE	m	72.10	11.77	848.62		0.01
12	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	135.75	7.00	950.25		0.14
13	20046136 Copex metalic d=32	m	51.25	3.45	176.81		0.01
14	20033757 Disp. Protectie supratensiuni atmosferice, curent alternativ	buc	1.00	225.00	225.00		0.00
15	20033758 Disp. Protectie supratensiuni atmosferice, curent continuu	buc	1.00	350.00	350.00		0.00
16	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	96.60	12.00	1,159.20		0.04
17	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	4.10	33.33	136.65		0.00
18	6311245 Jgheab metalic 50x35, cu capac	m	82.00	11.11	911.02		0.01
19	3064291 Material marunt	%			1.97		0.00
20	8000277 Material marunt	%			2.43		0.00
21	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	546.00	10.00	5,460.00		0.05
22	5840405 Piulita hexagonala grosolana AM 6 gr. 5 s 922	buc	2,615.00	0.08	209.20		0.03

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	2,745.75	0.08	219.66		0.03
24	5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	buc	2,457.00	0.93	2,285.01		0.20
25	5842687 Piulita zincata m8	buc	8.00	0.34	2.72		0.00
26	5882146 Saiba plata a8 zn	buc	8.00	0.03	0.24		0.01
27	5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	5.23	34.85	182.27		0.01
28	5882295 Saiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200	kg	40.40	15.90	642.42		0.04
29	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	2,641.15	0.82	2,165.74		0.13
30	3503677 Sina aluminiu MultiRail 4.2m montaj panou FV	buc	132.00	75.00	9,900.00		0.01
31	2455365 Suport ACOPERIS panou fotovoltaic	buc	162.00	15.00	2,430.00		0.02
32	5810230 Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845	buc	2,615.00	0.15	392.25		0.03
33	5822283 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 60 gr. 4.8 s 920	buc	2,457.00	1.92	4,717.44		0.59
34	5804841 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 60 gr. 4.8 s 4272	buc	8.00	0.28	2.24		0.00
TOTAL		lei			45,585.98		1.55
TOTAL		euro			8,941.06		

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: INSTALTII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATIE FOTOVOLTAICA
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	320555 Electrician	0.54	45.00	24.30	
2	30 Instalator electrician	396.45	45.00	17,840.25	
3	221441 Lacatus constructii metalice	125.58	45.00	5,651.10	
4	21751 Lacatus montaj masini electrice	19.52	45.00	878.18	
5	22551 Montator aparataj electric	7.21	45.00	324.65	
6	26861 Montator c-tii metalice	49.14	45.00	2,211.30	
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	23.68	45.00	1,065.60	
	Total ore manopera:	622.12			
	TOTAL	lei		27,995.38	
	TOTAL	euro		5,490.91	

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: INSTALTII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATIE FOTOVOLTAICA
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7101 Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2k-1 cap 0,3-0,6 tf	10.00	180.00	1,800.00
	Total ore utilaje:	10.00		
	TOTAL			1,800.00
	TOTAL			353.05

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: INSTALTII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATIE FOTOVOLTAICA
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	8.00			13.28	106.24
	TOTAL		lei			106.24
	TOTAL		euro			20.84

Ofertant,

Reprezentant legal,

