



Nr. 5.144
Data: 07.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași act normativ, la art. 129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Tinând cont de raportul de expertiză tehnică întocmit de SC Delta Project SRL, înregistrat cu nr. 24.817/07.06.2023, în care se constată că acest tronson ce canalizare nu mai prezintă siguranță în exploatare, fapt pentru care este necesară înlocuirea acestuia prin redimensionarea atât a sectorului de canalizare CM13+CM1-CMex, cât și a stației de pompare SP1 existente;
Luând în considerare P.T. nr. P31/2023 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare prin înlocuire a rețelei de canalizare menajeră și a racordurilor la canal de pe strada Viorelelor, localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timis”, înaintat de SC Delta Project SRL și înregistrat cu nr. 33.706/02.08.2023, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA 5.186.249,00 LEI

Total valoare din DG cu TVA 6.171.636,31 LEI

DIN CARE C+M fara TVA 5.092.668,80 LEI

DIN CARE C+M cu TVA 6.060.275,87 LEI

INDICATORI TEHNICI

Rețeaua de canalizare menajeră nou proiectată se va realiza din tuburi PVC-KG, SN8 cu De 500 x 14,6 mm în lungime totală de L = 1.503 m.

Sunt prevăzute 34 cămine de vizitare și un cămin de liniștire.

Stație de pompare echipată astfel:

-2 (1+1) electropompe submersibile cu Q=288mc/h=80l/s, H=10mCA, P=18kw;

-Grup electogen

-tablou electric și BPMT

-împrejmuire

Racordarea parcelelor la rețeaua de canalizare proiectată se va realiza prin intermediul a 43 de racorduri la canal din tuburi PVC-KG, SN88, lungime totală $L=251,00$ m, astfel:

De $160 \times 4,7$ mm în lungime de $L=215,00$ m

De $200 \times 5,9$ mm în lungime de $L=36,00$ m

Suprafața de teren ocupată va fi:

- temporar: $S = 3022$ m² (pe perioada de execuție)

- definitiv: $S = 135$ m² (capacele căminelor de vizitare și împrejmuire stație de pompare)

c). Durata de realizare a investiției : 12 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbateră proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. P31/2023 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare prin înlocuire a rețelei de canalizare menajeră și a racordurilor la canal de pe strada Viorelelor, localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timis”.

Compartimentul Achizitii Publice și Dezvoltare Locală

Ramona Ledeczi