



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 5.742
Data: 12.02.2024

REFERAT DE APROBARE

Comuna Ghiroda derulează obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, jud. Timiș - Lot 3 (str. Făgăraș, str. Câmpului, str. Jiul, str. Bega și str. Moldovei)", cu finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. În urma demarării lucrărilor și a realizării sondajelor, s-a constatat că, pe strada Făgăraș, rețeaua de distribuție gaze naturale existentă, se află amplasată sub partea carosabilă la o adâncime mică față de cota existentă a drumului, ceea ce conduce la imposibilitatea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de execuție și a caietului de sarcini, fiind necesară relocarea și rețezirea (adâncirea) acesteia la o cotă la care să nu fie afectată de lucrările de modernizare a străzii.

Ținând cont de P.T. nr. 317/2023 pentru obiectivul de investiții "Modificarea traseului rețelei de distribuție și a instalațiilor de racordare gaze naturale presiune redusă la imobilele de pe str. Fagaras, loc. Ghiroda, jud. Timis" elaborat de S.C., "VIMATO" S.R.L., propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

b) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	547.177,69 LEI
Total valoare din DG cu TVA	651.141,45 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	523.682,69 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	623.182,40 LEI

c) INDICATORI TEHNICI :

-se va proiecta o rețea de gaze naturale presiune redusă din polietilena „PE” cu diametru Dn90mm, pe o lungime de 843ml și din polietilena „PE” cu diametru Dn63mm, pe o lungime de 35ml (pe intrând din str. Fagaras).

- bransamentele de gaze naturale nou proiectate vor fi din polietilena „PE” cu diametru Dn32mm și vor avea lungimea de:

Numar imobil	Lungime bransament	Material + diametru
1A	L=7.0+2.0m	PE 32mm

2	L=18.0+2.0m	PE 32mm
2 (CF.412073)	L=12.0+2.0m	PE 32mm
3	L=7.0+2.0m	PE 32mm
4	L=18.0+2.0m	PE 32mm
5	L=7.0+2.0m	PE 32mm
6	L=18.0+2.0m	PE 32mm
8 (CF.404485)	L=10.0+2.0m	PE 32mm
10 (intrand)	L=5.5+2.0m	PE 32mm
11	L=6.0+2.0m	PE 32mm
12	L=1.5+2.0m	PE 32mm
14	L=18+2.0m	PE 32mm
16	L=18+2.0m	PE 32mm
19	L=6.0+2.0m	PE 32mm
20	L=18.0+2.0m	PE 32mm
20 (str. FN)	L=2.0+2.0m	PE 32mm
22	L=18.0+2.0m	PE 32mm
22A	L=18.0+2.0m	PE 32mm
25	L=6.0+2.0m	PE 32mm
29	L=6.0+2.0m	PE 32mm
31	L=6.0+2.0m	PE 32mm
33	L=6.0+2.0m	PE 32mm
33 (FN125)	L=6.0+2.0m	PE 32mm
39	L=6.0+2.0m	PE 32mm
40	L=20.0+2.0m	PE 32mm
40A	L=20.0+2.0m	PE 32mm
40B	L=20.0+2.0m	PE 32mm
40C	L=20.0+2.0m	PE 32mm
42	L=20.0+2.0m	PE 32mm
44	L=20.0+2.0m	PE 32mm
45	L=6.0+2.0m	PE 32mm
46	L=20.0+2.0m	PE 32mm
47	L=6.0+2.0m	PE 32mm
49	L=6.0+2.0m	PE 32mm
53	L=6.0+2.0m	PE 32mm
57	L=7.0+2.0m	PE 32mm
59	L=7.0+2.0m	PE 32mm
61	L=7.0+2.0m	PE 32mm
63	L=7.0+2.0m	PE 32mm
65	L=6.0+2.0m	PE 32mm
67	L=5.0+2.0m	PE 32mm
69(69-2)	L=5.0+2.0m	PE 32mm
71	L=4.0+2.0m	PE 32mm
73	L=2.0+2.0m	PE 32mm
81	L=2.0+2.0m	PE 32mm
8 (CF.401555)	L=18.0+2.0m	PE 32mm
10	L=9.5+2.0m	PE 32mm
13	L=6.0+2.0m	PE 32mm

18	L=18.0+2.0m	PE 32mm
23	L=6.0+2.0m	PE 32mm
28	L=20.0+2.0m	PE 32mm
30	L=20.0+2.0m	PE 32mm
30A	L=20.0+2.0m	PE 32mm
34	L=20.0+2.0m	PE 32mm
34A	L=20.0+2.0m	PE 32mm
37	L=6.0+2.0m	PE 32mm
55	L=6.0+2.0m	PE 32mm
75	L=2.0+2.0m	PE 32mm
77	L=2.0+2.0m	PE 32mm

Reteaua nou proiectata se va poza la o adancime de H=-1.10ml, iar racordurile se la o adancime de H=-0.90ml fata de cota finala a terenului sistematizat in urma modernizarii strazilor.

C). Durata de realizare a investiției : 12 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbateră proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 317/2023 pentru obiectivul de investiții "Modificarea traseului rețelei de distribuție si a instalatiilor de racordare gaze naturale presiune redusa la imobilele de pe str. Fagaras, loc. Ghiroda, jud. Timis".

PRIMAR
IONUȚ STĂNUȘOIU

