

Principalii indicatori tehnico-economici:

Colector de evacuare ape pluviale consta in:

Reteaua de canalizare pluviala va avea o lungime totala de aproximativ **645 m**, din care **635 m** conducta PAFIN SN 5.000 Dn 600 mm si **10.00 m** conducta PAFIN SN 5.000 Dn 300 mm.

De-a lungul retelei de canalizare vor fi amplasate **9** camine de vizitare din beton si **7** guri de vizitare din PAFIN Dn 600 mm SN 10.000

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0,00 lei

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 0,00 lei.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 42.436,95 lei fara TVA.

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 424.369,50 lei fara TVA.

Capitolul 5. Alte cheltuieli: 57.759,12 lei fara TVA.

Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 0,00 lei.

- VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI:	623.343,26 lei,
din care TVA	98.777,68 lei

- VALOARE C+M:	508.559,62 lei,
din care TVA	81.198,60 lei

Durata estimata de realizare a investitiei este de **6 luni**.

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, aprobate conform legii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Oprisa Ionica



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Daniela Vasilescu