



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 27.271
Data: 18.04.2024

REFERAT DE APROBARE

Comuna Ghiroda derulează obiectivul de investiție „Reabilitare si modernizare străzi/drumuri in comuna Ghiroda, jud. Timiș - Lot 3 (str. Făgăraș, str. Câmpului, Str. Jiul, Str. Bega si str. Moldovei)”, cu finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. În urma demarării lucrărilor și a realizării sondajelor, s-a constatat că pe strada Moldovei, rețeaua de distribuție gaze naturale existentă, se află amplasată sub partea carosabilă la o adâncime mică față de cota existentă a drumului, ceea ce conduce la imposibilitatea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de execuție și a caietului de sarcini, fiind necesară relocarea și repozarea (adâncirea) acesteia la o cotă la care să nu fie afectată de lucrările de modernizare a străzii.

Ținând cont de P.T. nr. S6343/02-2024 întocmit de către Star Project S.R.L pentru obiectivul de investiții “Modificarea traseului rețelei de distributie si a instalatiilor de racordare gaze naturale presiune redusa la imobilele de pe str. Fagaras, loc. Ghiroda, jud. Timis”, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	96.091,05 LEI
Total valoare din DG cu TVA	114.348,35 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	78.586,74 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	93.518,22 LEI

b) INDICATORI TEHNICI:

Conducta gaze naturale presiune redusa OL ce se va dezafecta OL2” L=142m

Conducta gaze naturale presiune redusa PE proiectata PE100SDR11Dn63mm L=142m

Bransamente gaze naturale PE100SDR11Dn32/OI1”, L=3.00+2.00m pentru imobilele 1, 9, 11, 13, 15, 7, 19, 21 si 18

Bransamente gaze naturale PE100SDR11Dn32/OI1”, L=7.50+2.00m pentru imobilele 11 si 12

Bransament gaze naturale PE100SDR11Dn32/OI1”, L=6.50+2.00m pentru imobil 16

Bransament gaze naturale PE100SDR11Dn32/OI1”, L=10.00+2.00m pentru imobil 2

Bransamente gaze naturale PE100SDR11Dn32/OI1", L=8.00+2.00m pentru imobilele 8 si 127.

Total lungime bransamente polietilena 74.50m

c) Durata de realizare a investiției : 12 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Dezafectare rețea gaze naturale presiune redusă OL, realizare rețea gaze naturale presiune redusă din polietilenă și refacerea celor 15 bransamente gaze naturale presiune redusă (pentru imobilele 1,2,8,9,10,11,12,13,15, 16, 17, 18, 19, 21 și Dunărea 127) pe str. Moldovei CF 408184, loc. Ghiroda, jud. Timiș” pentru lucrarea de investiție „ Reabilitare si modernizare străzi/drumuri in comuna Ghiroda, jud. Timiș - Lot 3 (str. Făgăraș, str. Câmpului, Str. Jiul ,Str. Bega si str. Moldovei)“.

PRIMAR
IONUȚ STĂNUȘOIU