



PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.57..... din 20.04.2021

Privind aprobarea Notei conceptuale ,Tema de proiectare si indicatorii tehnico- economici pentru realizarea investitiei «Imprejmuire bloc ANL »

Analizând temeiurile juridice :

- art. 1, art.2, art.5, art.7 din H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ,cu modificările si completările ulterioare ,
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare ,
- art. 44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr. 82 / 1991 a contabilitatii republicata cu modificările si completările ulterioare

Ținând cont de :

- H.C.L nr. 96 din 28.12.0220 privind igienizarea si asigurarea utilităților la blocul ANL din satul Ion Creangă ,
- H.C.L nr. 29 din 15.04.2021 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
- referatul de aprobare nr. 7666 din 20.04.2021 intocmit de primarul comunei Ion Creanga, prin care aproba Nota conceptuale si Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitii , «Imprejmuire bloc ANL»
- raportul de specialitate , nr. 7667 din 20.04.2021, intocmit de d-na Bulgariu Maria , având funcția de referent superior ,compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, prin care susține realizarea obiectivului de investitii , «Imprejmuire bloc ANL»
- devizul estimativ intocmit de specialist, la solicitarea UAT Comuna Ion Creanga .

Luând act de :

- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 5 lit. „k” art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.” d ”, art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

Primarul comunei Ion Creanga,judetul Neamt ,

PROPUN :

Art. 1 Se aprobă **Nota conceptuala** in vederea realizarii , **obiectivului de investitii** :
«Imprejmuire bloc ANL» conform anexei nr. 1 la prezenta .

Art. 2 Se aprobă **Tema de proiectare** in vederea realizarii , **obiectivului de investitii** :
«Imprejmuire bloc ANL»,conform anexei nr. 2 la prezenta .

Art. 3 Se aproba **indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie** «Imprejmuire bloc ANL»,conform anexei nr. 3 la prezenta , care se va realiza din surse proprii ale bugetului local , conform programului de investiții publice aprobat, potrivit legii.

Art.4 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentul financiar contabilitate si compartimentul de achizitii publice , vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei .

Art.5 Secretarul general va comunica prezenta instituțiilor , autoritatilor si persoanelor interesate.

INITIATOR
PRIMAR

NOTA CONCEPTUALA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPUSE.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Imprejmuire bloc locuinte A.N.L.”

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUSE.

2.1 Scurta prezentarea obiectivului: investitia propusa a se realiza consta in imprejmuirea terenului unde este construit blocul A.N.L. si cladirea anexa ce adaposteste centrala termica si alte dotari. Imprejmuirea se va realiza din stalpi de teava rectangulara , montati la 2 m interax si panouri din sarma zincata cu dimensiunile 2,00x2,00 m. Stalpii vor avea fundatie din beton simplu C8/10(B150). Vor fi prevazute si doua porti metalice cu doua deschideri de 2,5 m fiecare (in doua canate) cu stalpii din teava rectangulara .

3. ESTIMAREA SUPORTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE

3.1 Cheltuielile pentru executia obiectivului se vor suporta din bugetul local aprobat prin H.C.L nr. 25 din 15.04.2023, executia lucrarilor urmand a se face incepand cu

4. INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC SI TEHNIC AL TERENULUI SI /SAU AL CONSTRUCTIE –nu este cazul

5. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: conform Incheierii nr. OCPI

6. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FUNCTIONAL.

Lucrarile propuse a se executa constau in urmatoarele :

- saparea manuala a gropilor unde se vor monta stalpii ;
- pozitionarea si betonarea stalpilor metalici;
- prinerea de stalpi a panourilor zincate cu dimensiunile 2,00x2,00m;
- montarea de capace la partea superioara a stalpilor in scopul prevenirii patrunderii apei in stalp;
- montarea celor 2 porti cu dimensiunile 5,00x2,00 m
- vopsirea suprafetelor degradate in urma montajului;

Intocmit :

SC TRACKING WORKS SRL

ing. Dan Friesenhahn

Aprob,
Primarul Comunei Ion Creanga
Dumitru-Dorin Tabacaru



TEMA DE PROIECTARE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII PROPU.

1.1 Denumirea obiectivului de investitie: „Imprejmuire bloc locuinte A.N.L.”
investitia propusa a se realiza consta in imprejmuirea terenului unde este construit blocul A.N.L. si cladirea anexa ce adaposteste centrala termica si alte dotari. Imprejmuirea se va realiza din stalpi de teava rectangulara ,montati la 2 m interax si panouri din sarma zincata cu dimensiunile 2,00x2,00 m. Stalpii vor avea fundatie din beton simplu C8/10(B150). Vor fi prevazute si doua porti metalice cu doua deschideri de 2,5 m fiecare (in doua canate) cu stalpii din teava rectangulara

1.2 Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Ion Creanga.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei: Primaria comunei Ion Creanga.

1.5 .Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea ,pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de de specificul obiectivului, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege.

Potrivit devizului estimativ atasat, costul amenajarii „Imprejmuire bloc locuinte A.N.L.” pe o lungime de 274,5 m este de 37922 lei cu TVA la care se adauga cheltuieli de proiectare-evaluare , avize, acorduri, taxe I.S.C. in cuantum de 1450 lei (proiectare-evaluare 700 lei, avize 500 lei, taxe ISC 250 lei).

Executantul lucrarii parcurge urmatoarele etape de executie:


- saparea manuala a gropilor unde se vor monta stalpii ;
- pozitionarea si betonarea stalpilor metalici;
- prinerea de stalpi a panourilor zincate cu dimensiunile 2,00x2,00m;
- montarea de capace la partea superioara a stalpilor in scopul prevenirii patrunderii apei in stalp;
- montarea celor 2 porti cu dimensiunile 5,00x2,00 m
- vopsirea suprafetelor degradate in urma montajului;

2. Date de identificare a obiectivului de investitii: comuna Ion Creanga, Bloc ANL, str. Bisericii.

Intocmit :

SC TRACKING WORKS SRL

ing. Dan Friesenhahn



Obiectivul: ...

Obiectul: Împrejmuire bloc ANL

Devizul: Deviz estimativ

DEVIZ ESTIMATIV

SECȚIUNEA TEHNICĂ				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea
1	CO07B1	Împrejmuiți din sârmă, fixată pe stâlpi metalici cu panouri de gard din ramă de oțel rotund Ø 16, mm și împletitură din sârmă de oțel zincată D= 2 mm cu ochiuri pătrate de 16x16 mm, cu înălțimea la coamă de 2,05 m	m	274,5000
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
2	TSA02D1	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime, executată fără sprijini, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc. în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75m teren foarte tare	mc	17,5600
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
3	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	44,0000
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
4	NL	Porți metalice în două acanate	buc	2,0000
				Material:
				Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj
Cheltuieli directe			

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj
Contribuția asigurătorie pentru munca		0,000	182,880	0,000

	Material	Manopera	Utilaj
Total Cheltuieli Directe		182,880	
Cheltuieli indirecte			
Profit			

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

