



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr.36871
Data: 06.08.2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea promovării unei dezvoltări durabile, autoritatea publică trebuie să adopte măsurile necesare pentru a limita efectele dăunătoare ale transporturilor și riscurile pentru sănătate, pentru a îmbunătăți gestionarea resurselor naturale, în special a consumului acestora, precum și pentru a combate excluderea socială și sărăcia.

Ținând cont de S.F nr. 08/2024 pentru obiectivul de investiții "Amenajare drum în localitatea Giarmata-Vii, comuna Ghiroda, jud. Timiș", propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	337.625 LEI
Total valoare din DG cu TVA	392.226,25 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	126.500 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	150.535 LEI

b). INDICATORI TEHNICI :

Lucrări privind amenajarea drumului în localitatea Giarmata-Vii

Lungime sector = 57,00 m

Lățime platformă drum = 3.90 m

Lățime parte carosabilă = 3.50 m

Lățime zonă înierbată = 2,50...2,90 m

Lățime trotuar = 1,50 m

Pantă transversală parte carosabilă (unică) = 2,50 %

Panta transversală trotuar și zonă înierbată = 1,00...2,00%

Structura rutieră se va realiza la faza de Proiect Tehnic de execuție, partea carosabilă și trotuar.

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza pe baza Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică), indicativ PD 177-2001.

Categoriile de lucrări necesare sunt :

1. Terasamente – lucrări de săpături și umpluturi generale necesare pentru realizarea lăţimii platformei drumului, a pistelor pentru biciclete şi a trotuarelor.
2. Realizare dispozitive de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă – evacuarea apelor se va realiza prin şanţuri sau printr-o reţea de colectare a apelor pluviale subterană.
3. Realizare zonă înierbată – pe lungimea traseului studiat se va amenaja o zonă înierbată
4. Semnalizare şi marcaje rutiere – s-au prevăzut lucrări pentru siguranţa circulaţiei – indicatoare şi marcaje rutiere, semnalizare rutieră orizontală şi verticală, conform SR EN 1848-1/2011 ŞI SR EN 1848-7/2004.

C). Durata de realizare a investiţiei : 6 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din S.F. nr. 08/2024 pentru obiectivul de investiții "Amenajare drum în localitatea Giarmata-Vii, comuna Ghiroda, jud. Timiș".

**PRIMAR
STĂNUȘOIU IONUȚ**