

Intet stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI
Executant: SC GILVIR SRL
Proiectant:
Obiectivul: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT BUDA
Obiectul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA



CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	190,519.23
		1 Deviz 1	190,519.23
			0.00
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			190,519.23

CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA (fara TVA)			190,519.23
TVA (19.00%)			36,198.65
TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA (cu TVA)			226,717.88

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR

OFERTANT

Antet stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI
 Executant: SC GILVIR SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT BUDA
 Obiectul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT BUDA
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	3.00	230.63					691.89
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	230.63		691.89			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
2	TSA01A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii teren usor	mc	180.00	19.39					3,490.20
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	19.39		3,490.20			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
3	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	10.50	5,680.00					59,640.00
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	0.00		0.00			
			utilaj:	5,680.00			59,640.00		
			transport:	0.00				0.00	



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
4	DC01A01> - Taierea cu masini cu disc diamant rost, contractie si dilatatie beton uzura la drumuri	M	44.00	79.03					3,477.50
			material:	1.83	80.58				
			manopera:	8.02		352.75			
			utilaj:	69.19			3,044.18		
			transport:	0.00				0.00	
5	TSF01D1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 2.01-4M, intre dulapi 0.21-0.60 M	mp	40.00	184.90					7,396.00
			material:	74.44	2,977.73				
			manopera:	110.46		4,418.27			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
6	ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 63	m	2,049.00	22.59					46,286.91
			material:	9.17	18,794.74				
			manopera:	13.34		27,341.46			
			utilaj:	0.07			150.71		
			transport:	0.00				0.00	
7	IC05B06> - Montare fittinguri din polipropilena (PP-R), cu diametrul de 63 mm	buc	24.00	38.51					924.24
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	38.51		924.24			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
8	MLE1212323 - Astuparea santului cu pamant provenit din sapatura , cand sapatra este executata manual in teren normal, in straturi cu grosimea de 30 CM	buc	300.00	10.02					3,006.86
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	10.02		3,006.86			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
9	TSD04C1 - Compactarea cu maini de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	200.00	28.43					5,685.76
			material:	0.63	126.41				
			manopera:	27.80		5,559.35			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
10	RPACH28A% - Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pana la 2	ml	2,049.00	4.77					9,768.10
			material:	0.14	288.43				
			manopera:	0.86		1,770.19			
			utilaj:	3.76			7,709.48		
			transport:	0.00				0.00	
11	SF01B01> - Efectuare proba de etansare la presiunea instalatiilor interioare de apa, executate cu tevi pvc, inclusiv armaturile	m	2,049.00	3.64					7,454.62
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	3.64		7,454.62			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
12	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	5.00	316.16					1,580.80
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	0.00		0.00			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	316.16				1,580.80	
13	ACD08G1 - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h 1,5 fara apa subterana carosabil	buc	1.00	8,088.63					8,088.63
			material:	551.58	551.58				
			manopera:	7,519.46		7,519.46			
			utilaj:	17.59			17.59		
			transport:	0.00				0.00	



Antet stanga

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
75.53	1,383.66	22,819.48	62,529.30	70,561.95	1,580.80	157,491.53

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,406.91	0.00	0.00	1,406.91
TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe		22,819.48	63,936.21	70,561.95	1,580.80	158,898.44

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	9.0000 %	2,053.75	5,754.26	6,350.58	142.27	14,300.86
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte		24,873.23	69,690.47	76,912.53	1,723.07	173,199.30

Beneficiu						
Profit	10.0000 %	2,487.32	6,969.05	7,691.25	172.31	17,319.93
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu		27,360.55	76,659.51	84,603.78	1,895.38	190,519.23

TOTAL GENERAL (fara TVA)	190,519.23
TVA (19.00%)	36,198.65
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	226,717.88

BENEFICIAR



Antet stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI
 Executant: SC GILVIR SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT ORGOIESTI
 Obiectul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	80,634.51
		2 Deviz 2	80,634.51
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			80,634.51

CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI (fara TVA)			80,634.51
TVA (19.00%)			15,320.56
TOTAL 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI (cu TVA)			95,955.07

Antet stanga

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR

OFERTANT

Antet stanga

Beneficiar: COMUNA BOGDANESTI
 Executant: SC GILVIR SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: RETEA DE DISTRIBUTIE APA SAT ORGOIESTI
 Obiectul: 1 EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN SAT ORGOIESTI
 Stadiul fizic: 2 Deviz 2



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
1	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	0.50	230.63					115.32
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	230.63		115.32			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
2	TSA01A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii teren usor	mc	45.00	19.39					872.55
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	19.39		872.55			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
3	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	4.00	5,680.00					22,720.00
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	0.00		0.00			
			utilaj:	5,680.00			22,720.00		
			transport:	0.00				0.00	



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
4	DC01A01> - Taierea cu masini cu disc diamant rost, contractie si dilatatie beton uzura la drumuri	M	1.00	79.03					79.03
			material:	1.83	1.83				
			manopera:	8.02		8.02			
			utilaj:	69.19			69.19		
			transport:	0.00				0.00	
5	TSF01D1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 2.01-4M, intre dulapi 0.21-0.60 M	mp	20.00	184.90					3,698.00
			material:	74.44	1,488.86				
			manopera:	110.46		2,209.14			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
6	ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorul cladirilor, avand DN 63	m	800.00	22.59					18,072.00
			material:	9.17	7,338.11				
			manopera:	13.34		10,675.04			
			utilaj:	0.07			58.84		
			transport:	0.00				0.00	
7	IC05B06> - Montare fittinguri din polipropilena (PP-R), cu diametrul de 63 mm	buc	14.00	38.51					539.14
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	38.51		539.14			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
8	MLE1212323 - Astuparea santului cu pamant provenit din sapatura , cand sapatra este executata manual in teren normal, in straturi cu grosimea de 30 CM	buc	45.00	10.02					451.03
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	10.02		451.03			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Total Material - Lei -	Total Manopera - Lei -	Total Utilaj - Lei -	Total Transport - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei - 9 = 3 x 4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 x 4
9	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	150.00	28.43					4,264.32
			material:	0.63	94.81				
			manopera:	27.80		4,169.51			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
10	RPACH28A% - Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pana la 2	ml	800.00	4.77					3,813.80
			material:	0.14	112.61				
			manopera:	0.86		691.14			
			utilaj:	3.76			3,010.05		
			transport:	0.00				0.00	
11	SF01B01> - Efectuare proba de etansare la presiunea instalatiilor interioare de apa, executate cu tevi pvc, inclusiv armaturile	m	800.00	3.64					2,910.54
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	3.64		2,910.54			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	0.00				0.00	
12	TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. \$	tona	3.00	316.16					948.48
			material:	0.00	0.00				
			manopera:	0.00		0.00			
			utilaj:	0.00			0.00		
			transport:	316.16				948.48	
13	ACD08G1 - Camin vane beton mon. sect. circ. pp. tip 1785-2 di 1,25 m. h 1,5 fara apa subterana carosabil	buc	1.00	8,088.63					8,088.63
			material:	551.58	551.58				
			manopera:	7,519.46		7,519.46			
			utilaj:	17.59			17.59		
			transport:	0.00				0.00	

Antet stanga

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							TOTAL	
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport			
38.29	556.28	9,587.82	30,160.89	25,875.66	948.48		66,572.85	
Recapitulatie			Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe			2.2500 %	0.00	678.62	0.00	0.00	678.62
Contribuția asiguratorie pentru muncă				9,587.82	30,839.51	25,875.66	948.48	67,251.47
TOTAL 2 = TOTAL 1 + Alte cheltuieli directe								
Cheltuieli indirecte			9.0000 %	862.90	2,775.56	2,328.81	85.36	6,052.63
Cheltuieli indirecte				10,450.72	33,615.07	28,204.47	1,033.84	73,304.10
TOTAL 3 = TOTAL 2 + Cheltuieli indirecte								
Beneficiu			10.0000 %	1,045.07	3,361.51	2,820.45	103.38	7,330.41
Profit				11,495.79	36,976.57	31,024.92	1,137.23	80,634.51
TOTAL 4 = TOTAL 3 + Beneficiu								
TOTAL GENERAL (fara TVA)							80,634.51	
TVA (19.00%)							15,320.56	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							95,955.07	

BENEFICIAR

