

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90 / 11.10.2024

Privind: aprobarea execuției unor lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții ” Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila ”.

Consiliul Local al comunei Chiscani, Județul Brăila;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani , în calitate de initiator;
- raportul comun de specialitate al compartimentului urbanism și financiar contabil;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani, nr.1,2,3 ;
- Nota de constatare din 09.08.2024 întocmită de S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.9850/09.08.2024

- Dispoziția de șantier nr.1 din 12.08.2024 emisă de proiectant S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L

- Borderou centralizator al Dispoziției de șantier nr.1 din care reiese o valoare totală suplimentată de 47.684,28 lei cu TVA

Analizând temeiurile juridice :

- prevederile art.44, alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
- prevederile art .129 alin.(1) alin.(2) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.139 alin.(1) și alin .(3) lit.a) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lucrările suplimentare în cadrul obiectivului de investiții ” **Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila** ” , conform dispoziției de șantier nr.1 din 12.08.2024 emisă de proiectant general S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L, Borderou centralizator al Dispoziției de șantier nr.1 din care reiese o valoare totală suplimentată de 47.684,28 lei cu TVA , care va fi suportată din bugetul local al comunei Chiscani , conform Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. În baza prezentei hotărâri prin grija primarului comunei Chiscani se va încheia actul adițional în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr.9259 /25.07.2024 la investiția ” Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila ”

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, prin compartimentele din aparatul de specialitate.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului- Județul Brăila, precum și celor interesați, prin grija secretarului general al comunei.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Cojea Bănuț Costică

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general comună,
ENACHE MARCELA



DMA WORK JOINT VENTURE

CUI: 40345637

J22/11/07.01.2020

Telefon: 0751.262.111

E-Mail: dma.office@yahoo.com

Strada Colina Paunului, Nr. 35, Sat Paun, Comuna Barnova, Judet Iasi

*Avexa nr. 1 la A.C.L. nr.
du 18.10.2024*

**DENUMIREA
PROIECTULUI:**

**AMENAJARE DRUM ACCES SI ALEI PIETONALE IN INCINTA
STADIONULUI CHIMIA, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA**

BENEFICIAR:

COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA

CONSTRUCTOR:

S.C. DMA WORK JOINT VENTURE S.R.L.

DIRIGINTE DE SANTIER:

ING. POPOVSCHI MIHAI

Borderou centralizator al Dispozitiei de santier nr. 1

Nr Crt	Denumire	Valoare oferta	Dispozitie de santier nr. 1	
			DS 1 (12.08.2024)	
			Renuntat NR	Suplimentat NCS
11	Amenajare drum acces si alei pietonale in incinta stadionului Chimia, comuna Chiscani, judetul Braila	272.703,01	4.858,00	40.070,82
11.1	Acces parcare, L=113 m	272.703,01	4.858,00	40.070,82
11.1.1	Parte carosabila	174.702,33		
11.1.2	Trotuar pietonal	85.613,66	4.858,00	
11.1.3	Semnalizare si marcaje rutiere	12.387,02		
11.1.4	NCS - Parte carosabila			12.429,22
11.1.5	NCS - Colectare si evacuare ape pluviale			27.641,60
	TOTAL FARA TVA	272.703,01	4.858,00	40.070,82
	TVA	51.813,57	923,02	7.613,46
	TOTAL CU TVA	324.516,58	5.781,02	47.684,28

Total renuntat	Total suplimentat	Diferenta suplimentare contract
- 4.858,00 lei fara TVA	- 40.070,82 lei fara TVA	- 35.212,82 lei fara TVA
- 5.781,02 lei cu TVA	- 47.684,28 lei cu TVA	- 41.903,26 lei cu TVA

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

S.C. DMA WORK JOINT VENTURE S.R.L.



REFERAT DE APROBARE

nr. 12680 / 11. 10. 2024

Privind: aprobarea execuției unor lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții "Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila

Analizând:

- Nota de constatare din 09.08.2024 întocmită de S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.9850/09.08.2024
- Dispoziția de șantier nr.1 din 12.08.2024 emisă de proiectant S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L
- Borderou centralizator al Dispoziției de șantier nr.1 din care reiese o valoare totală suplimentată de 47.684,28 lei cu TVA

Consiliul Local Chiscani va suporta din bugetul local lucrările suplimentare la investiția „Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila ”cu suma de 47.684,28 lei cu TVA ,

PRIMAR
COJEA BUSULEA COSTICĂ

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE Nr. 1268/11.10.2024

Privind: aprobarea execuției unor lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții " Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila " .

Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre inițiat având în vedere următoarele considerente:

- Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 - pentru aprobarea Programului National de investiții "Anghel Saligny";
- Ordinul nr. 1333/2021 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr.95/2021, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin. (1), lit. a-d din Ordonanța de Urgență nr.95/2021;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice -cu modificările și completările ulterioare ;
- Nota de constatare din 09.08.2024;
- Dispoziției de șantier nr.1 din 12.08.2024 emisă de proiectant general S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L;
- Borderou centralizator din care reiese o valoare totală suplimentată de 47.684,28 lei cu TVA , care va fi suportată din bugetul local al comunei Chiscani

În nota de constatare din 09.08.2024 se propune adaptarea profilurilor transversale la situația actuală respectiv adoptarea unei supralărgiri pe lungimea curbei 1 și mărirea părții carosabile de la km 0+088 până 0+113 cu lățimea de 7,00, alcătuit din 2 benzi de circulație de 3,5m; pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale propunem realizarea unei rigole carosabile la intrarea în incinta bazei sportive cu lungimea de 13ml și a unui cămin de colectare prevăzut cu grătar pe partea stângă .

Se solicită finanțarea de la bugetul local al UAT Chiscani a sumei de 47.684,28 lei cu TVA conform devizului anexat.

Față de cele expuse, considerăm că Proiectul de hotărâre întrunește toate condițiile pentru a fi aprobat în forma inițiată.


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Insp. Trandafir Lăcrămioara



COMPARTIMENT URBANISM

Insp. Mitu Mioara



Referitor la investitia:

**„AMENAJARE DRUM ACCES SI ALEI PIETONALE IN INCINTA
STADIONULUI CHIMIA, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA”**

Reprezentantul Beneficiarului:

Primar Cojea Busuioc Costica

Ing. Popovschi Mihai, in calitate de Diriginte de Santier

Reprezentantul Proiectantului:

Dumitriu Andrei – S.C. ANDRUMEDA DESIGN S.R.L.

Reprezentantul Constructorului:

Ing. Rasmerita Catalin – S.C. DMA WORK JOINT WENTURE S.R.L.


**In urma deplasarii pe teren a reprezentantilor factorilor implicati in derularea
lucrarilor s-au constatat urmatoarele:**

1. In vederea unei bune desfasurari a traficului rutier catre baza sportiva nou
infiintata, propunem adaptarea profilurilor transversale la situatia actuala,
respectiv, adoptarea unei supralargiri pe lungimea curbei 1 si marirea partii
carosabile de la km 0+088 pana la 0+113.
2. Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale propunem realizarea unei rigole
carosabile la intrarea in incinta bazei sportive si a unui camin de colectare
prevazut cu gratar in punctul de minim pe partea stanga in sensul kilometrarii.

Propunem intocmirea unei dispozitii de santier in vederea solutionarii celor constatate.

BENEFICIAR:

Primăria Chiscani,
judetul Braila
Cojea Busuioc
Costica



DIRIGINTE DE ŞANTIER:

ing. Popovschi Mihai

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POPOVSKI MIHAI
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 0024429
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2 ; 3.2 ; 6.1 ; 1.

PROIECTANT:


SC ANDRUMEDA
DESIGN SRL
ing. Dumitriu Andrei



ANTREPRENOR:

SC DMA WORK
JOINT WENTURE
SRL

ing. Rasmerita Catalin





AnDRUMeda Design

andrumeda.design@gmail.com Tel. 0754 773 663
Str. Teilor, nr.7, Com. Rasca, Sat Rasca, Jud. Suceava

J33/1795/2018

CUI: 40162818

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 1/12.08.2024

OBIECTIV: „AMENAJARE DRUM ACCES ȘI ALEI PIETONALE ÎN INCINTA STADIONULUI CHIMIA, COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL BRAILA”

Comuna Chiscani
Judet Braila
Inregistrat la Nr. 089/
Anul 2024 Luna 08 Ziua 12

In vederea corelării proiectului tehnic cu obiectivul de investitie „Construire baza sportiva tip 1, Strada Alea Stadionului Nr. 1, CF 75741, tarla 68, comuna Chiscani, judetul Braila” si in baza notei de constatare din data de 09.08.2024, se emite prezenta dispozitie de santier cuprinzand urmatoarele puncte:

1. Structura rutiera

1.1. In vederea racordarii drumului de acces la incinta bazei sportive, se dispune realizarea profilului transversal intre km 0+088-0+113 cu latimea de 7,00, alcatuit din 2 benzi de circulatie cu latimea de 3,5 m.

1.2. Luand in considerare faptul ca in incinta parcarii bazei sportive vor avea acces autobuze/autocare, in vederea efectuării virajelor in conditii optime, se dispune realizarea unei supralargiri intre km 0+005-0+030, respectiv pe lungimea curbei 1. Astfel, intre km 0+005-0+030, partea carosabila va avea latimea variabila intre 5,50-6,00 m.

2. Borduri prefabricate

Urmare a modificarilor de la punctul 1 si pentru adaptarea trotuarului la modificarile din amplasament, se dispune renuntarea la 15 ml borduri prefabricate 10x15 si la 20 ml borduri prefabricate 20x25.

3. Colectarea si evacuarea apelor pluviale

In vederea colectarii si evacuării apelor pluviale in conditii optime, se dispune realizarea unei rigole carosabile, cu lungimea de 13 ml, pozitionata pe partea dreapta in sensul kilometrării, tangent cu poarta de acces auto a bazei sportive. Rigola carosabila se va realiza din beton de ciment C30/37 armat cu plasa sudata 8 mm, ochiuri 100x100, asezat pe un strat de nisip in grosime de 5,0 cm. Placutele la rigolele carosabile vor fi din elemente prefabricate din beton C35/45. Rigola carosabila va avea grosimea fundului rigolei de 15 cm, iar grosimea peretilor va fi de 20 cm.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe partea stanga, in sensul kilometrării, se dispune executia unui camin de preluare din beton C30/37, cu dimensiunile interioare de 40x30x50 cm, armat cu plasa sudata 8 mm ochiuri 100x100, si cu grosimea peretilor de 20 cm, acoperit cu gratar din fonta, cu clasa de sarcina B400. Dext 582x117 mm, PL 433x433, Hext 100 mm. Dirijarea apelor de la camin catre rigola carosabila se va realiza printr-o teava din polietilena DN160 mm, SN8, inglobata pe nisip in grosime de 40 cm.

In completarea celor mentionate mai sus se emit urmatoarele planse:

Nr. Plansa/ Revizie	Denumire plansa
02 Rev.1	Plan de situatie Acces parcare
03.03-Rev.1	Profil transversal tip Acces parcare
06	Detaliu Rigola carosabila

Pe baza prevederilor dispozitiei de santier se vor întocmi note de renunțare și note de comandă suplimentară. Decontarea lucrărilor se va realiza strict la nivelul real al cantităților executate și confirmate de către Dirigintele de șantier.

- Prezenta dispozitie de santier conține 1 pagina -

- Prezenta dispozitie s-a încheiat într-un nr. de 4 exemplare -

DIRIGINTE DE ȘANTIER:

PROIECTANT:


EXECUTANT:

SC Andrumeda Design SRL
ing. Dumitriu Andrei

SC DMA WORK JOINT
WENTURE SRL
Ing. Rasmerita Catalin

BENEFICIAR:
Primăria Chiscani,
judetul Braila
Cojea Bubuic Costica

ROMANIA - M.D.R. - I.S.C.
POPOVSKI MIHAI
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 0002/429
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2 ; 3.2 ; 6.1 ; 1.



OBIECTIV: Amenajare drum acces si alei pietonale in incinta stadionului Chimia, comuna Chiscani, judetul Braila **Faza: P.Th.+C.S.+D.D.E.**

OBIECTUL: Acces parcare, L=113 m

STADIUL FIZIC: Trotuar pietonal

Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila

Executant: S.C. DMA Work Joint Venture S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Trotuar Pietonal				
1.6	Borduri prefabricate 10x15 cm	m	15,00	74,58	1.118,74
			material:	60,55	908,24
			manopera:	11,69	175,40
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	2,34	35,10
1.6.1	DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	15,00	60,64	909,59
			material:	51,55	773,24
			manopera:	9,09	136,35
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6.1. L	2100969 Beton de ciment C16/20	mc	0,30	450,00	135,00
1.6.2	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	0,54	25,00	13,50
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	25,00	13,50
1.6.3	TRB05B22 Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,54	49,20	26,57
			material:	0,00	0,00
			manopera:	49,20	26,57
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6.4	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	0,72	30,00	21,60
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	30,00	21,60
1.6.5	TRB01C12 Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 20m	tona	0,72	17,34	12,48
			material:	0,00	0,00
			manopera:	17,34	12,48
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.7	Borduri prefabricate 20x25 cm	m	20,00	153,48	3.069,66
			material:	115,01	2.300,16
			manopera:	30,48	609,70
			utilaj:	1,39	27,80
			transport:	6,60	132,00

STADIUL FIZIC: Trotuar pietonal

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7.1	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,00	116,40	2.327,96
				material:	92,51	1.850,16
				manopera:	22,50	450,00
				utilaj:	1,39	27,80
				transport:	0,00	0,00
1.7.2	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,40	25,00	60,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	60,00
1.7.3	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	2,40	49,20	118,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	49,20	118,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7.4	17000754298	Beton marfa clasa C16/20	mc	1,00	450,00	450,00
				material:	450,00	450,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7.5	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	2,40	30,00	72,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	30,00	72,00
1.7.6	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	2,40	17,34	41,62
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,34	41,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		3.208,40	785,10	27,80	167,10	4.188,39
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	17,66	0,00	0,00	17,66
Total inclusiv Cheltuieli directe:		3.208,40	802,76	27,80	167,10	4.206,06
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	320,84	80,28	2,78	16,71	420,61
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		3.529,23	883,04	30,58	183,81	4.626,66
Profit	5,0000 %	176,46	44,15	1,53	9,19	231,33
Total inclusiv Beneficiu:		3.705,70	927,19	32,11	193,00	4.858,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						4.858,00
TVA:	19,00%					923,02
TOTAL GENERAL:						5.781,02

STADIUL FIZIC: Trotuar pietonal

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Beneficiar,

Comuna Chiscani, judetul Braila

ROMANIA - M.D./R.T. - I.S.C.

POBOVSCHI MIHAI

DIRIGINTE DE SANTIER


AUT. NR. 00024429

DOMENII / SUBDOMENII:

2.2 ; 3.2 ; 6.1 ; 1.

Executant,

S.C. DMA Work Joint Venture S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare drum acces si alei pietonale in incinta stadionului Chimia, comuna Chiscani, judetul Braila Faza: _____
OBIECTUL: Acces parcare, L=113 m
STADIUL FIZIC: NCS - Parte carosabila
Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila
Executant: S.C. DMA Work Joint Wenture S.R.L.

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		Sapaturi	mc	19,70	18,98	373,82
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	9,98	196,51
				transport:	9,00	177,30
1.1	TSC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1	100 mc	0,20	302,50	59,59
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	302,50	59,59
				transport:	0,00	0,00
1.2	TSC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19A1 teren catg. 1	100 mc	0,39	167,50	66,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	167,50	66,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0,20	360,00	70,92
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	360,00	70,92
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	35,46	5,00	177,31
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	177,30
2		Compactare teren de fundare	mc	4,00	14,57	58,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,52	6,08
				utilaj:	13,05	52,21
				transport:	0,00	0,00
2.1	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0,04	1.457,40	58,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	152,10	6,08
				utilaj:	1.305,30	52,21
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS - Parte carosabila

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3		Strat de forma din balast: 10 cm	mc	4,00	203,46	813,82
				material:	92,47	369,86
				manopera:	11,10	44,40
				utilaj:	42,99	171,96
				transport:	56,90	227,60
3.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4,00	146,56	586,22
				material:	92,47	369,86
				manopera:	11,10	44,40
				utilaj:	42,99	171,96
				transport:	0,00	0,00
3.2	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	8,92	25,00	223,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	223,00
3.3	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 2	tona	0,92	5,00	4,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	4,60
4		Strat de fundatie din balast: 15 cm	mc	5,50	203,46	1.119,01
				material:	92,47	508,56
				manopera:	11,10	61,05
				utilaj:	42,99	236,45
				transport:	56,90	312,95
4.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	5,50	146,56	806,06
				material:	92,47	508,56
				manopera:	11,10	61,05
				utilaj:	42,99	236,45
				transport:	0,00	0,00
4.2	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 2	tona	1,27	5,00	6,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	6,33
4.3	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	12,27	25,00	306,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	306,63
5		Strat de piatra sparta: 12 cm	mc	6,20	335,55	2.080,39
				material:	188,52	1.168,82
				manopera:	24,00	148,80
				utilaj:	60,69	376,28
				transport:	62,34	386,49
5.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	6,20	273,21	1.693,90
				material:	188,52	1.168,82
				manopera:	24,00	148,80
				utilaj:	60,69	376,28
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS - Parte carosabila

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	15,15	25,00	378,74
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	378,74
5.3	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 2	tona	1,55	5,00	7,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	7,75
6		Strat de legatura din BAD22,4: 6 cm	tona	7,45	495,74	3.693,26
				material:	416,44	3.102,48
				manopera:	16,14	120,24
				utilaj:	38,08	283,73
				transport:	25,08	186,81
6.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	47,68	0,18	8,58
				material:	0,02	0,72
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,17	7,87
				transport:	0,00	0,00
6.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,48	295,59	140,93
				material:	227,64	108,54
				manopera:	60,00	28,61
				utilaj:	7,95	3,79
				transport:	0,00	0,00
6.3	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	7,45	49,40	367,99
				material:	0,58	4,28
				manopera:	12,30	91,64
				utilaj:	36,52	272,07
				transport:	0,00	0,00
6.3.L	1202	Beton asfaltic BAD22,4	tona	7,47	400,00	2.988,94
6.4	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	7,47	25,00	186,81
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	186,81
7		Strat de uzura BA16: 4 cm	mp	47,00	55,57	2.611,78
				material:	46,43	2.182,27
				manopera:	2,16	101,52
				utilaj:	4,48	210,49
				transport:	2,50	117,50
7.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,47	295,59	138,92
				material:	227,64	106,99
				manopera:	60,00	28,20
				utilaj:	7,95	3,74
				transport:	0,00	0,00
7.2	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	47,00	6,01	282,66
				material:	0,06	2,59
				manopera:	1,56	73,32
				utilaj:	4,40	206,75
				transport:	0,00	0,00
7.2.L	17000753838	Dressing gras cu 4% bitum	tona	0,14	300,00	42,30

STADIUL FIZIC: NCS - Parte carosabila

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
7.2.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	t	4,51	450,00	2.030,40	
7.3	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	4,70	25,00	117,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	25,00	117,50	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		7.332,00	482,11	1.527,62	1.408,65	10.750,38	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	10,85	0,00	10,85	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		7.332,00	492,96	1.527,62	1.408,65	10.761,23	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	733,20	49,30	152,76	140,87	1.076,12
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		8.065,20	542,25	1.680,39	1.549,52	11.837,35	
Profit		5,0000 %	403,26	27,11	84,02	77,48	591,87
Total inclusiv Beneficiu:		8.468,46	569,36	1.764,41	1.626,99	12.429,22	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						12.429,22	
TVA:		19,00%				2.361,55	
TOTAL GENERAL:						14.790,77	

Beneficiar,
Comuna Chiscani, judetul Braila

ROMANIA - M.D.R.7. - I.S.C.DMA Work Joint Venture S.R.L.
POPOVSKI MIHAI
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 0002/4429
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2 ; 3.2 ; 6.1 ; 1.

Executant,

S.C.DMA Work Joint Venture S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare drum acces si alei pietonale in incinta stadionului Chimia, comuna Chiscani, judetul Braila **Faza:** _____

OBIECTUL: Acces parcare, L=113 m

STADIUL FIZIC: NCS - Colectare si evacuare ape pluviale

Beneficiar: Comuna Chiscani, judetul Braila

Executant: S.C. DMA Work Joint Venture S.R.L.

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Rigola carosabila, L=13,00 m				
1.1	Sapatura rigola carosabila	mc	7,30	191,71	1.399,50
			material:	0,00	0,00
			manopera:	179,11	1.307,52
			utilaj:	3,60	26,28
			transport:	9,00	65,70
1.1.2	TSA19D1 Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in teren foarte tare	mc	7,30	147,90	1.079,67
			material:	0,00	0,00
			manopera:	147,90	1.079,67
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.1.3	TRB01C12 Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	13,14	17,34	227,84
			material:	0,00	0,00
			manopera:	17,34	227,84
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.1.4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,14	5,00	65,70
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	5,00	65,70
1.1.4	TSC35B3 Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0,07	360,00	26,28
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	360,00	26,28
			transport:	0,00	0,00
1.2	Montare placute carosabile	buc	44,00	262,93	11.568,78
			material:	250,00	11.000,00
			manopera:	11,60	510,56
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	1,32	58,21
1.2.1	DE16A1 Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	44,00	9,00	396,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	9,00	396,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS - Colectare si evacuare ape pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.2.1. L	2611729	Dala acoperire rigola caros. din B.A. 30x49x15 cm	buc	44,00	250,00 11.000,00
1.2.2	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	2,33	49,20 114,56
				material:	0,00 0,00
				manopera:	49,20 114,56
				utilaj:	0,00 0,00
				transport:	0,00 0,00
1.2.3	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,33	25,00 58,21
				material:	0,00 0,00
				manopera:	0,00 0,00
				utilaj:	0,00 0,00
				transport:	25,00 58,21
1.3		Beton C30/37	mc	4,55	682,08 3.103,48
				material:	528,18 2.403,24
				manopera:	65,10 296,21
				utilaj:	15,00 68,25
				transport:	73,80 335,79
1.3.1	PB01B#	Turnarea betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc. manual	mc	4,55	95,78 435,82
				material:	15,68 71,36
				manopera:	65,10 296,21
				utilaj:	15,00 68,25
				transport:	0,00 0,00
1.3.1. L	221995	Beton C30/37	mc	4,66	500,00 2.331,88
1.3.2	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	11,19	30,00 335,79
				material:	0,00 0,00
				manopera:	0,00 0,00
				utilaj:	0,00 0,00
				transport:	30,00 335,79
1.4		Strat nisip: 5 cm	mc	0,50	240,23 120,11
				material:	118,69 59,34
				manopera:	34,80 17,40
				utilaj:	29,84 14,92
				transport:	56,90 28,45
1.4.1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,50	183,33 91,66
				material:	118,69 59,34
				manopera:	34,80 17,40
				utilaj:	29,84 14,92
				transport:	0,00 0,00
1.4.2	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1,12	25,00 27,88
				material:	0,00 0,00
				manopera:	0,00 0,00
				utilaj:	0,00 0,00
				transport:	25,00 27,88
1.4.3	TRA05A02	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 2	tona	0,12	5,00 0,58
				material:	0,00 0,00
				manopera:	0,00 0,00
				utilaj:	0,00 0,00
				transport:	5,00 0,58

STADIUL FIZIC: NCS - Colectare si evacuare ape pluviale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.5	Plasa sudata 100x100x8 mm	kg	350,00	7,94	2.778,09
			material:	5,13	1.793,75
			manopera:	1,56	546,84
			utilaj:	1,25	437,50
			transport:	0,00	0,00
1.5.1	PD01A1 - asim	kg	350,00	0,71	247,24
	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte, cadre etc.		material:	0,05	17,50
			manopera:	0,66	229,74
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5.2	CZ0301K1 - asim	kg	350,00	5,95	2.080,75
	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere		material:	5,08	1.776,25
			manopera:	0,87	304,50
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5.3	TRB05B21	tona	0,35	36,00	12,60
	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 10m		material:	0,00	0,00
			manopera:	36,00	12,60
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5.4	AUT1104	ora	1,75	250,00	437,50
	Ora pr macara pe pneuri cu...brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb		material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	250,00	437,50
			transport:	0,00	0,00
1.6	Cofraje	mp	17,00	40,22	683,80
			material:	10,18	173,06
			manopera:	30,04	510,74
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6.1	PC01A1	mp	17,00	38,08	647,33
	Cofraje pentru betoane fundatii, radiere execut....din panouri cu placaj tip p		material:	10,18	173,06
			manopera:	27,90	474,27
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.6.2	TRB05A12	tona	0,85	42,90	36,46
	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale...comode sub 25 kg distanta 20m		material:	0,00	0,00
			manopera:	42,90	36,46
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	Gura de scurgere				
2.1	Sapatura	mc	0,15	191,71	28,76
			material:	0,00	0,00
			manopera:	179,11	26,87
			utilaj:	3,60	0,54
			transport:	9,00	1,35
2.1.2	TSA19D1	mc	0,15	147,90	22,19
	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in :...teren foarte tare		material:	0,00	0,00
			manopera:	147,90	22,19
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS - Colectare si evacuare ape pluviale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1.3	TRB01C12	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	0,27	17,34	4,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,34	4,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,27	5,00	1,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	1,35
2.1.4	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0,00	360,00	0,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	360,00	0,54
				transport:	0,00	0,00
2.2		Beton C30/37	mc	0,16	682,08	109,13
				material:	528,18	84,51
				manopera:	65,10	10,42
				utilaj:	15,00	2,40
				transport:	73,80	11,81
2.2.1	PB01B#	Turnarea betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc. manual	mc	0,16	95,78	15,33
				material:	15,68	2,51
				manopera:	65,10	10,42
				utilaj:	15,00	2,40
				transport:	0,00	0,00
2.2.1. L	221995	Beton C30/37	mc	0,16	500,00	82,00
2.2.2	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	0,39	30,00	11,81
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	30,00	11,81
2.3		Plasa sudata 100x100x8 mm	kg	5,00	7,94	39,69
				material:	5,13	25,63
				manopera:	1,56	7,81
				utilaj:	1,25	6,25
				transport:	0,00	0,00
2.3.1	PD01A1 - asim	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	5,00	0,71	3,53
				material:	0,05	0,25
				manopera:	0,66	3,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.2	CZ0301K1 - asim	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii...fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere	kg	5,00	5,95	29,73
				material:	5,08	25,38
				manopera:	0,87	4,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.3	TRB05B21	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 10m	tona	0,01	36,00	0,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	36,00	0,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS - Colectare si evacuare ape pluviale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3.4	AUT1104	Ora pr macara pe pneuri cu...brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	0,03	250,00	6,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	250,00	6,25
				transport:	0,00	0,00
2.4		Gura de scurgere	buc	1,00	933,33	933,33
				material:	898,83	898,83
				manopera:	34,50	34,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4.1	ACD01XC	Capac si rama din fonta sau fonta-bet,mont.la cam.pt alim cu apa si canalizare fara piesa sup. tipiv D400	buc	1,00	54,24	54,24
				material:	19,74	19,74
				manopera:	34,50	34,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4.1. L	4203753	Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4 caros. s 2308	buc	1,00	879,09	879,09
2.5		Cofraje	mp	1,25	40,22	50,28
				material:	10,18	12,73
				manopera:	30,04	37,55
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5.1	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut....din panouri cu placaj tip p	mp	1,25	38,08	47,60
				material:	10,18	12,73
				manopera:	27,90	34,87
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5.2	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 20m	tona	0,06	42,90	2,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	42,90	2,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6		Teava polietilena Dn 160 mm, SN8	m	12,00	212,28	2.547,32
				material:	35,28	423,32
				manopera:	49,80	597,60
				utilaj:	127,20	1.526,40
				transport:	0,00	0,00
2.6.1	ACA10B%##	Montarea in pamant a tevilor din polietilena avand diametrul de 160-200mm	m	12,00	178,78	2.145,38
				material:	1,78	21,38
				manopera:	49,80	597,60
				utilaj:	127,20	1.526,40
				transport:	0,00	0,00
2.6.1. L	6701100	Teava polietilena Dn 160mm, SN8	m	12,18	33,00	401,94
2.7		Strat nisip: 5 cm	mc	2,00	240,23	480,45
				material:	118,69	237,37
				manopera:	34,80	69,60
				utilaj:	29,84	59,68
				transport:	56,90	113,80

STADIUL FIZIC: NCS - Colectare si evacuare ape pluviale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.7.1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,00	183,33	366,65
				material:	118,69	237,37
				manopera:	34,80	69,60
				utilaj:	29,84	59,68
				transport:	0,00	0,00
2.7.2	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	4,46	25,00	111,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	111,50
2.7.3	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 2	tona	0,46	5,00	2,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	2,30

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	17.111,77	3.973,62	2.142,22	615,11	23.842,72

Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	89,41	0,00	89,41

Total inclusiv Cheltuieli directe:		17.111,77	4.063,02	2.142,22	615,11	23.932,12
---	--	-----------	----------	----------	--------	-----------

Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.711,18	406,30	214,22	61,51	2.393,21
----------------------	-----------	----------	--------	--------	-------	----------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		18.822,95	4.469,32	2.356,44	676,62	26.325,34
---	--	-----------	----------	----------	--------	-----------

Profit	5,0000 %	941,15	223,47	117,82	33,83	1.316,27
--------	----------	--------	--------	--------	-------	----------

Total inclusiv Beneficiu:		19.764,09	4.692,79	2.474,26	710,45	27.641,60
----------------------------------	--	-----------	----------	----------	--------	-----------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						27.641,60
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

TVA:	19,00%					5.251,90
-------------	--------	--	--	--	--	----------

TOTAL GENERAL:						32.893,50
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

Beneficiar,
Comuna Chisnani, judetul Braila

ROMANIA - M.D.R.T. S.C. DMA
POPOVSCHI MIHAI
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 04024429
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2 ; 3.2 ; 6.1 ; 1.

