



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 50857
Data: 21.11.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași act normativ, la art. 129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	17.410.047,59 LEI
Total valoare din DG cu TVA	20.692.738,62 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	11.739.548,37 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	13.970.062,56 LEI

b). INDICATORI TEHNICI :

➤ Parametri tehnici

❖ Obiectul 1. Lucrări rutiere:

- categoria drumului: stradă principală cu o două benzi de circulație (asimilată ca și stradă de categoria III);

- lățime tramă stradală: 26,00 m;
- viteza de proiectare: 25 km/h;
- lungimea traseului amenajat: 1 218,00 m;

- lățimea părții carosabile: 7,00 m
- lățimea platformei: 7,40 m;
- panta transversală acoperiș parte carosabilă: 2,50 %;
- suprafață carosabilă totală amenajată: 14006,00 m²;
- suprafață totală insule de delimitare amenajate cu pavaj: 702,00 m²;
- borduri delimitare carosabil: 20 x 25 cm, cu lungimea totală de 3 713,00 m;
- lățime trotuar: 2x1,50 m;
- suprafață totală trotuare amenajate: 3415,00 m²;
- lățime pistă pentru bicicliști: 2x1,50 m;
- suprafață totală piste amenajate: 3362,00 m²;
- accese la proprietăți amenajate: 15 buc.;
- suprafață totală accese la proprietăți amenajate: 865,00 m²;
- borduri delimitare trotuar, pistă pentru bicicliști, accese la proprietăți: 10 x 15 cm, cu lungimea totală de 5 180,00 m;
- dispunere podețe tubulare din beton, cu DN=1000 mm: 4 buc. (L=22,00 m, L=27,00 m, L=13,00 m, L=24,00 m);
- dispunere podeț din cadre prefabricate: 15 cadre P2, 1 cadru CP2;
- reprofilare canal ANIF: 155,00 m;
- frezare structură rutieră existentă: 2500,00 m²;
- realizare marcaje longitudinale: 6290,00 m;
- realizare marcaje transversale: 674,00 m²;
- montare indicatoare: 111 buc;
- lățime zonă verde: 2 x 6,30 m, cu suprafața totală de 14679,00 m²;
- plantare arbori: 44 buc;
- ridicare la cotă cămine: 24 buc.;

❖ **Obiectul 2. Lucrări edilitare (canalizare pluvială):**

Denumire tronson	Lungime conductă PVC-KG D=400 , SN8 (m)	Camine de vizitare (buc.)	Guri de scurgere carosabile (buc.)	Separator Hidrocarburi
Tronson 1	446,40	12	15	22,00 l/s
Tronson 2 - partea dreapta	1.029,20	32	34	115,00 l/s
Tronson 2 - partea stanga	891,40	28	30	115,00 l/s
Total	2.367,00	72	79	

❖ **Obiectul 3. Lucrări instalații electrice:**

Lucrări proiectate pentru realizarea rețelei de iluminat și a canalizației tehnice propuse:

- Instalare stâlpi conici H8800/3MM 60/148 INGROPAT - 82 buc.
- montaj braț simplu 1000/1000mm adapt 76mm 11/2" - 80 buc.
- montaj brat cvadрупul in extensie de 1 ml - 2 buc.
- montaj braț + accesorii pentru prinderea corpului de iluminat de 39 W intermediar pe stalpul de 8,80 m pentru iluminatul pietonal si al pistei de biciclete - 80 buc.
- Instalare stâlp pietonal trecere - 30 buc.
- montaj suport Ansamblu Semnalizare Rutiera (Pietonala) 230Vac, Seria TITAN, Cod LI-036-001-AX, sistem prindere pe consola metalica stalp iluminat stradal, tabla suport aluminiu, cu 2 lampi de semnalizare (module LED galbene - amber/portocaliu - cu flashuri), cutie pt. circuit electronic & acumulatori, bagheta LED pt. iluminare panou indicator rutier, panoul indicator rutier "Trecere de pietoni" G2 - 30 buc.
- montaj proiectoare și lampă stradală LED 39W, 100W, 112W, 120 W - 232 buc.
- cablare stâlpi – 1200,00 m
- montaj și legături doze metalice și carcasa tablou metalic - 112 buc.
- montaj senzor crepuscular - 1 buc.
- Realizare conexiuni;
- pozare tuburi gofrate diferite dimensiuni;
- pozare cabluri în sapatură;
- pozare platbanda zincata;
- pozare folie avertizoare galbenă peste tuburi sau cabluri;
- instalare cămine de tragere pentru telecomunicații;
- montaj țăruiși împământare la 2,00 m în pământ;

C). Durata lucrări: 11 luni

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din S.F. nr. 41/19.08.2024 pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE STRADA VICTORIA PÂNĂ LA LIMITA CU UAT MOȘNIȚA NOUĂ, PE TRONSONUL SITUAT ÎNTRE PODUL DE PESTE RÂUL BEGA ȘI DN CENTURA TIMIȘOARA, ÎN LOCALITATEA GHIRODA, JUD. TIMIȘ".

Compartimentul Achizitii Publice și Dezvoltare Locală

Segneanu Emanoel