



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 25746/12.12.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico economici actualizați în urma licitației aferenți proiectului „Extindere rețea de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în sat Dragalina, com. Dragalina, jud. Călărași – LOT 2”

Având în vedere încheierea procedurilor de achiziție, semnarea contractului de lucrări nr. 24045/27.11.2024 pentru obiectivul de investiții **„Extindere rețea de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în sat Dragalina, com. Dragalina, jud. Călărași – LOT 2”**, devizul general actualizat de către SC VEST INSTAL SRL, iar SC CONSIM INVEST SRL, în calitate de Executant, va avea următoarele valori:

Total investiție 12.935.442,48 lei fara TVA si 15.378.443,11 lei cu TVA.
C+M va avea o valoare de 7.049.492,07 lei fara TVA si 8.388.895,56 lei cu TVA.
Cheltuieli eligibile 12.518.512,18 lei fara TVA si 14.885.539,64 lei cu TVA.
Cheltuieli neeligibile 416.930,30 lei fara TVA si 492.903,48 lei cu TVA.

Obiectivul principal îl constituie extinderea sistemului centralizat de canalizare și epurare ape uzate menajere pe străzile localității Dragalina, Județul Călărași. Extinderea sistemului de canalizare și epurare ape uzate menajere va contribui în mod substanțial la îmbunătățirea gradului de igienă și confort al populației și pentru protecția mediului.

Se propune extinderea sistemului de canalizare în comuna Dragalina prin : colectarea apelor uzate menajere provenite de la consumatori prin intermediul unei rețele de canalizare sub presiune alcătuită din conducte de PEHD, PE100, SDR17, cu diametre cuprinse între De 50 mm - De 110 mm și extinderea stației de epurare existente cu o capacitate suplimentară de 250 mc/zi.

Indicatorii tehnici minimali aferenți soluției de intervenție sunt:

- Extindere rețea de canalizare menajeră sub presiune pe o lungime de 11700 m, cu conducte din PEHD SDR17, De 50 mm - De 110 mm ;
- Instalarea unui număr de 194 de mini-stații de pompare pentru consumatori ;
- Realizarea conductelor de serviciu de la mini-stațiile de pompare la rețeaua sub presiune din material PEHD, SDR17, De 50 mm, în lungime totală de 1200 m ;
- Realizarea conductelor de racord de la proprietăți din material PVC, Dn 160 mm, în lungime totală de 8872 m ;
- Realizarea unui număr de 729 de cămine de racord din material plastic D315 mm ;
- Extindere stație de epurare existentă cu o capacitate suplimentară de 250 m³/zi.

Pentru extinderea stației de epurare sunt prevăzute următoarele obiecte:

- 2 pompe 1A+1R amplasate în bazinul de egalizare;
- Instalație hidraulică aferenta bazinului de egalizare dotată cu debitmetru;
- Suflantă și instalație hidraulică aferentă;
- Modul biologic dotat cu 2 pompe 1A+1R și mixer amplasate în bazinul de egalizare suplimentar;
- Bazin de egalizare suplimentar complet echipat;
- Pompa nămol și instalație hidraulică aferenta.

Străzile unde se va extinde rețeaua de canalizare sunt următoarele: Viselor, Barierei, Stejarilor, Plantelor, Freziei, Lucernei, Lăcramioarei 2, Lăcramioarei 1, Lotusului 1, Curcubeului 2, Lotusului, Măcesului 2, Brazilor, Liceului, Violetei, Morarului, Irisului 2, Irisului 1, Magnoliei, Dispensarului, Socului, Liceului 2, Urzicii, Dispensarului 1, Măceșului 3, Uzinei, Cireșului, Cornișei 1, Lucernei 1, Nucilor, Muncii, Pinului 1, Eternității 2, Plopilor 2, Prunilor 2, Sălciilor 2, Porumbeilor, Sălciilor 1, Prunilor 1, Plopilor 1, Daliilor 1, Eternității 1.

Primar,
Marian Gabriel STANCIU

