

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții - Actualizata conform dispozitie de santier nr.1

Denumirea obiectivului de investiții: " Modernizare drumuri de interes local in comuna Racoasa, județul Vrancea ”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	P.T.
Beneficiar (UAT)	Comuna Racoasa, Judetul Vrancea
Amplasament:	Satele Racoasa, Verdea, Gogoiu, Marasti
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	13,163,556.34
din care C+M (lei inclusiv TVA)	12,423,403.98
Curs BNR lei/euro din data 21.02.2024	4.9759
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	12,469,973.08
Valoare finanțată de UAT COMUNA RĂCOASA (lei inclusiv TVA)	693,613.26

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	Inițial			NR			NCS			TOTAL		
	UM	Cantitate	Valoare aprobată (lei inclusiv TVA)	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente (SC)	m	4,470.00	540,131.70							m	4,470.00	540,131.70
Lungime drum - strat fundație (SC)	m	4,470.00	562,336.33							m.	4,470.00	562,336.33
Lungime drum - strat de bază (SC)	m	4,470.00	849,556.90							m.	4,470.00	849,556.90
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră (SC)	m	4,470.00	2,656,183.95							m.	4,470.00	2,656,183.95
Lățime parte carosabilă	m	4.04								m.	4.04	
Acostamente (SC)	mp	3,885.00	197,997.42	mp	114.00	11,751.25				mp	3,771.00	186,246.17
Șanțuri/rigole (SC) - Rigole de acostament	m	1,285.00	149,580.03							m	1,285.00	149,580.03
Trotuare	mp											
Lucrări de consolidare	mp	1,500.00	60,817.02				mp	280.00	820,440.11	mp	1,780.00	881,257.13
Poduri (număr/lungime totală)	buc/m											
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc/m											
Alte capacități:												
Santuri/rigole (rigole/santuri pereate=2565 m; rigola de pamant = 1785 m)	m	4,650.00	1,568,460.96	m	131.00	188,095.99	m	331.00	259,500.52	m	4,519.00	1,639,865.49
Amenajare intersectie cu DN 2L	m	30.00	295,833.14							m	30.00	295,833.14
Podete tubulare corugate	buc	21.00	964,580.57	buc.	4.00	194,667.30	buc	4.00	292,532.42	buc	21.00	1,062,445.69
Amenajare drumuri laterale	mp	1,088.00	950,651.90				mp	240.00	175,094.64	mp	1,328.00	1,125,746.54
Parapet metalic de protectie	m	735.00	1,497,125.35							m	735.00	1,497,125.35
Cașiu de descărcare							m	42.00	71,568.93	m	42.00	71,568.93
Acostamente pereate							mp	1,001.00	109,090.33	mp	1,001.00	109,090.33
Indicatoare rutiere, marcaje rutiere si ridicare camine la cota	buc	118.00	607,888.78							buc	118.00	607,888.78
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art.4 alin. 1 lit.a -c din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny" (euro fără TVA)											330,000.00	
Verificare încadare în standard de cost											4,04 m / 6,00 m x 330.000 euro/km = 222.200 euro/km	
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)											206,222.65	

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI RĂCOASA

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMI