



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 37.951
Data: 29.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea modernizării și dezvoltării infrastructurii regionale, precum și dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice, dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și îmbunătățirea serviciilor sociale, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

Ținând cont de HCL nr.3/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 60/2019 pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda- lot 14 ";

Având în vedere creșterea prețurilor materialelor de construcții, potrivit "indicilor de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură", publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri.

Luând seama de Devizul tehnic al S.C. Proiect-Construct Regiunea Transilvania S.R.L. privind indicatorii tehnico-economici actualizați, înregistrat cu nr.37.804/28.09.2021;

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

A)INDICATORI ECONOMICI:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	38.890.587,56 LEI
Total valoare din DG cu TVA	46.209.269,62 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	30.934.029,95 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	36.811.495,64 LEI

b) INDICATORI TEHNICI

B)INDICATORI TEHNICI:

1. strada Înfrățirea – km 0+000 – km 1+225,48 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m
- spațiu verde: 2xmin 1,00m
- pistă de biciclete: 2x min 1,50m

2. strada Parcului - km 0+000 – km 1 + 621,84 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m
- spațiu verde: 2x 0,50 m

3. strada Bisericii 1 - km 0+000 – km 0+295,59 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m
- spațiu verde: 2x 1,00m

4. strada Bisericii 2 – km 0+000 – km 0+304,6 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m

5. strada Cernei– km 0+000- km 0+302,99 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m
- spațiu verde: 2x 1.00 m

6. strada Islaz - km 0+000 – km 0+604.95 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m
- spațiu verde: 2x1.00 m

7. strada Luminis- km 0+000-km 0+344,61 din care:

km 0+000-km 0+248:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m

km 0+248-km 344,61:

- parte carosabila: 2x2,00 m

8. Strada Luminis 1-km 0+000-km 0+092,45 din care:

- parte carosabila: 2x3,00 m

9. strada Stuparilor – km 0+000-km 0+141.26 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m

10. strada Icoanei- km 0+000 – km 0 +366.73 din care:

- parte carosabilă: 2x2,50 m
- trotuare: min 2x1,50 m

11. strada Naturii – km 0+000 – km 0+371.33 din care:

- parte carosabilă: 2x3,00 m
- trotuare: min 2x1,50 m
- spațiu verde: 2x1,00 m
- marcaje longitudinale
- marcaje transversale
- treceri de pietoni denivelate
- lungime canalizare pluvială
- cămine rețea de canalizare pluvială

5.9 km

369 mp

14 buc

7300 m

80 buc

- grile de scurgere	420 buc
- lungime canal tehnic	3100 m
- cămine de tragere	40 buc
- stâlpi de iluminat proiectați	442 buc
- corpuri de iluminat 35 W	442 buc
- corpuri de iluminat 19 W	442 buc
- suprafață irigată	14000 mp
- suprafață ocupare teren	3148 mp

STRUCTURA APLICATĂ

Partea carosabilă:

- 4 cm strat de uzură beton asphaltic BA 16
- 6 cm strat de bază din beton asphaltic BAD 22, 4
- 20 cm strat de piatră spartă
- 30 cm strat de balast

Trotuar:

- 5-6 cm pavele de rocă bazaltică formă neregulată
- 3-5 cm nisip
- 10 cm strat de beton de ciment clasa C16/20
- 15 cm strat de fundație balast

Pista de biciclete:

- 6 cm strat de uzură din beton asphaltic BA 8
- 10 cm strat de beton ciment clasa C 16/20
- 20 cm strat de fundație de balast

Spațiu verde:

- 40 cm strat de umplutură pământ vegetal
- sistem de irigații prin picurare
- rulouri de gazon TIP GARDEN 2.5 m X 0.47 m

C) Durata de execuție a investiției – 18 luni;

Ținând cont de cele menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre *Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr.3/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 60/2019 pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda- lot 14".*

**PRIMAR
STĂNUȘOIU IONUȚ**