

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	4.000,00	840,00	4.840,00
3.1.1	Studii de teren (TOPO)	3.000,00	630,00	3.630,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice (GEOTEHNIC)	1.000,00	210,00	1.210,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.000,00	210,00	1.210,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	118.000,00	24.780,00	142.780,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	19.000,00	3.990,00	22.990,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.000,00	210,00	1.210,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	98.000,00	20.580,00	118.580,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.7	Consultanta	23.254,85	4.883,52	28.138,37
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	23.254,85	4.883,52	28.138,37
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	1.050,00	6.050,00

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	166.254,85	34.913,52	201.168,37
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	255.224,62	53.597,16	308.821,78
4.1.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	65.372,15	13.728,15	79.100,30
4.1.1.1	[1.1] Rezistență	23.314,01	4.895,94	28.209,95
4.1.1.2	[1.2] Arhitectură - Loc de joacă	20.979,20	4.405,63	25.384,83
4.1.1.3	[1.3] Arhitectură - Curte	21.078,94	4.426,58	25.505,52
4.1.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	75.439,82	15.842,36	91.282,18
4.1.2.1	[2.1] Rezistență	21.595,72	4.535,10	26.130,82
4.1.2.2	[2.2] Arhitectură - Loc de joacă	20.979,20	4.405,63	25.384,83
4.1.2.3	[2.3] Arhitectură - Curte	12.613,46	2.648,83	15.262,29
4.1.2.4	[2.4] Pergola	20.251,44	4.252,80	24.504,24
4.1.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	114.412,65	24.026,65	138.439,30
4.1.3.1	[3.1] Rezistență	50.924,21	10.694,08	61.618,29
4.1.3.2	[3.2] Arhitectură - Loc de joacă	47.109,54	9.893,00	57.002,54
4.1.3.3	[3.3] Arhitectură - Curte	16.378,90	3.439,57	19.818,47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	6.305,23	1.324,09	7.629,32
4.2.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	1.772,44	372,21	2.144,65
4.2.1.1	[1.4] Loc de joacă - MONTAJ	1.772,44	372,21	2.144,65
4.2.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	2.092,06	439,33	2.531,39
4.2.2.1	[2.5] Loc de joacă - MONTAJ	2.092,06	439,33	2.531,39
4.2.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	2.440,73	512,55	2.953,28
4.2.3.1	[3.4] Loc de joacă - MONTAJ	2.440,73	512,55	2.953,28
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	203.567,21	42.749,12	246.316,33
4.3.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	57.126,32	11.996,53	69.122,85
4.3.1.1	[.1] Loc de joacă - ECHIPAMENT	57.126,32	11.996,53	69.122,85
4.3.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.3.2.1	[.2] Loc de joacă - ECHIPAMENT	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.3.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.3.3.1	[.3] Loc de joacă - ECHIPAMENT	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	465.097,06	97.670,37	562.767,43
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	2.000,00	420,00	2.420,00

**DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE
LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI**

1	2	3	4	5
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2.000,00	420,00	2.420,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.271,29	0,00	3.271,29
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	1.317,65	0,00	1.317,65
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	635,99	0,00	635,99
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	1.317,65	0,00	1.317,65
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	5.271,29	420,00	5.691,29

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	636.623,20	133.003,89	769.627,09
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	263.529,85	55.341,25	318.871,10

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

01.08.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
3.5	Proiectare	118.000,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	19.000,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.000,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	98.000,00	0,00
4	Investitia de baza	465.097,06	261.529,85
4.1.1	LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	124.270,91	67.144,59
4.1.2	LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	145.440,17	77.531,88
4.1.3	LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	195.385,98	116.853,38
5.1	Organizare de santier	2.000,00	2.000,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2.000,00	2.000,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		585.097,06	263.529,85
TVA		122.870,37	55.341,25
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		707.967,43	318.871,10

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

01.08.2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	255.224,62
4.1.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	65.372,15
4.1.1.1	[1.1] Rezistenta	23.314,01
4.1.1.2	[1.2] Arhitectura - Loc de joaca	20.979,20
4.1.1.3	[1.3] Arhitectura - Curte	21.078,94
4.1.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	75.439,82
4.1.2.1	[2.1] Rezistenta	21.595,72
4.1.2.2	[2.2] Arhitectura - Loc de joaca	20.979,20
4.1.2.3	[2.3] Arhitectura - Curte	12.613,46
4.1.2.4	[2.4] Pergola	20.251,44
4.1.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	114.412,65
4.1.3.1	[3.1] Rezistenta	50.924,21
4.1.3.2	[3.2] Arhitectura - Loc de joaca	47.109,54
4.1.3.3	[3.3] Arhitectura - Curte	16.378,90
	TOTAL I	255.224,62
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	6.305,23
4.2.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	1.772,44
4.2.1.1	[1.4] Loc de joaca - MONTAJ	1.772,44
4.2.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	2.092,06
4.2.2.1	[2.5] Loc de joaca - MONTAJ	2.092,06
4.2.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	2.440,73
4.2.3.1	[3.4] Loc de joaca - MONTAJ	2.440,73
	TOTAL II	6.305,23
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	203.567,21
4.3.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	57.126,32
4.3.1.1	[1.1] Loc de joaca - ECHIPAMENT	57.126,32
4.3.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	67.908,29
4.3.2.1	[2.2] Loc de joaca - ECHIPAMENT	67.908,29
4.3.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	78.532,60
4.3.3.1	[3.3] Loc de joaca - ECHIPAMENT	78.532,60
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00

1	2	3
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	203.567,21

IV. Probe tehnologice si teste

6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	465.097,06
--------------------------------------	-------------------

TVA 21%:	97.670,37
-----------------	------------------

TOTAL VALOARE:	562.767,43
-----------------------	-------------------

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	65.372,15	13.728,15	79.100,30
4.1.1	[1.1] Rezistenta	23.314,01	4.895,94	28.209,95
4.1.2	[1.2] Arhitectura - Loc de joaca	20.979,20	4.405,63	25.384,83
4.1.3	[1.3] Arhitectura - Curte	21.078,94	4.426,58	25.505,52
	TOTAL I - subcap. 4.1	65.372,15	13.728,15	79.100,30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1.772,44	372,21	2.144,65
4.2.1	[1.4] Loc de joaca - MONTAJ	1.772,44	372,21	2.144,65
	TOTAL II - subcap. 4.2	1.772,44	372,21	2.144,65
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	57.126,32	11.996,53	69.122,85
4.3.1	[.1] Loc de joaca - ECHIPAMENT	57.126,32	11.996,53	69.122,85
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	57.126,32	11.996,53	69.122,85
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		124.270,91	26.096,89	150.367,80

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	75.439,82	15.842,36	91.282,18
4.1.1	[2.1] Rezistenta	21.595,72	4.535,10	26.130,82
4.1.2	[2.2] Arhitectura - Loc de joaca	20.979,20	4.405,63	25.384,83
4.1.3	[2.3] Arhitectura - Curte	12.613,46	2.648,83	15.262,29
4.1.4	[2.4] Pergola	20.251,44	4.252,80	24.504,24
	TOTAL I - subcap. 4.1	75.439,82	15.842,36	91.282,18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.092,06	439,33	2.531,39
4.2.1	[2.5] Loc de joaca - MONTAJ	2.092,06	439,33	2.531,39
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.092,06	439,33	2.531,39
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.3.1	[.2] Loc de joaca - ECHIPAMENT	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	67.908,29	14.260,74	82.169,03
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		145.440,17	30.542,43	175.982,60

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	114.412,65	24.026,65	138.439,30
4.1.1	[3.1] Rezistenta	50.924,21	10.694,08	61.618,29
4.1.2	[3.2] Arhitectura - Loc de joaca	47.109,54	9.893,00	57.002,54
4.1.3	[3.3] Arhitectura - Curte	16.378,90	3.439,57	19.818,47
	TOTAL I - subcap. 4.1	114.412,65	24.026,65	138.439,30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.440,73	512,55	2.953,28
4.2.1	[3.4] Loc de joaca - MONTAJ	2.440,73	512,55	2.953,28
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.440,73	512,55	2.953,28
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.3.1	[3] Loc de joaca - ECHIPAMENT	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	78.532,60	16.491,85	95.024,45
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		195.385,98	41.031,05	236.417,03

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [1.1] - Rezistentă

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		TERASAMENTE	buc	1,00	1.229,12	1.229,12
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1.089,03	1.089,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	140,09	140,09
1.1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	15,30	32,48	496,89
				material:	0,00	0,00
				manopera:	32,48	496,89
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,60	5,08	140,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,08	140,09
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	27,60	21,45	592,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	592,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	15,30	102,17	1.563,15
				material:	68,94	1.054,76
				manopera:	31,00	474,30
				utilaj:	2,23	34,09
				transport:	0,00	0,00
3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	34,40	21,45	738,02
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	738,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	34,40	13,76	473,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,76	473,36

STADIUL FIZIC: [1.1] - Rezistentă

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	153,00	24,17	3.698,07
				material:	18,27	2.794,63
				manopera:	5,90	903,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	CB02A1	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	29,00	25,58	741,95
				material:	6,15	178,29
				manopera:	19,44	563,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RCSD08C%	Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi	kg	664,00	2,40	1.592,20
				material:	0,09	58,22
				manopera:	2,29	1.519,31
				utilaj:	0,02	14,66
				transport:	0,00	0,00
7.L	2000901	Plase sudate tip 110 GQ 196(37,7 kg/buc) OL 37-1N	kg	670,64	2,38	1.594,85
8	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	19,50	100,25	1.954,91
				material:	0,11	2,13
				manopera:	96,45	1.880,69
				utilaj:	3,70	72,09
				transport:	0,00	0,00
8.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	19,66	221,84	4.360,47
9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	49,20	17,64	867,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	17,64	867,73
10	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	3,00	376,54	1.129,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	376,54	1.129,63
				transport:	0,00	0,00
11	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	1,00	11,37	11,37
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,37	11,37
12	TRB05A1E#	Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m	tona	1,00	67,66	67,66
				material:	0,00	0,00
				manopera:	67,66	67,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
total greutate materiale			tone	83,85		
total manopera			ore	294,11		

STADIUL FIZIC: [1.1] - Rezistenta

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:		10.043,36	7.236,10	1.250,46		1.492,55	20.022,48
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	162,81	0,00		0,00	162,81
Total inclusiv Cheltuieli directe:		10.043,36	7.398,92	1.250,46		1.492,55	20.185,29
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.004,34	739,89	125,05		149,26	2.018,53
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11.047,70	8.138,81	1.375,51		1.641,81	22.203,82
Profit	5,0000 %	552,38	406,94	68,78		82,09	1.110,19
Total inclusiv Beneficiu:		11.600,08	8.545,75	1.444,29		1.723,90	23.314,01
TOTAL GENERAL (fara TVA):							23.314,01
TVA:	21,00%						4.895,94
TOTAL GENERAL:							28.209,95

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [1.2] - Arhitectura - Loc de joaca

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		LOC DE JOACA	buc	1,00	18.139,79	18.139,79
				material:	15.455,01	15.455,01
				manopera:	1.067,44	1.067,44
				utilaj:	1.617,34	1.617,34
				transport:	0,00	0,00
1.1	DE09F1#	Borduri de cauciuc pentru trotuare avand dimensiuni de 4 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 x 20cm	m	51,50	14,12	727,20
				material:	4,30	221,63
				manopera:	9,82	505,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2206140	Borduri din cauciuc 4 x 25 cm pentru încadrarea pavajului din cauciuc	m	51,50	26,19	1.348,81
1.2	TSH06A01^	Acoperire elastica din tartan de tip Hexaplat Dynamique, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, de culori negru, rosu si verde	mp	152,25	14,31	2.179,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,69	561,88
				utilaj:	10,62	1.617,34
				transport:	0,00	0,00
1.2.L	20039557	Acoperire elastica din tartan Hexaplat Dynamique 20, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 2,0	mp	152,25	91,20	13.884,56
total greutate materiale			tone	7,93		
total manopera			ore	43,39		

STADIUL FIZIC: [1.2] - Arhitectura - Loc de joaca

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		15.455,01	1.067,44	1.617,34	0,00	18.139,79
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	24,02	0,00	0,00	24,02
Total inclusiv Cheltuieli directe:		15.455,01	1.091,46	1.617,34	0,00	18.163,81
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.545,50	109,15	161,73	0,00	1.816,38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		17.000,51	1.200,61	1.779,07	0,00	19.980,19
Profit	5,0000 %	850,03	60,03	88,95	0,00	999,01
Total inclusiv Beneficiu:		17.850,54	1.260,64	1.868,02	0,00	20.979,20
TOTAL GENERAL (fara TVA):						20.979,20
TVA:	21,00%					4.405,63
TOTAL GENERAL:						25.384,83

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [1.3] - Arhitectura - Curte

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		ALEEA PIETONALA - CU PAVAJ	mp	96,10	163,69	15.730,97
				material:	105,98	10.184,42
				manopera:	27,58	2.650,19
				utilaj:	14,03	1.348,63
				transport:	16,11	1.547,71
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,48	543,64	261,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	543,64	261,22
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	89,24	5,08	452,96
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,08	452,94
1.3	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0,96	10,91	10,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	10,91	10,48
				transport:	0,00	0,00
1.4	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	0,14	608,88	87,77
				material:	0,00	0,00
				manopera:	122,28	17,63
				utilaj:	486,60	70,14
				transport:	0,00	0,00
1.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	38,44	105,39	4.051,01
				material:	72,44	2.784,66
				manopera:	9,10	349,93
				utilaj:	23,84	916,42
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	8,92	5,98	53,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,98	53,35

STADIUL FIZIC: [1.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	85,80	8,07	692,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	8,07	692,60
1.8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3,84	125,32	481,71
				material:	81,25	312,31
				manopera:	28,54	109,71
				utilaj:	15,53	59,70
				transport:	0,00	0,00
1.9	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	6,81	16,44	111,89
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	111,89
1.10	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	6,81	19,39	131,97
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	131,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	DD02A1	Pavaj executat cu pavele 8 CM pe un substrat de nisip	mp	96,10	97,72	9.390,95
				material:	80,92	7.776,14
				manopera:	16,48	1.584,14
				utilaj:	0,32	30,67
				transport:	0,00	0,00
1.11.L	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	-11,15	61,78	-688,68
1.12	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	14,42	16,44	236,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	236,94
1.13	TRI1AC13F1	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	14,42	12,30	177,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,30	177,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	14,42	19,39	279,47
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	279,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2		BORDURI MICI - 10 x 15 CM	m	90,80	26,88	2.440,32
				material:	15,75	1.430,21
				manopera:	9,42	855,39
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,70	154,73
2.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm.pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	90,80	19,12	1.736,28
				material:	11,67	1.059,39
				manopera:	7,45	676,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: [1.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,82	204,20	370,82
2.2	TRI1AC13F 1	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	3,63	12,30	44,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,30	44,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	6,90	19,39	133,81
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	133,81
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	3,63	16,44	59,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	59,70
2.5	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	4,54	20,93	95,03
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,93	95,03
total greutate materiale			tone	138,94		
total manopera			ore	142,48		

STADIUL FIZIC: [1.2] - Arhitectura - Curte

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:		11.614,63	3.505,58	1.348,63		1.702,44	18.171,29
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	78,88	0,00		0,00	78,88
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11.614,63	3.584,46	1.348,63		1.702,44	18.250,16
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.161,46	358,45	134,86		170,24	1.825,02
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		12.776,09	3.942,90	1.483,50		1.872,69	20.075,18
Profit	5,0000 %	638,80	197,15	74,17		93,63	1.003,76
Total inclusiv Beneficiu:		13.414,90	4.140,05	1.557,67		1.966,32	21.078,94
TOTAL GENERAL (fara TVA):							21.078,94
TVA:	21,00%						4.426,58
TOTAL GENERAL:							25.505,52

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.04.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [1.4] - Loc de joaca - MONTAJ

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	100	Muncitor calificat	ora	61,00	24,60	1.500,81
				material:	0,00	0,00
				manopera:	24,60	1.500,81
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
total greutate materiale			tone	0,00		
total manopera			ore	61,00		

STADIUL FIZIC: [1.2] - Loc de joaca - MONTAJ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	1.500,81	0,00	0,00	1.500,81
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	33,77	0,00	0,00	33,77
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	1.534,58	0,00	0,00	1.534,58
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	153,46	0,00	0,00	153,46
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	1.688,03	0,00	0,00	1.688,03
Profit	5,0000 %	0,00	84,40	0,00	0,00	84,40
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	1.772,44	0,00	0,00	1.772,44
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.772,44
TVA:	21,00%					372,21
TOTAL GENERAL:						2.144,65

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [2.1] - Rezistenta

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		TERASAMENTE	buc	1,00	1.229,12	1.229,12
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1.089,03	1.089,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	140,09	140,09
1.1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu ionaluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	15,30	32,48	496,89
				material:	0,00	0,00
				manopera:	32,48	496,89
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,60	5,08	140,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,08	140,09
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	27,60	21,45	592,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	592,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	15,30	102,17	1.563,15
				material:	68,94	1.054,76
				manopera:	31,00	474,30
				utilaj:	2,23	34,09
				transport:	0,00	0,00
3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	34,40	21,45	738,02
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	738,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	34,40	13,76	473,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,76	473,36

STADIUL FIZIC: [2.1] - Rezistentă

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	153,00	24,17	3.698,07
				material:	18,27	2.794,63
				manopera:	5,90	903,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	CB02A1	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	26,00	25,58	665,20
				material:	6,15	159,84
				manopera:	19,44	505,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RCSD08C%	Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi	kg	604,00	2,40	1.448,32
				material:	0,09	52,96
				manopera:	2,29	1.382,02
				utilaj:	0,02	13,34
				transport:	0,00	0,00
7.L	2000901	Plase sudate tip 110 GQ 196(37,7 kg/buc) OL 37-1N	kg	610,04	2,38	1.450,74
8	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	17,50	100,25	1.754,40
				material:	0,11	1,92
				manopera:	96,45	1.687,79
				utilaj:	3,70	64,69
				transport:	0,00	0,00
8.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	17,64	221,84	3.913,25
9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	44,10	17,64	777,78
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	17,64	777,78
10	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	2,00	376,54	753,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	376,54	753,08
				transport:	0,00	0,00
11	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	1,00	11,37	11,37
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,37	11,37
12	TRB05A1E#	Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m	tona	1,00	67,66	67,66
				material:	0,00	0,00
				manopera:	67,66	67,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
total greutate materiale			tone	78,75		
total manopera			ore	278,32		

STADIUL FIZIC: [2.1] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9.428,09	6.847,62	865,20	1.402,60	18.543,52
Recapitulatia:	Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	154,07	0,00	0,00	154,07
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9.428,09	7.001,69	865,20	1.402,60	18.697,59
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	942,81	700,17	86,52	140,26	1.869,76
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		10.370,90	7.701,86	951,72	1.542,86	20.567,35
Profit	5,0000 %	518,55	385,09	47,59	77,14	1.028,37
Total inclusiv Beneficiu:		10.889,45	8.086,95	999,31	1.620,01	21.595,72
TOTAL GENERAL (fara TVA):						21.595,72
TVA:	21,00%					4.535,10
TOTAL GENERAL:						26.130,82

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [2.2] - Arhitectura - Loc de joaca

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		LOC DE JOACA	buc	1,00	18.139,79	18.139,79
				material:	15.455,01	15.455,01
				manopera:	1.067,44	1.067,44
				utilaj:	1.617,34	1.617,34
				transport:	0,00	0,00
1.1	DE09F1#	Borduri de cauciuc pentru trotuare avand dimensiuni de 4 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 x 20cm	m	51,50	14,12	727,20
				material:	4,30	221,63
				manopera:	9,82	505,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2206140	Borduri din cauciuc 4 x 25 cm pentru încadrarea pavajului din cauciuc	m	51,50	26,19	1.348,81
1.2	TSH06A01^	Acoperire elastica din tartan de tip Hexaplat Dynamique, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, de culori negru, rosu si verde	mp	152,25	14,31	2.179,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,69	561,88
				utilaj:	10,62	1.617,34
				transport:	0,00	0,00
1.2.L	20039557	Acoperire elastica din tartan Hexaplat Dynamique 20, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 2,0	mp	152,25	91,20	13.884,56
total greutate materiale			tone	7,93		
total manopera			ore	43,39		

STADIUL FIZIC: [2.2] - Arhitectura - Loc de joaca

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:		15.455,01	1.067,44	1.617,34		0,00	18.139,79
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	24,02	0,00		0,00	24,02
Total inclusiv Cheltuieli directe:		15.455,01	1.091,46	1.617,34		0,00	18.163,81
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.545,50	109,15	161,73		0,00	1.816,38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		17.000,51	1.200,61	1.779,07		0,00	19.980,19
Profit	5,0000 %	850,03	60,03	88,95		0,00	999,01
Total inclusiv Beneficiu:		17.850,54	1.260,64	1.868,02		0,00	20.979,20
TOTAL GENERAL (fara TVA):							20.979,20
TVA:	21,00%						4.405,63
TOTAL GENERAL:							25.384,83

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [2.3] - Arhitectura - Curte

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		ALEEA PIETONALA - CU PAVAJ	mp	57,00	163,69	9.330,54
				material:	105,98	6.040,7
				manopera:	27,58	1.571,91
				utilaj:	14,03	799,92
				transport:	16,11	918,00
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,29	543,64	154,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	543,64	154,94
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	52,93	5,08	268,66
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,08	268,65
1.3	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0,57	10,91	6,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	10,91	6,22
				transport:	0,00	0,00
1.4	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	0,09	608,88	52,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	122,28	10,45
				utilaj:	486,60	41,60
				transport:	0,00	0,00
1.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	22,80	105,39	2.402,78
				material:	72,44	1.651,67
				manopera:	9,10	207,55
				utilaj:	23,84	543,56
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	5,29	5,98	31,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,98	31,64

STADIUL FIZIC: [2.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	50,89	8,07	410,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	8,07	410,80
1.8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,28	125,32	285,72
				material:	81,25	185,24
				manopera:	28,54	65,07
				utilaj:	15,53	35,41
				transport:	0,00	0,00
1.9	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	4,04	16,44	66,37
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	66,37
1.10	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	4,04	19,39	78,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	78,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	DD02A1	Pavaj executat cu pavele 8 CM pe un substrat de nisip	mp	57,00	97,72	5.570,07
				material:	80,92	4.612,28
				manopera:	16,48	939,60
				utilaj:	0,32	18,19
				transport:	0,00	0,00
1.11.L	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	-6,61	61,78	-408,48
1.12	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	8,55	16,44	140,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	140,54
1.13	TRI1AC13F1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	8,55	12,30	105,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,30	105,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	8,55	19,39	165,76
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	165,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2		BORDURI MICI - 10 x 15 CM	m	57,40	26,88	1.542,67
				material:	15,75	904,12
				manopera:	9,42	540,74
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,70	97,81
2.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	57,40	19,12	1.097,61
				material:	11,67	669,70
				manopera:	7,45	427,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: [2.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,15	204,20	234,42
2.2	TRI1AC13F 1	Descarcare...materiale gr.c- ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	2,30	12,30	28,24
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,30	28,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	4,36	19,39	84,59
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	84,59
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,30	16,44	37,74
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	37,74
2.5	TRA06A25	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	2,87	20,93	60,07
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,93	60,07
total greutate materiale			tone	82,73		
total manopera			ore	85,87		

STADIUL FIZIC: [2.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		6.944,83	2.112,65	799,92	1.015,81	10.873,21
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	47,53	0,00	0,00	47,53
Total inclusiv Cheltuieli directe:		6.944,83	2.160,19	799,92	1.015,81	10.920,75
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	694,48	216,02	79,99	101,58	1.092,07
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		7.639,31	2.376,21	879,91	1.117,39	12.012,82
Profit	5,0000 %	381,97	118,81	44,00	55,87	600,64
Total inclusiv Beneficiu:		8.021,28	2.495,02	923,91	1.173,26	12.613,46
TOTAL GENERAL (fara TVA):						12.613,46
TVA:	21,00%					2.648,83
TOTAL GENERAL:						15.262,29

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [2.4] - Pergola

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		TERASAMENTE	buc	1,00	449,55	449,55
				material:	0,00	0,00
				manopera:	400,82	400,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	48,73	48,73
1.1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	6,00	32,48	194,86
				material:	0,00	0,00
				manopera:	32,48	194,86
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	9,60	5,08	48,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,08	48,73
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	9,60	21,45	205,96
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	205,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	6,00	102,17	613,00
				material:	68,94	413,63
				manopera:	31,00	186,00
				utilaj:	2,23	13,37
				transport:	0,00	0,00
3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	13,50	21,45	289,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	289,63
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	13,50	13,76	185,77
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,76	185,77

STADIUL FIZIC: [2.1] - Pergola

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	CB02A1	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	3,00	25,58	76,75
				material:	6,15	18,44
				manopera:	19,44	58,31
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	RCSD08C%	Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi	kg	72,00	2,40	172,65
				material:	0,09	6,31
				manopera:	2,29	164,74
				utilaj:	0,02	1,59
				transport:	0,00	0,00
6.L	2000901	Plase sudate tip 110 GQ 196(37,7 kg/buc) OL 37-1N	kg	72,72	2,38	172,94
7	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	2,00	100,25	200,50
				material:	0,11	0,22
				manopera:	96,45	192,89
				utilaj:	3,70	7,39
				transport:	0,00	0,00
7.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	2,02	221,84	447,23
8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	5,00	17,64	88,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	17,64	88,18
9	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	1,00	376,54	376,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	376,54	376,54
				transport:	0,00	0,00
10	RPCH27A1	Scheletul pergola din lemn executat din lemn de rasinoase, ecarisat	mc	4,00	1.525,10	6.100,40
				material:	882,95	3.531,81
				manopera:	642,15	2.568,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	TCA08K1	Ancoraj la stalpi prinderea ancorajului la stalp de lemn	buc	16,00	73,54	1.176,72
				material:	67,39	1.078,30
				manopera:	6,15	98,41
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	CL02B01>	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton, din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	KG	30,00	3,20	95,95
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,20	95,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	PJ09B1	Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuiei cu forare mecan.	m	14,40	40,09	577,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	27,06	389,72
				utilaj:	13,03	187,58
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: [2.1] - Pergola

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
14	H1F20ANP	Umplerea gaurilor de foraj cu mortar injectabil pentru ancorare in beton si zidarie (mortar de injectie fara tiren cu intarire rapida) - pentru fixare armaturi cu diametrul <14 mm	m	14,40	29,49	424,68
				material:	15,32	220,63
				manopera:	6,15	88,57
				utilaj:	8,02	115,48
				transport:	0,00	0,00
15	ATD29B	Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate -- CONFECTII METALICE ZINCATE IMBINARI LEMN	kg	160,00	5,07	811,15
				material:	0,45	71,24
				manopera:	4,62	739,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15.L	6310184	Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate	kg	160,00	12,89	2.061,72
16	CN47E*	Protejarea elementelor de constructii din lemn, pe suprafete exterioare, cu grund special pe baza de apa, aplicat in 1+2 straturi, primele doua straturi pentru protectie buna impotriva transgresarii sevei si ultimul strat pentru protectia preventiva impotriva albastrii, ciupercilor si insectelor	mp	80,00	17,68	1.414,75
				material:	9,07	725,85
				manopera:	8,61	688,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	CN02B%	Vopsire cu lac protector poliuretanic pentru tamplarie de lemn aplicata la exterior	mp	80,00	9,29	742,92
				material:	0,68	54,02
				manopera:	8,61	688,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17.L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	l	27,20	9,61	261,30
18	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	8,00	11,37	90,98
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,37	90,98
19	TRB05A1E#	Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m	tona	8,00	67,66	541,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	67,66	541,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
total greutate materiale			tone	18,63		
total manopera			ore	292,34		

STADIUL FIZIC: [2.1] - Pergola

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9.063,65	7.192,63	701,95	413,65	17.371,88
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	161,83	0,00	0,00	161,83
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9.063,65	7.354,46	701,95	413,65	17.533,72
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	906,37	735,45	70,19	41,37	1.753,37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		9.970,02	8.089,91	772,14	455,02	19.287,09
Profit	5,0000 %	498,50	404,50	38,61	22,75	964,35
Total inclusiv Beneficiu:		10.468,52	8.494,40	810,75	477,77	20.251,44
TOTAL GENERAL (fara TVA):						20.251,44
TVA:	21,00%					4.252,80
TOTAL GENERAL:						24.504,24

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [2.5] - Loc de joaca - MONTAJ

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	100	Muncitor calificat	ora	72,00	24,60	1.771,45
				material:	0,00	0,00
				manopera:	24,60	1.771,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
total greutate materiale			tone	0,00		
total manopera			ore	72,00		

STADIUL FIZIC: [2.2] - Loc de joaca - MONTAJ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	1.771,45	0,00	0,00	1.771,45
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	39,86	0,00	0,00	39,86
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	1.811,30	0,00	0,00	1.811,30
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	181,13	0,00	0,00	181,13
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	1.992,43	0,00	0,00	1.992,43
Profit	5,0000 %	0,00	99,62	0,00	0,00	99,62
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	2.092,06	0,00	0,00	2.092,06
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.092,06
TVA:	21,00%					439,33
TOTAL GENERAL:						2.531,39

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [3.1] - Rezistenta

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		TERASAMENTE	buc	1,00	2.772,20	2.772,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2.471,72	2.471,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	300,48	300,48
1.1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	37,00	32,48	1.201,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	32,48	1.201,63
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	59,20	5,08	300,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,08	300,48
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	59,20	21,45	1.270,07
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	1.270,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	36,50	102,17	3.729,08
				material:	68,94	2.516,25
				manopera:	31,00	1.131,51
				utilaj:	2,23	81,32
				transport:	0,00	0,00
3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	65,70	21,45	1.409,52
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	1.409,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	65,70	13,76	904,07
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,76	904,07

STADIUL FIZIC: [3.1] - Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	370,00	24,17	8.943,04
				material:	18,27	6.758,26
				manopera:	5,90	2.184,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	CB02A1	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	59,50	25,58	1.522,28
				material:	6,15	365,80
				manopera:	19,44	1.156,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RCSD08C%	Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi	kg	1.281,00	2,40	3.071,69
				material:	0,09	112,33
				manopera:	2,29	2.931,08
				utilaj:	0,02	28,29
				transport:	0,00	0,00
7.L	2000901	Plase sudate tip 110 GQ 196(37,7 kg/buc) OL 37-1N	kg	1.293,81	2,38	3.076,81
8	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	40,00	100,25	4.010,07
				material:	0,11	4,38
				manopera:	96,45	3.857,82
				utilaj:	3,70	147,87
				transport:	0,00	0,00
8.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	40,32	221,84	8.944,56
9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	100,80	17,64	1.777,78
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	17,64	1.777,78
10	AUT3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	6,00	376,54	2.259,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	376,54	2.259,25
				transport:	0,00	0,00
11	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	16,50	11,37	187,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,37	187,64
12	TRB05A1E#	Transp.prin purtare directa al mater.comode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m	tona	16,50	67,66	1.116,38
				material:	0,00	0,00
				manopera:	67,66	1.116,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
total greutate materiale			tone	183,30		
total manopera			ore	660,86		

STADIUL FIZIC: [3.1] - Rezistenta

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:		21.778,39	16.259,30	2.516,73		3.169,97	43.724,39
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	365,83	0,00		0,00	365,83
Total inclusiv Cheltuieli directe:		21.778,39	16.625,13	2.516,73		3.169,97	44.090,22
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	2.177,84	1.662,51	251,67		317,00	4.409,02
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		23.956,23	18.287,65	2.768,41		3.486,97	48.499,24
Profit	5,0000 %	1.197,81	914,38	138,42		174,35	2.424,96
Total inclusiv Beneficiu:		25.154,04	19.202,03	2.906,83		3.661,31	50.924,21
TOTAL GENERAL (fara TVA):							50.924,21
TVA:	21,00%						10.694,08
TOTAL GENERAL:							61.618,29

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [3.2] - Arhitectura - Loc de joaca

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		LOC DE JOACA	buc	1,00	40.746,90	40.746,90
				material:	35.023,50	35.023,50
				manopera:	1.803,55	1.803,55
				utilaj:	3.919,85	3.919,85
				transport:	0,00	0,00
1.1	DE09F1#	Borduri de cauciuc pentru trotuare avand dimensiuni de 4 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 x 20cm	m	45,00	14,12	635,41
				material:	4,30	193,66
				manopera:	9,82	441,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2206140	Borduri din cauciuc 4 x 25 cm pentru încadrarea pavajului din cauciuc	m	45,00	26,19	1.178,58
1.2	TSH06A01^	Acoperire elastica din tartan de tip Hexaplat Dynamique, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, de culori negru, rosu si verde	mp	369,00	14,31	5.281,65
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,69	1.361,80
				utilaj:	10,62	3.919,85
				transport:	0,00	0,00
1.2.L	20039557	Acoperire elastica din tartan Hexaplat Dynamique 20, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 2,0	mp	369,00	91,20	33.651,26
total greutate materiale			tone	11,18		
total manopera			ore	73,31		

STADIUL FIZIC: [3.2] - Arhitectura - Loc de joaca

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:		35.023,50	1.803,55	3.919,85		0,00	40.746,90
Recapitulatia:		Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	40,58	0,00		0,00	40,58
Total inclusiv Cheltuieli directe:		35.023,50	1.844,13	3.919,85		0,00	40.787,48
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	3.502,35	184,41	391,98		0,00	4.078,75
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		38.525,85	2.028,55	4.311,83		0,00	44.866,23
Profit	5,0000 %	1.926,29	101,43	215,59		0,00	2.243,31
Total inclusiv Beneficiu:		40.452,14	2.129,97	4.527,42		0,00	47.109,54
TOTAL GENERAL (fara TVA):							47.109,54
TVA:	21,00%						9.893,00
TOTAL GENERAL:							57.002,54

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [3.3] - Arhitectura - Curte

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1		ALEEA PIETONALA - CU PAVAJ	mp	76,00	163,69	12.440,72
				material:	105,98	8.054,28
				manopera:	27,58	2.095,89
				utilaj:	14,03	1.066,56
				transport:	16,11	1.224,00
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,38	543,64	206,58
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	543,64	206,58
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	70,57	5,08	358,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,08	358,20
1.3	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	0,76	10,91	8,29
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	10,91	8,29
				transport:	0,00	0,00
1.4	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant coeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	0,11	608,88	69,41
				material:	0,00	0,00
				manopera:	122,28	13,94
				utilaj:	486,60	55,47
				transport:	0,00	0,00
1.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	30,40	105,39	3.203,71
				material:	72,44	2.202,23
				manopera:	9,10	276,74
				utilaj:	23,84	724,75
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA05A05	Transport rutier materiale.semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	7,05	5,98	42,19
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,98	42,19

STADIUL FIZIC: [3.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	67,86	8,07	547,74
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	8,07	547,74
1.8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3,04	125,32	380,96
				material:	81,25	246,99
				manopera:	28,54	86,76
				utilaj:	15,53	47,21
				transport:	0,00	0,00
1.9	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	5,38	16,44	88,49
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	88,49
1.10	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	5,38	19,39	104,37
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	104,37
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	DD02A1	Pavaj executat cu pavele 8 CM pe un substrat de nisip	mp	76,00	97,72	7.426,76
				material:	80,92	6.149,70
				manopera:	16,48	1.252,81
				utilaj:	0,32	24,25
				transport:	0,00	0,00
1.11.L	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	-8,82	61,78	-544,64
1.12	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	11,40	16,44	187,38
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	187,38
1.13	TRI1AC13F 1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	11,40	12,30	140,24
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,30	140,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	11,40	19,39	221,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	221,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2		BORDURI MICI - 10 x 15 CM	m	62,50	26,88	1.679,74
				material:	15,75	984,45
				manopera:	9,42	588,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,70	106,50
2.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	62,50	19,12	1.195,13
				material:	11,67	729,20
				manopera:	7,45	465,93
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: [3.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,25	204,20	255,25
2.2	TRI1AC13F1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	2,50	12,30	30,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,30	30,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	4,75	19,39	92,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,39	92,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2,50	16,44	41,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,44	41,09
2.5	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,13	20,93	65,41
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,93	65,41
total greutate materiale			tone	109,04		
total manopera			ore	109,12		

STADIUL FIZIC: [3.2] - Arhitectura - Curte

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9.038,73	2.684,67	1.066,56	1.330,50	14.120,46
Recapitulatia:	Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	60,41	0,00	0,00	60,41
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9.038,73	2.745,08	1.066,56	1.330,50	14.180,86
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	903,87	274,51	106,66	133,05	1.418,09
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		9.942,60	3.019,58	1.173,21	1.463,55	15.598,95
Profit	5,0000 %	497,13	150,98	58,66	73,18	779,95
Total inclusiv Beneficiu:		10.439,73	3.170,56	1.231,87	1.536,73	16.378,90
TOTAL GENERAL (fara TVA):						16.378,90
TVA:	21,00%					3.439,57
TOTAL GENERAL:						19.818,47

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

STADIUL FIZIC: [3.4] - Loc de joaca - MONTAJ

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.08.2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	100	Muncitor calificat	ora	84,00	24,60	2.066,69
				material:	0,00	0,00
				manopera:	24,60	2.066,69
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
total greutate materiale			tone	0,00		
total manopera			ore	84,00		

STADIUL FIZIC: [3.2] - Loc de joaca - MONTAJ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	2.066,69	0,00	0,00	2.066,69
Recapitulatia:	Recap 2025: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	2.113,19	0,00	0,00	2.113,19
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	0,00	211,32	0,00	0,00	211,32
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	2.324,51	0,00	0,00	2.324,51
Profit	5,0000 %	0,00	116,23	0,00	0,00	116,23
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.440,73
TVA:	21,00%					512,55
TOTAL GENERAL:						2.953,28

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

LISTA: [.1] - Loc de joaca - ECHIPAMENT

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

01.08.2025							
Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Loc de joaca - ECHIPAMENT							
1	Complex de joaca (tobogane)	buc	1,00	27.706,85	27.706,85 -		FT.DOT.14
2	Leagan	buc	1,00	4.830,05	4.830,05 -		FT.DOT.15
3	Balansoar	buc	1,00	3.735,70	3.735,70 -		FT.DOT.16
4	Complex pe arc	buc	1,00	4.461,95	4.461,95 -		FT.DOT.18
5	Complex pe arc	buc	1,00	1.591,78	1.591,78 -		FT.DOT.19
6	Cos de gunoi	buc	3,00	600,00	1.800,00 -		FT.DOT.17
7	Banca	buc	5,00	1.400,00	7.000,00 -		FT.DOT.18
8	Corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic	buc	4,00	1.500,00	6.000,00 -		FT.DOT.19
TOTAL:					lei	57.126,32	
TVA:					euro	11.484,29	
TOTAL cu TVA:					21,00 %	lei	11.996,53
						lei	69.122,85

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Proiectant,

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei . curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 - AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

LISTA: [2] - Loc de joaca - ECHIPAMENT

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

01.08.2025

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Loc de joaca - ECHIPAMENT							
1	Complex de joaca (tobogane)	buc	1,00	27.706,85	27.706,85 -		FT.DOT.14
2	Leagan	buc	1,00	4.830,05	4.830,05 -		FT.DOT.15
3	Balansoar	buc	2,00	3.735,70	7.471,40 -		FT.DOT.16
4	Cos de gunoi	buc	8,00	600,00	4.800,00 -		FT.DOT.17
5	Banca	buc	9,00	1.400,00	12.600,00 -		FT.DOT.18
6	Corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic	buc	7,00	1.500,00	10.500,00 -		FT.DOT.19
TOTAL:				lei	67.908,29		
TVA:				euro	13.651,83		
TOTAL cu TVA:			21,00 %	lei	14.260,74		
				lei	82.169,04		

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

LISTA: [.3] - Loc de joaca - ECHIPAMENT

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

01.08.2025						
Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Loc de joaca - ECHIPAMENT						
1	Complex de joaca (tobogane)	buc	1,00	27.706,85	27.706,85 -	FT.DOT.14
2	Leagan	buc	1,00	4.830,05	4.830,05 -	FT.DOT.15
3	Balansoar	buc	1,00	3.735,70	3.735,70 -	FT.DOT.16
4	Cos de gunoi	buc	4,00	600,00	2.400,00 -	FT.DOT.17
5	Banca	buc	8,00	1.400,00	11.200,00 -	FT.DOT.18
6	Masa ping-pong	buc	1,00	7.600,00	7.600,00 -	FT.DOT.18
7	Amenajare gard cu rigle de lemn multicolor la inaltimea de 1 m cu stalpi din metal	m	78,00	270,00	21.060,00 -	FT.DOT.19
TOTAL:						
				lei	78.532,60	
TVA:						
			21,00 %	euro	15.787,67	
TOTAL cu TVA:						
				lei	16.491,85	
				lei	95.024,44	

Pag 1

OBIECTIV:

AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar:

COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant:

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL – cheltuieli eligibile

al obiectivului de investitii

AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Anexa Nr. 7

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	4.900,00	1.029,00	5.929,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	4.900,00	1.029,00	5.929,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	23.254,85	4.883,52	28.138,37
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	23.254,85	4.883,52	28.138,37
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	28.154,85	5.912,52	34.067,37
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	255.224,62	53.597,16	308.821,78
4.1.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	65.372,15	13.728,15	79.100,30
4.1.1.1	[1.1] Rezistență	23.314,01	4.895,94	28.209,95
4.1.1.2	[1.2] Arhitectură - Loc de joacă	20.979,20	4.405,63	25.384,83
4.1.1.3	[1.3] Arhitectură - Curte	21.078,94	4.426,58	25.505,52
4.1.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	75.439,82	15.842,36	91.282,18
4.1.2.1	[2.1] Rezistență	21.595,72	4.535,10	26.130,82
4.1.2.2	[2.2] Arhitectură - Loc de joacă	20.979,20	4.405,63	25.384,83
4.1.2.3	[2.3] Arhitectură - Curte	12.613,46	2.648,83	15.262,29
4.1.2.4	[2.4] Pergolă	20.251,44	4.252,80	24.504,24
4.1.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	114.412,65	24.026,65	138.439,30
4.1.3.1	[3.1] Rezistență	50.924,21	10.694,08	61.618,29
4.1.3.2	[3.2] Arhitectură - Loc de joacă	47.109,54	9.893,00	57.002,54
4.1.3.3	[3.3] Arhitectură - Curte	16.378,90	3.439,57	19.818,47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	6.305,23	1.324,09	7.629,32
4.2.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	1.772,44	372,21	2.144,65
4.2.1.1	[1.4] Loc de joacă - MONTAJ	1.772,44	372,21	2.144,65
4.2.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	2.092,06	439,33	2.531,39
4.2.2.1	[2.5] Loc de joacă - MONTAJ	2.092,06	439,33	2.531,39
4.2.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	2.440,73	512,55	2.953,28
4.2.3.1	[3.4] Loc de joacă - MONTAJ	2.440,73	512,55	2.953,28
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	203.567,21	42.749,12	246.316,33
4.3.1	[1] LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI	57.126,32	11.996,53	69.122,85
4.3.1.1	[1.1] Loc de joacă - ECHIPAMENT	57.126,32	11.996,53	69.122,85
4.3.2	[2] LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.3.2.1	[2.2] Loc de joacă - ECHIPAMENT	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.3.3	[3] LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.3.3.1	[3.3] Loc de joacă - ECHIPAMENT	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	465.097,06	97.670,37	562.767,43
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

1	2	3	4	5
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	493.251,91	103.582,89	596.834,80
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	261.529,85	54.921,25	316.451,10

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:		AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI			Pag 7
OBIECTUL:		[1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI			
Beneficiar:		COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar			
Proiectant:		S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.			
DO - DEVIZUL OBIECTULUI – cheltuieli eligibile					
[1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI					
ANEXA Nr. 8					
01.08.2025					
Conform H.G. nr. 1116 din 2023					
Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		lei	lei	lei	
1	2	3	4	5	
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	65.372,15	13.728,15	79.100,30	
4.1.1	[1.1] Rezistenta	23.314,01	4.895,94	28.209,95	
4.1.2	[1.2] Arhitectura - Loc de joaca	20.979,20	4.405,63	25.384,83	
4.1.3	[1.3] Arhitectura - Curte	21.078,94	4.426,58	25.505,52	
	TOTAL I - subcap. 4.1	65.372,15	13.728,15	79.100,30	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1.772,44	372,21	2.144,65	
4.2.1	[1.4] Loc de joaca - MONTAJ	1.772,44	372,21	2.144,65	
	TOTAL II - subcap. 4.2	1.772,44	372,21	2.144,65	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	57.126,32	11.996,53	69.122,85	
4.3.1	[.1] Loc de joaca - ECHIPAMENT	57.126,32	11.996,53	69.122,85	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	57.126,32	11.996,53	69.122,85	
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		124.270,91	26.096,89	150.367,80	
Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.					
					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007					

				Pag 8
OBIECTIV:		AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI		
OBIECTUL:		[2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI		
Beneficiar:		COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar		
Proiectant:		S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.		
DO - DEVIZUL OBIECTULUI – cheltuieli eligibile				
[2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI				
ANEXA Nr. 8				
01.08.2025				
Conform H.G. nr. 1116 din 2023				
Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	75.439,82	15.842,36	91.282,18
4.1.1	[2.1] Rezistenta	21.595,72	4.535,10	26.130,82
4.1.2	[2.2] Arhitectura - Loc de joaca	20.979,20	4.405,63	25.384,83
4.1.3	[2.3] Arhitectura - Curte	12.613,46	2.648,83	15.262,29
4.1.4	[2.4] Pergola	20.251,44	4.252,80	24.504,24
	TOTAL I - subcap. 4.1	75.439,82	15.842,36	91.282,18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.092,06	439,33	2.531,39
4.2.1	[2.5] Loc de joaca - MONTAJ	2.092,06	439,33	2.531,39
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.092,06	439,33	2.531,39
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.3.1	[2] Loc de joaca - ECHIPAMENT	67.908,29	14.260,74	82.169,03
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	67.908,29	14.260,74	82.169,03
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		145.440,17	30.542,43	175.982,60
Proiectant, S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 				
Raport generat cu ISDP www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI OBIECTUL: [3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L. DO - DEVIZUL OBIECTULUI – cheltuieli eligibile		Pag 9		
[3] - LOT 3 – MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI ANEXA Nr. 8 01.08.2025 Conform H.G. nr. 1116 din 2023				
Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	114.412,65	24.026,65	138.439,30
4.1.1	[3.1] Rezistenta	50.924,21	10.694,08	61.618,29
4.1.2	[3.2] Arhitectura - Loc de joaca	47.109,54	9.893,00	57.002,54
4.1.3	[3.3] Arhitectura - Curte	16.378,90	3.439,57	19.818,47
	TOTAL I - subcap. 4.1	114.412,65	24.026,65	138.439,30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.440,73	512,55	2.953,28
4.2.1	[3.4] Loc de joaca - MONTAJ	2.440,73	512,55	2.953,28
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.440,73	512,55	2.953,28
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.3.1	[.3] Loc de joaca - ECHIPAMENT	78.532,60	16.491,85	95.024,45
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	78.532,60	16.491,85	95.024,45
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		195.385,98	41.031,05	236.417,03
Proiectant, S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 				
Raport generat cu ISDP www.devize.ro e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	138.100,00	29.001,00	167.101,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	2.000,00	420,00	2.420,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	2.000,00	420,00	2.420,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.271,29	0,00	3.271,29
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	1.317,65	0,00	1.317,65
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	635,99	0,00	635,99
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	1.317,65	0,00	1.317,65
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	5.271,29	420,00	5.691,29
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		143.371,29	29.421,00	172.792,29
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.000,00	420,00	2.420,00

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI
LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE
JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Proiectant,

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



1 euro = 4,9743 lei , curs la data de 02.01.2025

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI – cheltuieli neeligibile

[1] - LOT 1 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT COPACESTI, COMUNA RUGINESTI

ANEXA Nr. 8

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Proiectant,

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

OBIECTUL: [2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar: COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant: S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI – cheltuieli neeligibile

[2] - LOT 2 – AMENAJARE PARC SI LOC DE JOACA IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI

ANEXA Nr. 8

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Proiectant,
S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



OBIECTIV:

AMENAJARE PARCURI SI LOCURI DE JOACA PRIN INFIINTAREA DE PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN SATELE ANGHELESTI SI COPACESTI SI PRIN MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Pag 9

OBIECTUL:

[3] - LOT 3 - MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

Beneficiar:

COMUNA RUGINESTI prin AVRAM ION, primar

Proiectant:

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI - cheltuieli neeligibile

[3] - LOT 3 - MODERNIZARE SI EXTINDERE LOC DE JOACA IN SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI

ANEXA Nr. 8

01.08.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Proiectant,

S.C. TRUST CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

