

**Principalii indicatori tehnico-economici în faza Studiu de Fezabilitate
aferenți obiectivului de investiții ”AMENAJARE SI DOTARE SPATII
VERZI SI ZONE DE RECREERE CENTRU SAT VLAHA”**

Indicatorii tehnico-economici actualizați în faza Studiu de Fezabilitate – proiect nr. 348/2025:

Principalele indicatori tehnici:

- Realizare alei pietonale cu latime variabila - 140 / 160 / 200cm, din dale pietonale prefabricate din beton ;
- $S_{\text{alei pietonale}} = 930.00 \text{ mp}$;
- Realizare pasarela cu structura de b.a. si balustrada confectionata din metal, 1.60 x 6.00 m, pentru continuarea trotuarului de langa DJ 107M in zona scolii si a parcajului. Pasarela traverseaza valea unui parau care se formeaza ocazional ;
- Amenajare parcare 15 locuri, cu pietris si borduri prefabricate beton pe perimetru ; $S=387.00 \text{ mp}$;
- Amenajare parcare - 24 locuri de parcare laterale in lungul strazii asfaltate din Sud ;
- Amenajare suprafata evenimente si parcare, langa caminul cultural.
- Amenajare suprafata cu pietris 40 mp sub cei doi nuci existenti ;
- Amenajare suprafata semicirculara cu pietris, replantare 2 arbori de talie mare (zona podului pietonal de mijloc) ;
- Amenajare platforme cu dale cauciucate pentru amplasare mobilier urban si mese tenis de masa ;
- Realizare platforma 5.00 x 3.00 m din dale prefabricate de beton in zona parcarii de langa scoala; se vor amplasa banci ;
- Sporadic, se realizeaza plantatii de arbori de talie medie si mica. Copaci de talie mare propusi : Tei, Artar, Stejar, Mesteacan, Zada (Larice). Conifer (Brad, Molid) - exemplar solitar, se poate impodobi in pragul sarbatorilor; amplasamentul este vizibil din orice directie de parcurgere a localitatii. Arbusti de talie joasa, tufisuri globulare ;
- Amplasare 3 rasteluri de biciclete la accesurile in parc. Total = 15 locuri velo ;
- Amplasare mobilier urban: 12 banci drepte, 5 banci semicirculare, 6 cosuri de gunoi, 2 mese de ping-pong pentru exterior, 11 corpuri de iluminat cu $h = 4 \text{ m}$, 4 grupuri de 2 banci + masa. Mobilierul urban (banci, stalpi de iluminat) va fi dotat cu alimentare solara ;

- Amplasare foisor cu structura din lemn si invelitoare din tabla faltuita, diam. 6.50 m;
- Amplasare sistem de supraveghere dotat cu 2 canere de luat vederi cu alimentare solara, amplasate pe stalpii de iluminat.
- Amplasare stâlpi de iluminat cu iluminare LED, h=4m

Principalele indicatori economici:

Valoarea totală a proiectului cu TVA: 632.557 lei / 125.259 euro

Valoarea eligibilă a proiectului: 520.548 lei / 103.079 euro

Valoare neeligibilă a proiectului: 112.009 lei / 22.180 euro

Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA: 520.548 lei / 103.079 euro

Contribuția solicitantului cu TVA: 112.009 lei / 22.180 euro

Contribuția solicitantului se va asigura din bugetul local, surse propria în valoare de 112.009 lei

Compartiment ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, PROIECTE

Întocmit,

Consilier achiziții

Bóné Orsolya

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Costan DOSEA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SĂVĂDISLA,

Angela-Irina MATE

cu atribuții delegate specifice secretarului general