

OBIECTIV:

REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA SCOBINTI ,
JUD IASI

Beneficiar:

COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

**REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA
SCOBINTI , JUD IASI**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA SCOBINTI, JUD IASI

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	116.654,47	24.497,44	141.151,91
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12.300,00	2.583,00	14.883,00
4.3.1.1	[0003.1] Lista echipamente	12.300,00	2.583,00	14.883,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	128.954,47	27.080,44	156.034,91
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		128.954,47	27.080,44	156.034,91
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		116.654,47	24.497,44	141.151,91

**DEVIZUL GENERAL: REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA
SCOBINTI, JUD IASI**

1

2

3

4

5

INTOCMIT



OBIECTIV:

REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA SCOBINTI ,
JUD IASI


Beneficiar:

COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
		3	4
1	2		
4	Investiția de bază	128.954,47	116.654,47
4.1	Constructii si instalatii	116.654,47	116.654,47
4.1.1	[0003.1] CONSTRUCTII SI INSTALATII	116.654,47	116.654,47
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12.300,00	0,00
4.3.1	[0003.1] CONSTRUCTII SI INSTALATII	12.300,00	0,00
4.3.1.1	[0003.1] Lista echipamente	12.300,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		128.954,47	116.654,47
TVA 21 %		27.080,44	24.497,44
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		156.034,91	141.151,91

INTOCMIT



OBIECTIV:

REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA SCOBINTI ,
JUD IASI

OBIECTUL:

CONSTRUCTII SI INSTALATII

Beneficiar:

COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul CONSTRUCTII SI INSTALATII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0003.1.1] LUCRARI CONSTRUCTII	116.654,47
4.1.2	[0003.1.2] INSTALATII	98.275,55
	TOTAL I	18.378,92
		116.654,47
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0003.1] Lista echipamente	12.300,00
	TOTAL III	12.300,00
		12.300,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		128.954,47
TVA 21%:		27.080,44
TOTAL VALOARE:		156.034,91

INTOCMIT



OBIECTIV: REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA SCOBINTI, JUD IASI

OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII

Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Pardoseli				
1.1	RCSK08C# Desfacerea pardoselilor din parchet, dusumele, pavele din lemn, etc.	mp	138,44	7,06	977,20
			material:	0,13	18,50
			manopera:	4,43	612,60
			utilaj:	2,50	346,10
			transport:	0,00	0,00
1.2	RCSK08A# Desfacerea pardoselilor din beton, mozaic, ciment, placi din piatra, marmura, gresie, caramida etc.	mp	138,44	22,79	3.155,05
			material:	0,05	6,92
			manopera:	21,24	2.940,47
			utilaj:	1,50	207,66
			transport:	0,00	0,00
1.3	TSA03C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, la fundatii, canale, etc... in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren tare	mc	34,50	79,36	2.737,75
			material:	0,00	0,00
			manopera:	79,36	2.737,75
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4	TRB01A13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	62,00	26,14	1.620,48
			material:	0,00	0,00
			manopera:	26,14	1.620,48
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5	TSC05C01> Incarcare in auto	100 mc	0,34	326,00	110,84
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	326,00	110,84
			transport:	0,00	0,00
1.6	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	62,00	3,00	186,02
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,02
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	3,00	186,00
1.7	CG32C1 Umpluturi in straturi compactate cu balast	mc	14,00	178,03	2.492,42
			material:	162,10	2.269,40
			manopera:	15,93	223,02
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	30,00	40,00	1.200,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	40,00	1.200,00
1.9	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	30,00	26,14	784,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	26,14	784,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	IzF124+	Montarea placilor de termoizolatie	mp	138,40	30,92	4.279,72
				material:	28,56	3.953,09
				manopera:	2,36	326,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10. L	20028823	Polistiren extrudat apla xfoam xps - rf 1250x600x50 8 buc = 6 m²	mp	139,78	28,00	3.913,95
1.11	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	150,00	12,09	1.814,22
				material:	8,12	1.218,00
				manopera:	3,97	596,22
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.12	RCSE06A#	Straturi izolatoare din folie pvc	mp	138,40	3,60	497,69
				material:	2,12	293,55
				manopera:	1,48	204,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.12. L	8000382	Folie pvc plastifiata stratificata	mp	145,32	2,00	290,64
1.13	CA02A1	Turnarea betonului armat	mc	13,50	566,76	7.651,26
				material:	443,62	5.988,87
				manopera:	115,64	1.561,14
				utilaj:	7,50	101,25
				transport:	0,00	0,00
1.13. L	2100969	Beton de ciment B 250	mc	13,61	440,00	5.987,52
1.14	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	32,00	20,00	640,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,00	640,00
1.15	CG01A%	Strat suport pardoseli exec.din mortar cim.m100-t 3cm gros.cu fata driscuita fin	mp	138,40	39,71	5.495,86
				material:	11,56	1.599,90
				manopera:	20,65	2.857,96
				utilaj:	7,50	1.038,00
				transport:	0,00	0,00
1.16	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	8,00	26,14	209,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	26,14	209,09
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8,00	40,00	320,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	40,00	320,00
1.18	CG02B01>	Pardoseli din parchet lamelar, laminat sau stratificat in incaperi	mp	138,00	84,20	11.619,60
				material:	54,70	7.548,60
				manopera:	29,50	4.071,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.18. L	20043901	Parchet laminat	mp	144,90	50,00	7.245,00
1.18. L	6716755	Folie de polietilena gros= 3mm expandata cs-78	mp	151,80	2,00	303,60
1.19	CG05B1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m	75,00	18,57	1.393,07
				material:	11,74	880,45
				manopera:	6,79	508,88
				utilaj:	0,05	3,75
				transport:	0,00	0,00
1.19. L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta	m	76,50	10,00	765,00

2 Pereti

2.1	RCSJ37A%	Razuiei la pereti	mp	258,50	9,40	2.429,90
				material:	0,05	12,93
				manopera:	8,85	2.287,73
				utilaj:	0,50	129,25
				transport:	0,00	0,00
2.2	RPCXU06C	Astuparea fisurilor in zidarie beton simplu sau armaturi cu mortar m-100 pina la 30 cmp.	m	50,00	14,86	743,05
				material:	2,18	108,80
				manopera:	12,69	634,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	RPCR01A1	Amorsarea suprafetelor	mp	258,00	2,08	536,64
				material:	0,90	232,20
				manopera:	1,18	304,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	258,00	20,92	5.398,52
				material:	3,90	1.006,97
				manopera:	17,02	4.391,55
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior	mp	258,60	16,19	4.187,64
				material:	4,98	1.288,73
				manopera:	11,21	2.898,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

3 Tavane

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	RPCT11D1	Desfacerea tavanelor existente	mp	138,44	6,61	914,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,61	914,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2	CD08A01>	Tavane suspendate din gips carton, pe schelet de sustinere metalic, 1 placa RF de 12,5 mm pentru RF 30 grade	mp	138,40	96,69	13.381,20
				material:	37,69	5.215,60
				manopera:	59,00	8.165,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2.L	8527012	Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm 1200/2600	mp	145,32	8,00	1.162,56
3.3	CD20B+	PLACI PRESATE PLATE – OSB ...UTILIZATE LA REALIZAREA PLAFOANELOR FALSE	mp	138,44	26,79	3.708,12
				material:	16,55	2.291,18
				manopera:	9,74	1.347,71
				utilaj:	0,50	69,22
				transport:	0,00	0,00
3.4	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	258,00	20,92	5.398,52
				material:	3,90	1.006,97
				manopera:	17,02	4.391,55
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.5	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior	mp	258,60	16,19	4.187,64
				material:	4,98	1.288,73
				manopera:	11,21	2.898,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		36.229,40	47.488,85	2.006,07	2.346,00	88.070,32
Recapitulatia:		5+5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.068,50	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		36.229,40	48.557,35	2.006,07	2.346,00	89.138,82
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	1.811,47	2.427,87	100,30	117,30
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		38.040,87	50.985,21	2.106,37	2.463,30	93.595,76
Profit		5,0000 %	1.902,04	2.549,26	105,32	123,17
Total inclusiv Beneficiu:		39.942,92	53.534,47	2.211,69	2.586,47	98.275,55
TOTAL GENERAL (fara TVA):						98.275,55
TVA:		21,00%				20.637,87
TOTAL GENERAL:						118.913,41

INTOCMIT



OBIECTIV: REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA SCOBINTI ,
 JUD IASI
 OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII
 STADIUL FIZIC: INSTALATII
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii electrice					
1.1	YB01	Demontare instalatie electricsa veche	lei	1,00	500,00	500,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	500,00	500,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	RPCXU06A	Sant in perete...de caramida sau inlocuitori pina la 30cmp. pentru diverse montaje	m	150,00	12,39	1.858,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,39	1.858,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	EA10A#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...8. 5-20 mm	m	250,00	6,03	1.506,25
				material:	3,08	768,75
				manopera:	2,95	737,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3.L	6704717	Tub izolant flexibil(copex)	m	256,25	3,00	768,75
1.4	EC05A#	Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	100,00	8,05	805,00
				material:	5,10	510,00
				manopera:	2,95	295,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4.L	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	102,00	5,00	510,00
1.5	EC05A#	Cablu pentru energie electrica...pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	150,00	9,07	1.360,50
				material:	6,12	918,00
				manopera:	2,95	442,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5.L	4801907	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	153,00	6,00	918,00
1.6	ATD23XA	Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	20,00	57,05	1.141,00
				material:	15,75	315,00
				manopera:	41,30	826,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6.L	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	20,00	15,00	300,00

STADIUL FIZIC: INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	ED01A%	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca, exclusiv doza de aparat	buc	6,00	29,38	176,28
				material:	25,25	151,50
				manopera:	4,13	24,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7.L	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	6,06	25,00	151,50
1.8	EE09A#	Corp de iluminat	buc	18,00	127,72	2.299,00
				material:	122,30	2.201,35
				manopera:	4,43	79,65
				utilaj:	1,00	18,00
				transport:	0,00	0,00
1.8.L	5100063	Corp de iluminat 60x60 led	buc	18,05	120,00	2.166,48
1.9	EE09A#	Corp de iluminat	buc	6,00	158,11	948,68
				material:	152,69	916,13
				manopera:	4,43	26,55
				utilaj:	1,00	6,00
				transport:	0,00	0,00
1.9.L	5100116	Copr de iluminat tabla	buc	6,02	150,00	902,70
1.10	ED01A%	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat...pe perete din caramida sau bca, exclusiv doza de aparat	buc	18,00	39,48	710,64
				material:	35,35	636,30
				manopera:	4,13	74,34
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10.L	5501970	Priza	buc	18,18	35,00	636,30
1.11	EH01A#	Inercarea cablului de energie...electrica de maximum 1 kv	buc	6,00	36,69	220,14
				material:	0,00	0,00
				manopera:	24,19	145,14
				utilaj:	12,50	75,00
				transport:	0,00	0,00

2 buc /sala

2 Instalatii climatizare/aer conditionat

2.1	VC01C1	Montarea unitati interioare 9000 BTU	buc	6,00	178,17	1.069,03
				material:	16,61	99,66
				manopera:	161,56	969,37
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	VC01F1	Montarea unitati exterioare 18000 BTU	buc	3,00	294,48	883,44
				material:	17,18	51,54
				manopera:	277,30	831,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	FE01A1	Conducte aer conditionat	m	45,00	67,04	3.016,86
				material:	45,67	2.054,93
				manopera:	21,38	961,93
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		8.623,17	7.773,16	99,00	0,00	16.495,33

STADIUL FIZIC: INSTALATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	174,90	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		8.623,17	7.948,05	99,00	0,00
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	431,16	397,40	4,95	0,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		9.054,33	8.345,46	103,95	0,00
Profit	5,0000 %	452,72	417,27	5,20	0,00
Total inclusiv Beneficiu:		9.507,04	8.762,73	109,15	0,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					18.378,92
TVA:	21,00%				3.859,57
TOTAL GENERAL:					22.238,49

INTOCMIT



OBIECTIV:

REPARATII SI MODERNIZARE SALI DE CLASA SCOALA SCOBINTI, COMUNA SCOBINTI, JUD IASI

Pag

OBIECTUL:

CONSTRUCTII SI INSTALATII

LISTA:

Lista echipamente

Beneficiar:

COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	UNITATI EXTERIOARE DE CLIMATIZARE (AER CONDITIONAT) 18000 BTU	buc	3,00	2.000,00	6.000,00	
2	UNITATI INTERIOARE DE CLIMATIZARE (AER CONDITIONAT) 9000 BTU	buc	6,00	1.050,00	6.300,00	
TOTAL:						
TVA:						
TOTAL cu TVA:				lei	12.300,00	
				euro	2.541,58	
				lei	2.583,00	
				lei	14.883,00	

INTOCMIT

