

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții**

actualizat la data de 18.08.2025, în conformitate cu Prevederile Legii nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, prin care cota standard de TVA pentru cheltuielile efectuate după data de 01.08.2025 a fost
majorată de la 19% la 21% și Dispoziția de Santier nr. 1

Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC140 IN COMUNA MALDARESTI, JUDETUL VALCEA”	
Faza (PT)	PT
Beneficiar (UAT)	UAT COMUNA MALDARESTI JUDETUL VALCEA
Amplasament:	UAT COMUNA MALDARESTI JUDETUL VALCEA
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	3 913 425.93
din care C+M (lei inclusiv TVA)	2 828 561.54
Curs BNR lei/euro din data 18.08.2025	5.0588
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	3 670 865.96
Valoare finanțată de UAT COMUNA MALDARESTI JUDETUL VALCEA (lei inclusiv TVA)	242 559.97

**DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE
ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI
COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE
OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	4500	31 837.07
Lungime drum - strat fundație	m.	4500	186 609.74
Lungime drum - strat de bază	m.	4500	1 056 073.38
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	4500	1 593 768.61
Lățime medie parte carosabilă	m.	5.2	Nu e cazul
Șanțuri/rigole	m.	565.00	233 217.79
Trotuare	mp.		
Lucrări de consolidare	m.	35.00	110 790.27
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.		
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.		
Alte capacități - Podete tubulare din teava corugată, Rigola carosabila tip podet, Marcaje rutiere longitudinale, Indicatoare de circulație, Aducere la cota camine utilitati Parapet rutier semigreu .			161 300.76

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA)	286 000.00
Verificare încadare în standard de cost	
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro fără TVA)	131 722.33

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, BOCIOG ION
Semnătura