

ANEXA 1 LA HEL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Amenajare platforma parcare si trotuare str. Dumbrava Vlasiei, com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) **Valoarea totala a investitiei :** 1,940,255.66
din care constructii montaj 1,657,385.34

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** **LEI**

AN I - 3 luni

INV 1,940,255.66
C+M 1,657,385.34

4) Capacitati fizice

Amenajare platforma parcare si trotuare str. Dumbrava Vlasiei, com. Balotesti. **8,980.00 mp**

Sisteme rutiere proiectate **8,500.00 mp**

TIP 1

Parte carosabila - Platforma parcare **3,5-5,5 m**
- strat de uzura din BA 16 **4 cm**
- strat de beton de ciment C16/20 **15 cm**
- strat de balast **15 cm**

Sisteme rutiere proiectate **480.00 mp**

TIP 2

Trotuare **1.5 m**
- strat de uzura din BA 8 **4 cm**
- strat de balast stabilizat 6% **10 cm**
- strat de balast **10 cm**

Elemente pentru scurgerea apelor

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal **25.00 buc**
marcaj longitudinal **1.60 km/echiv**
semnalizare rutiera de reglementare **1.60 km/echiv**

5) Capacitati valorice **LEI (fara TVA)**

Valoare (C+M) / Km drum

Beneficiar :
PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

