Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	1,038,338.00	218,050.98	1,256,388.98
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38
1.4.1	*0 Relocare cu utilitati*	*2,547,614.36*	*534,999.02*	*3,082,613.38*
TOTAL CAPITOL 1		**3,585,952.36**	**753,050.00**	**4,339,002.36**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.1.1	Studii de teren	40,000.00	8,400.00	48,400.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	295,000.00	61,950.00	356,950.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	110,000.00	23,100.00	133,100.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	2,100.00	12,100.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	170,000.00	35,700.00	205,700.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	175,000.00	36,750.00	211,750.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	120,000.00	25,200.00	145,200.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	40,000.00	8,400.00	48,400.00
TOTAL CAPITOL 3		**510,000.00**	**107,100.00**	**617,100.00**

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	16,720,878.66	3,511,384.52	20,232,263.18
4.1.1	*1 Demolari si desfaceri*	*31,434.97*	*6,601.34*	*38,036.32*
4.1.2	*2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu*	*1,205,209.17*	*253,093.93*	*1,458,303.10*
4.1.3	*3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)*	*1,544,160.50*	*324,273.71*	*1,868,434.21*
4.1.4	*4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)*	*1,559,380.73*	*327,469.95*	*1,886,850.68*
4.1.5	*5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama*	*1,906,543.43*	*400,374.12*	*2,306,917.55*
4.1.6	*6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680*	*2,026,509.32*	*425,566.96*	*2,452,076.27*
4.1.7	*7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490*	*6,658,034.91*	*1,398,187.33*	*8,056,222.25*
4.1.8	*8 Lucrari comune*	*1,618,606.73*	*339,907.41*	*1,958,514.14*
4.1.9	*9 Organizare de santier*	*170,998.90*	*35,909.77*	*206,908.67*
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**16,720,878.66**	**3,511,384.52**	**20,232,263.18**

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	211,953.42	0.00	211,953.42
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	96,342.47	0.00	96,342.47
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	19,268.49	0.00	19,268.49
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	96,342.47	0.00	96,342.47
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	500,000.00	105,000.00	605,000.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10,000.00	2,100.00	12,100.00
TOTAL CAPITOL 5		**721,953.42**	**107,100.00**	**829,053.42**

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		**0.00**	**0.00**	**0.00**

TOTAL Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)	**21,538,784.44**	**4,478,634.51**	**26,017,418.96**
TOTAL Constructii+Montaj	**19,268,493.02**	**4,046,383.53**	**23,314,876.55**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 0 Relocare cu utilitati

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	2,547,614.36	534,999.02	3,082,613.38
4.1.4.1	*0.1 Relcoare cu utilitati*	*2,547,614.36*	*534,999.02*	*3,082,613.38*
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**2,547,614.36**	**534,999.02**	**3,082,613.38**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 0 Relocare cu utilitati	**2,547,614.36**	**534,999.02**	**3,082,613.38**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 1 Demolari si desfaceri

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	31,434.97	6,601.34	38,036.32
4.1.1.1	*1.1 Demolari si desfaceri*	*31,434.97*	*6,601.34*	*38,036.32*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**31,434.97**	**6,601.34**	**38,036.32**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 1 Demolari si desfaceri	**31,434.97**	**6,601.34**	**38,036.32**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,205,209.17	253,093.93	1,458,303.10
4.1.1.1	*2.1.1 SR1 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn*	*319,190.55*	*67,030.02*	*386,220.57*
4.1.1.2	*2.1.2 SR2 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn*	*720.87*	*151.38*	*872.25*
4.1.1.3	*2.1.3 SR4 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn*	*38,881.43*	*8,165.10*	*47,046.53*
4.1.1.4	*2.1.4 Bordura mare - Strada Jupiter pana la int cu Saturn*	*17,235.51*	*3,619.46*	*20,854.96*
4.1.1.5	*2.1.5 Bordura mica - Strada Jupiter pana la int cu Saturn*	*8,063.57*	*1,693.35*	*9,756.92*
4.1.1.6	*2.1.6 Spatii verzi - Strada Jupiter pana la int cu Saturn*	*4,549.59*	*955.41*	*5,505.00*
4.1.1.7	*2.1.7 Ziduri de sprijin*	*340,094.35*	*71,419.81*	*411,514.16*
4.1.1.8	*2.1.8 Ghena gunoi*	*51,333.61*	*10,780.06*	*62,113.67*
4.1.1.9	*2.2.1 SR1 - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri*	*3,654.50*	*767.44*	*4,421.94*
4.1.1.10	*2.2.2 SR2 - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri*	*63,705.71*	*13,378.20*	*77,083.91*
4.1.1.11	*2.2.3 Bordura mare - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri*	*9,226.75*	*1,937.62*	*11,164.37*
4.1.1.12	*2.3.1 SR2 - Strada laterala 1.2 acces blocuri*	*44,323.15*	*9,307.86*	*53,631.02*
4.1.1.13	*2.3.2 SR4 - Strada laterala 1.2 acces blocuri*	*6,738.98*	*1,415.19*	*8,154.17*
4.1.1.14	*2.4.1 SR1 - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate*	*946.97*	*198.86*	*1,145.83*
4.1.1.15	*2.4.2 SR2 - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate*	*39,350.31*	*8,263.56*	*47,613.87*
4.1.1.16	*2.4.3 Bordura mare - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate*	*2,382.99*	*500.43*	*2,883.42*
4.1.1.17	*2.5.1 SR1 - Strada Laterala 2 Jupiter*	*1,725.05*	*362.26*	*2,087.32*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.18	*2.5.2 SR2 - Strada Laterala 2 Jupiter*	*184.64*	*38.78*	*223.42*
4.1.1.19	*2.5.3 SR3 - Strada Laterala 2 Jupiter*	*13,886.69*	*2,916.21*	*16,802.90*
4.1.1.20	*2.5.4 Bordura mare - Strada Laterala 2 Jupiter*	*4,356.55*	*914.87*	*5,271.42*
4.1.1.21	*2.6.1 SR4 - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala*	*6,292.28*	*1,321.38*	*7,613.65*
4.1.1.22	*2.6.2 Bordura mica - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala*	*740.80*	*155.57*	*896.37*
4.1.1.23	*2.7.1 SR1 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr*	*568.61*	*119.41*	*688.02*
4.1.1.24	*2.7.2 SR2 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr*	*55,083.58*	*11,567.55*	*66,651.13*
4.1.1.25	*2.7.3 Bordura mare - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr*	*1,422.92*	*298.81*	*1,721.73*
4.1.1.26	*2.8.1 SR2 - Parcari noi paralele relocate Zona1 pe dr si stg acces parcare*	*17,288.37*	*3,630.56*	*20,918.93*
4.1.1.27	*2.9.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-paralele Zona 1 in spate*	*23,598.37*	*4,955.66*	*28,554.03*
4.1.1.28	*2.10.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-perpendiculare Zona 1 accese blocuri dr*	*129,662.46*	*27,229.12*	*156,891.57*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**1,205,209.17**	**253,093.93**	**1,458,303.10**

CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu	**1,205,209.17**	**253,093.93**	**1,458,303.10**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,544,160.50	324,273.71	1,868,434.21
4.1.1.1	*3.1.1 SR1 - Strada Saturn*	*358,435.42*	*75,271.44*	*433,706.86*
4.1.1.2	*3.1.2 SR2 - Strada Saturn*	*652.87*	*137.10*	*789.98*
4.1.1.3	*3.1.3 SR4 - Strada Saturn*	*47,528.36*	*9,980.96*	*57,509.32*
4.1.1.4	*3.1.4 Bordura mare - Strada Saturn*	*15,861.98*	*3,331.02*	*19,193.00*
4.1.1.5	*3.1.5 Bordura mica - Strada Saturn*	*5,025.64*	*1,055.38*	*6,081.02*
4.1.1.6	*3.1.6 Vopsea verde piste*	*9,053.81*	*1,901.30*	*10,955.11*
4.1.1.7	*3.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn*	*787.29*	*165.33*	*952.62*
4.1.1.8	*3.2.1 SR1 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4*	*7,594.72*	*1,594.89*	*9,189.62*
4.1.1.9	*3.2.2 SR2 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4*	*15,034.40*	*3,157.22*	*18,191.62*
4.1.1.10	*3.2.3 SR4 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4*	*25,201.02*	*5,292.21*	*30,493.23*
4.1.1.11	*3.2.4 Bordura mare - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4*	*19,260.45*	*4,044.70*	*23,305.15*
4.1.1.12	*3.2.5 Bordura mica - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4*	*2,565.40*	*538.73*	*3,104.13*
4.1.1.13	*3.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4*	*11,526.31*	*2,420.53*	*13,946.84*
4.1.1.14	*3.3.1 SR1 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei*	*3,359.08*	*705.41*	*4,064.49*
4.1.1.15	*3.3.2 SR2 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei*	*346.92*	*72.85*	*419.77*
4.1.1.16	*3.3.3 SR3 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei*	*29,287.73*	*6,150.42*	*35,438.16*
4.1.1.17	*3.3.4 SR4 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei*	*6,421.39*	*1,348.49*	*7,769.88*
4.1.1.18	*3.3.5 Bordura mare - Strada laterala 5 - Strada Galaxiei*	*8,508.66*	*1,786.82*	*10,295.48*
4.1.1.19	*3.4.1 SR1 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei*	*869.23*	*182.54*	*1,051.77*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.20	*3.4.2 SR2 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei*	*86.20*	*18.10*	*104.30*
4.1.1.21	*3.4.3 SR3 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei*	*7,130.97*	*1,497.50*	*8,628.47*
4.1.1.22	*3.4.4 Bordura mare - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei*	*2,124.18*	*446.08*	*2,570.25*
4.1.1.23	*3.5.1 SR1 - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri*	*253.53*	*53.24*	*306.77*
4.1.1.24	*3.5.2 Bordura mare - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri*	*622.45*	*130.71*	*753.16*
4.1.1.25	*3.5.3 Spatii verzi - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri*	*151.34*	*31.78*	*183.12*
4.1.1.26	*3.6.1 SR2 - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice*	*30,765.65*	*6,460.79*	*37,226.44*
4.1.1.27	*3.6.2 SR4 - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice*	*434.91*	*91.33*	*526.24*
4.1.1.28	*3.6.3 Bordura mica - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice*	*2,403.25*	*504.68*	*2,907.93*
4.1.1.29	*3.6.4 Spatii verzi - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice*	*6,635.90*	*1,393.54*	*8,029.43*
4.1.1.30	*3.7.1 SR1 - Parcari noi Zona parcare 4*	*4,248.88*	*892.26*	*5,141.14*
4.1.1.31	*3.7.2 SR2 - Parcari noi Zona parcare 4*	*103,980.44*	*21,835.89*	*125,816.33*
4.1.1.32	*3.7.3 Bordura mare - Parcari noi Zona parcare 4*	*10,769.13*	*2,261.52*	*13,030.64*
4.1.1.33	*3.8.1 SR1 - Parcari paralele pe partea stg*	*51,998.75*	*10,919.74*	*62,918.49*
4.1.1.34	*3.6.5 Ziduri de sprijin*	*755,234.25*	*158,599.19*	*913,833.44*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**1,544,160.50**	**324,273.71**	**1,868,434.21**

CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)	**1,544,160.50**	**324,273.71**	**1,868,434.21**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,559,380.73	327,469.95	1,886,850.68
4.1.1.1	*4.1.1 SR1 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)*	*352,330.31*	*73,989.37*	*426,319.68*
4.1.1.2	*4.1.2 SR2 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)*	*781.28*	*164.07*	*945.34*
4.1.1.3	*4.1.3 SR4 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)*	*67,821.69*	*14,242.56*	*82,064.25*
4.1.1.4	*4.1.4 Bordura mare - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)*	*19,022.35*	*3,994.69*	*23,017.05*
4.1.1.5	*4.1.5 Bordura mica - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)*	*10,275.53*	*2,157.86*	*12,433.39*
4.1.1.6	*4.1.6 Vopsea verde piste*	*8,908.98*	*1,870.89*	*10,779.87*
4.1.1.7	*4.1.7 Ziduri de sprijin*	*396,776.74*	*83,323.12*	*480,099.86*
4.1.1.8	*4.2.1 SR1 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula*	*6,833.72*	*1,435.08*	*8,268.80*
4.1.1.9	*4.2.2 SR2 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula*	*10,337.47*	*2,170.87*	*12,508.33*
4.1.1.10	*4.2.3 SR4 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula*	*5,899.86*	*1,238.97*	*7,138.83*
4.1.1.11	*4.2.4 Bordura mare - Strada laterala 4 acces blocuri caciula*	*17,297.17*	*3,632.41*	*20,929.58*
4.1.1.12	*4.2.5 Bordura mica - Strada laterala 4 acces blocuri caciula*	*1,538.25*	*323.03*	*1,861.28*
4.1.1.13	*4.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 4 acces blocuri caciula*	*2,555.06*	*536.56*	*3,091.62*
4.1.1.14	*4.2.7 Ziduri de sprijin*	*479,909.53*	*100,781.00*	*580,690.54*
4.1.1.15	*4.3.1 SR1 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5*	*371.13*	*77.94*	*449.06*
4.1.1.16	*4.3.2 SR2 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5*	*27,168.25*	*5,705.33*	*32,873.58*
4.1.1.17	*4.3.3 SR4 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5*	*7,645.41*	*1,605.54*	*9,250.95*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.18	*4.3.4 Bordura mare - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5*	*907.77*	*190.63*	*1,098.40*
4.1.1.19	*4.3.5 Bordura mica - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5*	*1,487.45*	*312.37*	*1,799.82*
4.1.1.20	*4.3.6 Ziduri de sprijin*	*122,997.50*	*25,829.48*	*148,826.98*
4.1.1.21	*4.3.7 Ghena gunoi*	*18,515.28*	*3,888.21*	*22,403.49*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**1,559,380.73**	**327,469.95**	**1,886,850.68**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)		**1,559,380.73**	**327,469.95**	**1,886,850.68**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,906,543.43	400,374.12	2,306,917.55
4.1.1.1	*5.1.1 SR1 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus*	*981,334.71*	*206,080.29*	*1,187,415.00*
4.1.1.2	*5.1.2 SR2 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus*	*1,653.36*	*347.21*	*2,000.57*
4.1.1.3	*5.1.3 SR4 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus*	*198,077.47*	*41,596.27*	*239,673.74*
4.1.1.4	*5.1.4 Bordura mare - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus*	*40,577.65*	*8,521.31*	*49,098.95*
4.1.1.5	*5.1.5 Bordura mica - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus*	*18,917.58*	*3,972.69*	*22,890.27*
4.1.1.6	*5.1.6 Vopsea verde piste*	*29,543.97*	*6,204.23*	*35,748.20*
4.1.1.7	*5.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus*	*33,189.84*	*6,969.87*	*40,159.71*
4.1.1.8	*5.1.8 Ziduri de sprijin*	*576,742.82*	*121,115.99*	*697,858.81*
4.1.1.9	*5.2.1 SR1 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului*	*2,137.90*	*448.96*	*2,586.85*
4.1.1.10	*5.2.2 SR2 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului*	*228.63*	*48.01*	*276.65*
4.1.1.11	*5.2.3 SR3 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului*	*18,709.72*	*3,929.04*	*22,638.76*
4.1.1.12	*5.2.4 Bordura mare - Strada laterala 6 -str. Luceafarului*	*5,429.78*	*1,140.25*	*6,570.03*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**1,906,543.43**	**400,374.12**	**2,306,917.55**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**

CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**

TOTAL 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama	**1,906,543.43**	**400,374.12**	**2,306,917.55**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	2,026,509.32	425,566.96	2,452,076.27
4.1.1.1	*6.1.1 SR1 - Strada Venus 3,50 m*	*1,145,848.29*	*240,628.14*	*1,386,476.44*
4.1.1.2	*6.1.2 SR2 - Strada Venus 3,50 m*	*1,803.54*	*378.74*	*2,182.28*
4.1.1.3	*6.1.3 SR4 - Strada Venus 3,50 m*	*241,021.11*	*50,614.43*	*291,635.55*
4.1.1.4	*6.1.4 Bordura mare - Strada Venus 3,50 m*	*44,138.40*	*9,269.06*	*53,407.46*
4.1.1.5	*6.1.5 Bordura mica - Strada Venus 3,50 m*	*32,299.01*	*6,782.79*	*39,081.81*
4.1.1.6	*6.1.6 Vopsea verde piste*	*40,589.11*	*8,523.71*	*49,112.83*
4.1.1.7	*6.1.7 Spatii verzi - Strada Venus 3,50 m*	*6,371.75*	*1,338.07*	*7,709.82*
4.1.1.8	*6.2.1 SR1 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr*	*348,187.22*	*73,119.32*	*421,306.54*
4.1.1.9	*6.2.2 SR2 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr*	*1,121.50*	*235.52*	*1,357.02*
4.1.1.10	*6.2.3 SR4 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr*	*31,237.35*	*6,559.84*	*37,797.20*
4.1.1.11	*6.2.4 Bordura mare - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr*	*27,376.50*	*5,749.07*	*33,125.57*
4.1.1.12	*6.2.5 Bordura mica - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr*	*10,592.93*	*2,224.52*	*12,817.45*
4.1.1.13	*6.3.1 SR1 - Parcari paralele noi pe strada drop on-off*	*95,922.58*	*20,143.74*	*116,066.33*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**2,026,509.32**	**425,566.96**	**2,452,076.27**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680		**2,026,509.32**	**425,566.96**	**2,452,076.27**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	6,658,034.91	1,398,187.33	8,056,222.25
4.1.1.1	*7.1.1 SR1 - Strada Venus*	*3,886,450.12*	*816,154.52*	*4,702,604.64*
4.1.1.2	*7.1.2 SR2 - Strada Venus*	*8,584.42*	*1,802.73*	*10,387.15*
4.1.1.3	*7.1.3 SR4 - Strada Venus*	*840,217.45*	*176,445.66*	*1,016,663.11*
4.1.1.4	*7.1.4 Bordura mare - Strada Venus*	*210,530.58*	*44,211.42*	*254,742.00*
4.1.1.5	*7.1.5 Bordura mica - Strada Venus*	*150,234.80*	*31,549.31*	*181,784.10*
4.1.1.6	*7.1.6 Vopsea verde piste*	*122,489.51*	*25,722.80*	*148,212.31*
4.1.1.7	*7.1.7 Spatii verzi - Strada Venus*	*23,455.89*	*4,925.74*	*28,381.63*
4.1.1.8	*7.2.1 SR1 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala*	*328,029.07*	*68,886.10*	*396,915.18*
4.1.1.9	*7.2.2 SR2 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala*	*1,165.49*	*244.75*	*1,410.24*
4.1.1.10	*7.2.3 SR4 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala*	*116,146.62*	*24,390.79*	*140,537.41*
4.1.1.11	*7.2.4 Bordura mare - Strada laterala 8 - Strada Acces Scoala*	*28,465.89*	*5,977.84*	*34,443.72*
4.1.1.12	*7.2.5 Bordura mica - Strada laterala 8 - Strada Acces Scoala*	*13,291.16*	*2,791.14*	*16,082.31*
4.1.1.13	*7.2.6 Vopsea verde piste*	*17,803.03*	*3,738.64*	*21,541.66*
4.1.1.14	*7.3.1 SR1 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg*	*283,626.94*	*59,561.66*	*343,188.60*
4.1.1.15	*7.3.2 SR2 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg*	*1,387.83*	*291.44*	*1,679.27*
4.1.1.16	*7.3.3 SR4 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg*	*88,139.28*	*18,509.25*	*106,648.52*
4.1.1.17	*7.3.4 Bordura mare - Strada laterala 9- Strada Fara Denumire, stg*	*33,984.65*	*7,136.78*	*41,121.42*
4.1.1.18	*7.3.5 Bordura mica - Strada laterala 9- Strada Fara Denumire, stg*	*10,779.14*	*2,263.62*	*13,042.75*
4.1.1.19	*7.3.6 Vopsea verde piste*	*12,776.17*	*2,683.00*	*15,459.17*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1.1.20	*7.4.1 SR1 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg*	*321,034.66*	*67,417.28*	*388,451.94*
4.1.1.21	*7.4.2 SR2 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg*	*1,125.07*	*236.27*	*1,361.34*
4.1.1.22	*7.4.3 SR4 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg*	*103,241.14*	*21,680.64*	*124,921.77*
4.1.1.23	*7.4.4 Bordura mare - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg*	*27,477.23*	*5,770.22*	*33,247.44*
4.1.1.24	*7.4.5 Bordura mica - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg*	*12,727.29*	*2,672.73*	*15,400.02*
4.1.1.25	*7.4.6 Vopsea verde piste*	*14,871.53*	*3,123.02*	*17,994.55*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**6,658,034.91**	**1,398,187.33**	**8,056,222.25**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490		**6,658,034.91**	**1,398,187.33**	**8,056,222.25**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 8 Lucrari comune

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	367,553.36	77,186.21	444,739.56
4.1.1.1	*8.1 Semnalizari*	*329,113.39*	*69,113.81*	*398,227.20*
4.1.1.2	*8.3 Umplutura la SR general*	*38,439.97*	*8,072.39*	*46,512.36*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	1,251,053.37	262,721.21	1,513,774.57
4.1.4.1	*8.2 Canalizare pluviala*	*1,251,053.37*	*262,721.21*	*1,513,774.57*
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**1,618,606.73**	**339,907.41**	**1,958,514.14**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 8 Lucrari comune	**1,618,606.73**	**339,907.41**	**1,958,514.14**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 9 Organizare de santier

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	170,998.90	35,909.77	206,908.67
4.1.1.1	*9.1 Organizare de santier*	*170,998.90*	*35,909.77*	*206,908.67*
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		**170,998.90**	**35,909.77**	**206,908.67**
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 9 Organizare de santier	**170,998.90**	**35,909.77**	**206,908.67**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)

Formularul F1
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**	**0.00**	**0.00**
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**0.00**	**0.00**
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**2,547,614.36**	**2,547,614.36**
		0 Relocare cu utilitati	*2,547,614.36*	*2,547,614.36*
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**	**0.00**	**0.00**
5	**3.5**	**Proiectare**	**295,000.00**	**0.00**
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	110,000.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5,000.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	170,000.00	0.00
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**	**16,720,878.66**	**16,720,878.66**
6.1	4.1	Constructii si instalatii	16,720,878.66	16,720,878.66
		1 Demolari si desfaceri	*31,434.97*	*31,434.97*
		2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu	*1,205,209.17*	*1,205,209.17*
		3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)	*1,544,160.50*	*1,544,160.50*
		4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)	*1,559,380.73*	*1,559,380.73*
		5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama	*1,906,543.43*	*1,906,543.43*
		6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680	*2,026,509.32*	*2,026,509.32*
		7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490	*6,658,034.91*	*6,658,034.91*
		8 Lucrari comune	*1,618,606.73*	*1,618,606.73*
		9 Organizare de santier	*170,998.90*	*170,998.90*
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	**5.1**	**Organizare de santier**	**0.00**	**0.00**
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	**6.1**	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0.00**	**0.00**
9	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**	**0.00**	**0.00**

TOTAL (fara TVA)	**19,563,493.02**	**19,268,493.02**
TVA (21.00%)	**4,108,333.53**	**4,046,383.53**
TOTAL (cu TVA)	**23,671,826.55**	**23,314,876.55**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 0 Relocare cu utilitati

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	2,547,614.36
		0.1 Relcoare cu utilitati	*2,547,614.36*
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**2,547,614.36**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 0 Relocare cu utilitati (fara TVA)	**2,547,614.36**
TVA (21.00%)	**534,999.02**
TOTAL 0 Relocare cu utilitati (cu TVA)	**3,082,613.38**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 1 Demolari si desfaceri

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	31,434.97
		1.1 Demolari si desfaceri	*31,434.97*
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**31,434.97**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 1 Demolari si desfaceri (fara TVA)	**31,434.97**
TVA (21.00%)	**6,601.34**
TOTAL 1 Demolari si desfaceri (cu TVA)	**38,036.32**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,205,209.17
		2.1.1 SR1 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	*319,190.55*
		2.1.2 SR2 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	*720.87*
		2.1.3 SR4 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	*38,881.43*
		2.1.4 Bordura mare - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	*17,235.51*
		2.1.5 Bordura mica - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	*8,063.57*
		2.1.6 Spatii verzi - Strada Jupiter pana la int cu Saturn	*4,549.59*
		2.1.7 Ziduri de sprijin	*340,094.35*
		2.1.8 Ghena gunoi	*51,333.61*
		2.2.1 SR1 - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri	*3,654.50*
		2.2.2 SR2 - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri	*63,705.71*
		2.2.3 Bordura mare - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri	*9,226.75*
		2.3.1 SR2 - Strada laterala 1.2 acces blocuri	*44,323.15*
		2.3.2 SR4 - Strada laterala 1.2 acces blocuri	*6,738.98*
		2.4.1 SR1 - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate	*946.97*
		2.4.2 SR2 - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate	*39,350.31*
		2.4.3 Bordura mare - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate	*2,382.99*
		2.5.1 SR1 - Strada Laterala 2 Jupiter	*1,725.05*
		2.5.2 SR2 - Strada Laterala 2 Jupiter	*184.64*
		2.5.3 SR3 - Strada Laterala 2 Jupiter	*13,886.69*
		2.5.4 Bordura mare - Strada Laterala 2 Jupiter	*4,356.55*
		2.6.1 SR4 - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala	*6,292.28*
		2.6.2 Bordura mica - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala	*740.80*
		2.7.1 SR1 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr	*568.61*
		2.7.2 SR2 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr	*55,083.58*
		2.7.3 Bordura mare - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr	*1,422.92*
		2.8.1 SR2 - Parcari noi paralele relocate Zona1 pe dr si stg acces parcare	*17,288.37*
		2.9.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-paralele Zona 1 in spate	*23,598.37*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
		2.10.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-perpendiculare Zona 1 accese blocuri dr	*129,662.46*
31	4.1.2	Rezistenta	0.00
32	4.1.3	Arhitectura	0.00
33	4.1.4	Instalatii	0.00
34	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**1,205,209.17**
CAPITOL II II. Montaj			
36	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
38	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
39	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
40	4.5	Dotari	0.00
41	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
43	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu (fara TVA)	**1,205,209.17**
TVA (21.00%)	**253,093.93**
TOTAL 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu (cu TVA)	**1,458,303.10**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,544,160.50
		3.1.1 SR1 - Strada Saturn	*358,435.42*
		3.1.2 SR2 - Strada Saturn	*652.87*
		3.1.3 SR4 - Strada Saturn	*47,528.36*
		3.1.4 Bordura mare - Strada Saturn	*15,861.98*
		3.1.5 Bordura mica - Strada Saturn	*5,025.64*
		3.1.6 Vopsea verde piste	*9,053.81*
		3.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn	*787.29*
		3.2.1 SR1 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	*7,594.72*
		3.2.2 SR2 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	*15,034.40*
		3.2.3 SR4 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	*25,201.02*
		3.2.4 Bordura mare - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	*19,260.45*
		3.2.5 Bordura mica - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	*2,565.40*
		3.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4	*11,526.31*
		3.3.1 SR1 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	*3,359.08*
		3.3.2 SR2 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	*346.92*
		3.3.3 SR3 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	*29,287.73*
		3.3.4 SR4 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	*6,421.39*
		3.3.5 Bordura mare - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei	*8,508.66*
		3.4.1 SR1 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	*869.23*
		3.4.2 SR2 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	*86.20*
		3.4.3 SR3 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	*7,130.97*
		3.4.4 Bordura mare - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei	*2,124.18*
		3.5.1 SR1 - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri	*253.53*
		3.5.2 Bordura mare - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri	*622.45*
		3.5.3 Spatii verzi - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri	*151.34*
		3.6.1 SR2 - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice	*30,765.65*
		3.6.2 SR4 - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice	*434.91*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
		3.6.3 Bordura mica - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice	*2,403.25*
		3.6.4 Spatii verzi - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice	*6,635.90*
		3.7.1 SR1 - Parcari noi Zona parcare 4	*4,248.88*
		3.7.2 SR2 - Parcari noi Zona parcare 4	*103,980.44*
		3.7.3 Bordura mare - Parcari noi Zona parcare 4	*10,769.13*
		3.8.1 SR1 - Parcari paralele pe partea stg	*51,998.75*
		3.6.5 Ziduri de sprijin	*755,234.25*
37	4.1.2	Rezistenta	0.00
38	4.1.3	Arhitectura	0.00
39	4.1.4	Instalatii	0.00
40	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**1,544,160.50**
CAPITOL II II. Montaj			
42	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
44	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
45	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
46	4.5	Dotari	0.00
47	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
49	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei) (fara TVA)	**1,544,160.50**
TVA (21.00%)	**324,273.71**
TOTAL 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei) (cu TVA)	**1,868,434.21**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,559,380.73
		4.1.1 SR1 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	*352,330.31*
		4.1.2 SR2 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	*781.28*
		4.1.3 SR4 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	*67,821.69*
		4.1.4 Bordura mare - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	*19,022.35*
		4.1.5 Bordura mica - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)	*10,275.53*
		4.1.6 Vopsea verde piste	*8,908.98*
		4.1.7 Ziduri de sprijin	*396,776.74*
		4.2.1 SR1 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	*6,833.72*
		4.2.2 SR2 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	*10,337.47*
		4.2.3 SR4 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	*5,899.86*
		4.2.4 Bordura mare - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	*17,297.17*
		4.2.5 Bordura mica - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	*1,538.25*
		4.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 4 acces blocuri caciula	*2,555.06*
		4.2.7 Ziduri de sprijin	*479,909.53*
		4.3.1 SR1 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5	*371.13*
		4.3.2 SR2 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5	*27,168.25*
		4.3.3 SR4 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5	*7,645.41*
		4.3.4 Bordura mare - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5	*907.77*
		4.3.5 Bordura mica - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5	*1,487.45*
		4.3.6 Ziduri de sprijin	*122,997.50*
		4.3.7 Ghena gunoi	*18,515.28*
24	4.1.2	Rezistenta	0.00
25	4.1.3	Arhitectura	0.00
26	4.1.4	Instalatii	0.00
27	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**1,559,380.73**
CAPITOL II II. Montaj			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
29	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**

CAPITOL III III. Procurare			
31	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
32	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
33	4.5	Dotari	0.00
34	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**

CAPITOL IV IV. Probe			
36	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului) (fara TVA)	**1,559,380.73**
TVA (21.00%)	**327,469.95**
TOTAL 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului) (cu TVA)	**1,886,850.68**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1,906,543.43
		5.1.1 SR1 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	*981,334.71*
		5.1.2 SR2 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	*1,653.36*
		5.1.3 SR4 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	*198,077.47*
		5.1.4 Bordura mare - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	*40,577.65*
		5.1.5 Bordura mica - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	*18,917.58*
		5.1.6 Vopsea verde piste	*29,543.97*
		5.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus	*33,189.84*
		5.1.8 Ziduri de sprijin	*576,742.82*
		5.2.1 SR1 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	*2,137.90*
		5.2.2 SR2 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	*228.63*
		5.2.3 SR3 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	*18,709.72*
		5.2.4 Bordura mare - Strada laterala 6 -str. Luceafarului	*5,429.78*
15	4.1.2	Rezistenta	0.00
16	4.1.3	Arhitectura	0.00
17	4.1.4	Instalatii	0.00
18	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**1,906,543.43**
CAPITOL II II. Montaj			
20	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
22	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
23	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
24	4.5	Dotari	0.00
25	4.6	Active necorporale	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL III			**0.00**

CAPITOL IV IV. Probe			
27	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama (fara TVA)	**1,906,543.43**
TVA (21.00%)	**400,374.12**
TOTAL 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama (cu TVA)	**2,306,917.55**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	2,026,509.32
		6.1.1 SR1 - Strada Venus 3,50 m	*1,145,848.29*
		6.1.2 SR2 - Strada Venus 3,50 m	*1,803.54*
		6.1.3 SR4 - Strada Venus 3,50 m	*241,021.11*
		6.1.4 Bordura mare - Strada Venus 3,50 m	*44,138.40*
		6.1.5 Bordura mica - Strada Venus 3,50 m	*32,299.01*
		6.1.6 Vopsea verde piste	*40,589.11*
		6.1.7 Spatii verzi - Strada Venus 3,50 m	*6,371.75*
		6.2.1 SR1 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	*348,187.22*
		6.2.2 SR2 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	*1,121.50*
		6.2.3 SR4 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	*31,237.35*
		6.2.4 Bordura mare - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	*27,376.50*
		6.2.5 Bordura mica - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr	*10,592.93*
		6.3.1 SR1 - Parcari paralele noi pe strada drop on-off	*95,922.58*
16	4.1.2	Rezistenta	0.00
17	4.1.3	Arhitectura	0.00
18	4.1.4	Instalatii	0.00
19	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**2,026,509.32**
CAPITOL II II. Montaj			
21	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
23	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
24	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
25	4.5	Dotari	0.00
26	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**

CAPITOL IV IV. Probe			
28	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680 (fara TVA)	**2,026,509.32**
TVA (21.00%)	**425,566.96**
TOTAL 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680 (cu TVA)	**2,452,076.27**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	6,658,034.91
		7.1.1 SR1 - Strada Venus	*3,886,450.12*
		7.1.2 SR2 - Strada Venus	*8,584.42*
		7.1.3 SR4 - Strada Venus	*840,217.45*
		7.1.4 Bordura mare - Strada Venus	*210,530.58*
		7.1.5 Bordura mica - Strada Venus	*150,234.80*
		7.1.6 Vopsea verde piste	*122,489.51*
		7.1.7 Spatii verzi - Strada Venus	*23,455.89*
		7.2.1 SR1 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	*328,029.07*
		7.2.2 SR2 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	*1,165.49*
		7.2.3 SR4 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	*116,146.62*
		7.2.4 Bordura mare - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	*28,465.89*
		7.2.5 Bordura mica - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala	*13,291.16*
		7.2.6 Vopsea verde piste	*17,803.03*
		7.3.1 SR1 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	*283,626.94*
		7.3.2 SR2 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	*1,387.83*
		7.3.3 SR4 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	*88,139.28*
		7.3.4 Bordura mare - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	*33,984.65*
		7.3.5 Bordura mica - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg	*10,779.14*
		7.3.6 Vopsea verde piste	*12,776.17*
		7.4.1 SR1 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	*321,034.66*
		7.4.2 SR2 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	*1,125.07*
		7.4.3 SR4 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	*103,241.14*
		7.4.4 Bordura mare - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	*27,477.23*
		7.4.5 Bordura mica - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg	*12,727.29*
		7.4.6 Vopsea verde piste	*14,871.53*
28	4.1.2	Rezistenta	0.00
29	4.1.3	Arhitectura	0.00
30	4.1.4	Instalatii	0.00
31	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL I			**6,658,034.91**

CAPITOL II II. Montaj			
33	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**

CAPITOL III III. Procurare			
35	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
36	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
37	4.5	Dotari	0.00
38	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**

CAPITOL IV IV. Probe			
40	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490 (fara TVA)	**6,658,034.91**
TVA (21.00%)	**1,398,187.33**
TOTAL 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490 (cu TVA)	**8,056,222.25**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 8 Lucrari comune

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	367,553.36
		8.1 Semnalizari	*329,113.39*
		8.3 Umplutura la SR general	*38,439.97*
5	4.1.2	Rezistenta	0.00
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	1,251,053.37
		8.2 Canalizare pluviala	*1,251,053.37*
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**1,618,606.73**
CAPITOL II II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
15	4.5	Dotari	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 8 Lucrari comune (fara TVA)	**1,618,606.73**
TVA (21.00%)	**339,907.41**
TOTAL 8 Lucrari comune (cu TVA)	**1,958,514.14**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 9 Organizare de santier

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	170,998.90
		9.1 Organizare de santier	*170,998.90*
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**170,998.90**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 9 Organizare de santier (fara TVA)	**170,998.90**
TVA (21.00%)	**35,909.77**
TOTAL 9 Organizare de santier (cu TVA)	**206,908.67**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 0 Relocare cu utilitati
Stadiul fizic: 0.1 Relcoare cu utilitati

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**NL-RU[1] -** Lucrari de relocare cu utilitati Include: lucrari de terasamente, sapaturi, umplutura compactata agregate, instalatii aferente	**ans**	**1.00**	**2,295,400.0**	**2,295,400.00**
			material:	1,500,000.00	1,500,000.00
			manopera:	720,000.00	720,000.00
			utilaj:	70,000.00	70,000.00
			transport:	5,400.00	5,400.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	18,000.00	1,500,000.00	720,000.00	70,000.00	5,400.00	**2,295,400.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,500,000.00**	**736,200.00**	**70,000.00**	**5,400.00**	**2,311,600.00**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	105,000.00	51,534.00	4,900.00	378.00	161,812.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,605,000.00**	**787,734.00**	**74,900.00**	**5,778.00**	**2,473,412.00**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	48,150.00	23,632.02	2,247.00	173.34	74,202.36
T4 = T3 + Beneficiu		**1,653,150.00**	**811,366.02**	**77,147.00**	**5,951.34**	**2,547,614.36**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,547,614.36**
TVA (21.00%)	**534,999.02**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,082,613.38**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 1 Demolari si desfaceri
Stadiul fizic: 1.1 Demolari si desfaceri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
DEMOLARI SI DESFACERI					
1	**AUT3521[1] -** Buldoexcavator cu picon	**ORA**	**60.00**	**220.00**	**13,200.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	220.00	13,200.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**3.00**	**787.50**	**2,362.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,362.50
			transport:	0.00	0.00
3	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**720.00**	**18.00**	**12,960.29**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12,960.00
TOTAL DEMOLARI SI DESFACERI					**28,522.79**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.01	0.00	0.29	15,562.50	12,960.00	**28,522.79**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.29**	**15,562.50**	**12,960.00**	**28,522.79**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.02	1,089.38	907.20	1,996.60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.32**	**16,651.88**	**13,867.20**	**30,519.39**
Beneficiu						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	3.0000 %	0.00	0.01	499.56	416.02	915.58
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.32**	**17,151.43**	**14,283.22**	**31,434.97**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**31,434.97**
TVA (21.00%)	**6,601.34**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**38,036.32**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.1 SR1 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**8.00**	**787.50**	**6,300.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,300.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,360.00**	**18.00**	**24,480.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24,480.00
TOTAL SAPATURI 95cm					**30,780.54**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.69**	**898.92**	**1,519.17**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	342.66
			utilaj:	696.16	1,176.51
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,519.17**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**842.00**	**6.78**	**5,709.77**
			material:	5.50	4,631.00
			manopera:	1.28	1,078.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*926.20*	*5.00*	*4,631.00*
TOTAL GEOTEXTIL					**5,709.77**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**84.20**	**118.27**	**9,958.17**
			material:	80.75	6,798.98
			manopera:	14.80	1,246.16
			utilaj:	22.72	1,913.02
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**176.62**	**18.00**	**3,179.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,179.16
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**19.54**	**18.00**	**351.72**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	351.72
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**13,489.05**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**842.00**	**83.75**	**70,517.50**
			material:	30.15	25,386.30
			manopera:	52.64	44,322.88
			utilaj:	0.96	808.32
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**404.00**	**18.00**	**7,272.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,272.00
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**77,789.50**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**210.51**	**118.27**	**24,896.60**
			material:	80.75	16,998.26
			manopera:	14.80	3,115.55
			utilaj:	22.72	4,782.79
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**441.57**	**18.00**	**7,948.26**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,948.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**48.84**	**18.00**	**879.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	879.12
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**33,723.98**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**168.40**	**191.57**	**32,260.37**
			material:	129.37	21,785.96
			manopera:	32.00	5,388.73
			utilaj:	30.20	5,085.68
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**433.91**	**18.00**	**7,810.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,810.38
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**42.10**	**18.00**	**757.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	757.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**40,828.55**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.17**	**243.89**	**1,992.62**
			material:	159.66	1,304.38
			manopera:	80.00	653.60
			utilaj:	4.24	34.64
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**115.20**	**369.17**	**42,528.73**
			material:	337.81	38,916.06
			manopera:	16.40	1,889.28
			utilaj:	14.96	1,723.39
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*115.55*	*336.00*	*38,823.32*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**115.20**	**18.00**	**2,073.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,073.60
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**46,594.95**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**817.00**	**1.25**	**1,022.07**
			material:	0.03	22.06
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,000.01
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.17**	**243.89**	**1,992.62**
			material:	159.66	1,304.38
			manopera:	80.00	653.60
			utilaj:	4.24	34.64
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**817.00**	**40.92**	**33,429.84**
			material:	37.04	30,259.23
			manopera:	2.08	1,698.38
			utilaj:	1.80	1,472.23
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*78.43*	*385.00*	*30,196.32*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**76.75**	**18.00**	**1,381.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,381.50
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**37,826.03**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,793.58	1,509.75	147,406.61	60,390.15	24,331.24	56,133.54	**288,261.54**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,358.78	0.00	0.00	1,358.78
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**147,406.61**	**61,748.93**	**24,331.24**	**56,133.54**	**289,620.32**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10,318.46	4,322.43	1,703.19	3,929.35	20,273.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**157,725.07**	**66,071.36**	**26,034.42**	**60,062.89**	**309,893.74**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	4,731.75	1,982.14	781.03	1,801.89	9,296.81
T4 = T3 + Beneficiu		**162,456.82**	**68,053.50**	**26,815.46**	**61,864.77**	**319,190.55**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**319,190.55**
TVA (21.00%)	**67,030.02**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**386,220.57**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.2 SR2 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.17**	**787.50**	**133.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	133.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**28.90**	**18.00**	**520.21**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	520.20
TOTAL SAPATURI 65cm					**654.09**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.01	133.88	520.20	**654.09**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.01**	**133.88**	**520.20**	**654.09**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	9.37	36.41	45.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.01**	**143.25**	**556.61**	**699.87**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	4.30	16.70	21.00
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.01**	**147.54**	**573.31**	**720.87**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**720.87**
TVA (21.00%)	**151.38**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**872.25**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.3 SR4 - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**1.06**	**787.50**	**834.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	834.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**180.20**	**18.00**	**3,243.67**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,243.60
TOTAL SAPATURI 49cm					**4,078.42**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.44**	**898.92**	**395.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	89.21
			utilaj:	696.16	306.31
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**395.52**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**205.30**	**6.78**	**1,392.18**
			material:	5.50	1,129.15
			manopera:	1.28	263.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*225.83*	*5.00*	*1,129.15*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,392.18**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**54.50**	**141.23**	**7,696.93**
			material:	80.75	4,400.77
			manopera:	46.40	2,528.80
			utilaj:	14.08	767.36
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**114.32**	**18.00**	**2,057.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,057.76
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**12.65**	**18.00**	**227.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	227.70
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**9,982.39**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**26.14**	**223.90**	**5,852.66**
			material:	129.26	3,378.79
			manopera:	72.00	1,882.07
			utilaj:	22.64	591.81
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**61.70**	**18.00**	**1,110.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,110.60
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**6.60**	**18.00**	**118.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	118.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**7,082.06**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**2.05**	**243.89**	**500.72**
			material:	159.66	327.77
			manopera:	80.00	164.24
			utilaj:	4.24	8.70
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**205.30**	**53.99**	**11,083.33**
			material:	39.59	8,127.01
			manopera:	14.40	2,956.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*19.71*	*410.00*	*8,080.61*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**3.00**	**80.00**	**240.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	240.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**19.30**	**18.00**	**347.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	347.40
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**12,171.44**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
223.98	197.09	17,363.48	7,883.75	2,748.93	7,105.86	**35,102.02**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	177.38	0.00	0.00	177.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**17,363.48**	**8,061.13**	**2,748.93**	**7,105.86**	**35,279.40**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,215.44	564.28	192.43	497.41	2,469.56
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**18,578.92**	**8,625.41**	**2,941.36**	**7,603.27**	**37,748.96**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	557.37	258.76	88.24	228.10	1,132.47
T4 = T3 + Beneficiu		**19,136.29**	**8,884.17**	**3,029.60**	**7,831.37**	**38,881.43**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**38,881.43**
TVA (21.00%)	**8,165.10**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**47,046.53**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.4 Bordura mare - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**127.40**	**116.68**	**14,865.24**
			material:	78.72	10,029.18
			manopera:	37.96	4,836.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*9.56*	*420.00*	*4,013.10*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**14.00**	**18.00**	**252.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	252.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**22.93**	**18.00**	**412.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	412.74
TOTAL BORDURI MARI					**15,529.98**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
41.63	120.90	10,029.18	4,836.05	0.00	664.74	**15,529.98**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	108.81	0.00	0.00	108.81
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**10,029.18**	**4,944.86**	**0.00**	**664.74**	**15,638.79**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	702.04	346.14	0.00	46.53	1,094.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**10,731.23**	**5,291.00**	**0.00**	**711.27**	**16,733.50**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	321.94	158.73	0.00	21.34	502.01
T4 = T3 + Beneficiu		**11,053.16**	**5,449.73**	**0.00**	**732.61**	**17,235.51**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**17,235.51**
TVA (21.00%)	**3,619.46**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**20,854.96**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.5 Bordura mica - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**125.81**	**55.60**	**6,995.66**
			material:	26.56	3,342.14
			manopera:	29.04	3,653.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*2.52*	*420.00*	*1,056.80*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**4.16**	**18.00**	**74.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	74.88
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**9.10**	**18.00**	**163.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	163.80
TOTAL BORDURI MICI					**7,234.34**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
11.78	91.34	3,342.14	3,653.52	0.00	238.68	**7,234.34**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	82.20	0.00	0.00	82.20
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,342.14**	**3,735.73**	**0.00**	**238.68**	**7,316.55**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	233.95	261.50	0.00	16.71	512.16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,576.09**	**3,997.23**	**0.00**	**255.39**	**7,828.71**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	107.28	119.92	0.00	7.66	234.86
T4 = T3 + Beneficiu		**3,683.37**	**4,117.14**	**0.00**	**263.05**	**8,063.57**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,063.57**
TVA (21.00%)	**1,693.35**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**9,756.92**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.6 Spatii verzi - Strada Jupiter pana la int cu Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.22**	**787.50**	**173.25**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	173.25
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**37.40**	**18.00**	**673.21**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	673.20
TOTAL SAPATURI 20cm					**846.46**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**110.00**	**17.60**	**1,936.00**
			material:	9.60	1,056.00
			manopera:	8.00	880.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*26.40*	*40.00*	*1,056.00*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**44.90**	**18.00**	**808.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	808.20
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**2,744.22**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**1.10**	**430.40**	**473.44**
			material:	237.60	261.36
			manopera:	192.80	212.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**1.10**	**35.24**	**38.76**
			material:	9.00	9.90
			manopera:	26.24	28.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**512.20**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4.27	28.02	1,327.26	1,120.98	173.25	1,481.40	**4,102.89**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	25.22	0.00	0.00	25.22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,327.26**	**1,146.20**	**173.25**	**1,481.40**	**4,128.11**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	92.91	80.23	12.13	103.70	288.97
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,420.17**	**1,226.43**	**185.38**	**1,585.10**	**4,417.08**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	42.61	36.79	5.56	47.55	132.51
T4 = T3 + Beneficiu		**1,462.77**	**1,263.23**	**190.94**	**1,632.65**	**4,549.59**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**4,549.59**
TVA (21.00%)	**955.41**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**5,505.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.7 Ziduri de sprijin

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[1] -** Piloti forati 800, include toate lucrarile	**m**	**60.00**	**2,500.00**	**150,000.00**
			material:	2,500.00	150,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**YC01[2] -** FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	**m**	**27.00**	**2,800.00**	**75,600.00**
			material:	2,800.00	75,600.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**RCSL02A01>[1] -** Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	**m**	**87.00**	**952.80**	**82,893.60**
			material:	904.80	78,717.60
			manopera:	48.00	4,176.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
191.84	104.40	304,317.60	4,176.00	0.00	0.00	**308,493.60**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	93.96	0.00	0.00	93.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**304,317.60**	**4,269.96**	**0.00**	**0.00**	**308,587.56**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	21,302.23	298.90	0.00	0.00	21,601.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**325,619.83**	**4,568.86**	**0.00**	**0.00**	**330,188.69**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	9,768.59	137.07	0.00	0.00	9,905.66
T4 = T3 + Beneficiu		**335,388.43**	**4,705.92**	**0.00**	**0.00**	**340,094.35**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**340,094.35**
TVA (21.00%)	**71,419.81**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**411,514.16**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.1.8 Ghena gunoi

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[4] -** Ghena gunoi, include toate lucrarile	**mp**	**33.27**	**1,400.00**	**46,578.00**
			material:	1,400.00	46,578.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
72.53	0.00	46,578.00	0.00	0.00	0.00	**46,578.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**46,578.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,578.00**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,260.46	0.00	0.00	0.00	3,260.46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**49,838.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,838.46**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,495.15	0.00	0.00	0.00	1,495.15
T4 = T3 + Beneficiu		**51,333.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,333.61**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**51,333.61**
TVA (21.00%)	**10,780.06**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**62,113.67**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.2.1 SR1 - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.13**	**787.50**	**102.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	102.38
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**22.10**	**18.00**	**397.81**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	397.80
TOTAL SAPATURI 95cm					**500.18**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.03**	**898.92**	**26.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6.08
			utilaj:	696.16	20.88
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**26.97**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**13.64**	**6.78**	**92.50**
			material:	5.50	75.02
			manopera:	1.28	17.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*15.00*	*5.00*	*75.02*
TOTAL GEOTEXTIL					**92.50**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**1.36**	**118.27**	**160.84**
			material:	80.75	109.82
			manopera:	14.80	20.13
			utilaj:	22.72	30.90
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**2.85**	**18.00**	**51.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	51.30
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.32**	**18.00**	**5.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.76
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**217.90**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**13.64**	**83.75**	**1,142.35**
			material:	30.15	411.25
			manopera:	52.64	718.01
			utilaj:	0.96	13.09
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.54**	**18.00**	**117.72**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	117.72
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**1,260.07**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**3.41**	**118.27**	**403.29**
			material:	80.75	275.35
			manopera:	14.80	50.47
			utilaj:	22.72	77.48
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**7.16**	**18.00**	**128.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	128.88

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.80**	**18.00**	**14.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.40
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**546.57**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**2.73**	**191.57**	**522.99**
			material:	129.37	353.18
			manopera:	32.00	87.36
			utilaj:	30.20	82.45
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.45**	**18.00**	**116.10**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	116.10
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.69**	**18.00**	**12.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12.42
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**651.51**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
25.84	22.49	1,224.61	899.53	327.17	844.38	**3,295.70**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.24	0.00	0.00	20.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,224.61**	**919.77**	**327.17**	**844.38**	**3,315.94**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	85.72	64.38	22.90	59.11	232.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,310.34**	**984.16**	**350.08**	**903.49**	**3,548.06**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	39.31	29.52	10.50	27.10	106.44
T4 = T3 + Beneficiu		**1,349.65**	**1,013.68**	**360.58**	**930.59**	**3,654.50**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**3,654.50**
TVA (21.00%)	**767.44**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**4,421.94**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.2.2 SR2 - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**1.60**	**787.50**	**1,260.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,260.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**271.27**	**18.00**	**4,882.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,882.86
TOTAL SAPATURI 65cm					**6,142.97**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.50**	**898.92**	**449.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	101.38
			utilaj:	696.16	348.08
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**449.46**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**245.50**	**6.78**	**1,664.78**
			material:	5.50	1,350.25
			manopera:	1.28	314.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*270.05*	*5.00*	*1,350.25*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,664.78**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**24.55**	**118.27**	**2,903.48**
			material:	80.75	1,982.36
			manopera:	14.80	363.34
			utilaj:	22.72	557.78
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**51.49**	**18.00**	**926.82**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	926.82
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**5.70**	**18.00**	**102.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	102.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**3,932.90**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**61.37**	**118.27**	**7,258.11**
			material:	80.75	4,955.50
			manopera:	14.80	908.28
			utilaj:	22.72	1,394.33
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**128.73**	**18.00**	**2,317.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,317.14
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**14.24**	**18.00**	**256.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	256.32
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**9,831.57**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**49.10**	**191.57**	**9,406.08**
			material:	129.37	6,352.08
			manopera:	32.00	1,571.18
			utilaj:	30.20	1,482.82
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**116.04**	**18.00**	**2,088.72**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,088.72
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**12.30**	**18.00**	**221.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	221.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**11,716.20**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**2.32**	**243.89**	**565.84**
			material:	159.66	370.40
			manopera:	80.00	185.60
			utilaj:	4.24	9.84
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**32.70**	**369.17**	**12,071.96**
			material:	337.81	11,046.49
			manopera:	16.40	536.28
			utilaj:	14.96	489.19
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*32.80*	*336.00*	*11,020.16*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**32.70**	**18.00**	**588.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	588.60
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**13,226.39**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**231.85**	**1.25**	**290.04**
			material:	0.03	6.26
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	283.78
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**2.32**	**243.89**	**565.84**
			material:	159.66	370.40
			manopera:	80.00	185.60
			utilaj:	4.24	9.84
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**231.85**	**40.92**	**9,486.79**
			material:	37.04	8,587.03
			manopera:	2.08	481.97
			utilaj:	1.80	417.79
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*22.26*	*385.00*	*8,569.18*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**21.80**	**18.00**	**392.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	392.40
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**10,735.07**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
398.03	116.21	35,020.77	4,648.27	6,253.45	11,776.86	**57,699.35**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	104.59	0.00	0.00	104.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**35,020.77**	**4,752.85**	**6,253.45**	**11,776.86**	**57,803.93**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,451.45	332.70	437.74	824.38	4,046.28
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**37,472.23**	**5,085.55**	**6,691.19**	**12,601.24**	**61,850.21**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,124.17	152.57	200.74	378.04	1,855.51
T4 = T3 + Beneficiu		**38,596.39**	**5,238.12**	**6,891.92**	**12,979.28**	**63,705.71**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**63,705.71**
TVA (21.00%)	**13,378.20**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**77,083.91**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.2.3 Bordura mare - Strada laterala 1 acces parcari relocate si blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**68.20**	**116.68**	**7,957.69**
			material:	78.72	5,368.84
			manopera:	37.96	2,588.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*5.12*	*420.00*	*2,148.30*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**7.50**	**18.00**	**135.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	135.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**12.28**	**18.00**	**221.04**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	221.04
TOTAL BORDURI MARI					**8,313.73**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
22.29	64.72	5,368.84	2,588.84	0.00	356.04	**8,313.73**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	58.25	0.00	0.00	58.25
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**5,368.84**	**2,647.09**	**0.00**	**356.04**	**8,371.97**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	375.82	185.30	0.00	24.92	586.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,744.66**	**2,832.39**	**0.00**	**380.96**	**8,958.01**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	172.34	84.97	0.00	11.43	268.74
T4 = T3 + Beneficiu		**5,917.00**	**2,917.36**	**0.00**	**392.39**	**9,226.75**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**9,226.75**
TVA (21.00%)	**1,937.62**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**11,164.37**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.3.1 SR2 - Strada laterala 1.2 acces blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**1.09**	**787.50**	**858.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	858.38
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**184.21**	**18.00**	**3,315.85**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,315.78
TOTAL SAPATURI 65cm					**4,174.23**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.34**	**898.92**	**305.63**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	68.94
			utilaj:	696.16	236.69
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**305.63**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**166.71**	**6.78**	**1,130.49**
			material:	5.50	916.90
			manopera:	1.28	213.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*183.38*	*5.00*	*916.90*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,130.49**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**16.67**	**118.27**	**1,971.53**
			material:	80.75	1,346.07
			manopera:	14.80	246.72
			utilaj:	22.72	378.74
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**34.97**	**18.00**	**629.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	629.46
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.90**	**18.00**	**70.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	70.20
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**2,671.19**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**41.68**	**118.27**	**4,929.41**
			material:	80.75	3,365.58
			manopera:	14.80	616.86
			utilaj:	22.72	946.97
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**87.42**	**18.00**	**1,573.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,573.56
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**9.70**	**18.00**	**174.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	174.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**6,677.57**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**33.34**	**191.57**	**6,386.94**
			material:	129.37	4,313.21
			manopera:	32.00	1,066.87
			utilaj:	30.20	1,006.87
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**78.80**	**18.00**	**1,418.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,418.40
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**8.40**	**18.00**	**151.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	151.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**7,956.54**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.67**	**243.89**	**407.30**
			material:	159.66	266.62
			manopera:	80.00	133.60
			utilaj:	4.24	7.08
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**23.51**	**369.17**	**8,679.26**
			material:	337.81	7,941.98
			manopera:	16.40	385.56
			utilaj:	14.96	351.71
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*23.58*	*336.00*	*7,923.06*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**23.51**	**18.00**	**423.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	423.18
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**9,509.74**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**166.71**	**1.25**	**208.55**
			material:	0.03	4.50
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	204.05
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.67**	**243.89**	**407.30**
			material:	159.66	266.62
			manopera:	80.00	133.60
			utilaj:	4.24	7.08
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**166.71**	**40.92**	**6,821.41**
			material:	37.04	6,174.44
			manopera:	2.08	346.56
			utilaj:	1.80	300.41
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*16.00*	*385.00*	*6,161.60*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**15.67**	**18.00**	**282.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	282.06
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**7,719.32**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
272.54	80.31	24,595.93	3,212.37	4,297.99	8,038.44	**40,144.72**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	72.28	0.00	0.00	72.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**24,595.93**	**3,284.65**	**4,297.99**	**8,038.44**	**40,217.00**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,721.71	229.93	300.86	562.69	2,815.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**26,317.64**	**3,514.57**	**4,598.84**	**8,601.13**	**43,032.19**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	789.53	105.44	137.97	258.03	1,290.97
T4 = T3 + Beneficiu		**27,107.17**	**3,620.01**	**4,736.81**	**8,859.16**	**44,323.15**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**44,323.15**
TVA (21.00%)	**9,307.86**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**53,631.02**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.3.2 SR4 - Strada laterala 1.2 acces blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.18**	**787.50**	**141.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	141.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**30.60**	**18.00**	**550.81**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	550.80
TOTAL SAPATURI 49cm					**692.56**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.08**	**898.92**	**71.91**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	16.22
			utilaj:	696.16	55.69
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**71.91**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**37.10**	**6.78**	**251.58**
			material:	5.50	204.05
			manopera:	1.28	47.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*40.81*	*5.00*	*204.05*
TOTAL GEOTEXTIL					**251.58**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**9.27**	**141.23**	**1,309.18**
			material:	80.75	748.53
			manopera:	46.40	430.13
			utilaj:	14.08	130.52
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**19.45**	**18.00**	**350.10**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	350.10
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**2.20**	**18.00**	**39.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	39.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,698.88**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**4.45**	**223.90**	**996.34**
			material:	129.26	575.19
			manopera:	72.00	320.40
			utilaj:	22.64	100.75
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.45**	**18.00**	**116.10**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	116.10
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.12**	**18.00**	**20.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	20.16
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**1,132.60**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.37**	**243.89**	**90.24**
			material:	159.66	59.07
			manopera:	80.00	29.60
			utilaj:	4.24	1.57
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**37.10**	**53.99**	**2,002.88**
			material:	39.59	1,468.64
			manopera:	14.40	534.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*3.56*	*410.00*	*1,460.26*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**1.00**	**80.00**	**80.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.50**	**18.00**	**63.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	63.00
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**2,236.12**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
38.32	34.45	3,055.49	1,378.13	510.28	1,139.76	**6,083.66**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	31.01	0.00	0.00	31.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,055.49**	**1,409.14**	**510.28**	**1,139.76**	**6,114.67**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	213.88	98.64	35.72	79.78	428.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,269.38**	**1,507.78**	**546.00**	**1,219.54**	**6,542.70**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	98.08	45.23	16.38	36.59	196.28
T4 = T3 + Beneficiu		**3,367.46**	**1,553.01**	**562.38**	**1,256.13**	**6,738.98**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,738.98**
TVA (21.00%)	**1,415.19**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**8,154.17**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.4.1 SR1 - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.04**	**787.50**	**31.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	31.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**5.70**	**18.00**	**102.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	102.60
TOTAL SAPATURI 95cm					**134.10**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.01**	**898.92**	**8.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**8.99**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**3.52**	**6.78**	**23.87**
			material:	5.50	19.36
			manopera:	1.28	4.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*3.87*	*5.00*	*19.36*
TOTAL GEOTEXTIL					**23.87**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.35**	**118.27**	**41.39**
			material:	80.75	28.26
			manopera:	14.80	5.18
			utilaj:	22.72	7.95
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.74**	**18.00**	**13.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	13.32
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.10**	**18.00**	**1.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**56.51**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**3.52**	**83.75**	**294.80**
			material:	30.15	106.13
			manopera:	52.64	185.29
			utilaj:	0.96	3.38
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.51**	**18.00**	**27.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.18
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**321.98**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.88**	**118.27**	**104.08**
			material:	80.75	71.06
			manopera:	14.80	13.02
			utilaj:	22.72	19.99
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.85**	**18.00**	**33.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	33.30

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.20**	**18.00**	**3.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**140.98**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**0.70**	**191.57**	**134.10**
			material:	129.37	90.56
			manopera:	32.00	22.40
			utilaj:	30.20	21.14
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.66**	**18.00**	**29.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	29.88
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.20**	**18.00**	**3.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**167.58**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6.65	5.81	315.37	232.44	90.93	215.28	**854.01**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5.23	0.00	0.00	5.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**315.37**	**237.67**	**90.93**	**215.28**	**859.24**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	22.08	16.64	6.36	15.07	60.15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**337.44**	**254.30**	**97.29**	**230.35**	**919.39**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	10.12	7.63	2.92	6.91	27.58
T4 = T3 + Beneficiu		**347.57**	**261.93**	**100.21**	**237.26**	**946.97**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**946.97**
TVA (21.00%)	**198.86**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,145.83**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.4.2 SR2 - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.98**	**787.50**	**771.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	771.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**165.22**	**18.00**	**2,974.03**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,973.96
TOTAL SAPATURI 65cm					**3,745.78**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.30**	**898.92**	**269.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	60.83
			utilaj:	696.16	208.85
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**269.68**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**149.52**	**6.78**	**1,013.93**
			material:	5.50	822.36
			manopera:	1.28	191.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*164.47*	*5.00*	*822.36*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,013.93**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**14.95**	**118.27**	**1,768.11**
			material:	80.75	1,207.18
			manopera:	14.80	221.26
			utilaj:	22.72	339.66
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**31.36**	**18.00**	**564.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	564.48
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.50**	**18.00**	**63.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	63.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**2,395.59**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**37.38**	**118.27**	**4,420.86**
			material:	80.75	3,018.36
			manopera:	14.80	553.22
			utilaj:	22.72	849.27
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**78.41**	**18.00**	**1,411.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,411.38
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**8.70**	**18.00**	**156.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	156.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**5,988.84**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**29.90**	**191.57**	**5,727.94**
			material:	129.37	3,868.17
			manopera:	32.00	956.79
			utilaj:	30.20	902.98
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**70.68**	**18.00**	**1,272.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,272.24
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**7.50**	**18.00**	**135.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	135.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**7,135.18**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.46**	**243.89**	**356.09**
			material:	159.66	233.10
			manopera:	80.00	116.80
			utilaj:	4.24	6.19
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**20.60**	**369.17**	**7,604.96**
			material:	337.81	6,958.95
			manopera:	16.40	337.84
			utilaj:	14.96	308.18
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*20.66*	*336.00*	*6,942.36*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**20.60**	**18.00**	**370.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	370.80
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					**8,331.85**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**146.00**	**1.25**	**182.65**
			material:	0.03	3.94
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	178.70
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.46**	**243.89**	**356.09**
			material:	159.66	233.10
			manopera:	80.00	116.80
			utilaj:	4.24	6.19
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**146.00**	**40.92**	**5,974.00**
			material:	37.04	5,407.40
			manopera:	2.08	303.50
			utilaj:	1.80	263.09
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*14.02*	*385.00*	*5,396.16*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**13.72**	**18.00**	**246.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	246.96
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**6,759.69**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
243.58	71.47	21,752.56	2,858.67	3,834.87	7,194.42	**35,640.52**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	64.32	0.00	0.00	64.32
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**21,752.56**	**2,922.99**	**3,834.87**	**7,194.42**	**35,704.84**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,522.68	204.61	268.44	503.61	2,499.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**23,275.24**	**3,127.60**	**4,103.31**	**7,698.03**	**38,204.18**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	698.26	93.83	123.10	230.94	1,146.13
T4 = T3 + Beneficiu		**23,973.50**	**3,221.43**	**4,226.41**	**7,928.97**	**39,350.31**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**39,350.31**
TVA (21.00%)	**8,263.56**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**47,613.87**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.4.3 Bordura mare - Strada laterala 1.3 Acces parcari relocate

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**17.60**	**116.68**	**2,053.60**
			material:	78.72	1,385.51
			manopera:	37.96	668.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*1.32*	*420.00*	*554.40*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**2.00**	**18.00**	**36.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	36.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**3.20**	**18.00**	**57.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	57.60
TOTAL BORDURI MARI					**2,147.20**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.75	16.70	1,385.51	668.09	0.00	93.60	**2,147.20**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	15.03	0.00	0.00	15.03
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,385.51**	**683.12**	**0.00**	**93.60**	**2,162.23**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	96.99	47.82	0.00	6.55	151.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,482.49**	**730.94**	**0.00**	**100.15**	**2,313.58**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	44.47	21.93	0.00	3.00	69.41
T4 = T3 + Beneficiu		**1,526.97**	**752.87**	**0.00**	**103.16**	**2,382.99**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,382.99**
TVA (21.00%)	**500.43**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,883.42**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.5.1 SR1 - Strada Laterala 2 Jupiter

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.07**	**787.50**	**55.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	55.12
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**10.40**	**18.00**	**187.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	187.20
TOTAL SAPATURI 95cm					**242.33**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.01**	**898.92**	**11.69**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.64
			utilaj:	696.16	9.05
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**11.69**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**6.50**	**6.78**	**44.08**
			material:	5.50	35.75
			manopera:	1.28	8.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*7.15*	*5.00*	*35.75*
TOTAL GEOTEXTIL					**44.08**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.64**	**118.27**	**75.69**
			material:	80.75	51.68
			manopera:	14.80	9.47
			utilaj:	22.72	14.54
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.35**	**18.00**	**24.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24.30
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.15**	**18.00**	**2.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2.70
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**102.69**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**6.44**	**83.75**	**539.35**
			material:	30.15	194.17
			manopera:	52.64	339.00
			utilaj:	0.96	6.18
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**2.76**	**18.00**	**49.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	49.68
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**589.03**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**1.61**	**118.27**	**190.41**
			material:	80.75	130.00
			manopera:	14.80	23.83
			utilaj:	22.72	36.58
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.38**	**18.00**	**60.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	60.84

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.38**	**18.00**	**6.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6.84
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**258.09**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**1.29**	**191.57**	**247.13**
			material:	129.37	166.89
			manopera:	32.00	41.28
			utilaj:	30.20	38.96
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.04**	**18.00**	**54.72**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	54.72
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.33**	**18.00**	**5.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.94
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**307.79**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
12.20	10.61	578.49	424.55	160.44	392.22	**1,555.69**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	9.55	0.00	0.00	9.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**578.49**	**434.10**	**160.44**	**392.22**	**1,565.24**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	40.49	30.39	11.23	27.46	109.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**618.98**	**464.49**	**171.67**	**419.68**	**1,674.81**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	18.57	13.93	5.15	12.59	50.24
T4 = T3 + Beneficiu		**637.55**	**478.42**	**176.82**	**432.27**	**1,725.05**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,725.05**
TVA (21.00%)	**362.26**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,087.32**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.5.2 SR2 - Strada Laterala 2 Jupiter

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.05**	**787.50**	**39.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	39.38
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**7.12**	**18.00**	**128.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	128.16
TOTAL SAPATURI 65cm					**167.54**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	128.16	**167.54**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.00**	**39.38**	**128.16**	**167.54**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	2.76	8.97	11.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.00**	**42.13**	**137.13**	**179.27**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	1.26	4.11	5.38
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.00**	**43.40**	**141.25**	**184.64**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**184.64**
TVA (21.00%)	**38.78**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**223.42**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.5.3 SR3 - Strada Laterala 2 Jupiter

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
FREZARE					
1	**DG05A1 -** Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	**mp**	**97.04**	**22.00**	**2,134.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	2,134.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**20000034 -** Freza wirtgen	ore	**1.00**	**200.00**	**200.00**
3	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**10.00**	**18.00**	**180.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	180.00
TOTAL FREZARE					**2,514.88**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.97**	**243.89**	**236.58**
			material:	159.66	154.87
			manopera:	80.00	77.60
			utilaj:	4.24	4.11
			transport:	0.00	0.00
5	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**13.68**	**369.17**	**5,050.29**
			material:	337.81	4,621.28
			manopera:	16.40	224.35
			utilaj:	14.96	204.65
			transport:	0.00	0.00
5.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*13.72*	*336.00*	*4,610.27*
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**13.68**	**18.00**	**246.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	246.24

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					**5,533.10**

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**97.00**	**1.25**	**121.35**
			material:	0.03	2.62
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	118.73
			transport:	0.00	0.00
8	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.97**	**243.89**	**236.58**
			material:	159.66	154.87
			manopera:	80.00	77.60
			utilaj:	4.24	4.11
			transport:	0.00	0.00
9	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**97.00**	**40.92**	**3,969.03**
			material:	37.04	3,592.59
			manopera:	2.08	201.64
			utilaj:	1.80	174.79
			transport:	0.00	0.00
9.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*9.31*	*385.00*	*3,585.12*
10	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**9.12**	**18.00**	**164.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	164.16
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**4,491.11**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
23.51	67.90	8,526.22	2,716.08	706.40	590.40	**12,539.10**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	61.11	0.00	0.00	61.11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**8,526.22**	**2,777.19**	**706.40**	**590.40**	**12,600.21**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	596.84	194.40	49.45	41.33	882.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**9,123.06**	**2,971.59**	**755.85**	**631.73**	**13,482.23**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	273.69	89.15	22.68	18.95	404.47
T4 = T3 + Beneficiu		**9,396.75**	**3,060.74**	**778.52**	**650.68**	**13,886.69**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**13,886.69**
TVA (21.00%)	**2,916.21**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**16,802.90**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.5.4 Bordura mare - Strada Laterala 2 Jupiter

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**32.20**	**116.68**	**3,757.15**
			material:	78.72	2,534.85
			manopera:	37.96	1,222.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*2.42*	*420.00*	*1,014.30*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**3.55**	**18.00**	**63.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	63.90
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**5.80**	**18.00**	**104.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	104.40
TOTAL BORDURI MARI					**3,925.45**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.52	30.56	2,534.85	1,222.30	0.00	168.30	**3,925.45**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	27.50	0.00	0.00	27.50
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,534.85**	**1,249.80**	**0.00**	**168.30**	**3,952.95**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	177.44	87.49	0.00	11.78	276.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**2,712.29**	**1,337.29**	**0.00**	**180.08**	**4,229.66**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	81.37	40.12	0.00	5.40	126.89
T4 = T3 + Beneficiu		**2,793.66**	**1,377.41**	**0.00**	**185.48**	**4,356.55**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**4,356.55**
TVA (21.00%)	**914.87**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**5,271.42**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.6.1 SR4 - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.17**	**787.50**	**133.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	133.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**28.93**	**18.00**	**520.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	520.74
TOTAL SAPATURI 49cm					**654.63**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.07**	**898.92**	**62.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	14.19
			utilaj:	696.16	48.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**62.92**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**33.94**	**6.78**	**230.15**
			material:	5.50	186.67
			manopera:	1.28	43.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*37.33*	*5.00*	*186.67*
TOTAL GEOTEXTIL					**230.15**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**8.77**	**141.23**	**1,238.57**
			material:	80.75	708.16
			manopera:	46.40	406.93
			utilaj:	14.08	123.48
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**18.40**	**18.00**	**331.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	331.20
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**2.10**	**18.00**	**37.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	37.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,607.57**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**4.21**	**223.90**	**942.61**
			material:	129.26	544.17
			manopera:	72.00	303.12
			utilaj:	22.64	95.31
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.11**	**18.00**	**109.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	109.98
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.10**	**18.00**	**19.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	19.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**1,072.39**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.34**	**243.89**	**82.92**
			material:	159.66	54.28
			manopera:	80.00	27.20
			utilaj:	4.24	1.44
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**33.94**	**53.99**	**1,832.28**
			material:	39.59	1,343.55
			manopera:	14.40	488.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*3.26*	*410.00*	*1,335.88*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**1.00**	**80.00**	**80.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.20**	**18.00**	**57.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	57.60
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**2,052.81**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
36.14	32.09	2,836.83	1,283.67	482.84	1,077.12	**5,680.47**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	28.88	0.00	0.00	28.88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,836.83**	**1,312.55**	**482.84**	**1,077.12**	**5,709.35**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	198.58	91.88	33.80	75.40	399.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,035.41**	**1,404.43**	**516.64**	**1,152.52**	**6,109.01**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	91.06	42.13	15.50	34.58	183.27
T4 = T3 + Beneficiu		**3,126.48**	**1,446.57**	**532.14**	**1,187.09**	**6,292.28**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,292.28**
TVA (21.00%)	**1,321.38**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**7,613.65**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.6.2 Bordura mica - Trotuar legatura Jupiter Saturn in cont Jupiter str laterala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**11.50**	**55.60**	**639.46**
			material:	26.56	305.50
			manopera:	29.04	333.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.23*	*420.00*	*96.60*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**0.40**	**18.00**	**7.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.20
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**1.00**	**18.00**	**18.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	18.00
TOTAL BORDURI MICI					**664.66**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.08	8.35	305.50	333.96	0.00	25.20	**664.66**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	7.51	0.00	0.00	7.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**305.50**	**341.47**	**0.00**	**25.20**	**672.17**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	21.38	23.90	0.00	1.76	47.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**326.88**	**365.38**	**0.00**	**26.96**	**719.22**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	9.81	10.96	0.00	0.81	21.58
T4 = T3 + Beneficiu		**336.69**	**376.34**	**0.00**	**27.77**	**740.80**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**740.80**
TVA (21.00%)	**155.57**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**896.37**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.7.1 SR1 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.02**	**787.50**	**15.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	15.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**3.40**	**18.00**	**61.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	61.20
TOTAL SAPATURI 95cm					**76.95**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.01**	**898.92**	**8.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**8.99**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**2.10**	**6.78**	**14.24**
			material:	5.50	11.55
			manopera:	1.28	2.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*2.31*	*5.00*	*11.55*
TOTAL GEOTEXTIL					**14.24**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.21**	**118.27**	**24.84**
			material:	80.75	16.96
			manopera:	14.80	3.11
			utilaj:	22.72	4.77
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.44**	**18.00**	**7.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.92
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.05**	**18.00**	**0.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.90
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**33.66**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**2.10**	**83.75**	**175.88**
			material:	30.15	63.32
			manopera:	52.64	110.54
			utilaj:	0.96	2.02
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.00**	**18.00**	**18.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	18.00
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**193.88**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.53**	**118.27**	**62.68**
			material:	80.75	42.80
			manopera:	14.80	7.84
			utilaj:	22.72	12.04
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.10**	**18.00**	**19.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	19.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.13**	**18.00**	**2.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2.34
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**84.82**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**0.42**	**191.57**	**80.46**
			material:	129.37	54.34
			manopera:	32.00	13.44
			utilaj:	30.20	12.68
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.00**	**18.00**	**18.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	18.00
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.10**	**18.00**	**1.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**100.26**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.99	3.49	188.95	139.66	54.22	129.96	**512.79**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.14	0.00	0.00	3.14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**188.95**	**142.80**	**54.22**	**129.96**	**515.94**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	13.23	10.00	3.80	9.10	36.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**202.18**	**152.79**	**58.02**	**139.06**	**552.05**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	6.07	4.58	1.74	4.17	16.56
T4 = T3 + Beneficiu		**208.25**	**157.38**	**59.76**	**143.23**	**568.61**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**568.61**
TVA (21.00%)	**119.41**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**688.02**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.7.2 SR2 - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**43.62**	**787.50**	**34,350.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	34,350.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**74.15**	**18.00**	**1,334.73**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,334.70
TOTAL SAPATURI 65cm					**35,685.48**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.14**	**898.92**	**125.85**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	28.39
			utilaj:	696.16	97.46
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**125.85**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**67.10**	**6.78**	**455.02**
			material:	5.50	369.05
			manopera:	1.28	85.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*73.81*	*5.00*	*369.05*
TOTAL GEOTEXTIL					**455.02**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**6.71**	**118.27**	**793.58**
			material:	80.75	541.82
			manopera:	14.80	99.31
			utilaj:	22.72	152.45
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**14.08**	**18.00**	**253.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	253.44
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.60**	**18.00**	**28.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	28.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**1,075.82**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**16.78**	**118.27**	**1,984.54**
			material:	80.75	1,354.95
			manopera:	14.80	248.34
			utilaj:	22.72	381.24
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**35.19**	**18.00**	**633.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	633.42
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.90**	**18.00**	**70.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	70.20
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**2,688.16**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**13.42**	**191.57**	**2,570.87**
			material:	129.37	1,736.15
			manopera:	32.00	429.43
			utilaj:	30.20	405.28
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**31.72**	**18.00**	**570.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	570.96
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.40**	**18.00**	**61.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	61.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**3,203.03**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.65**	**243.89**	**158.53**
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**9.17**	**369.17**	**3,385.32**
			material:	337.81	3,097.75
			manopera:	16.40	150.39
			utilaj:	14.96	137.18
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*9.20*	*336.00*	*3,090.36*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**9.17**	**18.00**	**165.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	165.06
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**3,708.91**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**65.00**	**1.25**	**81.32**
			material:	0.03	1.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	79.56
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.65**	**243.89**	**158.53**
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**65.00**	**40.92**	**2,659.66**
			material:	37.04	2,407.40
			manopera:	2.08	135.12
			utilaj:	1.80	117.13
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*6.24*	*385.00*	*2,402.40*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.11**	**18.00**	**109.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	109.98
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**3,009.48**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
109.20	32.02	9,716.43	1,280.98	35,726.57	3,227.76	**49,951.74**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	28.82	0.00	0.00	28.82
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**9,716.43**	**1,309.80**	**35,726.57**	**3,227.76**	**49,980.56**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	680.15	91.69	2,500.86	225.94	3,498.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**10,396.58**	**1,401.49**	**38,227.43**	**3,453.70**	**53,479.20**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	311.90	42.04	1,146.82	103.61	1,604.38
T4 = T3 + Beneficiu		**10,708.47**	**1,443.53**	**39,374.26**	**3,557.31**	**55,083.58**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**55,083.58**
TVA (21.00%)	**11,567.55**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**66,651.13**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.7.3 Bordura mare - Parcari paralele care se reloca Zona1, pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**10.51**	**116.68**	**1,226.32**
			material:	78.72	827.37
			manopera:	37.96	398.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.79*	*420.00*	*331.06*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**1.20**	**18.00**	**21.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	21.60
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**1.90**	**18.00**	**34.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	34.20
TOTAL BORDURI MARI					**1,282.12**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.43	9.97	827.37	398.96	0.00	55.80	**1,282.12**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	8.98	0.00	0.00	8.98
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**827.37**	**407.93**	**0.00**	**55.80**	**1,291.10**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	57.92	28.56	0.00	3.91	90.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**885.28**	**436.49**	**0.00**	**59.71**	**1,381.48**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	26.56	13.09	0.00	1.79	41.44
T4 = T3 + Beneficiu		**911.84**	**449.58**	**0.00**	**61.50**	**1,422.92**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,422.92**
TVA (21.00%)	**298.81**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,721.73**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.8.1 SR2 - Parcari noi paralele relocate Zona1 pe dr si stg acces parcare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.43**	**787.50**	**338.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	338.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**72.00**	**18.00**	**1,296.03**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,296.00
TOTAL SAPATURI 65cm					**1,634.65**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.13**	**898.92**	**116.86**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	26.36
			utilaj:	696.16	90.50
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**116.86**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**65.00**	**6.78**	**440.78**
			material:	5.50	357.50
			manopera:	1.28	83.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831 -*** *Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*71.50*	*5.00*	*357.50*
TOTAL GEOTEXTIL					**440.78**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**6.50**	**118.27**	**768.74**
			material:	80.75	524.86
			manopera:	14.80	96.20
			utilaj:	22.72	147.68
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**13.63**	**18.00**	**245.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	245.34
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.50**	**18.00**	**27.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**1,041.08**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**16.25**	**118.27**	**1,921.86**
			material:	80.75	1,312.16
			manopera:	14.80	240.50
			utilaj:	22.72	369.20
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**34.09**	**18.00**	**613.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	613.62
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.80**	**18.00**	**68.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	68.40
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**2,603.88**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**13.00**	**191.57**	**2,490.41**
			material:	129.37	1,681.81
			manopera:	32.00	415.99
			utilaj:	30.20	392.60
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**30.73**	**18.00**	**553.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	553.14
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.30**	**18.00**	**59.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	59.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**3,102.95**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.65**	**243.89**	**158.53**
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**9.17**	**369.17**	**3,385.32**
			material:	337.81	3,097.75
			manopera:	16.40	150.39
			utilaj:	14.96	137.18
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*9.20*	*336.00*	*3,090.36*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**9.17**	**18.00**	**165.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	165.06
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**3,708.91**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**65.00**	**1.25**	**81.32**
			material:	0.03	1.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	79.56
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.65**	**243.89**	**158.53**
			material:	159.66	103.78
			manopera:	80.00	52.00
			utilaj:	4.24	2.76
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**65.00**	**40.92**	**2,659.66**
			material:	37.04	2,407.40
			manopera:	2.08	135.12
			utilaj:	1.80	117.13
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*6.24*	*385.00*	*2,402.40*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.11**	**18.00**	**109.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	109.98
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**3,009.48**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
106.27	31.30	9,590.79	1,251.87	1,677.99	3,137.94	**15,658.59**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	28.17	0.00	0.00	28.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**9,590.79**	**1,280.04**	**1,677.99**	**3,137.94**	**15,686.76**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	671.36	89.60	117.46	219.66	1,098.07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**10,262.14**	**1,369.64**	**1,795.45**	**3,357.60**	**16,784.83**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	307.86	41.09	53.86	100.73	503.54
T4 = T3 + Beneficiu		**10,570.01**	**1,410.73**	**1,849.31**	**3,458.32**	**17,288.37**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**17,288.37**
TVA (21.00%)	**3,630.56**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**20,918.93**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.9.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-paralele Zona 1 in spate

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**18.60**	**787.50**	**14,647.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	14,647.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**31.60**	**18.00**	**568.81**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	568.80
TOTAL SAPATURI 65cm					**15,216.31**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.06**	**898.92**	**53.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	12.17
			utilaj:	696.16	41.77
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**53.94**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**29.00**	**6.78**	**196.65**
			material:	5.50	159.50
			manopera:	1.28	37.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*31.90*	*5.00*	*159.50*
TOTAL GEOTEXTIL					**196.65**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**2.86**	**118.27**	**338.25**
			material:	80.75	230.94
			manopera:	14.80	42.33
			utilaj:	22.72	64.98
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.00**	**18.00**	**108.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	108.00
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.70**	**18.00**	**12.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**458.85**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**7.15**	**118.27**	**845.62**
			material:	80.75	577.35
			manopera:	14.80	105.82
			utilaj:	22.72	162.45
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**15.00**	**18.00**	**270.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	270.00
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.70**	**18.00**	**30.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,146.22**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**5.72**	**191.57**	**1,095.78**
			material:	129.37	740.00
			manopera:	32.00	183.04
			utilaj:	30.20	172.74
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**13.52**	**18.00**	**243.36**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	243.36
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.50**	**18.00**	**27.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**1,366.14**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.29**	**243.89**	**70.73**
			material:	159.66	46.30
			manopera:	80.00	23.20
			utilaj:	4.24	1.23
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**4.00**	**369.17**	**1,476.69**
			material:	337.81	1,351.25
			manopera:	16.40	65.60
			utilaj:	14.96	59.84
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*4.01*	*336.00*	*1,348.03*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**4.00**	**18.00**	**72.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	72.00
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**1,619.42**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**29.00**	**1.25**	**36.28**
			material:	0.03	0.78
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	35.50
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.29**	**243.89**	**70.73**
			material:	159.66	46.30
			manopera:	80.00	23.20
			utilaj:	4.24	1.23
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**29.00**	**40.92**	**1,186.62**
			material:	37.04	1,074.07
			manopera:	2.08	60.29
			utilaj:	1.80	52.26
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*2.78*	*385.00*	*1,071.84*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**2.70**	**18.00**	**48.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	48.60
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**1,342.22**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
46.76	13.82	4,226.49	552.80	15,239.49	1,380.96	**21,399.75**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	12.44	0.00	0.00	12.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,226.49**	**565.24**	**15,239.49**	**1,380.96**	**21,412.19**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	295.85	39.57	1,066.76	96.67	1,498.85
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,522.35**	**604.81**	**16,306.26**	**1,477.63**	**22,911.04**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	135.67	18.14	489.19	44.33	687.33
T4 = T3 + Beneficiu		**4,658.02**	**622.95**	**16,795.45**	**1,521.96**	**23,598.37**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**23,598.37**
TVA (21.00%)	**4,955.66**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**28,554.03**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 2 Modernizare Jup - Sat Uranus - Venus UAT Baciu
Stadiul fizic: 2.10.1 SR2 - Parcari noi laterale relocare-perpendiculare Zona 1 accese blocuri dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**102.25**	**787.50**	**80,521.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	80,521.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**173.82**	**18.00**	**3,128.83**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,128.76
TOTAL SAPATURI 65cm					**83,650.70**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.32**	**898.92**	**287.65**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	64.88
			utilaj:	696.16	222.77
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**287.65**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**157.30**	**6.78**	**1,066.68**
			material:	5.50	865.15
			manopera:	1.28	201.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831 -*** *Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*173.03*	*5.00*	*865.15*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,066.68**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**15.73**	**118.27**	**1,860.36**
			material:	80.75	1,270.17
			manopera:	14.80	232.80
			utilaj:	22.72	357.39
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**33.00**	**18.00**	**594.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	594.00
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.70**	**18.00**	**66.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	66.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**2,520.96**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**39.33**	**118.27**	**4,651.48**
			material:	80.75	3,175.82
			manopera:	14.80	582.08
			utilaj:	22.72	893.58
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**82.49**	**18.00**	**1,484.82**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,484.82
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**9.20**	**18.00**	**165.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	165.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**6,301.90**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**31.46**	**191.57**	**6,026.79**
			material:	129.37	4,069.99
			manopera:	32.00	1,006.71
			utilaj:	30.20	950.09
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**74.36**	**18.00**	**1,338.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,338.48
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**7.30**	**18.00**	**131.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	131.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**7,496.67**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.58**	**243.89**	**385.35**
			material:	159.66	252.25
			manopera:	80.00	126.40
			utilaj:	4.24	6.70
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**22.18**	**369.17**	**8,188.26**
			material:	337.81	7,492.69
			manopera:	16.40	363.75
			utilaj:	14.96	331.81
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*22.25*	*336.00*	*7,474.84*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**22.18**	**18.00**	**399.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	399.24
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**8,972.85**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**157.30**	**1.25**	**196.78**
			material:	0.03	4.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	192.54
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.58**	**243.89**	**385.35**
			material:	159.66	252.25
			manopera:	80.00	126.40
			utilaj:	4.24	6.70
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**157.30**	**40.92**	**6,436.37**
			material:	37.04	5,825.92
			manopera:	2.08	327.00
			utilaj:	1.80	283.45
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*15.10*	*385.00*	*5,813.81*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**14.79**	**18.00**	**266.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	266.22
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**7,284.73**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
257.17	75.79	23,208.49	3,031.63	83,766.90	7,575.12	**117,582.14**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	68.21	0.00	0.00	68.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**23,208.49**	**3,099.84**	**83,766.90**	**7,575.12**	**117,650.35**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,624.59	216.99	5,863.68	530.26	8,235.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**24,833.09**	**3,316.83**	**89,630.59**	**8,105.38**	**125,885.88**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	744.99	99.50	2,688.92	243.16	3,776.58
T4 = T3 + Beneficiu		**25,578.08**	**3,416.33**	**92,319.50**	**8,348.54**	**129,662.46**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**129,662.46**
TVA (21.00%)	**27,229.12**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**156,891.57**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.1.1 SR1 - Strada Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**9.02**	**787.50**	**7,103.25**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	7,103.25
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,532.22**	**18.00**	**27,580.57**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27,579.96
TOTAL SAPATURI 95cm					**34,683.82**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.90**	**898.92**	**1,707.95**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	385.24
			utilaj:	696.16	1,322.70
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,707.95**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**948.75**	**6.78**	**6,433.66**
			material:	5.50	5,218.12
			manopera:	1.28	1,215.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*1,043.62*	*5.00*	*5,218.12*
TOTAL GEOTEXTIL					**6,433.66**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**94.87**	**118.27**	**11,220.09**
			material:	80.75	7,660.56
			manopera:	14.80	1,404.08
			utilaj:	22.72	2,155.45
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**199.00**	**18.00**	**3,582.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,582.00
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**22.00**	**18.00**	**396.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	396.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**15,198.09**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**948.75**	**83.75**	**79,457.81**
			material:	30.15	28,604.81
			manopera:	52.64	49,942.20
			utilaj:	0.96	910.80
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**407.00**	**18.00**	**7,326.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,326.00
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**86,783.81**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**237.19**	**118.27**	**28,051.99**
			material:	80.75	19,152.62
			manopera:	14.80	3,510.41
			utilaj:	22.72	5,388.96
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**497.52**	**18.00**	**8,955.36**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,955.36

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**55.03**	**18.00**	**990.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	990.54
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**37,997.89**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**189.75**	**191.57**	**36,350.39**
			material:	129.37	24,548.01
			manopera:	32.00	6,071.92
			utilaj:	30.20	5,730.45
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**448.47**	**18.00**	**8,072.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,072.46
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**47.44**	**18.00**	**853.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	853.92
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**45,276.77**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**9.26**	**243.89**	**2,258.46**
			material:	159.66	1,478.41
			manopera:	80.00	740.80
			utilaj:	4.24	39.26
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**130.47**	**369.17**	**48,166.00**
			material:	337.81	44,074.46
			manopera:	16.40	2,139.71
			utilaj:	14.96	1,951.83
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325*** *- Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*130.86*	*336.00*	*43,969.43*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**130.47**	**18.00**	**2,348.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,348.46
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**52,772.93**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**925.30**	**1.25**	**1,157.55**
			material:	0.03	24.98
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,132.57
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**9.26**	**243.89**	**2,258.46**
			material:	159.66	1,478.41
			manopera:	80.00	740.80
			utilaj:	4.24	39.26
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**925.30**	**40.92**	**37,861.24**
			material:	37.04	34,270.34
			manopera:	2.08	1,923.51
			utilaj:	1.80	1,667.39
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*88.83*	*385.00*	*34,199.09*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**86.98**	**18.00**	**1,565.64**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,565.64
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**42,842.89**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2,022.08	1,701.87	166,510.72	68,074.82	27,441.92	61,670.34	**323,697.81**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,531.68	0.00	0.00	1,531.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**166,510.72**	**69,606.50**	**27,441.92**	**61,670.34**	**325,229.49**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	11,655.75	4,872.46	1,920.93	4,316.92	22,766.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**178,166.48**	**74,478.96**	**29,362.86**	**65,987.26**	**347,995.55**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	5,344.99	2,234.37	880.89	1,979.62	10,439.87
T4 = T3 + Beneficiu		**183,511.47**	**76,713.33**	**30,243.74**	**67,966.88**	**358,435.42**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**358,435.42**
TVA (21.00%)	**75,271.44**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**433,706.86**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.1.2 SR2 - Strada Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.16**	**787.50**	**126.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	126.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**25.91**	**18.00**	**466.39**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	466.38
TOTAL SAPATURI 65cm					**592.39**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.01	126.00	466.38	**592.39**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.01**	**126.00**	**466.38**	**592.39**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	8.82	32.65	41.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.01**	**134.82**	**499.03**	**633.86**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	4.04	14.97	19.02
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.01**	**138.86**	**514.00**	**652.87**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**652.87**
TVA (21.00%)	**137.10**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**789.98**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.1.3 SR4 - Strada Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**1.30**	**787.50**	**1,023.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,023.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**219.69**	**18.00**	**3,954.51**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,954.42
TOTAL SAPATURI 49cm					**4,978.26**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.54**	**898.92**	**485.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	109.49
			utilaj:	696.16	375.93
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**485.42**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**258.61**	**6.78**	**1,753.69**
			material:	5.50	1,422.36
			manopera:	1.28	331.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*284.47*	*5.00*	*1,422.36*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,753.69**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**66.61**	**141.23**	**9,407.20**
			material:	80.75	5,378.62
			manopera:	46.40	3,090.70
			utilaj:	14.08	937.87
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**139.73**	**18.00**	**2,515.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,515.14
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**15.50**	**18.00**	**279.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	279.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**12,201.34**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**31.97**	**223.90**	**7,157.98**
			material:	129.26	4,132.36
			manopera:	72.00	2,301.83
			utilaj:	22.64	723.80
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**46.36**	**18.00**	**834.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	834.48
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**8.00**	**18.00**	**144.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	144.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**8,136.46**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**2.59**	**243.89**	**631.69**
			material:	159.66	413.51
			manopera:	80.00	207.20
			utilaj:	4.24	10.98
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**258.61**	**53.99**	**13,961.32**
			material:	39.59	10,237.34
			manopera:	14.40	3,723.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*24.83*	*410.00*	*10,178.89*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**4.00**	**80.00**	**320.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	320.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**24.30**	**18.00**	**437.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	437.40
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**15,350.41**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
274.57	244.12	21,584.18	9,764.62	3,392.33	8,164.44	**42,905.57**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	219.70	0.00	0.00	219.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**21,584.18**	**9,984.33**	**3,392.33**	**8,164.44**	**43,125.27**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,510.89	698.90	237.46	571.51	3,018.77
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**23,095.07**	**10,683.23**	**3,629.79**	**8,735.95**	**46,144.04**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	692.85	320.50	108.89	262.08	1,384.32
T4 = T3 + Beneficiu		**23,787.92**	**11,003.73**	**3,738.68**	**8,998.03**	**47,528.36**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**47,528.36**
TVA (21.00%)	**9,980.96**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**57,509.32**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.1.4 Bordura mare - Strada Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**117.23**	**116.68**	**13,678.58**
			material:	78.72	9,228.58
			manopera:	37.96	4,450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*8.79*	*420.00*	*3,692.74*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**13.00**	**18.00**	**234.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	234.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**21.10**	**18.00**	**379.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	379.80
TOTAL BORDURI MARI					**14,292.38**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
38.31	111.25	9,228.58	4,450.00	0.00	613.80	**14,292.38**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	100.13	0.00	0.00	100.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**9,228.58**	**4,550.13**	**0.00**	**613.80**	**14,392.51**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	646.00	318.51	0.00	42.97	1,007.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**9,874.58**	**4,868.64**	**0.00**	**656.77**	**15,399.98**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	296.24	146.06	0.00	19.70	462.00
T4 = T3 + Beneficiu		**10,170.82**	**5,014.70**	**0.00**	**676.47**	**15,861.98**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**15,861.98**
TVA (21.00%)	**3,331.02**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**19,193.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.1.5 Bordura mica - Strada Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**78.40**	**55.60**	**4,359.43**
			material:	26.56	2,082.70
			manopera:	29.04	2,276.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*1.57*	*420.00*	*658.56*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**2.60**	**18.00**	**46.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	46.80
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**5.70**	**18.00**	**102.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	102.60
TOTAL BORDURI MICI					**4,508.83**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
7.34	56.92	2,082.70	2,276.74	0.00	149.40	**4,508.83**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	51.23	0.00	0.00	51.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,082.70**	**2,327.96**	**0.00**	**149.40**	**4,560.06**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	145.79	162.96	0.00	10.46	319.20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**2,228.48**	**2,490.92**	**0.00**	**159.86**	**4,879.26**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	66.85	74.73	0.00	4.80	146.38
T4 = T3 + Beneficiu		**2,295.34**	**2,565.65**	**0.00**	**164.65**	**5,025.64**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**5,025.64**
TVA (21.00%)	**1,055.38**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**6,081.02**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**181.91**	**44.80**	**8,149.57**
			material:	28.80	5,239.01
			manopera:	16.00	2,910.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591** - Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*291.06*	*18.00*	*5,239.01*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.31	72.76	5,239.01	2,910.56	0.00	0.00	**8,149.57**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	65.49	0.00	0.00	65.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**5,239.01**	**2,976.05**	**0.00**	**0.00**	**8,215.06**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	366.73	208.32	0.00	0.00	575.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,605.74**	**3,184.37**	**0.00**	**0.00**	**8,790.11**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	168.17	95.53	0.00	0.00	263.70
T4 = T3 + Beneficiu		**5,773.91**	**3,279.90**	**0.00**	**0.00**	**9,053.81**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**9,053.81**
TVA (21.00%)	**1,901.30**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**10,955.11**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.04**	**787.50**	**31.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	31.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**6.50**	**18.00**	**117.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	117.00
TOTAL SAPATURI 20cm					**148.50**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**18.90**	**17.60**	**332.64**
			material:	9.60	181.44
			manopera:	8.00	151.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*4.54*	*40.00*	*181.44*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**7.80**	**18.00**	**140.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	140.40
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**473.04**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**0.19**	**430.40**	**81.78**
			material:	237.60	45.14
			manopera:	192.80	36.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**0.19**	**35.24**	**6.70**
			material:	9.00	1.71
			manopera:	26.24	4.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**88.47**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.74	4.82	228.29	192.82	31.50	257.40	**710.02**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4.34	0.00	0.00	4.34
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**228.29**	**197.16**	**31.50**	**257.40**	**714.36**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	15.98	13.80	2.20	18.02	50.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**244.27**	**210.96**	**33.70**	**275.42**	**764.36**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	7.33	6.33	1.01	8.26	22.93
T4 = T3 + Beneficiu		**251.60**	**217.29**	**34.72**	**283.68**	**787.29**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**787.29**
TVA (21.00%)	**165.33**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**952.62**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.2.1 SR1 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.27**	**787.50**	**212.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	212.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**46.00**	**18.00**	**828.02**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	828.00
TOTAL SAPATURI 95cm					**1,040.64**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.06**	**898.92**	**53.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	12.17
			utilaj:	696.16	41.77
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**53.94**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**28.47**	**6.78**	**193.06**
			material:	5.50	156.58
			manopera:	1.28	36.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*31.32*	*5.00*	*156.58*
TOTAL GEOTEXTIL					**193.06**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**2.85**	**118.27**	**337.06**
			material:	80.75	230.13
			manopera:	14.80	42.18
			utilaj:	22.72	64.75
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**5.97**	**18.00**	**107.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	107.46
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.66**	**18.00**	**11.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.88
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**456.40**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**28.47**	**83.75**	**2,384.36**
			material:	30.15	858.37
			manopera:	52.64	1,498.66
			utilaj:	0.96	27.33
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**12.21**	**18.00**	**219.78**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	219.78
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**2,604.14**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**7.12**	**118.27**	**842.07**
			material:	80.75	574.93
			manopera:	14.80	105.38
			utilaj:	22.72	161.77
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**14.93**	**18.00**	**268.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	268.74

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.70**	**18.00**	**30.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,141.41**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**5.69**	**191.57**	**1,090.03**
			material:	129.37	736.12
			manopera:	32.00	182.08
			utilaj:	30.20	171.84
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**13.46**	**18.00**	**242.28**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	242.28
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.50**	**18.00**	**27.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**1,359.31**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
53.95	46.92	2,556.13	1,876.95	680.08	1,735.74	**6,848.91**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	42.23	0.00	0.00	42.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,556.13**	**1,919.19**	**680.08**	**1,735.74**	**6,891.14**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	178.93	134.34	47.61	121.50	482.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**2,735.06**	**2,053.53**	**727.69**	**1,857.24**	**7,373.52**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	82.05	61.61	21.83	55.72	221.21
T4 = T3 + Beneficiu		**2,817.11**	**2,115.13**	**749.52**	**1,912.96**	**7,594.72**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**7,594.72**
TVA (21.00%)	**1,594.89**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**9,189.62**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.2.2 SR2 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**3.55**	**787.50**	**2,795.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,795.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**602.54**	**18.00**	**10,845.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10,845.72
TOTAL SAPATURI 65cm					**13,641.59**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.01	0.00	0.24	2,795.62	10,845.72	**13,641.59**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.25**	**2,795.62**	**10,845.72**	**13,641.59**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.02	195.69	759.20	954.91
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.26**	**2,991.32**	**11,604.92**	**14,596.50**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.01	89.74	348.15	437.90
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.27**	**3,081.06**	**11,953.07**	**15,034.40**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**15,034.40**
TVA (21.00%)	**3,157.22**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**18,191.62**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.2.3 SR4 - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**20.67**	**787.50**	**16,277.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	16,277.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**35.14**	**18.00**	**632.53**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	632.52
TOTAL SAPATURI 49cm					**16,910.16**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.09**	**898.92**	**80.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	18.25
			utilaj:	696.16	62.65
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**80.90**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**38.62**	**6.78**	**261.89**
			material:	5.50	212.41
			manopera:	1.28	49.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*42.48*	*5.00*	*212.41*
TOTAL GEOTEXTIL					**261.89**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**10.66**	**141.23**	**1,505.49**
			material:	80.75	860.77
			manopera:	46.40	494.62
			utilaj:	14.08	150.09
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**22.35**	**18.00**	**402.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	402.30
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**2.50**	**18.00**	**45.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	45.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,952.79**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**5.11**	**223.90**	**1,144.11**
			material:	129.26	660.50
			manopera:	72.00	367.92
			utilaj:	22.64	115.69
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**7.42**	**18.00**	**133.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	133.56
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.30**	**18.00**	**23.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**1,301.07**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.39**	**243.89**	**95.12**
			material:	159.66	62.27
			manopera:	80.00	31.20
			utilaj:	4.24	1.65
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**38.62**	**53.99**	**2,084.94**
			material:	39.59	1,528.81
			manopera:	14.40	556.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*3.71*	*410.00*	*1,520.08*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**1.00**	**80.00**	**80.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.63**	**18.00**	**65.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	65.34
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**2,325.40**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
43.65	37.94	3,324.77	1,517.61	16,687.72	1,302.12	**22,832.21**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	34.15	0.00	0.00	34.15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,324.77**	**1,551.76**	**16,687.72**	**1,302.12**	**22,866.36**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	232.73	108.62	1,168.14	91.15	1,600.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,557.50**	**1,660.38**	**17,855.86**	**1,393.27**	**24,467.01**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	106.72	49.81	535.68	41.80	734.01
T4 = T3 + Beneficiu		**3,664.22**	**1,710.19**	**18,391.53**	**1,435.07**	**25,201.02**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**25,201.02**
TVA (21.00%)	**5,292.21**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**30,493.23**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.2.4 Bordura mare - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**142.36**	**116.68**	**16,610.79**
			material:	78.72	11,206.86
			manopera:	37.96	5,403.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*10.68*	*420.00*	*4,484.34*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**15.70**	**18.00**	**282.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	282.60
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**25.62**	**18.00**	**461.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	461.16
TOTAL BORDURI MARI					**17,354.55**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
46.52	135.10	11,206.86	5,403.93	0.00	743.76	**17,354.55**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	121.59	0.00	0.00	121.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**11,206.86**	**5,525.52**	**0.00**	**743.76**	**17,476.14**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	784.48	386.79	0.00	52.06	1,223.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**11,991.34**	**5,912.30**	**0.00**	**795.82**	**18,699.47**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	359.74	177.37	0.00	23.87	560.98
T4 = T3 + Beneficiu		**12,351.08**	**6,089.67**	**0.00**	**819.70**	**19,260.45**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**19,260.45**
TVA (21.00%)	**4,044.70**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**23,305.15**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.2.5 Bordura mica - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**40.00**	**55.60**	**2,224.20**
			material:	26.56	1,062.60
			manopera:	29.04	1,161.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.80*	*420.00*	*336.00*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**1.40**	**18.00**	**25.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	25.20
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**2.90**	**18.00**	**52.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	52.20
TOTAL BORDURI MICI					**2,301.60**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.75	29.04	1,062.60	1,161.60	0.00	77.40	**2,301.60**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	26.14	0.00	0.00	26.14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,062.60**	**1,187.74**	**0.00**	**77.40**	**2,327.74**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	74.38	83.14	0.00	5.42	162.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,136.98**	**1,270.88**	**0.00**	**82.82**	**2,490.68**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	34.11	38.13	0.00	2.48	74.72
T4 = T3 + Beneficiu		**1,171.09**	**1,309.00**	**0.00**	**85.30**	**2,565.40**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,565.40**
TVA (21.00%)	**538.73**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,104.13**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 3 - Acces zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.56**	**787.50**	**441.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	441.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**94.72**	**18.00**	**1,705.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,704.96
TOTAL SAPATURI 20cm					**2,146.00**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**278.60**	**17.60**	**4,903.36**
			material:	9.60	2,674.56
			manopera:	8.00	2,228.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*66.86*	*40.00*	*2,674.56*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**113.67**	**18.00**	**2,046.11**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,046.06
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**6,949.47**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**2.79**	**430.40**	**1,200.81**
			material:	237.60	662.90
			manopera:	192.80	537.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**2.79**	**35.24**	**98.32**
			material:	9.00	25.11
			manopera:	26.24	73.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**1,299.13**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.82	71.00	3,362.57	2,840.00	441.00	3,751.02	**10,394.60**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	63.90	0.00	0.00	63.90
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,362.57**	**2,903.90**	**441.00**	**3,751.02**	**10,458.50**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	235.38	203.27	30.87	262.57	732.09
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,597.95**	**3,107.18**	**471.87**	**4,013.59**	**11,190.59**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	107.94	93.22	14.16	120.41	335.72
T4 = T3 + Beneficiu		**3,705.89**	**3,200.39**	**486.03**	**4,134.00**	**11,526.31**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**11,526.31**
TVA (21.00%)	**2,420.53**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**13,946.84**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.3.1 SR1 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.12**	**787.50**	**94.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	94.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**20.30**	**18.00**	**365.41**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	365.40
TOTAL SAPATURI 95cm					**459.91**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.03**	**898.92**	**26.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6.08
			utilaj:	696.16	20.88
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**26.97**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**12.58**	**6.78**	**85.31**
			material:	5.50	69.19
			manopera:	1.28	16.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*13.84*	*5.00*	*69.19*
TOTAL GEOTEXTIL					**85.31**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**1.26**	**118.27**	**149.02**
			material:	80.75	101.74
			manopera:	14.80	18.65
			utilaj:	22.72	28.63
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**2.64**	**18.00**	**47.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	47.52
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.30**	**18.00**	**5.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**201.94**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**12.58**	**83.75**	**1,053.58**
			material:	30.15	379.29
			manopera:	52.64	662.21
			utilaj:	0.96	12.08
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**5.40**	**18.00**	**97.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	97.20
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**1,150.78**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**3.14**	**118.27**	**371.36**
			material:	80.75	253.55
			manopera:	14.80	46.47
			utilaj:	22.72	71.34
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.60**	**18.00**	**118.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	118.80

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.73**	**18.00**	**13.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	13.14
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**503.30**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**2.52**	**191.57**	**482.76**
			material:	129.37	326.01
			manopera:	32.00	80.64
			utilaj:	30.20	76.10
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**5.94**	**18.00**	**106.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	106.92
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.63**	**18.00**	**11.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.34
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**601.02**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
23.84	20.75	1,129.78	830.18	303.53	765.72	**3,029.21**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	18.68	0.00	0.00	18.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,129.78**	**848.86**	**303.53**	**765.72**	**3,047.89**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	79.08	59.42	21.25	53.60	213.35
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,208.87**	**908.28**	**324.78**	**819.32**	**3,261.25**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	36.27	27.25	9.74	24.58	97.84
T4 = T3 + Beneficiu		**1,245.13**	**935.53**	**334.52**	**843.90**	**3,359.08**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**3,359.08**
TVA (21.00%)	**705.41**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**4,064.49**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.3.2 SR2 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.08**	**787.50**	**64.58**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	64.58
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**13.90**	**18.00**	**250.21**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	250.20
TOTAL SAPATURI 65cm					**314.78**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.01	64.58	250.20	**314.78**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.01**	**64.58**	**250.20**	**314.78**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	4.52	17.51	22.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.01**	**69.10**	**267.71**	**336.82**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	2.07	8.03	10.10
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.01**	**71.17**	**275.75**	**346.92**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**346.92**
TVA (21.00%)	**72.85**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**419.77**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.3.3 SR3 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
FREZARE					
1	**DG05A1 -** Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	**mp**	**198.50**	**22.00**	**4,367.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	4,367.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**20000034 -** Freza wirtgen	ore	**6.00**	**200.00**	**1,200.00**
3	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**20.25**	**18.00**	**364.51**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	364.50
TOTAL FREZARE					**5,931.51**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.99**	**243.89**	**485.35**
			material:	159.66	317.71
			manopera:	80.00	159.20
			utilaj:	4.24	8.44
			transport:	0.00	0.00
5	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**28.00**	**369.17**	**10,336.84**
			material:	337.81	9,458.76
			manopera:	16.40	459.20
			utilaj:	14.96	418.88
			transport:	0.00	0.00
5.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*28.08*	*336.00*	*9,436.22*
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**28.00**	**18.00**	**504.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	504.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					**11,326.19**

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**198.50**	**1.25**	**248.32**
			material:	0.03	5.36
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	242.96
			transport:	0.00	0.00
8	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.99**	**243.89**	**485.35**
			material:	159.66	317.71
			manopera:	80.00	159.20
			utilaj:	4.24	8.44
			transport:	0.00	0.00
9	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**198.50**	**40.92**	**8,122.18**
			material:	37.04	7,351.84
			manopera:	2.08	412.64
			utilaj:	1.80	357.70
			transport:	0.00	0.00
9.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*19.06*	*385.00*	*7,336.56*
10	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**18.66**	**18.00**	**335.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	335.88
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**9,191.74**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
48.12	138.93	17,451.39	5,557.25	2,236.42	1,204.38	**26,449.44**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	125.04	0.00	0.00	125.04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**17,451.39**	**5,682.29**	**2,236.42**	**1,204.38**	**26,574.48**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,221.60	397.76	156.55	84.31	1,860.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**18,672.99**	**6,080.05**	**2,392.97**	**1,288.69**	**28,434.69**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	560.19	182.40	71.79	38.66	853.04
T4 = T3 + Beneficiu		**19,233.18**	**6,262.45**	**2,464.75**	**1,327.35**	**29,287.73**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**29,287.73**
TVA (21.00%)	**6,150.42**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**35,438.16**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.3.4 SR4 - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.18**	**787.50**	**141.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	141.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**29.10**	**18.00**	**523.81**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	523.80
TOTAL SAPATURI 49cm					**665.56**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.07**	**898.92**	**62.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	14.19
			utilaj:	696.16	48.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**62.92**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**35.30**	**6.78**	**239.38**
			material:	5.50	194.15
			manopera:	1.28	45.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*38.83*	*5.00*	*194.15*
TOTAL GEOTEXTIL					**239.38**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**8.83**	**141.23**	**1,247.04**
			material:	80.75	713.00
			manopera:	46.40	409.71
			utilaj:	14.08	124.33
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**18.51**	**18.00**	**333.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	333.18
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**2.00**	**18.00**	**36.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	36.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,616.22**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**4.24**	**223.90**	**949.32**
			material:	129.26	548.05
			manopera:	72.00	305.28
			utilaj:	22.64	95.99
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.14**	**18.00**	**110.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	110.52
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.10**	**18.00**	**19.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	19.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**1,079.64**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.36**	**243.89**	**87.80**
			material:	159.66	57.48
			manopera:	80.00	28.80
			utilaj:	4.24	1.53
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**35.30**	**53.99**	**1,905.71**
			material:	39.59	1,397.39
			manopera:	14.40	508.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*3.39*	*410.00*	*1,389.41*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**1.00**	**80.00**	**80.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.32**	**18.00**	**59.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	59.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**2,133.27**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
36.51	32.79	2,910.07	1,311.54	492.33	1,083.06	**5,797.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	29.51	0.00	0.00	29.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,910.07**	**1,341.05**	**492.33**	**1,083.06**	**5,826.51**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	203.70	93.87	34.46	75.81	407.86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,113.77**	**1,434.92**	**526.79**	**1,158.87**	**6,234.36**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	93.41	43.05	15.80	34.77	187.03
T4 = T3 + Beneficiu		**3,207.19**	**1,477.97**	**542.59**	**1,193.64**	**6,421.39**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,421.39**
TVA (21.00%)	**1,348.49**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**7,769.88**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.3.5 Bordura mare - Strada laterala 5 -Strada Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**62.88**	**116.68**	**7,336.94**
			material:	78.72	4,950.04
			manopera:	37.96	2,386.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*4.72*	*420.00*	*1,980.72*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**7.00**	**18.00**	**126.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	126.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**11.32**	**18.00**	**203.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	203.76
TOTAL BORDURI MARI					**7,666.70**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
20.55	59.67	4,950.04	2,386.90	0.00	329.76	**7,666.70**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	53.71	0.00	0.00	53.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,950.04**	**2,440.60**	**0.00**	**329.76**	**7,720.40**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	346.50	170.84	0.00	23.08	540.43
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,296.54**	**2,611.45**	**0.00**	**352.84**	**8,260.83**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	158.90	78.34	0.00	10.59	247.82
T4 = T3 + Beneficiu		**5,455.44**	**2,689.79**	**0.00**	**363.43**	**8,508.66**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,508.66**
TVA (21.00%)	**1,786.82**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**10,295.48**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.4.1 SR1 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.03**	**787.50**	**23.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	23.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**5.10**	**18.00**	**91.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	91.80
TOTAL SAPATURI 95cm					**115.43**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.01**	**898.92**	**8.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**8.99**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**3.14**	**6.78**	**21.29**
			material:	5.50	17.27
			manopera:	1.28	4.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*3.45*	*5.00*	*17.27*
TOTAL GEOTEXTIL					**21.29**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.31**	**118.27**	**36.66**
			material:	80.75	25.03
			manopera:	14.80	4.59
			utilaj:	22.72	7.04
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.66**	**18.00**	**11.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.88
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.10**	**18.00**	**1.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**50.34**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**3.14**	**83.75**	**262.98**
			material:	30.15	94.67
			manopera:	52.64	165.29
			utilaj:	0.96	3.01
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.35**	**18.00**	**24.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24.30
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**287.28**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.79**	**118.27**	**93.43**
			material:	80.75	63.79
			manopera:	14.80	11.69
			utilaj:	22.72	17.95
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.65**	**18.00**	**29.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	29.70

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.20**	**18.00**	**3.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**126.73**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**0.63**	**191.57**	**120.69**
			material:	129.37	81.50
			manopera:	32.00	20.16
			utilaj:	30.20	19.03
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.48**	**18.00**	**26.64**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	26.64
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.48**	**18.00**	**26.64**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	26.64
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**173.97**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.96	5.19	282.27	207.78	77.62	216.36	**784.03**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4.68	0.00	0.00	4.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**282.27**	**212.46**	**77.62**	**216.36**	**788.70**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	19.76	14.87	5.43	15.15	55.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**302.03**	**227.33**	**83.05**	**231.51**	**843.91**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	9.06	6.82	2.49	6.95	25.32
T4 = T3 + Beneficiu		**311.09**	**234.15**	**85.54**	**238.45**	**869.23**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**869.23**
TVA (21.00%)	**182.54**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,051.77**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.4.2 SR2 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.02**	**787.50**	**15.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	15.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**3.47**	**18.00**	**62.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	62.46
TOTAL SAPATURI 65cm					**78.21**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	62.46	**78.21**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.00**	**15.75**	**62.46**	**78.21**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	1.10	4.37	5.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.00**	**16.85**	**66.83**	**83.69**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	0.51	2.00	2.51
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.00**	**17.36**	**68.84**	**86.20**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**86.20**
TVA (21.00%)	**18.10**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**104.30**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.4.3 SR3 - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
FREZARE					
1	**DG05A1 -** Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	**mp**	**47.70**	**22.00**	**1,049.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	1,049.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**20000034 -** Freza wirtgen	ore	**2.00**	**200.00**	**400.00**
3	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**4.87**	**18.00**	**87.66**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	87.66
TOTAL FREZARE					**1,537.06**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.48**	**243.89**	**117.07**
			material:	159.66	76.63
			manopera:	80.00	38.40
			utilaj:	4.24	2.04
			transport:	0.00	0.00
5	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**6.73**	**369.17**	**2,484.53**
			material:	337.81	2,273.48
			manopera:	16.40	110.37
			utilaj:	14.96	100.68
			transport:	0.00	0.00
5.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*6.75*	*336.00*	*2,268.06*
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.73**	**18.00**	**121.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	121.14

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					**2,722.74**

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**47.70**	**1.25**	**59.67**
			material:	0.03	1.29
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	58.38
			transport:	0.00	0.00
8	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.48**	**243.89**	**117.07**
			material:	159.66	76.63
			manopera:	80.00	38.40
			utilaj:	4.24	2.04
			transport:	0.00	0.00
9	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**47.00**	**40.92**	**1,923.14**
			material:	37.04	1,740.74
			manopera:	2.08	97.70
			utilaj:	1.80	84.69
			transport:	0.00	0.00
9.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*4.51*	*385.00*	*1,737.12*
10	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**4.48**	**18.00**	**80.64**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	80.64
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**2,180.52**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
11.50	33.36	4,168.78	1,334.28	647.83	289.44	**6,440.32**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	30.02	0.00	0.00	30.02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,168.78**	**1,364.30**	**647.83**	**289.44**	**6,470.35**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	291.81	95.50	45.35	20.26	452.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,460.59**	**1,459.80**	**693.18**	**309.70**	**6,923.27**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	133.82	43.79	20.80	9.29	207.70
T4 = T3 + Beneficiu		**4,594.41**	**1,503.59**	**713.97**	**318.99**	**7,130.97**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**7,130.97**
TVA (21.00%)	**1,497.50**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**8,628.47**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.4.4 Bordura mare - Starda laterala 5.1 Strada paralel cu Galaxiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**15.70**	**116.68**	**1,831.90**
			material:	78.72	1,235.94
			manopera:	37.96	595.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*1.18*	*420.00*	*494.55*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**1.73**	**18.00**	**31.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	31.14
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**2.83**	**18.00**	**50.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	50.94
TOTAL BORDURI MARI					**1,913.98**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.13	14.90	1,235.94	595.97	0.00	82.08	**1,913.98**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	13.41	0.00	0.00	13.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,235.94**	**609.37**	**0.00**	**82.08**	**1,927.39**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	86.52	42.66	0.00	5.75	134.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,322.45**	**652.03**	**0.00**	**87.83**	**2,062.31**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	39.67	19.56	0.00	2.63	61.87
T4 = T3 + Beneficiu		**1,362.12**	**671.59**	**0.00**	**90.46**	**2,124.18**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,124.18**
TVA (21.00%)	**446.08**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,570.25**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.5.1 SR1 - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.01**	**787.50**	**7.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	7.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1.50**	**18.00**	**27.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL SAPATURI 95cm					**34.88**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.01**	**898.92**	**8.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**8.99**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**0.92**	**6.78**	**6.24**
			material:	5.50	5.06
			manopera:	1.28	1.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831 -*** *Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*1.01*	*5.00*	*5.06*
TOTAL GEOTEXTIL					**6.24**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.09**	**118.27**	**10.64**
			material:	80.75	7.27
			manopera:	14.80	1.33
			utilaj:	22.72	2.04
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.19**	**18.00**	**3.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.42
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.02**	**18.00**	**0.36**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.36
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**14.42**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**0.92**	**83.75**	**77.05**
			material:	30.15	27.74
			manopera:	52.64	48.43
			utilaj:	0.96	0.88
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.39**	**18.00**	**7.02**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.02
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**84.07**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.23**	**118.27**	**27.20**
			material:	80.75	18.57
			manopera:	14.80	3.40
			utilaj:	22.72	5.23
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.48**	**18.00**	**8.64**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.06**	**18.00**	**1.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.08
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**36.92**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**0.18**	**191.57**	**34.48**
			material:	129.37	23.29
			manopera:	32.00	5.76
			utilaj:	30.20	5.44
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.43**	**18.00**	**7.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.74
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.05**	**18.00**	**0.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.90
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**43.12**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.73	1.55	81.92	62.13	28.43	56.16	**228.64**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**81.92**	**63.53**	**28.43**	**56.16**	**230.04**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	5.73	4.45	1.99	3.93	16.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**87.66**	**67.98**	**30.42**	**60.09**	**246.14**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	2.63	2.04	0.91	1.80	7.38
T4 = T3 + Beneficiu		**90.29**	**70.02**	**31.33**	**61.89**	**253.53**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**253.53**
TVA (21.00%)	**53.24**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**306.77**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.5.2 Bordura mare - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**4.60**	**116.68**	**536.74**
			material:	78.72	362.12
			manopera:	37.96	174.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.34*	*420.00*	*144.90*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**0.51**	**18.00**	**9.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9.18
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**0.83**	**18.00**	**14.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.94
TOTAL BORDURI MARI					**560.86**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.50	4.37	362.12	174.61	0.00	24.12	**560.86**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.93	0.00	0.00	3.93
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**362.12**	**178.54**	**0.00**	**24.12**	**564.78**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	25.35	12.50	0.00	1.69	39.53
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**387.47**	**191.04**	**0.00**	**25.81**	**604.32**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	11.62	5.73	0.00	0.77	18.13
T4 = T3 + Beneficiu		**399.09**	**196.77**	**0.00**	**26.58**	**622.45**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**622.45**
TVA (21.00%)	**130.71**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**753.16**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.5.3 Spatii verzi - Strada laterala 4 - Acces zona parcare 5 pt 7 parcari si acces blocuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.01**	**787.50**	**7.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	7.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**0.61**	**18.00**	**10.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10.98
TOTAL SAPATURI 20cm					**18.86**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**1.78**	**17.60**	**31.33**
			material:	9.60	17.09
			manopera:	8.00	14.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*0.43*	*40.00*	*17.09*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**4.30**	**18.00**	**77.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	77.40
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**108.73**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**0.02**	**430.40**	**8.61**
			material:	237.60	4.75
			manopera:	192.80	3.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**0.02**	**35.24**	**0.70**
			material:	9.00	0.18
			manopera:	26.24	0.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**9.31**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.07	0.47	22.02	18.62	7.88	88.38	**136.90**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**22.02**	**19.04**	**7.88**	**88.38**	**137.32**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1.54	1.33	0.55	6.19	9.61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**23.56**	**20.37**	**8.43**	**94.57**	**146.93**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.71	0.61	0.25	2.84	4.41
T4 = T3 + Beneficiu		**24.27**	**20.99**	**8.68**	**97.40**	**151.34**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**151.34**
TVA (21.00%)	**31.78**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**183.12**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.6.1 SR2 - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.76**	**787.50**	**598.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	598.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**127.85**	**18.00**	**2,301.35**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,301.30
TOTAL SAPATURI 65cm					**2,899.85**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.24**	**898.92**	**215.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	48.66
			utilaj:	696.16	167.08
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**215.74**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**115.70**	**6.78**	**784.58**
			material:	5.50	636.35
			manopera:	1.28	148.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*127.27*	*5.00*	*636.35*
TOTAL GEOTEXTIL					**784.58**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**11.57**	**118.27**	**1,368.36**
			material:	80.75	934.25
			manopera:	14.80	171.24
			utilaj:	22.72	262.87
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**24.27**	**18.00**	**436.86**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	436.86
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**2.70**	**18.00**	**48.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	48.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**1,853.82**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**28.93**	**118.27**	**3,421.49**
			material:	80.75	2,336.04
			manopera:	14.80	428.16
			utilaj:	22.72	657.29
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**60.67**	**18.00**	**1,092.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,092.06
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**6.70**	**18.00**	**120.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	120.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**4,634.15**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**23.14**	**191.57**	**4,432.93**
			material:	129.37	2,993.63
			manopera:	32.00	740.47
			utilaj:	30.20	698.83
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**54.69**	**18.00**	**984.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	984.42
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**5.80**	**18.00**	**104.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	104.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**5,521.75**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.16**	**243.89**	**282.92**
			material:	159.66	185.20
			manopera:	80.00	92.80
			utilaj:	4.24	4.92
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**16.31**	**369.17**	**6,021.21**
			material:	337.81	5,509.73
			manopera:	16.40	267.48
			utilaj:	14.96	244.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*16.36*	*336.00*	*5,496.60*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**16.31**	**18.00**	**293.58**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	293.58
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**6,597.71**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**115.70**	**1.25**	**144.74**
			material:	0.03	3.12
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	141.62
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.16**	**243.89**	**282.92**
			material:	159.66	185.20
			manopera:	80.00	92.80
			utilaj:	4.24	4.92
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**115.70**	**40.92**	**4,734.19**
			material:	37.04	4,285.18
			manopera:	2.08	240.52
			utilaj:	1.80	208.49
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*11.11*	*385.00*	*4,276.27*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**10.88**	**18.00**	**195.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	195.84
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**5,357.69**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
189.16	55.76	17,068.71	2,230.42	2,988.51	5,577.66	**27,865.30**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	50.18	0.00	0.00	50.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**17,068.71**	**2,280.60**	**2,988.51**	**5,577.66**	**27,915.48**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,194.81	159.64	209.20	390.44	1,954.08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**18,263.52**	**2,440.25**	**3,197.70**	**5,968.10**	**29,869.56**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	547.91	73.21	95.93	179.04	896.09
T4 = T3 + Beneficiu		**18,811.42**	**2,513.45**	**3,293.64**	**6,147.14**	**30,765.65**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**30,765.65**
TVA (21.00%)	**6,460.79**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**37,226.44**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.6.2 SR4 - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.02**	**787.50**	**15.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	15.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**3.10**	**18.00**	**55.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	55.80
TOTAL SAPATURI 49cm					**71.55**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.01**	**898.92**	**8.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**8.99**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**3.75**	**6.78**	**25.43**
			material:	5.50	20.62
			manopera:	1.28	4.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*4.12*	*5.00*	*20.62*
TOTAL GEOTEXTIL					**25.43**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**0.94**	**141.23**	**132.75**
			material:	80.75	75.90
			manopera:	46.40	43.62
			utilaj:	14.08	13.24
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.97**	**18.00**	**35.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	35.46
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.22**	**18.00**	**3.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.96
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**172.17**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**0.45**	**223.90**	**100.75**
			material:	129.26	58.17
			manopera:	72.00	32.40
			utilaj:	22.64	10.19
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.65**	**18.00**	**11.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.70
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.12**	**18.00**	**2.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2.16
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**114.61**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.51	2.07	154.69	82.85	46.13	109.08	**392.76**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1.86	0.00	0.00	1.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**154.69**	**84.71**	**46.13**	**109.08**	**394.62**

Cheltuieli indirecte

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10.83	5.93	3.23	7.64	27.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**165.52**	**90.64**	**49.36**	**116.72**	**422.25**

Beneficiu						
Profit	3.0000 %	4.97	2.72	1.48	3.50	12.67
T4 = T3 + Beneficiu		**170.49**	**93.36**	**50.85**	**120.22**	**434.91**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**434.91**
TVA (21.00%)	**91.33**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**526.24**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.6.3 Bordura mica - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**37.50**	**55.60**	**2,085.19**
			material:	26.56	996.19
			manopera:	29.04	1,089.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.75*	*420.00*	*315.00*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**1.24**	**18.00**	**22.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	22.32
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**2.70**	**18.00**	**48.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	48.60
TOTAL BORDURI MICI					**2,156.11**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.51	27.22	996.19	1,089.00	0.00	70.92	**2,156.11**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	24.50	0.00	0.00	24.50
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**996.19**	**1,113.50**	**0.00**	**70.92**	**2,180.61**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	69.73	77.95	0.00	4.96	152.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,065.92**	**1,191.45**	**0.00**	**75.88**	**2,333.25**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	31.98	35.74	0.00	2.28	70.00
T4 = T3 + Beneficiu		**1,097.90**	**1,227.19**	**0.00**	**78.16**	**2,403.25**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,403.25**
TVA (21.00%)	**504.68**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,907.93**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.6.4 Spatii verzi - Parcari noi zona de parcare 3-parcari oblice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.18**	**787.50**	**141.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	141.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**30.00**	**18.00**	**540.01**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	540.00
TOTAL SAPATURI 20cm					**681.76**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**88.30**	**17.60**	**1,554.08**
			material:	9.60	847.68
			manopera:	8.00	706.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*21.19*	*40.00*	*847.68*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**186.14**	**18.00**	**3,350.59**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,350.52
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**4,904.67**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**0.89**	**430.40**	**383.06**
			material:	237.60	211.46
			manopera:	192.80	171.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**0.89**	**35.24**	**31.36**
			material:	9.00	8.01
			manopera:	26.24	23.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**414.42**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.44	22.54	1,067.15	901.43	141.75	3,890.52	**6,000.86**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.28	0.00	0.00	20.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,067.15**	**921.71**	**141.75**	**3,890.52**	**6,021.14**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	74.70	64.52	9.92	272.34	421.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,141.85**	**986.23**	**151.67**	**4,162.86**	**6,442.62**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	34.26	29.59	4.55	124.89	193.28
T4 = T3 + Beneficiu		**1,176.11**	**1,015.82**	**156.22**	**4,287.74**	**6,635.90**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,635.90**
TVA (21.00%)	**1,393.54**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**8,029.43**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.6.5 Ziduri de sprijin

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[2] -** FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	**m**	**123.25**	**2,800.00**	**345,100.00**
			material:	2,800.00	345,100.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**YC01[3] -** Consolidare veche, include toate lucrarile	**m**	**78.00**	**1,900.00**	**148,200.00**
			material:	1,900.00	148,200.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**RCSL02A01>[1] -** Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	**m**	**201.25**	**952.80**	**191,751.00**
			material:	904.80	182,091.00
			manopera:	48.00	9,660.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
443.76	241.50	675,391.00	9,660.00	0.00	0.00	**685,051.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	217.35	0.00	0.00	217.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**675,391.00**	**9,877.35**	**0.00**	**0.00**	**685,268.35**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	47,277.37	691.41	0.00	0.00	47,968.78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**722,668.37**	**10,568.76**	**0.00**	**0.00**	**733,237.13**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	21,680.05	317.06	0.00	0.00	21,997.11
T4 = T3 + Beneficiu		**744,348.42**	**10,885.83**	**0.00**	**0.00**	**755,234.25**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**755,234.25**
TVA (21.00%)	**158,599.19**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**913,833.44**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.7.1 SR1 - Parcari noi Zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.16**	**787.50**	**126.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	126.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**25.71**	**18.00**	**462.79**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	462.78
TOTAL SAPATURI 95cm					**588.79**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.03**	**898.92**	**26.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6.08
			utilaj:	696.16	20.88
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**26.97**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**15.92**	**6.78**	**107.96**
			material:	5.50	87.56
			manopera:	1.28	20.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*17.51*	*5.00*	*87.56*
TOTAL GEOTEXTIL					**107.96**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**1.59**	**118.27**	**188.05**
			material:	80.75	128.39
			manopera:	14.80	23.53
			utilaj:	22.72	36.12
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.34**	**18.00**	**60.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	60.12
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.37**	**18.00**	**6.66**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6.66
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**254.83**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**15.92**	**83.75**	**1,333.30**
			material:	30.15	479.99
			manopera:	52.64	838.03
			utilaj:	0.96	15.28
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**6.83**	**18.00**	**122.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	122.94
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**1,456.24**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**3.98**	**118.27**	**470.71**
			material:	80.75	321.38
			manopera:	14.80	58.90
			utilaj:	22.72	90.43
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**8.35**	**18.00**	**150.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	150.30

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.93**	**18.00**	**16.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16.74
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**637.75**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**3.18**	**191.57**	**609.19**
			material:	129.37	411.40
			manopera:	32.00	101.76
			utilaj:	30.20	96.04
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**7.53**	**18.00**	**135.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	135.54
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.80**	**18.00**	**14.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**759.13**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
30.15	26.22	1,428.71	1,048.71	384.75	969.48	**3,831.66**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	23.60	0.00	0.00	23.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,428.71**	**1,072.31**	**384.75**	**969.48**	**3,855.26**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	100.01	75.06	26.93	67.86	269.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,528.72**	**1,147.37**	**411.69**	**1,037.34**	**4,125.12**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	45.86	34.42	12.35	31.12	123.75
T4 = T3 + Beneficiu		**1,574.58**	**1,181.79**	**424.04**	**1,068.46**	**4,248.88**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**4,248.88**
TVA (21.00%)	**892.26**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**5,141.14**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.7.2 SR2 - Parcari noi Zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**2.59**	**787.50**	**2,039.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,039.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**439.81**	**18.00**	**7,916.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,916.58
TOTAL SAPATURI 65cm					**9,956.38**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.80**	**898.92**	**719.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	162.21
			utilaj:	696.16	556.93
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**719.14**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**398.00**	**6.78**	**2,698.92**
			material:	5.50	2,189.00
			manopera:	1.28	509.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*437.80*	*5.00*	*2,189.00*
TOTAL GEOTEXTIL					**2,698.92**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**39.80**	**118.27**	**4,707.07**
			material:	80.75	3,213.77
			manopera:	14.80	589.04
			utilaj:	22.72	904.26
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**83.49**	**18.00**	**1,502.82**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,502.82
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**9.30**	**18.00**	**167.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	167.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**6,377.29**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**99.51**	**118.27**	**11,768.85**
			material:	80.75	8,035.23
			manopera:	14.80	1,472.75
			utilaj:	22.72	2,260.87
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**208.72**	**18.00**	**3,756.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,756.96
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**23.10**	**18.00**	**415.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	415.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**15,941.61**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**79.60**	**191.57**	**15,248.96**
			material:	129.37	10,297.88
			manopera:	32.00	2,547.17
			utilaj:	30.20	2,403.92
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**188.14**	**18.00**	**3,386.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,386.52
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**20.00**	**18.00**	**360.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	360.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**18,995.48**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**3.83**	**243.89**	**934.12**
			material:	159.66	611.48
			manopera:	80.00	306.40
			utilaj:	4.24	16.24
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**53.88**	**369.17**	**19,891.04**
			material:	337.81	18,201.36
			manopera:	16.40	883.63
			utilaj:	14.96	806.04
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*54.04*	*336.00*	*18,157.99*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**53.88**	**18.00**	**969.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	969.84
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**21,795.00**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**382.10**	**1.25**	**478.01**
			material:	0.03	10.32
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	467.69
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**3.83**	**243.89**	**934.12**
			material:	159.66	611.48
			manopera:	80.00	306.40
			utilaj:	4.24	16.24
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**382.10**	**40.92**	**15,634.69**
			material:	37.04	14,151.84
			manopera:	2.08	794.31
			utilaj:	1.80	688.54
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*36.68*	*385.00*	*14,122.42*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**35.92**	**18.00**	**646.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	646.56
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**17,693.37**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
646.83	189.30	57,322.36	7,572.00	10,160.35	19,122.48	**94,177.19**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	170.37	0.00	0.00	170.37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**57,322.36**	**7,742.37**	**10,160.35**	**19,122.48**	**94,347.56**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	4,012.56	541.97	711.22	1,338.57	6,604.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**61,334.92**	**8,284.33**	**10,871.58**	**20,461.05**	**100,951.88**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,840.05	248.53	326.15	613.83	3,028.56
T4 = T3 + Beneficiu		**63,174.97**	**8,532.86**	**11,197.73**	**21,074.89**	**103,980.44**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**103,980.44**
TVA (21.00%)	**21,835.89**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**125,816.33**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.7.3 Bordura mare - Parcari noi Zona parcare 4

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**79.60**	**116.68**	**9,287.86**
			material:	78.72	6,266.27
			manopera:	37.96	3,021.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*5.97*	*420.00*	*2,507.40*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**8.76**	**18.00**	**157.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	157.68
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**14.33**	**18.00**	**257.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	257.94
TOTAL BORDURI MARI					**9,703.48**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
26.01	75.54	6,266.27	3,021.58	0.00	415.62	**9,703.48**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	67.99	0.00	0.00	67.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**6,266.27**	**3,089.57**	**0.00**	**415.62**	**9,771.46**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	438.64	216.27	0.00	29.09	684.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**6,704.91**	**3,305.84**	**0.00**	**444.71**	**10,455.46**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	201.15	99.18	0.00	13.34	313.66
T4 = T3 + Beneficiu		**6,906.06**	**3,405.01**	**0.00**	**458.05**	**10,769.13**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**10,769.13**
TVA (21.00%)	**2,261.52**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**13,030.64**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 3 Strada Saturn (int jupiter-Galaxiei)
Stadiul fizic: 3.8.1 SR1 - Parcari paralele pe partea stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.14**	**787.50**	**110.25**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	110.25
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**224.97**	**18.00**	**4,049.55**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,049.46
TOTAL SAPATURI 95cm					**4,159.80**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.28**	**898.92**	**251.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	56.77
			utilaj:	696.16	194.92
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**251.70**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**139.30**	**6.78**	**944.62**
			material:	5.50	766.15
			manopera:	1.28	178.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*153.23*	*5.00*	*766.15*
TOTAL GEOTEXTIL					**944.62**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**13.93**	**118.27**	**1,647.47**
			material:	80.75	1,124.82
			manopera:	14.80	206.16
			utilaj:	22.72	316.49
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**29.22**	**18.00**	**525.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	525.96
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**3.30**	**18.00**	**59.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	59.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**2,232.83**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**139.30**	**83.75**	**11,666.38**
			material:	30.15	4,199.90
			manopera:	52.64	7,332.75
			utilaj:	0.96	133.73
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**59.76**	**18.00**	**1,075.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,075.68
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**12,742.06**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**34.83**	**118.27**	**4,119.27**
			material:	80.75	2,812.45
			manopera:	14.80	515.48
			utilaj:	22.72	791.34
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**73.05**	**18.00**	**1,314.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,314.90

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**8.10**	**18.00**	**145.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	145.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**5,579.97**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**27.86**	**191.57**	**5,337.14**
			material:	129.37	3,604.26
			manopera:	32.00	891.51
			utilaj:	30.20	841.37
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**65.85**	**18.00**	**1,185.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,185.30
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**7.00**	**18.00**	**126.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	126.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**6,648.44**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.40**	**243.89**	**341.45**
			material:	159.66	223.52
			manopera:	80.00	112.00
			utilaj:	4.24	5.94
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**19.64**	**369.17**	**7,250.56**
			material:	337.81	6,634.65
			manopera:	16.40	322.10
			utilaj:	14.96	293.81
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325*** *- Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*19.70*	*336.00*	*6,618.84*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**19.64**	**18.00**	**353.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	353.52
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**7,945.53**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**139.30**	**1.25**	**174.26**
			material:	0.03	3.76
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	170.50
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.40**	**243.89**	**341.45**
			material:	159.66	223.52
			manopera:	80.00	112.00
			utilaj:	4.24	5.94
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**139.30**	**40.92**	**5,699.85**
			material:	37.04	5,159.25
			manopera:	2.08	289.58
			utilaj:	1.80	251.02
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*13.37*	*385.00*	*5,148.53*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**13.09**	**18.00**	**235.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	235.62
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**6,451.19**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
297.74	250.42	24,752.27	10,016.91	3,115.31	9,071.64	**46,956.14**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	225.38	0.00	0.00	225.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**24,752.27**	**10,242.29**	**3,115.31**	**9,071.64**	**47,181.52**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,732.66	716.96	218.07	635.01	3,302.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**26,484.93**	**10,959.26**	**3,333.38**	**9,706.65**	**50,484.22**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	794.55	328.78	100.00	291.20	1,514.53
T4 = T3 + Beneficiu		**27,279.48**	**11,288.03**	**3,433.38**	**9,997.85**	**51,998.75**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**51,998.75**
TVA (21.00%)	**10,919.74**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**62,918.49**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.1.1 SR1 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**8.88**	**787.50**	**6,993.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,993.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,508.60**	**18.00**	**27,155.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27,154.80
TOTAL SAPATURI 95cm					**34,148.40**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.87**	**898.92**	**1,680.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	379.16
			utilaj:	696.16	1,301.82
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,680.98**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**934.12**	**6.78**	**6,334.45**
			material:	5.50	5,137.66
			manopera:	1.28	1,196.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*1,027.53*	*5.00*	*5,137.66*
TOTAL GEOTEXTIL					**6,334.45**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**93.41**	**118.27**	**11,047.41**
			material:	80.75	7,542.67
			manopera:	14.80	1,382.47
			utilaj:	22.72	2,122.28
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**195.94**	**18.00**	**3,526.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,526.92
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**21.70**	**18.00**	**390.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	390.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**14,964.93**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**934.12**	**83.75**	**78,232.55**
			material:	30.15	28,163.72
			manopera:	52.64	49,172.08
			utilaj:	0.96	896.76
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**400.74**	**18.00**	**7,213.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,213.32
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**85,445.87**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**233.53**	**118.27**	**27,619.13**
			material:	80.75	18,857.08
			manopera:	14.80	3,456.24
			utilaj:	22.72	5,305.80
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**489.85**	**18.00**	**8,817.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,817.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**54.18**	**18.00**	**975.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	975.24
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**37,411.67**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**186.82**	**191.57**	**35,789.09**
			material:	129.37	24,168.96
			manopera:	32.00	5,978.17
			utilaj:	30.20	5,641.96
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**441.56**	**18.00**	**7,948.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,948.08
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**46.70**	**18.00**	**840.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	840.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**44,577.77**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**9.06**	**243.89**	**2,209.69**
			material:	159.66	1,446.47
			manopera:	80.00	724.80
			utilaj:	4.24	38.41
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**127.75**	**369.17**	**47,161.85**
			material:	337.81	43,155.61
			manopera:	16.40	2,095.10
			utilaj:	14.96	1,911.14
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325*** *- Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*128.13*	*336.00*	*43,052.77*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**127.75**	**18.00**	**2,299.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,299.50
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**51,671.04**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**906.00**	**1.25**	**1,133.41**
			material:	0.03	24.46
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,108.94
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**9.06**	**243.89**	**2,209.69**
			material:	159.66	1,446.47
			manopera:	80.00	724.80
			utilaj:	4.24	38.41
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**906.00**	**40.92**	**37,071.53**
			material:	37.04	33,555.52
			manopera:	2.08	1,883.39
			utilaj:	1.80	1,632.61
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*86.98*	*385.00*	*33,485.76*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**85.16**	**18.00**	**1,532.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,532.88
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**41,947.50**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,989.67	1,674.84	163,498.63	66,993.60	26,991.14	60,699.24	**318,182.61**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,507.36	0.00	0.00	1,507.36
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**163,498.63**	**68,500.95**	**26,991.14**	**60,699.24**	**319,689.97**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	11,444.90	4,795.07	1,889.38	4,248.95	22,378.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**174,943.54**	**73,296.02**	**28,880.52**	**64,948.19**	**342,068.26**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	5,248.31	2,198.88	866.42	1,948.45	10,262.05
T4 = T3 + Beneficiu		**180,191.84**	**75,494.90**	**29,746.94**	**66,896.63**	**352,330.31**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**352,330.31**
TVA (21.00%)	**73,989.37**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**426,319.68**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.1.2 SR2 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.19**	**787.50**	**149.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	149.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**31.07**	**18.00**	**559.27**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	559.26
TOTAL SAPATURI 65cm					**708.90**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.01	149.62	559.26	**708.90**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.01**	**149.62**	**559.26**	**708.90**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	10.47	39.15	49.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.01**	**160.10**	**598.41**	**758.52**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	4.80	17.95	22.76
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.01**	**164.90**	**616.36**	**781.28**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**781.28**
TVA (21.00%)	**164.07**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**945.34**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.1.3 SR4 - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**1.86**	**787.50**	**1,464.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,464.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**315.00**	**18.00**	**5,670.13**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,670.00
TOTAL SAPATURI 49cm					**7,134.88**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.77**	**898.92**	**692.17**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	156.12
			utilaj:	696.16	536.04
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**692.17**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**366.00**	**6.78**	**2,481.92**
			material:	5.50	2,013.00
			manopera:	1.28	468.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*402.60*	*5.00*	*2,013.00*
TOTAL GEOTEXTIL					**2,481.92**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**95.52**	**141.23**	**13,490.10**
			material:	80.75	7,713.05
			manopera:	46.40	4,432.13
			utilaj:	14.08	1,344.92
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**200.36**	**18.00**	**3,606.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,606.48
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**22.20**	**18.00**	**399.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	399.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**17,496.18**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**45.85**	**223.90**	**10,265.67**
			material:	129.26	5,926.45
			manopera:	72.00	3,301.18
			utilaj:	22.64	1,038.04
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**66.48**	**18.00**	**1,196.64**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,196.64
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**11.50**	**18.00**	**207.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	207.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**11,669.31**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**3.66**	**243.89**	**892.65**
			material:	159.66	584.34
			manopera:	80.00	292.80
			utilaj:	4.24	15.52
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**366.00**	**53.99**	**19,758.88**
			material:	39.59	14,488.48
			manopera:	14.40	5,270.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*35.14*	*410.00*	*14,405.76*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**6.00**	**80.00**	**480.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	480.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**34.41**	**18.00**	**619.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	619.38
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**21,750.91**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
393.27	348.04	30,725.31	13,921.68	4,879.28	11,699.10	**61,225.36**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	313.24	0.00	0.00	313.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**30,725.31**	**14,234.92**	**4,879.28**	**11,699.10**	**61,538.60**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,150.77	996.44	341.55	818.94	4,307.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**32,876.08**	**15,231.36**	**5,220.83**	**12,518.04**	**65,846.30**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	986.28	456.94	156.62	375.54	1,975.39
T4 = T3 + Beneficiu		**33,862.36**	**15,688.30**	**5,377.45**	**12,893.58**	**67,821.69**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**67,821.69**
TVA (21.00%)	**14,242.56**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**82,064.25**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.1.4 Bordura mare - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**140.60**	**116.68**	**16,405.43**
			material:	78.72	11,068.31
			manopera:	37.96	5,337.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*10.54*	*420.00*	*4,428.90*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**15.50**	**18.00**	**279.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	279.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**25.31**	**18.00**	**455.58**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	455.58
TOTAL BORDURI MARI					**17,140.01**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
45.95	133.43	11,068.31	5,337.12	0.00	734.58	**17,140.01**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	120.09	0.00	0.00	120.09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**11,068.31**	**5,457.20**	**0.00**	**734.58**	**17,260.10**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	774.78	382.00	0.00	51.42	1,208.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**11,843.10**	**5,839.21**	**0.00**	**786.00**	**18,468.31**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	355.29	175.18	0.00	23.58	554.05
T4 = T3 + Beneficiu		**12,198.39**	**6,014.39**	**0.00**	**809.58**	**19,022.35**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**19,022.35**
TVA (21.00%)	**3,994.69**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**23,017.05**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.1.5 Bordura mica - Strada Saturn(int Galaxiei-int Uranus)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**160.34**	**55.60**	**8,915.70**
			material:	26.56	4,259.43
			manopera:	29.04	4,656.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*3.21*	*420.00*	*1,346.86*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**5.30**	**18.00**	**95.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	95.40
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**11.54**	**18.00**	**207.72**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	207.72
TOTAL BORDURI MICI					**9,218.82**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
15.02	116.41	4,259.43	4,656.27	0.00	303.12	**9,218.82**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	104.77	0.00	0.00	104.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,259.43**	**4,761.04**	**0.00**	**303.12**	**9,323.59**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	298.16	333.27	0.00	21.22	652.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,557.59**	**5,094.31**	**0.00**	**324.34**	**9,976.24**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	136.73	152.83	0.00	9.73	299.29
T4 = T3 + Beneficiu		**4,694.32**	**5,247.14**	**0.00**	**334.07**	**10,275.53**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**10,275.53**
TVA (21.00%)	**2,157.86**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**12,433.39**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**179.00**	**44.80**	**8,019.20**
			material:	28.80	5,155.20
			manopera:	16.00	2,864.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591*** *- Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*286.40*	*18.00*	*5,155.20*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.31	71.60	5,155.20	2,864.00	0.00	0.00	**8,019.20**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	64.44	0.00	0.00	64.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**5,155.20**	**2,928.44**	**0.00**	**0.00**	**8,083.64**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	360.86	204.99	0.00	0.00	565.85
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,516.06**	**3,133.43**	**0.00**	**0.00**	**8,649.49**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	165.48	94.00	0.00	0.00	259.48
T4 = T3 + Beneficiu		**5,681.55**	**3,227.43**	**0.00**	**0.00**	**8,908.98**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,908.98**
TVA (21.00%)	**1,870.89**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**10,779.87**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.1.7 Ziduri de sprijin

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[1] -** Piloti forati 800, include toate lucrarile	**m**	**70.00**	**2,500.00**	**175,000.00**
			material:	2,500.00	175,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**YC01[2] -** FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	**m**	**31.50**	**2,800.00**	**88,200.00**
			material:	2,800.00	88,200.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**RCSL02A01>[1] -** Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	**m**	**101.50**	**952.80**	**96,709.20**
			material:	904.80	91,837.20
			manopera:	48.00	4,872.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
223.81	121.80	355,037.20	4,872.00	0.00	0.00	**359,909.20**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	109.62	0.00	0.00	109.62
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**355,037.20**	**4,981.62**	**0.00**	**0.00**	**360,018.82**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	24,852.60	348.71	0.00	0.00	25,201.32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**379,889.80**	**5,330.33**	**0.00**	**0.00**	**385,220.14**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	11,396.69	159.91	0.00	0.00	11,556.60
T4 = T3 + Beneficiu		**391,286.50**	**5,490.24**	**0.00**	**0.00**	**396,776.74**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**396,776.74**
TVA (21.00%)	**83,323.12**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**480,099.86**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.2.1 SR1 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.25**	**787.50**	**196.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	196.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**41.30**	**18.00**	**743.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	743.40
TOTAL SAPATURI 95cm					**940.29**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.05**	**898.92**	**44.95**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	10.14
			utilaj:	696.16	34.81
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**44.95**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**25.57**	**6.78**	**173.40**
			material:	5.50	140.64
			manopera:	1.28	32.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*28.13*	*5.00*	*140.64*
TOTAL GEOTEXTIL					**173.40**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**2.56**	**118.27**	**302.77**
			material:	80.75	206.71
			manopera:	14.80	37.89
			utilaj:	22.72	58.16
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**5.36**	**18.00**	**96.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	96.48
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.60**	**18.00**	**10.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**410.05**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**25.70**	**83.75**	**2,152.38**
			material:	30.15	774.86
			manopera:	52.64	1,352.85
			utilaj:	0.96	24.67
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**10.97**	**18.00**	**197.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	197.46
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**2,349.84**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**6.39**	**118.27**	**755.73**
			material:	80.75	515.98
			manopera:	14.80	94.57
			utilaj:	22.72	145.18
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**13.41**	**18.00**	**241.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	241.38

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.50**	**18.00**	**27.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	27.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,024.11**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**5.11**	**191.57**	**978.92**
			material:	129.37	661.08
			manopera:	32.00	163.52
			utilaj:	30.20	154.32
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**12.09**	**18.00**	**217.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	217.62
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.30**	**18.00**	**23.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**1,219.94**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
48.51	42.29	2,299.27	1,691.74	614.02	1,557.54	**6,162.57**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	38.06	0.00	0.00	38.06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,299.27**	**1,729.80**	**614.02**	**1,557.54**	**6,200.63**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	160.95	121.09	42.98	109.03	434.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**2,460.22**	**1,850.89**	**657.00**	**1,666.57**	**6,634.68**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	73.81	55.53	19.71	50.00	199.04
T4 = T3 + Beneficiu		**2,534.02**	**1,906.42**	**676.71**	**1,716.56**	**6,833.72**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,833.72**
TVA (21.00%)	**1,435.08**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**8,268.80**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.2.2 SR2 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**2.44**	**787.50**	**1,921.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,921.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**414.34**	**18.00**	**7,458.29**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,458.12
TOTAL SAPATURI 65cm					**9,379.79**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.17	1,921.50	7,458.12	**9,379.79**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.17**	**1,921.50**	**7,458.12**	**9,379.79**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.01	134.50	522.07	656.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.18**	**2,056.00**	**7,980.19**	**10,036.37**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.01	61.68	239.41	301.09
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.19**	**2,117.69**	**8,219.59**	**10,337.47**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**10,337.47**
TVA (21.00%)	**2,170.87**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**12,508.33**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.2.3 SR4 - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.17**	**787.50**	**133.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	133.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**27.46**	**18.00**	**494.29**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	494.28
TOTAL SAPATURI 49cm					**628.17**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.07**	**898.92**	**62.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	14.19
			utilaj:	696.16	48.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**62.92**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**31.00**	**6.78**	**210.22**
			material:	5.50	170.50
			manopera:	1.28	39.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*34.10*	*5.00*	*170.50*
TOTAL GEOTEXTIL					**210.22**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**8.33**	**141.23**	**1,176.43**
			material:	80.75	672.63
			manopera:	46.40	386.51
			utilaj:	14.08	117.29
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**17.46**	**18.00**	**314.28**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	314.28
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.94**	**18.00**	**34.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	34.92
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,525.63**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**4.00**	**223.90**	**895.59**
			material:	129.26	517.03
			manopera:	72.00	288.00
			utilaj:	22.64	90.56
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**5.80**	**18.00**	**104.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	104.40
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.00**	**18.00**	**18.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	18.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**1,017.99**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.31**	**243.89**	**75.61**
			material:	159.66	49.49
			manopera:	80.00	24.80
			utilaj:	4.24	1.31
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**31.00**	**53.99**	**1,673.57**
			material:	39.59	1,227.17
			manopera:	14.40	446.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*2.98*	*410.00*	*1,220.16*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**1.00**	**80.00**	**80.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**2.90**	**18.00**	**52.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	52.20
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**1,881.37**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
34.21	29.99	2,636.82	1,199.63	471.77	1,018.08	**5,326.30**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	26.99	0.00	0.00	26.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**2,636.82**	**1,226.62**	**471.77**	**1,018.08**	**5,353.29**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	184.58	85.86	33.02	71.27	374.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**2,821.40**	**1,312.49**	**504.79**	**1,089.35**	**5,728.02**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	84.64	39.37	15.14	32.68	171.84
T4 = T3 + Beneficiu		**2,906.04**	**1,351.86**	**519.93**	**1,122.03**	**5,899.86**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**5,899.86**
TVA (21.00%)	**1,238.97**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**7,138.83**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.2.4 Bordura mare - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**127.85**	**116.68**	**14,917.74**
			material:	78.72	10,064.61
			manopera:	37.96	4,853.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*9.59*	*420.00*	*4,027.28*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**14.10**	**18.00**	**253.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	253.80
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**23.00**	**18.00**	**414.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	414.00
TOTAL BORDURI MARI					**15,585.54**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
41.78	121.33	10,064.61	4,853.13	0.00	667.80	**15,585.54**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	109.20	0.00	0.00	109.20
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**10,064.61**	**4,962.33**	**0.00**	**667.80**	**15,694.74**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	704.52	347.36	0.00	46.75	1,098.63
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**10,769.13**	**5,309.69**	**0.00**	**714.55**	**16,793.37**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	323.07	159.29	0.00	21.44	503.80
T4 = T3 + Beneficiu		**11,092.20**	**5,468.98**	**0.00**	**735.98**	**17,297.17**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**17,297.17**
TVA (21.00%)	**3,632.41**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**20,929.58**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.2.5 Bordura mica - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**24.00**	**55.60**	**1,334.52**
			material:	26.56	637.56
			manopera:	29.04	696.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.48*	*420.00*	*201.60*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**0.80**	**18.00**	**14.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.40
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**1.73**	**18.00**	**31.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	31.14
TOTAL BORDURI MICI					**1,380.06**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.25	17.42	637.56	696.96	0.00	45.54	**1,380.06**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	15.68	0.00	0.00	15.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**637.56**	**712.64**	**0.00**	**45.54**	**1,395.74**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	44.63	49.88	0.00	3.19	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**682.19**	**762.53**	**0.00**	**48.73**	**1,493.44**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	20.47	22.88	0.00	1.46	44.80
T4 = T3 + Beneficiu		**702.65**	**785.40**	**0.00**	**50.19**	**1,538.25**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,538.25**
TVA (21.00%)	**323.03**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,861.28**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.2.6 Spatii verzi - Strada laterala 4 acces blocuri caciula

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.07**	**787.50**	**55.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	55.12
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**11.56**	**18.00**	**208.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	208.08
TOTAL SAPATURI 20cm					**263.21**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**34.00**	**17.60**	**598.40**
			material:	9.60	326.40
			manopera:	8.00	272.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*8.16*	*40.00*	*326.40*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**71.70**	**18.00**	**1,290.63**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,290.60
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**1,889.03**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**0.34**	**430.40**	**146.34**
			material:	237.60	80.78
			manopera:	192.80	65.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**0.34**	**35.24**	**11.98**
			material:	9.00	3.06
			manopera:	26.24	8.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**158.32**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.32	8.66	410.24	346.51	55.12	1,498.68	**2,310.56**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**410.24**	**354.30**	**55.12**	**1,498.68**	**2,318.35**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	28.72	24.80	3.86	104.91	162.28
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**438.96**	**379.10**	**58.98**	**1,603.59**	**2,480.64**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	13.17	11.37	1.77	48.11	74.42
T4 = T3 + Beneficiu		**452.13**	**390.48**	**60.75**	**1,651.70**	**2,555.06**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,555.06**
TVA (21.00%)	**536.56**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,091.62**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.2.7 Ziduri de sprijin

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[2] -** FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	**m**	**116.00**	**2,800.00**	**324,800.00**
			material:	2,800.00	324,800.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**RCSL02A01>[1] -** Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	**m**	**116.00**	**952.80**	**110,524.80**
			material:	904.80	104,956.80
			manopera:	48.00	5,568.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
255.78	139.20	429,756.80	5,568.00	0.00	0.00	**435,324.80**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	125.28	0.00	0.00	125.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**429,756.80**	**5,693.28**	**0.00**	**0.00**	**435,450.08**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	30,082.98	398.53	0.00	0.00	30,481.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**459,839.78**	**6,091.81**	**0.00**	**0.00**	**465,931.59**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	13,795.19	182.75	0.00	0.00	13,977.95
T4 = T3 + Beneficiu		**473,634.97**	**6,274.56**	**0.00**	**0.00**	**479,909.53**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**479,909.53**
TVA (21.00%)	**100,781.00**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**580,690.54**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.3.1 SR1 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.02**	**787.50**	**15.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	15.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**2.16**	**18.00**	**38.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	38.88
TOTAL SAPATURI 95cm					**54.63**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.01**	**898.92**	**8.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	2.03
			utilaj:	696.16	6.96
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**8.99**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**1.34**	**6.78**	**9.09**
			material:	5.50	7.37
			manopera:	1.28	1.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*1.47*	*5.00*	*7.37*
TOTAL GEOTEXTIL					**9.09**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.13**	**118.27**	**15.37**
			material:	80.75	10.50
			manopera:	14.80	1.92
			utilaj:	22.72	2.95
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.28**	**18.00**	**5.04**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5.04
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.03**	**18.00**	**0.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	0.54
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**20.95**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**1.34**	**83.75**	**112.22**
			material:	30.15	40.40
			manopera:	52.64	70.54
			utilaj:	0.96	1.29
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.57**	**18.00**	**10.26**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10.26
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**122.48**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.34**	**118.27**	**40.21**
			material:	80.75	27.45
			manopera:	14.80	5.03
			utilaj:	22.72	7.72
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.70**	**18.00**	**12.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.08**	**18.00**	**1.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.44
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**54.25**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**0.27**	**191.57**	**51.72**
			material:	129.37	34.93
			manopera:	32.00	8.64
			utilaj:	30.20	8.15
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**0.63**	**18.00**	**11.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11.34
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.07**	**18.00**	**1.26**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.26
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**64.32**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.55	2.25	120.65	89.88	42.83	81.36	**334.72**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2.02	0.00	0.00	2.02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**120.65**	**91.90**	**42.83**	**81.36**	**336.74**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	8.45	6.43	3.00	5.70	23.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**129.10**	**98.33**	**45.83**	**87.06**	**360.32**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3.87	2.95	1.37	2.61	10.81
T4 = T3 + Beneficiu		**132.97**	**101.28**	**47.20**	**89.67**	**371.13**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**371.13**
TVA (21.00%)	**77.94**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**449.06**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.3.2 SR2 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.67**	**787.50**	**527.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	527.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**113.24**	**18.00**	**2,038.37**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,038.32
TOTAL SAPATURI 65cm					**2,565.99**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.21**	**898.92**	**188.77**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	42.58
			utilaj:	696.16	146.19
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**188.77**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**102.50**	**6.78**	**695.07**
			material:	5.50	563.75
			manopera:	1.28	131.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*112.75*	*5.00*	*563.75*
TOTAL GEOTEXTIL					**695.07**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**10.25**	**118.27**	**1,212.25**
			material:	80.75	827.67
			manopera:	14.80	151.70
			utilaj:	22.72	232.88
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**21.50**	**18.00**	**387.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	387.00
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**2.38**	**18.00**	**42.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	42.84
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**1,642.09**
STRAT BALAST 25cm					
8	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**25.62**	**118.27**	**3,030.03**
			material:	80.75	2,068.76
			manopera:	14.80	379.18
			utilaj:	22.72	582.09
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**53.74**	**18.00**	**967.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	967.32
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**6.00**	**18.00**	**108.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	108.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**4,105.35**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
11	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**20.50**	**191.57**	**3,927.18**
			material:	129.37	2,652.09
			manopera:	32.00	655.99
			utilaj:	30.20	619.10
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**48.44**	**18.00**	**871.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	871.92
13	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**5.20**	**18.00**	**93.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	93.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**4,892.70**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
14	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.03**	**243.89**	**251.21**
			material:	159.66	164.44
			manopera:	80.00	82.40
			utilaj:	4.24	4.37
			transport:	0.00	0.00
15	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**14.26**	**369.17**	**5,264.41**
			material:	337.81	4,817.21
			manopera:	16.40	233.86
			utilaj:	14.96	213.33
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*14.30*	*336.00*	*4,805.73*
16	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**14.26**	**18.00**	**256.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	256.68
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**5,772.30**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
17	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**102.50**	**1.25**	**128.23**
			material:	0.03	2.77
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	125.46
			transport:	0.00	0.00
18	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.03**	**243.89**	**251.21**
			material:	159.66	164.44
			manopera:	80.00	82.40
			utilaj:	4.24	4.37
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**102.50**	**40.92**	**4,194.07**
			material:	37.04	3,796.29
			manopera:	2.08	213.08
			utilaj:	1.80	184.70
			transport:	0.00	0.00
19.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*9.84*	*385.00*	*3,788.40*
20	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**9.51**	**18.00**	**171.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	171.18
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**4,744.69**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
167.36	49.31	15,057.43	1,972.56	2,640.11	4,936.86	**24,606.96**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	44.38	0.00	0.00	44.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**15,057.43**	**2,016.94**	**2,640.11**	**4,936.86**	**24,651.35**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,054.02	141.19	184.81	345.58	1,725.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**16,111.46**	**2,158.12**	**2,824.92**	**5,282.44**	**26,376.94**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	483.34	64.74	84.75	158.47	791.31
T4 = T3 + Beneficiu		**16,594.80**	**2,222.87**	**2,909.67**	**5,440.91**	**27,168.25**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**27,168.25**
TVA (21.00%)	**5,705.33**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**32,873.58**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.3.3 SR4 - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.21**	**787.50**	**165.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	165.38
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**35.41**	**18.00**	**637.39**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	637.38
TOTAL SAPATURI 49cm					**802.77**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.09**	**898.92**	**80.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	18.25
			utilaj:	696.16	62.65
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**80.90**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**41.00**	**6.78**	**278.03**
			material:	5.50	225.50
			manopera:	1.28	52.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*45.10*	*5.00*	*225.50*
TOTAL GEOTEXTIL					**278.03**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**10.74**	**141.23**	**1,516.79**
			material:	80.75	867.23
			manopera:	46.40	498.34
			utilaj:	14.08	151.22
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**22.52**	**18.00**	**405.36**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	405.36
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**2.50**	**18.00**	**45.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	45.00
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**1,967.15**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**5.15**	**223.90**	**1,153.07**
			material:	129.26	665.68
			manopera:	72.00	370.80
			utilaj:	22.64	116.60
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**7.47**	**18.00**	**134.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	134.46
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**1.30**	**18.00**	**23.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**1,310.93**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**0.41**	**243.89**	**100.00**
			material:	159.66	65.46
			manopera:	80.00	32.80
			utilaj:	4.24	1.74
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**41.00**	**53.99**	**2,213.43**
			material:	39.59	1,623.03
			manopera:	14.40	590.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*3.94*	*410.00*	*1,613.76*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**1.00**	**80.00**	**80.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.82**	**18.00**	**68.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	68.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**2,462.18**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
44.19	39.08	3,446.89	1,563.13	577.58	1,314.36	**6,901.96**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	35.17	0.00	0.00	35.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,446.89**	**1,598.30**	**577.58**	**1,314.36**	**6,937.13**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	241.28	111.88	40.43	92.01	485.60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,688.18**	**1,710.18**	**618.01**	**1,406.37**	**7,422.73**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	110.65	51.31	18.54	42.19	222.68
T4 = T3 + Beneficiu		**3,798.82**	**1,761.48**	**636.55**	**1,448.56**	**7,645.41**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**7,645.41**
TVA (21.00%)	**1,605.54**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**9,250.95**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.3.4 Bordura mare - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**6.70**	**116.68**	**781.77**
			material:	78.72	527.44
			manopera:	37.96	254.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.50*	*420.00*	*211.05*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**0.80**	**18.00**	**14.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.40
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**1.21**	**18.00**	**21.78**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	21.78
TOTAL BORDURI MARI					**817.95**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.19	6.36	527.44	254.33	0.00	36.18	**817.95**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5.72	0.00	0.00	5.72
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**527.44**	**260.05**	**0.00**	**36.18**	**823.67**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	36.92	18.20	0.00	2.53	57.66
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**564.36**	**278.26**	**0.00**	**38.71**	**881.33**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	16.93	8.35	0.00	1.16	26.44
T4 = T3 + Beneficiu		**581.29**	**286.60**	**0.00**	**39.87**	**907.77**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**907.77**
TVA (21.00%)	**190.63**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,098.40**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.3.5 Bordura mica - Parcari noi perpendiculare Zona parcari 5

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**23.20**	**55.60**	**1,290.04**
			material:	26.56	616.31
			manopera:	29.04	673.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*0.46*	*420.00*	*194.88*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**0.80**	**18.00**	**14.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14.40
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**1.67**	**18.00**	**30.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.06
TOTAL BORDURI MICI					**1,334.50**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.17	16.84	616.31	673.73	0.00	44.46	**1,334.50**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	15.16	0.00	0.00	15.16
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**616.31**	**688.89**	**0.00**	**44.46**	**1,349.65**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	43.14	48.22	0.00	3.11	94.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**659.45**	**737.11**	**0.00**	**47.57**	**1,444.13**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	19.78	22.11	0.00	1.43	43.32
T4 = T3 + Beneficiu		**679.23**	**759.22**	**0.00**	**49.00**	**1,487.45**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,487.45**
TVA (21.00%)	**312.37**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,799.82**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.3.6 Ziduri de sprijin

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[2] -** FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	**m**	**29.73**	**2,800.00**	**83,244.00**
			material:	2,800.00	83,244.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**RCSL02A01>[1] -** Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	**m**	**29.73**	**952.80**	**28,326.74**
			material:	904.80	26,899.70
			manopera:	48.00	1,427.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
65.55	35.68	110,143.70	1,427.04	0.00	0.00	**111,570.74**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	32.11	0.00	0.00	32.11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**110,143.70**	**1,459.15**	**0.00**	**0.00**	**111,602.85**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	7,710.06	102.14	0.00	0.00	7,812.20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**117,853.76**	**1,561.29**	**0.00**	**0.00**	**119,415.05**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,535.61	46.84	0.00	0.00	3,582.45
T4 = T3 + Beneficiu		**121,389.38**	**1,608.13**	**0.00**	**0.00**	**122,997.50**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**122,997.50**
TVA (21.00%)	**25,829.48**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**148,826.98**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 4 Strada Saturn (int Galaxiei-int Luceafarului)
Stadiul fizic: 4.3.7 Ghena gunoi

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[4] -** Ghena gunoi, include toate lucrarile	**mp**	**12.00**	**1,400.00**	**16,800.00**
			material:	1,400.00	16,800.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
26.16	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	**16,800.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**16,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,800.00**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,176.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**17,976.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,976.00**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	539.28	0.00	0.00	0.00	539.28
T4 = T3 + Beneficiu		**18,515.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,515.28**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**18,515.28**
TVA (21.00%)	**3,888.21**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**22,403.49**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.1 SR1 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**24.67**	**787.50**	**19,427.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	19,427.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**4,193.00**	**18.00**	**75,475.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	75,474.00
TOTAL SAPATURI 95cm					**94,903.30**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**5.20**	**898.92**	**4,674.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	1,054.35
			utilaj:	696.16	3,620.03
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**4,674.38**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**2,596.30**	**6.78**	**17,606.03**
			material:	5.50	14,279.65
			manopera:	1.28	3,326.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*2,855.93*	*5.00*	*14,279.65*
TOTAL GEOTEXTIL					**17,606.03**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**259.63**	**118.27**	**30,705.92**
			material:	80.75	20,964.60
			manopera:	14.80	3,842.52
			utilaj:	22.72	5,898.79
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**544.60**	**18.00**	**9,802.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,802.80
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**60.30**	**18.00**	**1,085.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,085.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**41,594.12**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**2,596.30**	**83.75**	**217,440.12**
			material:	30.15	78,278.44
			manopera:	52.64	136,669.23
			utilaj:	0.96	2,492.45
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,113.81**	**18.00**	**20,048.58**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	20,048.58
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**237,488.70**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**649.07**	**118.27**	**76,764.21**
			material:	80.75	52,411.10
			manopera:	14.80	9,606.24
			utilaj:	22.72	14,746.87
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,361.49**	**18.00**	**24,506.82**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24,506.82

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**150.60**	**18.00**	**2,710.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,710.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**103,981.83**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**519.26**	**191.57**	**99,474.59**
			material:	129.37	67,176.82
			manopera:	32.00	16,616.11
			utilaj:	30.20	15,681.65
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,227.26**	**18.00**	**22,090.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	22,090.68
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**129.82**	**18.00**	**2,336.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,336.76
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**123,902.03**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**25.37**	**243.89**	**6,187.61**
			material:	159.66	4,050.45
			manopera:	80.00	2,029.59
			utilaj:	4.24	107.57
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**357.62**	**369.17**	**132,023.65**
			material:	337.81	120,808.69
			manopera:	16.40	5,864.97
			utilaj:	14.96	5,350.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*358.69*	*336.00*	*120,520.80*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**357.62**	**18.00**	**6,437.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,437.16
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**144,648.41**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**2,536.30**	**1.25**	**3,172.91**
			material:	0.03	68.48
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	3,104.43
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**25.37**	**243.89**	**6,187.61**
			material:	159.66	4,050.45
			manopera:	80.00	2,029.59
			utilaj:	4.24	107.57
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**2,536.30**	**40.92**	**103,779.82**
			material:	37.04	93,936.94
			manopera:	2.08	5,272.46
			utilaj:	1.80	4,570.41
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*243.48*	*385.00*	*93,741.65*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**238.41**	**18.00**	**4,291.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,291.38
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**117,431.71**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,534.53	4,657.83	456,025.63	186,313.12	75,107.40	168,784.38	**886,230.52**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,192.05	0.00	0.00	4,192.05
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**456,025.63**	**190,505.16**	**75,107.40**	**168,784.38**	**890,422.57**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	31,921.79	13,335.36	5,257.52	11,814.91	62,329.58
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**487,947.42**	**203,840.53**	**80,364.92**	**180,599.29**	**952,752.15**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	14,638.42	6,115.22	2,410.95	5,417.98	28,582.56
T4 = T3 + Beneficiu		**502,585.84**	**209,955.74**	**82,775.86**	**186,017.27**	**981,334.71**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**981,334.71**
TVA (21.00%)	**206,080.29**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,187,415.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.2 SR2 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.39**	**787.50**	**307.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	307.12
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**66.28**	**18.00**	**1,193.07**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,193.04
TOTAL SAPATURI 65cm					**1,500.19**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.03	307.12	1,193.04	**1,500.19**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.03**	**307.12**	**1,193.04**	**1,500.19**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	21.50	83.51	105.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.03**	**328.62**	**1,276.55**	**1,605.21**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	9.86	38.30	48.16
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.03**	**338.48**	**1,314.85**	**1,653.36**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,653.36**
TVA (21.00%)	**347.21**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,000.57**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.3 SR4 - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**5.37**	**787.50**	**4,228.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	4,228.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**911.73**	**18.00**	**16,411.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16,411.14
TOTAL SAPATURI 49cm					**20,640.38**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**2.22**	**898.92**	**1,995.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	450.13
			utilaj:	696.16	1,545.48
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,995.60**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**1,076.30**	**6.78**	**7,298.61**
			material:	5.50	5,919.65
			manopera:	1.28	1,378.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*1,183.93*	*5.00*	*5,919.65*
TOTAL GEOTEXTIL					**7,298.61**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**276.45**	**141.23**	**39,042.48**
			material:	80.75	22,322.78
			manopera:	46.40	12,827.28
			utilaj:	14.08	3,892.42
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**579.88**	**18.00**	**10,437.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10,437.84
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**64.20**	**18.00**	**1,155.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,155.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**50,635.92**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**132.70**	**223.90**	**29,711.12**
			material:	129.26	17,152.44
			manopera:	72.00	9,554.35
			utilaj:	22.64	3,004.33
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**192.41**	**18.00**	**3,463.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,463.38
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**33.20**	**18.00**	**597.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	597.60
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**33,772.10**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**10.77**	**243.89**	**2,626.74**
			material:	159.66	1,719.48
			manopera:	80.00	861.60
			utilaj:	4.24	45.66
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**1,076.28**	**53.99**	**58,104.05**
			material:	39.59	42,605.62
			manopera:	14.40	15,498.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*103.32*	*410.00*	*42,362.38*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**24.00**	**80.00**	**1,920.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	1,920.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**101.17**	**18.00**	**1,821.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,821.06
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**64,471.86**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,139.88	1,014.28	89,719.98	40,571.10	14,636.76	33,886.62	**178,814.46**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	912.85	0.00	0.00	912.85
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**89,719.98**	**41,483.95**	**14,636.76**	**33,886.62**	**179,727.31**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	6,280.40	2,903.88	1,024.57	2,372.06	12,580.91
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**96,000.38**	**44,387.83**	**15,661.33**	**36,258.68**	**192,308.22**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	2,880.01	1,331.63	469.84	1,087.76	5,769.25
T4 = T3 + Beneficiu		**98,880.39**	**45,719.46**	**16,131.17**	**37,346.44**	**198,077.47**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**198,077.47**
TVA (21.00%)	**41,596.27**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**239,673.74**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.4 Bordura mare - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**299.93**	**116.68**	**34,996.31**
			material:	78.72	23,611.09
			manopera:	37.96	11,385.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*22.49*	*420.00*	*9,447.80*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**33.00**	**18.00**	**594.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	594.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**54.00**	**18.00**	**972.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	972.00
TOTAL BORDURI MARI					**36,562.31**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
98.02	284.63	23,611.09	11,385.22	0.00	1,566.00	**36,562.31**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	256.17	0.00	0.00	256.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**23,611.09**	**11,641.39**	**0.00**	**1,566.00**	**36,818.48**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,652.78	814.90	0.00	109.62	2,577.29
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**25,263.87**	**12,456.29**	**0.00**	**1,675.62**	**39,395.77**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	757.92	373.69	0.00	50.27	1,181.87
T4 = T3 + Beneficiu		**26,021.78**	**12,829.98**	**0.00**	**1,725.89**	**40,577.65**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**40,577.65**
TVA (21.00%)	**8,521.31**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**49,098.95**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.5 Bordura mica - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**295.16**	**55.60**	**16,412.37**
			material:	26.56	7,840.92
			manopera:	29.04	8,571.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*5.90*	*420.00*	*2,479.34*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**9.80**	**18.00**	**176.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	176.40
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**21.30**	**18.00**	**383.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	383.40
TOTAL BORDURI MICI					**16,972.17**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
27.64	214.29	7,840.92	8,571.45	0.00	559.80	**16,972.17**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	192.86	0.00	0.00	192.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**7,840.92**	**8,764.30**	**0.00**	**559.80**	**17,165.03**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	548.86	613.50	0.00	39.19	1,201.55
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**8,389.79**	**9,377.81**	**0.00**	**598.99**	**18,366.58**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	251.69	281.33	0.00	17.97	551.00
T4 = T3 + Beneficiu		**8,641.48**	**9,659.14**	**0.00**	**616.96**	**18,917.58**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**18,917.58**
TVA (21.00%)	**3,972.69**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**22,890.27**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**593.60**	**44.80**	**26,593.28**
			material:	28.80	17,095.68
			manopera:	16.00	9,497.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591*** *- Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*949.76*	*18.00*	*17,095.68*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.03	237.44	17,095.68	9,497.60	0.00	0.00	**26,593.28**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	213.70	0.00	0.00	213.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**17,095.68**	**9,711.30**	**0.00**	**0.00**	**26,806.98**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,196.70	679.79	0.00	0.00	1,876.49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**18,292.38**	**10,391.09**	**0.00**	**0.00**	**28,683.46**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	548.77	311.73	0.00	0.00	860.50
T4 = T3 + Beneficiu		**18,841.15**	**10,702.82**	**0.00**	**0.00**	**29,543.97**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**29,543.97**
TVA (21.00%)	**6,204.23**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**35,748.20**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.7 Spatii verzi - Strada Saturn Uranus si o parte din Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.89**	**787.50**	**700.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	700.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**150.27**	**18.00**	**2,704.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,704.86
TOTAL SAPATURI 20cm					**3,405.80**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**441.98**	**17.60**	**7,778.85**
			material:	9.60	4,243.01
			manopera:	8.00	3,535.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*106.08*	*40.00*	*4,243.01*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**931.70**	**18.00**	**16,770.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16,770.60
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**24,549.82**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**4.42**	**430.40**	**1,902.37**
			material:	237.60	1,050.19
			manopera:	192.80	852.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**4.42**	**35.24**	**155.76**
			material:	9.00	39.78
			manopera:	26.24	115.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**2,058.13**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
17.17	112.61	5,332.98	4,504.43	700.88	19,475.46	**30,013.74**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	101.35	0.00	0.00	101.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**5,332.98**	**4,605.78**	**700.88**	**19,475.46**	**30,115.09**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	373.31	322.40	49.06	1,363.28	2,108.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,706.29**	**4,928.18**	**749.94**	**20,838.74**	**32,223.15**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	171.19	147.85	22.50	625.16	966.69
T4 = T3 + Beneficiu		**5,877.48**	**5,076.03**	**772.43**	**21,463.90**	**33,189.84**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**33,189.84**
TVA (21.00%)	**6,969.87**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**40,159.71**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.1.8 Ziduri de sprijin

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**YC01[1] -** Piloti forati 800, include toate lucrarile	**m**	**70.00**	**2,500.00**	**175,000.00**
			material:	2,500.00	175,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**YC01[2] -** FAP 0.45 zid de sprijin, include toate lucrarile	**m**	**75.00**	**2,800.00**	**210,000.00**
			material:	2,800.00	210,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**RCSL02A01>[1] -** Balustrada metalica gata confectionate ... vopsita in camp electrostatic	**m**	**145.00**	**952.80**	**138,156.00**
			material:	904.80	131,196.00
			manopera:	48.00	6,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
319.72	174.00	516,196.00	6,960.00	0.00	0.00	**523,156.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	156.60	0.00	0.00	156.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**516,196.00**	**7,116.60**	**0.00**	**0.00**	**523,312.60**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	36,133.72	498.16	0.00	0.00	36,631.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**552,329.72**	**7,614.76**	**0.00**	**0.00**	**559,944.48**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	16,569.89	228.44	0.00	0.00	16,798.33
T4 = T3 + Beneficiu		**568,899.61**	**7,843.20**	**0.00**	**0.00**	**576,742.82**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**576,742.82**
TVA (21.00%)	**121,115.99**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**697,858.81**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.2.1 SR1 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.08**	**787.50**	**63.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	63.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**12.96**	**18.00**	**233.29**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	233.28
TOTAL SAPATURI 95cm					**296.29**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.02**	**898.92**	**17.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	4.06
			utilaj:	696.16	13.92
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**17.98**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**8.02**	**6.78**	**54.39**
			material:	5.50	44.11
			manopera:	1.28	10.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*8.82*	*5.00*	*44.11*
TOTAL GEOTEXTIL					**54.39**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0.80**	**118.27**	**94.61**
			material:	80.75	64.60
			manopera:	14.80	11.84
			utilaj:	22.72	18.18
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1.68**	**18.00**	**30.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.24
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.20**	**18.00**	**3.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3.60
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**128.45**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**8.02**	**83.75**	**671.68**
			material:	30.15	241.80
			manopera:	52.64	422.17
			utilaj:	0.96	7.70
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.44**	**18.00**	**61.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	61.92
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**733.60**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**2.01**	**118.27**	**237.72**
			material:	80.75	162.30
			manopera:	14.80	29.75
			utilaj:	22.72	45.67
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**4.21**	**18.00**	**75.78**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	75.78

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.10**	**18.00**	**1.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1.80
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**315.30**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**1.60**	**191.57**	**306.51**
			material:	129.37	206.99
			manopera:	32.00	51.20
			utilaj:	30.20	48.32
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.79**	**18.00**	**68.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	68.22
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**0.40**	**18.00**	**7.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**381.93**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
15.19	13.23	719.81	529.30	196.79	482.04	**1,927.93**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	11.91	0.00	0.00	11.91
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**719.81**	**541.20**	**196.79**	**482.04**	**1,939.84**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	50.39	37.88	13.77	33.74	135.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**770.19**	**579.09**	**210.56**	**515.78**	**2,075.63**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	23.11	17.37	6.32	15.47	62.27
T4 = T3 + Beneficiu		**793.30**	**596.46**	**216.88**	**531.26**	**2,137.90**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,137.90**
TVA (21.00%)	**448.96**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,586.85**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.2.2 SR2 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.06**	**787.50**	**47.25**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	47.25
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**8.90**	**18.00**	**160.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	160.20
TOTAL SAPATURI 65cm					**207.45**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	160.20	**207.45**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.00**	**47.25**	**160.20**	**207.45**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	3.31	11.21	14.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.00**	**50.56**	**171.41**	**221.98**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	1.52	5.14	6.66
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.00**	**52.07**	**176.56**	**228.63**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**228.63**
TVA (21.00%)	**48.01**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**276.65**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.2.3 SR3 - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
FREZARE					
1	**DG05A1 -** Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	**mp**	**125.00**	**22.00**	**2,750.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.00	2,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**20000034 -** Freza wirtgen	ore	**5.00**	**200.00**	**1,000.00**
3	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**12.75**	**18.00**	**229.51**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	229.50
TOTAL FREZARE					**3,979.51**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					
4	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.25**	**243.89**	**304.87**
			material:	159.66	199.57
			manopera:	80.00	100.00
			utilaj:	4.24	5.30
			transport:	0.00	0.00
5	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**17.63**	**369.17**	**6,508.52**
			material:	337.81	5,955.64
			manopera:	16.40	289.13
			utilaj:	14.96	263.74
			transport:	0.00	0.00
5.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*17.68*	*336.00*	*5,941.45*
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**17.63**	**18.00**	**317.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	317.34

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 4cm					**7,130.73**

STRAT DE UZURA BA16 4cm					
7	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**125.00**	**1.25**	**156.38**
			material:	0.03	3.38
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	153.00
			transport:	0.00	0.00
8	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.25**	**243.89**	**304.87**
			material:	159.66	199.57
			manopera:	80.00	100.00
			utilaj:	4.24	5.30
			transport:	0.00	0.00
9	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**125.00**	**40.92**	**5,114.72**
			material:	37.04	4,629.62
			manopera:	2.08	259.85
			utilaj:	1.80	225.25
			transport:	0.00	0.00
9.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*12.00*	*385.00*	*4,620.00*
10	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**11.75**	**18.00**	**211.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	211.50
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**5,787.47**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
30.30	87.47	10,987.78	3,498.99	1,652.59	758.34	**16,897.70**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	78.73	0.00	0.00	78.73
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**10,987.78**	**3,577.71**	**1,652.59**	**758.34**	**16,976.43**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	769.14	250.44	115.68	53.08	1,188.35
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**11,756.93**	**3,828.15**	**1,768.28**	**811.42**	**18,164.78**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	352.71	114.84	53.05	24.34	544.94
T4 = T3 + Beneficiu		**12,109.63**	**3,943.00**	**1,821.32**	**835.77**	**18,709.72**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**18,709.72**
TVA (21.00%)	**3,929.04**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**22,638.76**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 5 Strada Saturn si uranus pana la int cu Venus, in stg pe coama
Stadiul fizic: 5.2.4 Bordura mare - Strada laterala 6 -str. Luceafarului

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**40.11**	**116.68**	**4,680.10**
			material:	78.72	3,157.54
			manopera:	37.96	1,522.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*3.01*	*420.00*	*1,263.46*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**4.50**	**18.00**	**81.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	81.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**7.30**	**18.00**	**131.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	131.40
TOTAL BORDURI MARI					**4,892.50**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
13.11	38.06	3,157.54	1,522.56	0.00	212.40	**4,892.50**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	34.26	0.00	0.00	34.26
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,157.54**	**1,556.82**	**0.00**	**212.40**	**4,926.76**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	221.03	108.98	0.00	14.87	344.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**3,378.57**	**1,665.79**	**0.00**	**227.27**	**5,271.63**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	101.36	49.97	0.00	6.82	158.15
T4 = T3 + Beneficiu		**3,479.92**	**1,715.77**	**0.00**	**234.09**	**5,429.78**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**5,429.78**
TVA (21.00%)	**1,140.25**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**6,570.03**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.1.1 SR1 - Strada Venus 3,50 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**28.79**	**787.50**	**22,672.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	22,672.12
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**4,893.70**	**18.00**	**88,088.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	88,086.60
TOTAL SAPATURI 95cm					**110,760.68**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**6.06**	**898.92**	**5,447.45**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	1,228.72
			utilaj:	696.16	4,218.73
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**5,447.45**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**3,030.15**	**6.78**	**20,548.05**
			material:	5.50	16,665.82
			manopera:	1.28	3,882.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*3,333.16*	*5.00*	*16,665.82*
TOTAL GEOTEXTIL					**20,548.05**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**303.02**	**118.27**	**35,837.57**
			material:	80.75	24,468.26
			manopera:	14.80	4,484.70
			utilaj:	22.72	6,884.61
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**635.60**	**18.00**	**11,440.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	11,440.80
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**70.30**	**18.00**	**1,265.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,265.40
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**48,543.77**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**3,030.15**	**83.75**	**253,775.06**
			material:	30.15	91,359.02
			manopera:	52.64	159,507.10
			utilaj:	0.96	2,908.94
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,299.93**	**18.00**	**23,398.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	23,398.74
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**277,173.80**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**757.54**	**118.27**	**89,592.74**
			material:	80.75	61,169.84
			manopera:	14.80	11,211.59
			utilaj:	22.72	17,211.31
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,589.01**	**18.00**	**28,602.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	28,602.18

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**175.75**	**18.00**	**3,163.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,163.50
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**121,358.42**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**606.03**	**191.57**	**116,097.11**
			material:	129.37	78,402.28
			manopera:	32.00	19,392.72
			utilaj:	30.20	18,302.11
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,432.35**	**18.00**	**25,782.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	25,782.30
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**151.51**	**18.00**	**2,727.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,727.18
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**144,606.59**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**29.65**	**243.89**	**7,231.47**
			material:	159.66	4,733.77
			manopera:	80.00	2,371.99
			utilaj:	4.24	125.72
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**418.05**	**369.17**	**154,332.77**
			material:	337.81	141,222.72
			manopera:	16.40	6,856.02
			utilaj:	14.96	6,254.03
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325*** *- Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*419.30*	*336.00*	*140,886.19*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**418.05**	**18.00**	**7,524.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,524.90
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**169,089.15**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**2,964.90**	**1.25**	**3,709.09**
			material:	0.03	80.05
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	3,629.04
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**29.65**	**243.89**	**7,231.47**
			material:	159.66	4,733.77
			manopera:	80.00	2,371.99
			utilaj:	4.24	125.72
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**2,964.90**	**40.92**	**121,317.19**
			material:	37.04	109,811.00
			manopera:	2.08	6,163.43
			utilaj:	1.80	5,342.75
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*284.63*	*385.00*	*109,582.70*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**278.70**	**18.00**	**5,016.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,016.60
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**137,274.35**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6,460.55	5,436.81	532,646.55	217,472.44	87,675.08	197,008.20	**1,034,802.27**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,893.13	0.00	0.00	4,893.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**532,646.55**	**222,365.57**	**87,675.08**	**197,008.20**	**1,039,695.39**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	37,285.26	15,565.59	6,137.26	13,790.57	72,778.68
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**569,931.81**	**237,931.16**	**93,812.33**	**210,798.77**	**1,112,474.07**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	17,097.95	7,137.93	2,814.37	6,323.96	33,374.22
T4 = T3 + Beneficiu		**587,029.76**	**245,069.10**	**96,626.70**	**217,122.74**	**1,145,848.29**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,145,848.29**
TVA (21.00%)	**240,628.14**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,386,476.44**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.1.2 SR2 - Strada Venus 3,50 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.43**	**787.50**	**338.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	338.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**72.10**	**18.00**	**1,297.83**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,297.80
TOTAL SAPATURI 65cm					**1,636.45**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.03	338.62	1,297.80	**1,636.45**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.03**	**338.62**	**1,297.80**	**1,636.45**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	23.70	90.85	114.55
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.03**	**362.33**	**1,388.65**	**1,751.01**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	10.87	41.66	52.53
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.03**	**373.20**	**1,430.31**	**1,803.54**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,803.54**
TVA (21.00%)	**378.74**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**2,182.28**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.1.3 SR4 - Strada Venus 3,50 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**6.56**	**787.50**	**5,166.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	5,166.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,113.92**	**18.00**	**20,051.01**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	20,050.56
TOTAL SAPATURI 49cm					**25,217.01**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**2.71**	**898.92**	**2,436.07**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	549.48
			utilaj:	696.16	1,886.59
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**2,436.07**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**1,300.62**	**6.78**	**8,819.76**
			material:	5.50	7,153.41
			manopera:	1.28	1,666.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*1,430.68*	*5.00*	*7,153.41*
TOTAL GEOTEXTIL					**8,819.76**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**337.76**	**141.23**	**47,701.17**
			material:	80.75	27,273.44
			manopera:	46.40	15,672.06
			utilaj:	14.08	4,755.66
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**708.47**	**18.00**	**12,752.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	12,752.46
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**78.36**	**18.00**	**1,410.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,410.48
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**61,864.11**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**162.12**	**223.90**	**36,298.17**
			material:	129.26	20,955.19
			manopera:	72.00	11,672.58
			utilaj:	22.64	3,670.40
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**235.08**	**18.00**	**4,231.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,231.44
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**40.53**	**18.00**	**729.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	729.54
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**41,259.15**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**13.00**	**243.89**	**3,170.63**
			material:	159.66	2,075.52
			manopera:	80.00	1,039.99
			utilaj:	4.24	55.12
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**1,300.62**	**53.99**	**70,215.27**
			material:	39.59	51,486.34
			manopera:	14.40	18,728.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*124.86*	*410.00*	*51,192.40*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**30.00**	**80.00**	**2,400.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	2,400.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**122.26**	**18.00**	**2,200.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,200.68
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**77,986.58**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,391.22	1,233.25	108,943.91	49,329.84	17,933.77	41,375.16	**217,582.68**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,109.92	0.00	0.00	1,109.92
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**108,943.91**	**50,439.76**	**17,933.77**	**41,375.16**	**218,692.60**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	7,626.07	3,530.78	1,255.36	2,896.26	15,308.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**116,569.98**	**53,970.55**	**19,189.14**	**44,271.42**	**234,001.08**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,497.10	1,619.12	575.67	1,328.14	7,020.03
T4 = T3 + Beneficiu		**120,067.08**	**55,589.66**	**19,764.81**	**45,599.56**	**241,021.11**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**241,021.11**
TVA (21.00%)	**50,614.43**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**291,635.55**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.1.4 Bordura mare - Strada Venus 3,50 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**326.25**	**116.68**	**38,067.37**
			material:	78.72	25,683.05
			manopera:	37.96	12,384.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*24.47*	*420.00*	*10,276.88*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**35.90**	**18.00**	**646.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	646.20
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**58.73**	**18.00**	**1,057.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,057.14
TOTAL BORDURI MARI					**39,770.71**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
106.62	309.61	25,683.05	12,384.32	0.00	1,703.34	**39,770.71**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	278.65	0.00	0.00	278.65
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**25,683.05**	**12,662.97**	**0.00**	**1,703.34**	**40,049.36**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,797.81	886.41	0.00	119.23	2,803.46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**27,480.87**	**13,549.37**	**0.00**	**1,822.57**	**42,852.81**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	824.43	406.48	0.00	54.68	1,285.58
T4 = T3 + Beneficiu		**28,305.29**	**13,955.86**	**0.00**	**1,877.25**	**44,138.40**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**44,138.40**
TVA (21.00%)	**9,269.06**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**53,407.46**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.1.5 Bordura mica - Strada Venus 3,50 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**504.00**	**55.60**	**28,024.92**
			material:	26.56	13,388.76
			manopera:	29.04	14,636.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*10.08*	*420.00*	*4,233.60*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**16.63**	**18.00**	**299.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	299.34
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**36.29**	**18.00**	**653.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	653.22
TOTAL BORDURI MICI					**28,977.48**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
47.20	365.90	13,388.76	14,636.16	0.00	952.56	**28,977.48**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	329.31	0.00	0.00	329.31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**13,388.76**	**14,965.47**	**0.00**	**952.56**	**29,306.79**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	937.21	1,047.58	0.00	66.68	2,051.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**14,325.97**	**16,013.06**	**0.00**	**1,019.24**	**31,358.27**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	429.78	480.39	0.00	30.58	940.75
T4 = T3 + Beneficiu		**14,755.75**	**16,493.45**	**0.00**	**1,049.82**	**32,299.01**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**32,299.01**
TVA (21.00%)	**6,782.79**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**39,081.81**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**815.52**	**44.80**	**36,535.30**
			material:	28.80	23,486.98
			manopera:	16.00	13,048.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591*** *- Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*1,304.83*	*18.00*	*23,486.98*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.41	326.21	23,486.98	13,048.32	0.00	0.00	**36,535.30**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	293.59	0.00	0.00	293.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**23,486.98**	**13,341.91**	**0.00**	**0.00**	**36,828.88**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,644.09	933.93	0.00	0.00	2,578.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**25,131.06**	**14,275.84**	**0.00**	**0.00**	**39,406.91**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	753.93	428.28	0.00	0.00	1,182.21
T4 = T3 + Beneficiu		**25,885.00**	**14,704.12**	**0.00**	**0.00**	**40,589.11**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**40,589.11**
TVA (21.00%)	**8,523.71**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**49,112.83**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.1.7 Spatii verzi - Strada Venus 3,50 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.31**	**787.50**	**244.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	244.12
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**52.35**	**18.00**	**942.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	942.30
TOTAL SAPATURI 20cm					**1,186.45**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**154.00**	**17.60**	**2,710.40**
			material:	9.60	1,478.40
			manopera:	8.00	1,232.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*36.96*	*40.00*	*1,478.40*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**62.90**	**18.00**	**1,132.23**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,132.20
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**3,842.63**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**1.54**	**430.40**	**662.82**
			material:	237.60	365.90
			manopera:	192.80	296.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**1.54**	**35.24**	**54.27**
			material:	9.00	13.86
			manopera:	26.24	40.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**717.08**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.98	39.23	1,858.16	1,569.37	244.12	2,074.50	**5,746.16**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	35.31	0.00	0.00	35.31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,858.16**	**1,604.68**	**244.12**	**2,074.50**	**5,781.47**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	130.07	112.33	17.09	145.22	404.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,988.24**	**1,717.01**	**261.21**	**2,219.72**	**6,186.17**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	59.65	51.51	7.84	66.59	185.59
T4 = T3 + Beneficiu		**2,047.88**	**1,768.52**	**269.05**	**2,286.31**	**6,371.75**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,371.75**
TVA (21.00%)	**1,338.07**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**7,709.82**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.2.1 SR1 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**8.81**	**787.50**	**6,937.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,937.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,496.94**	**18.00**	**26,945.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	26,944.92
TOTAL SAPATURI 95cm					**33,883.39**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.86**	**898.92**	**1,671.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	377.13
			utilaj:	696.16	1,294.86
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,671.99**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**926.90**	**6.78**	**6,285.49**
			material:	5.50	5,097.95
			manopera:	1.28	1,187.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*1,019.59*	*5.00*	*5,097.95*
TOTAL GEOTEXTIL					**6,285.49**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**92.70**	**118.27**	**10,963.44**
			material:	80.75	7,485.34
			manopera:	14.80	1,371.96
			utilaj:	22.72	2,106.14
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**194.43**	**18.00**	**3,499.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,499.74
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**21.50**	**18.00**	**387.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	387.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**14,850.18**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**926.90**	**83.75**	**77,627.88**
			material:	30.15	27,946.04
			manopera:	52.64	48,792.02
			utilaj:	0.96	889.82
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**397.64**	**18.00**	**7,157.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,157.52
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**84,785.40**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**231.73**	**118.27**	**27,406.24**
			material:	80.75	18,711.73
			manopera:	14.80	3,429.60
			utilaj:	22.72	5,264.91
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**486.07**	**18.00**	**8,749.26**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,749.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**53.76**	**18.00**	**967.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	967.68
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**37,123.18**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**185.38**	**191.57**	**35,513.23**
			material:	129.37	23,982.67
			manopera:	32.00	5,932.09
			utilaj:	30.20	5,598.48
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**438.15**	**18.00**	**7,886.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,886.70
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**46.35**	**18.00**	**834.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	834.30
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**44,234.23**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.87**	**243.89**	**2,163.35**
			material:	159.66	1,416.14
			manopera:	80.00	709.60
			utilaj:	4.24	37.61
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**125.00**	**369.17**	**46,146.62**
			material:	337.81	42,226.62
			manopera:	16.40	2,050.00
			utilaj:	14.96	1,870.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325*** *- Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*125.38*	*336.00*	*42,126.00*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**125.00**	**18.00**	**2,250.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,250.00
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**50,559.97**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**886.43**	**1.25**	**1,108.92**
			material:	0.03	23.93
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,084.99
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.87**	**243.89**	**2,163.35**
			material:	159.66	1,416.14
			manopera:	80.00	709.60
			utilaj:	4.24	37.61
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**886.43**	**40.92**	**36,270.77**
			material:	37.04	32,830.71
			manopera:	2.08	1,842.71
			utilaj:	1.80	1,597.35
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*85.10*	*385.00*	*32,762.45*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**83.32**	**18.00**	**1,499.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,499.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**41,042.79**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,971.31	1,660.07	161,137.27	66,402.85	26,719.64	60,176.88	**314,436.63**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,494.06	0.00	0.00	1,494.06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**161,137.27**	**67,896.91**	**26,719.64**	**60,176.88**	**315,930.70**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	11,279.61	4,752.78	1,870.37	4,212.38	22,115.15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**172,416.88**	**72,649.69**	**28,590.01**	**64,389.26**	**338,045.85**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	5,172.51	2,179.49	857.70	1,931.68	10,141.38
T4 = T3 + Beneficiu		**177,589.39**	**74,829.18**	**29,447.71**	**66,320.94**	**348,187.22**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**348,187.22**
TVA (21.00%)	**73,119.32**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**421,306.54**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.2.2 SR2 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.27**	**787.50**	**212.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	212.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**44.72**	**18.00**	**804.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	804.96
TOTAL SAPATURI 65cm					**1,017.60**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.02	212.62	804.96	**1,017.60**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.02**	**212.62**	**804.96**	**1,017.60**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	14.88	56.35	71.23
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.02**	**227.51**	**861.31**	**1,088.84**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	6.83	25.84	32.67
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.02**	**234.33**	**887.15**	**1,121.50**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,121.50**
TVA (21.00%)	**235.52**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,357.02**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.2.3 SR4 - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.87**	**787.50**	**685.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	685.12
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**148.10**	**18.00**	**2,665.86**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,665.80
TOTAL SAPATURI 49cm					**3,350.98**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.36**	**898.92**	**323.61**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	72.99
			utilaj:	696.16	250.62
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**323.61**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**163.00**	**6.78**	**1,105.34**
			material:	5.50	896.50
			manopera:	1.28	208.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*179.30*	*5.00*	*896.50*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,105.34**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**44.89**	**141.23**	**6,339.72**
			material:	80.75	3,624.78
			manopera:	46.40	2,082.90
			utilaj:	14.08	632.05
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**94.16**	**18.00**	**1,694.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,694.88
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**10.42**	**18.00**	**187.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	187.56
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**8,222.16**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**21.55**	**223.90**	**4,824.98**
			material:	129.26	2,785.49
			manopera:	72.00	1,551.59
			utilaj:	22.64	487.89
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**31.24**	**18.00**	**562.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	562.32
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**5.40**	**18.00**	**97.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	97.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**5,484.50**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**1.63**	**243.89**	**397.55**
			material:	159.66	260.24
			manopera:	80.00	130.40
			utilaj:	4.24	6.91
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**163.00**	**53.99**	**8,799.72**
			material:	39.59	6,452.52
			manopera:	14.40	2,347.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*15.65*	*410.00*	*6,415.68*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**3.00**	**80.00**	**240.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	240.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**15.32**	**18.00**	**275.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	275.76
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**9,713.03**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
183.92	159.85	14,019.53	6,393.98	2,302.60	5,483.52	**28,199.62**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	143.86	0.00	0.00	143.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**14,019.53**	**6,537.84**	**2,302.60**	**5,483.52**	**28,343.48**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	981.37	457.65	161.18	383.85	1,984.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**15,000.90**	**6,995.49**	**2,463.78**	**5,867.37**	**30,327.53**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	450.03	209.86	73.91	176.02	909.83
T4 = T3 + Beneficiu		**15,450.92**	**7,205.35**	**2,537.69**	**6,043.39**	**31,237.35**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**31,237.35**
TVA (21.00%)	**6,559.84**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**37,797.20**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.2.4 Bordura mare - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**202.35**	**116.68**	**23,610.52**
			material:	78.72	15,929.40
			manopera:	37.96	7,681.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*15.18*	*420.00*	*6,374.02*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**22.30**	**18.00**	**401.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	401.40
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**36.42**	**18.00**	**655.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	655.56
TOTAL BORDURI MARI					**24,667.48**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
66.13	192.03	15,929.40	7,681.13	0.00	1,056.96	**24,667.48**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	172.83	0.00	0.00	172.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**15,929.40**	**7,853.95**	**0.00**	**1,056.96**	**24,840.31**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,115.06	549.78	0.00	73.99	1,738.82
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**17,044.45**	**8,403.73**	**0.00**	**1,130.95**	**26,579.13**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	511.33	252.11	0.00	33.93	797.37
T4 = T3 + Beneficiu		**17,555.79**	**8,655.84**	**0.00**	**1,164.88**	**27,376.50**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**27,376.50**
TVA (21.00%)	**5,749.07**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**33,125.57**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.2.5 Bordura mica - Strada Laterala 7 - str.Drop ON-Off cu sens unic pe dr

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**165.28**	**55.60**	**9,190.39**
			material:	26.56	4,390.66
			manopera:	29.04	4,799.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*3.31*	*420.00*	*1,388.35*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**5.50**	**18.00**	**99.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	99.00
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**11.90**	**18.00**	**214.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	214.20
TOTAL BORDURI MICI					**9,503.59**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
15.48	119.99	4,390.66	4,799.73	0.00	313.20	**9,503.59**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	107.99	0.00	0.00	107.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,390.66**	**4,907.73**	**0.00**	**313.20**	**9,611.59**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	307.35	343.54	0.00	21.92	672.81
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,698.01**	**5,251.27**	**0.00**	**335.12**	**10,284.40**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	140.94	157.54	0.00	10.05	308.53
T4 = T3 + Beneficiu		**4,838.95**	**5,408.80**	**0.00**	**345.18**	**10,592.93**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**10,592.93**
TVA (21.00%)	**2,224.52**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**12,817.45**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 6 Strada Venus cu 3.5 pana la km 0+680
Stadiul fizic: 6.3.1 SR1 - Parcari paralele noi pe strada drop on-off

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**2.40**	**787.50**	**1,890.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,890.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**406.98**	**18.00**	**7,325.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,325.64
TOTAL SAPATURI 95cm					**9,215.80**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**0.51**	**898.92**	**458.45**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	103.41
			utilaj:	696.16	355.04
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**458.45**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**252.00**	**6.78**	**1,708.86**
			material:	5.50	1,386.00
			manopera:	1.28	322.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*277.20*	*5.00*	*1,386.00*
TOTAL GEOTEXTIL					**1,708.86**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**25.20**	**118.27**	**2,980.35**
			material:	80.75	2,034.85
			manopera:	14.80	372.96
			utilaj:	22.72	572.54
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**52.86**	**18.00**	**951.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	951.48
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**5.85**	**18.00**	**105.30**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	105.30
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**4,037.13**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**252.00**	**83.75**	**21,105.00**
			material:	30.15	7,597.80
			manopera:	52.64	13,265.28
			utilaj:	0.96	241.92
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**108.11**	**18.00**	**1,945.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,945.98
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**23,050.98**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**63.00**	**118.27**	**7,450.88**
			material:	80.75	5,087.12
			manopera:	14.80	932.40
			utilaj:	22.72	1,431.36
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**132.15**	**18.00**	**2,378.70**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,378.70

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**14.62**	**18.00**	**263.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	263.16
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**10,092.74**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**50.40**	**191.57**	**9,655.12**
			material:	129.37	6,520.26
			manopera:	32.00	1,612.78
			utilaj:	30.20	1,522.08
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**119.12**	**18.00**	**2,144.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,144.16
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**12.60**	**18.00**	**226.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	226.80
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**12,026.08**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**2.52**	**243.89**	**614.61**
			material:	159.66	402.33
			manopera:	80.00	201.60
			utilaj:	4.24	10.68
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**35.53**	**369.17**	**13,116.72**
			material:	337.81	12,002.50
			manopera:	16.40	582.69
			utilaj:	14.96	531.53
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325*** *- Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*35.64*	*336.00*	*11,973.89*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**35.53**	**18.00**	**639.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	639.54
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**14,370.87**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**252.00**	**1.25**	**315.25**
			material:	0.03	6.80
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	308.45
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**2.52**	**243.89**	**614.61**
			material:	159.66	402.33
			manopera:	80.00	201.60
			utilaj:	4.24	10.68
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**252.00**	**40.92**	**10,311.29**
			material:	37.04	9,333.32
			manopera:	2.08	523.86
			utilaj:	1.80	454.10
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326*** *- Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*24.19*	*385.00*	*9,313.92*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**23.69**	**18.00**	**426.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	426.42
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**11,667.57**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
538.60	452.99	44,773.32	18,119.60	7,328.40	16,407.18	**86,628.50**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	407.69	0.00	0.00	407.69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**44,773.32**	**18,527.29**	**7,328.40**	**16,407.18**	**87,036.19**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,134.13	1,296.91	512.99	1,148.50	6,092.53
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**47,907.45**	**19,824.20**	**7,841.38**	**17,555.68**	**93,128.72**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,437.22	594.73	235.24	526.67	2,793.86
T4 = T3 + Beneficiu		**49,344.68**	**20,418.93**	**8,076.63**	**18,082.35**	**95,922.58**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**95,922.58**
TVA (21.00%)	**20,143.74**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**116,066.33**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.1.1 SR1 - Strada Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**97.90**	**787.50**	**77,096.25**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	77,096.25
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**16,641.75**	**18.00**	**299,558.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	6.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	299,551.50
TOTAL SAPATURI 95cm					**376,654.41**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**20.61**	**898.92**	**18,526.73**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	4,178.88
			utilaj:	696.16	14,347.86
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**18,526.73**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**10,304.50**	**6.78**	**69,876.88**
			material:	5.50	56,674.75
			manopera:	1.28	13,202.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*11,334.95*	*5.00*	*56,674.75*
TOTAL GEOTEXTIL					**69,876.88**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**1,030.45**	**118.27**	**121,869.26**
			material:	80.75	83,206.78
			manopera:	14.80	15,250.66
			utilaj:	22.72	23,411.82
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**2,161.47**	**18.00**	**38,906.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	38,906.46
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**239.10**	**18.00**	**4,303.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,303.80
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**165,079.52**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**10,304.50**	**83.75**	**863,001.88**
			material:	30.15	310,680.68
			manopera:	52.64	542,428.88
			utilaj:	0.96	9,892.32
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**4,420.63**	**18.00**	**79,571.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	79,571.34
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**942,573.22**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**2,576.12**	**118.27**	**304,672.56**
			material:	80.75	208,016.54
			manopera:	14.80	38,126.58
			utilaj:	22.72	58,529.45
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**5,403.67**	**18.00**	**97,266.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	97,266.06

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**597.70**	**18.00**	**10,758.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	10,758.60
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**412,697.22**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**2,060.90**	**191.57**	**394,806.41**
			material:	129.37	266,619.25
			manopera:	32.00	65,947.98
			utilaj:	30.20	62,239.18
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**4,870.93**	**18.00**	**87,676.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	87,676.74
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**515.30**	**18.00**	**9,275.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,275.40
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**491,758.55**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**99.94**	**243.89**	**24,374.83**
			material:	159.66	15,955.92
			manopera:	80.00	7,995.16
			utilaj:	4.24	423.75
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**1,409.05**	**369.17**	**520,183.22**
			material:	337.81	475,995.41
			manopera:	16.40	23,108.42
			utilaj:	14.96	21,079.39
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*1,413.28*	*336.00*	*474,861.12*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,409.05**	**18.00**	**25,362.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	25,362.90
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**569,920.94**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**9,993.30**	**1.25**	**12,501.62**
			material:	0.03	269.82
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	12,231.80
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**99.94**	**243.89**	**24,374.83**
			material:	159.66	15,955.92
			manopera:	80.00	7,995.16
			utilaj:	4.24	423.75
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**9,993.30**	**40.92**	**408,903.85**
			material:	37.04	370,121.85
			manopera:	2.08	20,774.07
			utilaj:	1.80	18,007.93
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*959.36*	*385.00*	*369,352.37*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**939.37**	**18.00**	**16,908.66**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	16,908.66
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**462,688.96**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
21,948.40	18,475.36	1,803,496.91	739,014.56	297,683.48	669,581.46	**3,509,776.42**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	16,627.83	0.00	0.00	16,627.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**1,803,496.91**	**755,642.39**	**297,683.48**	**669,581.46**	**3,526,404.24**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	126,244.78	52,894.97	20,837.84	46,870.70	246,848.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**1,929,741.69**	**808,537.36**	**318,521.33**	**716,452.16**	**3,773,252.54**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	57,892.25	24,256.12	9,555.64	21,493.56	113,197.58
T4 = T3 + Beneficiu		**1,987,633.95**	**832,793.48**	**328,076.97**	**737,945.73**	**3,886,450.12**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**3,886,450.12**
TVA (21.00%)	**816,154.52**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**4,702,604.64**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.1.2 SR2 - Strada Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**2.03**	**787.50**	**1,598.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,598.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**343.91**	**18.00**	**6,190.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,190.38
TOTAL SAPATURI 65cm					**7,789.14**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.14	1,598.62	6,190.38	**7,789.14**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.14**	**1,598.62**	**6,190.38**	**7,789.15**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.01	111.90	433.33	545.24
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.15**	**1,710.53**	**6,623.71**	**8,334.39**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	51.32	198.71	250.03
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.16**	**1,761.84**	**6,822.42**	**8,584.42**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,584.42**
TVA (21.00%)	**1,802.73**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**10,387.15**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.1.3 SR4 - Strada Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**23.02**	**787.50**	**18,128.25**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	18,128.25
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**3,912.38**	**18.00**	**70,424.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	70,422.84
TOTAL SAPATURI 49cm					**88,552.65**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**9.49**	**898.92**	**8,530.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	1,924.19
			utilaj:	696.16	6,606.56
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**8,530.75**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**4,510.73**	**6.78**	**30,588.16**
			material:	5.50	24,809.02
			manopera:	1.28	5,779.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*4,961.80*	*5.00*	*24,809.02*
TOTAL GEOTEXTIL					**30,588.16**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**1,186.29**	**141.23**	**167,537.36**
			material:	80.75	95,790.54
			manopera:	46.40	55,043.86
			utilaj:	14.08	16,702.96
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**2,488.36**	**18.00**	**44,790.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	44,790.48
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**275.30**	**18.00**	**4,955.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,955.40
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**217,283.24**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**569.42**	**223.90**	**127,491.37**
			material:	129.26	73,601.69
			manopera:	72.00	40,998.01
			utilaj:	22.64	12,891.67
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**825.66**	**18.00**	**14,861.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14,861.88
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**142.40**	**18.00**	**2,563.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,563.20
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**144,916.45**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**45.11**	**243.89**	**11,002.09**
			material:	159.66	7,202.04
			manopera:	80.00	3,608.78
			utilaj:	4.24	191.27
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**4,510.73**	**53.99**	**243,516.27**
			material:	39.59	178,561.76
			manopera:	14.40	64,954.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*433.03*	*410.00*	*177,542.33*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**81.00**	**80.00**	**6,480.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	6,480.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**424.00**	**18.00**	**7,632.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,632.00
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**268,630.36**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4,880.60	4,307.75	379,965.05	172,310.06	61,000.71	145,225.80	**758,501.62**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,876.98	0.00	0.00	3,876.98
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**379,965.05**	**176,187.04**	**61,000.71**	**145,225.80**	**762,378.59**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	26,597.55	12,333.09	4,270.05	10,165.81	53,366.50
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**406,562.60**	**188,520.13**	**65,270.76**	**155,391.61**	**815,745.09**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	12,196.88	5,655.60	1,958.12	4,661.75	24,472.35
T4 = T3 + Beneficiu		**418,759.48**	**194,175.74**	**67,228.88**	**160,053.35**	**840,217.45**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**840,217.45**
TVA (21.00%)	**176,445.66**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,016,663.11**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.1.4 Bordura mare - Strada Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**1,556.15**	**116.68**	**181,574.07**
			material:	78.72	122,503.24
			manopera:	37.96	59,070.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*116.71*	*420.00*	*49,018.72*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**171.20**	**18.00**	**3,081.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,081.60
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**280.11**	**18.00**	**5,041.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,041.98
TOTAL BORDURI MARI					**189,697.65**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
508.55	1,476.77	122,503.24	59,070.83	0.00	8,123.58	**189,697.65**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,329.09	0.00	0.00	1,329.09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**122,503.24**	**60,399.93**	**0.00**	**8,123.58**	**191,026.75**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	8,575.23	4,227.99	0.00	568.65	13,371.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**131,078.47**	**64,627.92**	**0.00**	**8,692.23**	**204,398.62**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,932.35	1,938.84	0.00	260.77	6,131.96
T4 = T3 + Beneficiu		**135,010.82**	**66,566.76**	**0.00**	**8,953.00**	**210,530.58**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**210,530.58**
TVA (21.00%)	**44,211.42**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**254,742.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.1.5 Bordura mica - Strada Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**2,344.28**	**55.60**	**130,353.67**
			material:	26.56	62,275.78
			manopera:	29.04	68,077.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*46.89*	*420.00*	*19,691.95*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**77.40**	**18.00**	**1,393.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,393.20
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**168.79**	**18.00**	**3,038.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,038.22
TOTAL BORDURI MICI					**134,785.09**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
219.53	1,701.95	62,275.78	68,077.89	0.00	4,431.42	**134,785.09**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,531.75	0.00	0.00	1,531.75
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**62,275.78**	**69,609.64**	**0.00**	**4,431.42**	**136,316.85**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	4,359.30	4,872.68	0.00	310.20	9,542.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**66,635.09**	**74,482.32**	**0.00**	**4,741.62**	**145,859.02**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,999.05	2,234.47	0.00	142.25	4,375.77
T4 = T3 + Beneficiu		**68,634.14**	**76,716.79**	**0.00**	**4,883.87**	**150,234.80**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**150,234.80**
TVA (21.00%)	**31,549.31**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**181,784.10**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.1.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**2,461.07**	**44.80**	**110,255.94**
			material:	28.80	70,878.82
			manopera:	16.00	39,377.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591*** *- Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*3,937.71*	*18.00*	*70,878.82*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4.25	984.43	70,878.82	39,377.12	0.00	0.00	**110,255.94**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	885.99	0.00	0.00	885.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**70,878.82**	**40,263.11**	**0.00**	**0.00**	**111,141.92**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	4,961.52	2,818.42	0.00	0.00	7,779.93
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**75,840.33**	**43,081.52**	**0.00**	**0.00**	**118,921.86**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	2,275.21	1,292.45	0.00	0.00	3,567.66
T4 = T3 + Beneficiu		**78,115.54**	**44,373.97**	**0.00**	**0.00**	**122,489.51**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**122,489.51**
TVA (21.00%)	**25,722.80**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**148,212.31**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.1.7 Spatii verzi - Strada Venus

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 20cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**1.14**	**787.50**	**897.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	897.75
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**192.80**	**18.00**	**3,470.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,470.40
TOTAL SAPATURI 20cm					**4,368.23**
UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					
3	**DA26F%[1] -** Asternerea in straturi uniforme de 5-10 CM a pamantului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de: 20 CM grosime;	**mp**	**567.00**	**17.60**	**9,979.20**
			material:	9.60	5,443.20
			manopera:	8.00	4,536.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*136.08*	*40.00*	*5,443.20*
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**231.40**	**18.00**	**4,165.29**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,165.20
TOTAL UMPLUTURA PAMANT VEGETAL 20cm					**14,144.49**
SPATII VERZI					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**TSH09A1 -** Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	**100 mp**	**5.67**	**430.40**	**2,440.37**
			material:	237.60	1,347.19
			manopera:	192.80	1,093.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSH12A1 -** Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	**100 mp**	**5.67**	**35.24**	**199.81**
			material:	9.00	51.03
			manopera:	26.24	148.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL SPATII VERZI					**2,640.18**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
22.02	144.45	6,841.42	5,778.12	897.75	7,635.60	**21,152.90**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	130.01	0.00	0.00	130.01
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**6,841.42**	**5,908.13**	**897.75**	**7,635.60**	**21,282.90**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	478.90	413.57	62.84	534.49	1,489.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**7,320.32**	**6,321.70**	**960.59**	**8,170.09**	**22,772.71**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	219.61	189.65	28.82	245.10	683.18
T4 = T3 + Beneficiu		**7,539.93**	**6,511.35**	**989.41**	**8,415.19**	**23,455.89**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**23,455.89**
TVA (21.00%)	**4,925.74**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**28,381.63**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.2.1 SR1 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**8.31**	**787.50**	**6,544.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,544.12
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,412.14**	**18.00**	**25,419.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	25,418.52
TOTAL SAPATURI 95cm					**31,963.21**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.75**	**898.92**	**1,573.11**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	354.83
			utilaj:	696.16	1,218.28
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,573.11**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**874.39**	**6.78**	**5,929.41**
			material:	5.50	4,809.14
			manopera:	1.28	1,120.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*961.83*	*5.00*	*4,809.14*
TOTAL GEOTEXTIL					**5,929.41**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**87.44**	**118.27**	**10,341.35**
			material:	80.75	7,060.61
			manopera:	14.80	1,294.11
			utilaj:	22.72	1,986.64
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**183.41**	**18.00**	**3,301.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,301.38
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**20.29**	**18.00**	**365.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	365.22
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**14,007.95**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**874.39**	**83.75**	**73,230.16**
			material:	30.15	26,362.86
			manopera:	52.64	46,027.89
			utilaj:	0.96	839.41
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**375.11**	**18.00**	**6,751.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,751.98
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**79,982.14**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**218.60**	**118.27**	**25,853.38**
			material:	80.75	17,651.51
			manopera:	14.80	3,235.28
			utilaj:	22.72	4,966.59
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**458.53**	**18.00**	**8,253.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,253.54

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**50.17**	**18.00**	**903.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	903.06
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**35,009.98**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**174.88**	**191.57**	**33,501.74**
			material:	129.37	22,624.28
			manopera:	32.00	5,596.09
			utilaj:	30.20	5,281.38
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**413.32**	**18.00**	**7,439.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,439.76
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**43.72**	**18.00**	**786.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	786.96
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**41,728.46**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.33**	**243.89**	**2,031.64**
			material:	159.66	1,329.93
			manopera:	80.00	666.40
			utilaj:	4.24	35.32
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**117.36**	**369.17**	**43,326.14**
			material:	337.81	39,645.73
			manopera:	16.40	1,924.70
			utilaj:	14.96	1,755.71
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*117.71*	*336.00*	*39,551.26*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**117.36**	**18.00**	**2,112.48**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,112.48
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**47,470.27**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**833.00**	**1.25**	**1,042.08**
			material:	0.03	22.49
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	1,019.59
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.33**	**243.89**	**2,031.64**
			material:	159.66	1,329.93
			manopera:	80.00	666.40
			utilaj:	4.24	35.32
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**833.00**	**40.92**	**34,084.53**
			material:	37.04	30,851.82
			manopera:	2.08	1,731.64
			utilaj:	1.80	1,501.07
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*79.97*	*385.00*	*30,787.68*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**78.24**	**18.00**	**1,408.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,408.32
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**38,566.57**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,858.73	1,565.45	151,688.30	62,618.17	25,183.43	56,741.22	**296,231.12**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,408.91	0.00	0.00	1,408.91
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**151,688.30**	**64,027.08**	**25,183.43**	**56,741.22**	**297,640.02**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10,618.18	4,481.90	1,762.84	3,971.89	20,834.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**162,306.48**	**68,508.98**	**26,946.27**	**60,713.11**	**318,474.83**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	4,869.19	2,055.27	808.39	1,821.39	9,554.24
T4 = T3 + Beneficiu		**167,175.67**	**70,564.25**	**27,754.65**	**62,534.50**	**328,029.07**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**328,029.07**
TVA (21.00%)	**68,886.10**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**396,915.18**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.2.2 SR2 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.28**	**787.50**	**220.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	220.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**46.50**	**18.00**	**837.02**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	837.00
TOTAL SAPATURI 65cm					**1,057.52**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.02	220.50	837.00	**1,057.52**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.02**	**220.50**	**837.00**	**1,057.52**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	15.44	58.59	74.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.02**	**235.94**	**895.59**	**1,131.55**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	7.08	26.87	33.95
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.02**	**243.01**	**922.46**	**1,165.49**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,165.49**
TVA (21.00%)	**244.75**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,410.24**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.2.3 SR4 - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**3.16**	**787.50**	**2,488.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,488.50
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**536.62**	**18.00**	**9,659.37**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,659.16
TOTAL SAPATURI 49cm					**12,147.87**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.31**	**898.92**	**1,177.58**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	265.62
			utilaj:	696.16	911.97
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,177.58**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**630.10**	**6.78**	**4,272.83**
			material:	5.50	3,465.55
			manopera:	1.28	807.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831** - Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*693.11*	*5.00*	*3,465.55*
TOTAL GEOTEXTIL					**4,272.83**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**162.71**	**141.23**	**22,979.21**
			material:	80.75	13,138.51
			manopera:	46.40	7,549.74
			utilaj:	14.08	2,290.96
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**341.30**	**18.00**	**6,143.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,143.40
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**37.75**	**18.00**	**679.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	679.50
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**29,802.11**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**78.10**	**223.90**	**17,486.35**
			material:	129.26	10,095.00
			manopera:	72.00	5,623.17
			utilaj:	22.64	1,768.18
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**113.25**	**18.00**	**2,038.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,038.50
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**19.53**	**18.00**	**351.54**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	351.54
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**19,876.39**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**6.30**	**243.89**	**1,536.54**
			material:	159.66	1,005.83
			manopera:	80.00	504.00
			utilaj:	4.24	26.71
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**630.00**	**53.99**	**34,011.18**
			material:	39.59	24,939.18
			manopera:	14.40	9,072.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*60.48*	*410.00*	*24,796.80*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**12.00**	**80.00**	**960.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	960.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**59.23**	**18.00**	**1,066.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,066.14
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**37,573.86**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
670.54	595.55	52,644.06	23,822.02	8,446.32	19,938.24	**104,850.65**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	536.00	0.00	0.00	536.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**52,644.06**	**24,358.02**	**8,446.32**	**19,938.24**	**105,386.64**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,685.08	1,705.06	591.24	1,395.68	7,377.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**56,329.14**	**26,063.08**	**9,037.56**	**21,333.92**	**112,763.71**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,689.87	781.89	271.13	640.02	3,382.91
T4 = T3 + Beneficiu		**58,019.02**	**26,844.97**	**9,308.69**	**21,973.93**	**116,146.62**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**116,146.62**
TVA (21.00%)	**24,390.79**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**140,537.41**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.2.4 Bordura mare - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**210.40**	**116.68**	**24,549.81**
			material:	78.72	16,563.11
			manopera:	37.96	7,986.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*15.78*	*420.00*	*6,627.60*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**23.20**	**18.00**	**417.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	417.60
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**37.87**	**18.00**	**681.66**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	681.66
TOTAL BORDURI MARI					**25,649.07**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
68.76	199.67	16,563.11	7,986.70	0.00	1,099.26	**25,649.07**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	179.70	0.00	0.00	179.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**16,563.11**	**8,166.40**	**0.00**	**1,099.26**	**25,828.77**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,159.42	571.65	0.00	76.95	1,808.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**17,722.53**	**8,738.05**	**0.00**	**1,176.21**	**27,636.78**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	531.68	262.14	0.00	35.29	829.10
T4 = T3 + Beneficiu		**18,254.20**	**9,000.19**	**0.00**	**1,211.49**	**28,465.89**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**28,465.89**
TVA (21.00%)	**5,977.84**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**34,443.72**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.2.5 Bordura mica - Strada laterala 8 -Strada Acces Scoala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**207.40**	**55.60**	**11,532.48**
			material:	26.56	5,509.58
			manopera:	29.04	6,022.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*4.15*	*420.00*	*1,742.16*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**6.84**	**18.00**	**123.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	123.12
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**14.93**	**18.00**	**268.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	268.74
TOTAL BORDURI MICI					**11,924.34**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
19.42	150.57	5,509.58	6,022.90	0.00	391.86	**11,924.34**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	135.52	0.00	0.00	135.52
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**5,509.58**	**6,158.41**	**0.00**	**391.86**	**12,059.85**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	385.67	431.09	0.00	27.43	844.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,895.25**	**6,589.50**	**0.00**	**419.29**	**12,904.04**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	176.86	197.68	0.00	12.58	387.12
T4 = T3 + Beneficiu		**6,072.11**	**6,787.18**	**0.00**	**431.87**	**13,291.16**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**13,291.16**
TVA (21.00%)	**2,791.14**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**16,082.31**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.2.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**357.70**	**44.80**	**16,024.96**
			material:	28.80	10,301.76
			manopera:	16.00	5,723.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591*** *- Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*572.32*	*18.00*	*10,301.76*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.62	143.08	10,301.76	5,723.20	0.00	0.00	**16,024.96**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	128.77	0.00	0.00	128.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**10,301.76**	**5,851.97**	**0.00**	**0.00**	**16,153.73**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	721.12	409.64	0.00	0.00	1,130.76
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**11,022.88**	**6,261.61**	**0.00**	**0.00**	**17,284.49**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	330.69	187.85	0.00	0.00	518.53
T4 = T3 + Beneficiu		**11,353.57**	**6,449.46**	**0.00**	**0.00**	**17,803.03**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**17,803.03**
TVA (21.00%)	**3,738.64**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**21,541.66**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.3.1 SR1 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**7.23**	**787.50**	**5,693.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	5,693.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,227.79**	**18.00**	**22,100.71**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	22,100.22
TOTAL SAPATURI 95cm					**27,794.34**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.52**	**898.92**	**1,366.36**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	308.19
			utilaj:	696.16	1,058.16
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,366.36**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**760.24**	**6.78**	**5,155.34**
			material:	5.50	4,181.32
			manopera:	1.28	974.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*836.26*	*5.00*	*4,181.32*
TOTAL GEOTEXTIL					**5,155.34**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**76.02**	**118.27**	**8,990.73**
			material:	80.75	6,138.46
			manopera:	14.80	1,125.10
			utilaj:	22.72	1,727.17
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**159.47**	**18.00**	**2,870.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,870.46
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**17.64**	**18.00**	**317.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	317.52
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**12,178.71**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**760.24**	**83.75**	**63,670.10**
			material:	30.15	22,921.24
			manopera:	52.64	40,019.03
			utilaj:	0.96	729.83
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**326.14**	**18.00**	**5,870.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,870.52
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**69,540.62**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**190.06**	**118.27**	**22,478.02**
			material:	80.75	15,346.96
			manopera:	14.80	2,812.89
			utilaj:	22.72	4,318.16
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**398.67**	**18.00**	**7,176.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,176.06

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**44.09**	**18.00**	**793.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	793.62
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**30,447.70**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**152.05**	**191.57**	**29,128.20**
			material:	129.37	19,670.75
			manopera:	32.00	4,865.54
			utilaj:	30.20	4,591.91
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**359.37**	**18.00**	**6,468.66**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,468.66
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**38.00**	**18.00**	**684.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	684.00
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**36,280.86**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**7.10**	**243.89**	**1,731.65**
			material:	159.66	1,133.55
			manopera:	80.00	568.00
			utilaj:	4.24	30.10
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**100.11**	**369.17**	**36,957.91**
			material:	337.81	33,818.46
			manopera:	16.40	1,641.80
			utilaj:	14.96	1,497.65
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325*** *- Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*100.41*	*336.00*	*33,737.87*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**100.11**	**18.00**	**1,801.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,801.98
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**40,491.54**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**710.00**	**1.25**	**888.21**
			material:	0.03	19.17
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	869.04
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**7.10**	**243.89**	**1,731.65**
			material:	159.66	1,133.55
			manopera:	80.00	568.00
			utilaj:	4.24	30.10
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**710.00**	**40.92**	**29,051.64**
			material:	37.04	26,296.27
			manopera:	2.08	1,475.95
			utilaj:	1.80	1,279.42
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*68.16*	*385.00*	*26,241.60*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**66.74**	**18.00**	**1,201.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,201.32
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**32,872.82**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,612.68	1,358.98	130,659.74	54,359.01	21,825.18	49,284.36	**256,128.29**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,223.08	0.00	0.00	1,223.08
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**130,659.74**	**55,582.09**	**21,825.18**	**49,284.36**	**257,351.36**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	9,146.18	3,890.75	1,527.76	3,449.91	18,014.60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**139,805.92**	**59,472.83**	**23,352.94**	**52,734.27**	**275,365.96**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	4,194.18	1,784.18	700.59	1,582.03	8,260.98
T4 = T3 + Beneficiu		**144,000.10**	**61,257.02**	**24,053.53**	**54,316.29**	**283,626.94**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**283,626.94**
TVA (21.00%)	**59,561.66**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**343,188.60**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.3.2 SR2 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.33**	**787.50**	**259.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	259.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**55.52**	**18.00**	**999.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	999.36
TOTAL SAPATURI 65cm					**1,259.26**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.02	259.88	999.36	**1,259.26**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.02**	**259.88**	**999.36**	**1,259.26**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	18.19	69.96	88.15
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.02**	**278.07**	**1,069.32**	**1,347.41**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	8.34	32.08	40.42
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.03**	**286.41**	**1,101.39**	**1,387.83**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,387.83**
TVA (21.00%)	**291.44**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,679.27**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.3.3 SR4 - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**2.40**	**787.50**	**1,890.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	1,890.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**407.57**	**18.00**	**7,336.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,336.26
TOTAL SAPATURI 49cm					**9,226.42**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.00**	**898.92**	**898.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	202.76
			utilaj:	696.16	696.16
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**898.92**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**477.50**	**6.78**	**3,238.02**
			material:	5.50	2,626.25
			manopera:	1.28	611.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*525.25*	*5.00*	*2,626.25*
TOTAL GEOTEXTIL					**3,238.02**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**123.58**	**141.23**	**17,452.96**
			material:	80.75	9,978.84
			manopera:	46.40	5,734.11
			utilaj:	14.08	1,740.01
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**259.22**	**18.00**	**4,665.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	4,665.96
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**28.67**	**18.00**	**516.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	516.06
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**22,634.98**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**59.32**	**223.90**	**13,281.56**
			material:	129.26	7,667.54
			manopera:	72.00	4,271.02
			utilaj:	22.64	1,343.00
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**86.01**	**18.00**	**1,548.18**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,548.18
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**14.83**	**18.00**	**266.94**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	266.94
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**15,096.68**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**4.78**	**243.89**	**1,165.82**
			material:	159.66	763.15
			manopera:	80.00	382.40
			utilaj:	4.24	20.27
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**477.50**	**53.99**	**25,778.32**
			material:	39.59	18,902.32
			manopera:	14.40	6,876.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*45.84*	*410.00*	*18,794.40*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**9.00**	**80.00**	**720.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	720.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**44.89**	**18.00**	**808.02**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	808.02
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**28,472.15**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
509.19	451.96	39,938.10	18,078.22	6,409.44	15,141.42	**79,567.18**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	406.76	0.00	0.00	406.76
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**39,938.10**	**18,484.98**	**6,409.44**	**15,141.42**	**79,973.94**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,795.67	1,293.95	448.66	1,059.90	5,598.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**42,733.76**	**19,778.93**	**6,858.10**	**16,201.32**	**85,572.11**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,282.01	593.37	205.74	486.04	2,567.16
T4 = T3 + Beneficiu		**44,015.78**	**20,372.30**	**7,063.84**	**16,687.36**	**88,139.28**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**88,139.28**
TVA (21.00%)	**18,509.25**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**106,648.52**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.3.4 Bordura mare - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**251.20**	**116.68**	**29,310.42**
			material:	78.72	19,774.97
			manopera:	37.96	9,535.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*18.84*	*420.00*	*7,912.80*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**27.63**	**18.00**	**497.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	497.34
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**45.22**	**18.00**	**813.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	813.96
TOTAL BORDURI MARI					**30,621.72**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
82.09	238.39	19,774.97	9,535.45	0.00	1,311.30	**30,621.72**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	214.55	0.00	0.00	214.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**19,774.97**	**9,750.00**	**0.00**	**1,311.30**	**30,836.27**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,384.25	682.50	0.00	91.79	2,158.54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**21,159.21**	**10,432.50**	**0.00**	**1,403.09**	**32,994.80**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	634.78	312.97	0.00	42.09	989.84
T4 = T3 + Beneficiu		**21,793.99**	**10,745.47**	**0.00**	**1,445.18**	**33,984.65**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**33,984.65**
TVA (21.00%)	**7,136.78**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**41,121.42**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.3.5 Bordura mica - Strada laterala 9-Strada Fara Denumire, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**168.20**	**55.60**	**9,352.76**
			material:	26.56	4,468.23
			manopera:	29.04	4,884.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*3.36*	*420.00*	*1,412.88*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**5.55**	**18.00**	**99.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	99.90
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**12.11**	**18.00**	**217.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	217.98
TOTAL BORDURI MICI					**9,670.64**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
15.75	122.11	4,468.23	4,884.53	0.00	317.88	**9,670.64**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	109.90	0.00	0.00	109.90
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,468.23**	**4,994.43**	**0.00**	**317.88**	**9,780.54**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	312.78	349.61	0.00	22.25	684.64
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,781.01**	**5,344.04**	**0.00**	**340.13**	**10,465.18**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	143.43	160.32	0.00	10.20	313.96
T4 = T3 + Beneficiu		**4,924.44**	**5,504.36**	**0.00**	**350.34**	**10,779.14**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**10,779.14**
TVA (21.00%)	**2,263.62**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**13,042.75**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.3.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**256.70**	**44.80**	**11,500.16**
			material:	28.80	7,392.96
			manopera:	16.00	4,107.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591*** *- Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*410.72*	*18.00*	*7,392.96*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.44	102.68	7,392.96	4,107.20	0.00	0.00	**11,500.16**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	92.41	0.00	0.00	92.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**7,392.96**	**4,199.61**	**0.00**	**0.00**	**11,592.57**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	517.51	293.97	0.00	0.00	811.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**7,910.47**	**4,493.58**	**0.00**	**0.00**	**12,404.05**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	237.31	134.81	0.00	0.00	372.12
T4 = T3 + Beneficiu		**8,147.78**	**4,628.39**	**0.00**	**0.00**	**12,776.17**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**12,776.17**
TVA (21.00%)	**2,683.00**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**15,459.17**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.4.1 SR1 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 95cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**8.13**	**787.50**	**6,402.38**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	6,402.38
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,381.83**	**18.00**	**24,873.49**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	24,872.94
TOTAL SAPATURI 95cm					**31,275.87**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.72**	**898.92**	**1,546.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	348.75
			utilaj:	696.16	1,197.40
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,546.14**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**855.62**	**6.78**	**5,802.13**
			material:	5.50	4,705.91
			manopera:	1.28	1,096.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*941.18*	*5.00*	*4,705.91*
TOTAL GEOTEXTIL					**5,802.13**
STRAT DE FORMA BALAST 10cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**85.56**	**118.27**	**10,119.01**
			material:	80.75	6,908.80
			manopera:	14.80	1,266.29
			utilaj:	22.72	1,943.92
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**179.47**	**18.00**	**3,230.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	3,230.46
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**20.00**	**18.00**	**360.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	360.00
TOTAL STRAT DE FORMA BALAST 10cm					**13,709.47**
STRAT PIATRA BRUTA 30cm					
8	**DA16A1[1] -** Fundatie din blocaj de piatra bruta	**mp**	**855.62**	**83.75**	**71,658.18**
			material:	30.15	25,796.94
			manopera:	52.64	45,039.84
			utilaj:	0.96	821.40
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**367.06**	**18.00**	**6,607.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	6,607.08
TOTAL STRAT PIATRA BRUTA 30cm					**78,265.26**
STRAT BALAST 25cm					
10	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**213.91**	**118.27**	**25,298.71**
			material:	80.75	17,272.80
			manopera:	14.80	3,165.87
			utilaj:	22.72	4,860.04
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**448.69**	**18.00**	**8,076.42**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,076.42

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**49.63**	**18.00**	**893.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	893.34
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**34,268.47**
STRAT PIATRA SPARTA 20cm					
13	**DA12A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**171.12**	**191.57**	**32,781.44**
			material:	129.37	22,137.85
			manopera:	32.00	5,475.77
			utilaj:	30.20	5,167.82
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**404.45**	**18.00**	**7,280.10**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,280.10
15	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**42.78**	**18.00**	**770.04**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	770.04
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 20cm					**40,831.58**
STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					
16	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.15**	**243.89**	**1,987.74**
			material:	159.66	1,301.19
			manopera:	80.00	652.00
			utilaj:	4.24	34.56
			transport:	0.00	0.00
17	**DB14B1 -** Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	**tona**	**114.92**	**369.17**	**42,425.36**
			material:	337.81	38,821.47
			manopera:	16.40	1,884.69
			utilaj:	14.96	1,719.20
			transport:	0.00	0.00
17.1	***20018325** - Mixtura asfaltica tip BAD22.4*	*t*	*115.26*	*336.00*	*38,728.96*
18	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**114.92**	**18.00**	**2,068.56**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	2,068.56
TOTAL STRAT DE LEGATURA BAD22.4 6cm					**46,481.66**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
STRAT DE UZURA BA16 4cm					
19	**DB01A1 -** Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**815.00**	**1.25**	**1,019.56**
			material:	0.03	22.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1.22	997.56
			transport:	0.00	0.00
20	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**8.15**	**243.89**	**1,987.74**
			material:	159.66	1,301.19
			manopera:	80.00	652.00
			utilaj:	4.24	34.56
			transport:	0.00	0.00
21	**DB16H1 -** Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	**mp**	**815.00**	**40.92**	**33,348.01**
			material:	37.04	30,185.16
			manopera:	2.08	1,694.22
			utilaj:	1.80	1,468.63
			transport:	0.00	0.00
21.1	***20018326** - Mixtura asfaltica BA16*	*t*	*78.24*	*385.00*	*30,122.40*
22	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**76.61**	**18.00**	**1,378.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,378.98
TOTAL STRAT DE UZURA BA16 4cm					**37,734.29**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,818.88	1,531.90	148,453.31	61,276.19	24,647.45	55,537.92	**289,914.87**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,378.71	0.00	0.00	1,378.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**148,453.31**	**62,654.90**	**24,647.45**	**55,537.92**	**291,293.58**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	10,391.73	4,385.84	1,725.32	3,887.65	20,390.55
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**158,845.04**	**67,040.74**	**26,372.77**	**59,425.57**	**311,684.13**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	4,765.35	2,011.22	791.18	1,782.77	9,350.52
T4 = T3 + Beneficiu		**163,610.39**	**69,051.97**	**27,163.96**	**61,208.34**	**321,034.66**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**321,034.66**
TVA (21.00%)	**67,417.28**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**388,451.94**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.4.2 SR2 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 65cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**0.27**	**787.50**	**212.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	212.62
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**44.90**	**18.00**	**808.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	808.20
TOTAL SAPATURI 65cm					**1,020.84**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.02	212.62	808.20	**1,020.84**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**0.02**	**212.62**	**808.20**	**1,020.84**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	0.00	14.88	56.57	71.46
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**0.02**	**227.51**	**864.77**	**1,092.30**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	6.83	25.94	32.77
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**0.02**	**234.33**	**890.72**	**1,125.07**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,125.07**
TVA (21.00%)	**236.27**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,361.34**

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.4.3 SR4 - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
SAPATURI 49cm					
1	**TSC03F1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	**100 mc**	**2.81**	**787.50**	**2,212.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	787.50	2,212.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**477.52**	**18.00**	**8,595.55**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	8,595.36
TOTAL SAPATURI 49cm					**10,808.43**
COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					
3	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**1.16**	**898.92**	**1,042.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	235.20
			utilaj:	696.16	807.55
			transport:	0.00	0.00
TOTAL COMPACTARE TEREN DE FUNDARE 20cm					**1,042.75**
GEOTEXTIL					
4	**DA19A1 -** Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	**mp**	**560.00**	**6.78**	**3,797.47**
			material:	5.50	3,080.00
			manopera:	1.28	717.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***73298831*** *- Geotextil 200 gr/mp*	*mp*	*616.00*	*5.00*	*3,080.00*
TOTAL GEOTEXTIL					**3,797.47**
STRAT BALAST 25cm					

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**144.79**	**141.23**	**20,448.40**
			material:	80.75	11,691.50
			manopera:	46.40	6,718.26
			utilaj:	14.08	2,038.64
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**303.71**	**18.00**	**5,466.78**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	5,466.78
7	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**33.59**	**18.00**	**604.62**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	604.62
TOTAL STRAT BALAST 25cm					**26,519.80**
STRAT PIATRA SPARTA 12cm					
8	**DA11A1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	**mc**	**69.50**	**223.90**	**15,560.83**
			material:	129.26	8,983.38
			manopera:	72.00	5,003.97
			utilaj:	22.64	1,573.48
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**100.77**	**18.00**	**1,813.86**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,813.86
10	**TRA05A20 -** Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 km.$	**tona**	**17.37**	**18.00**	**312.66**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	312.66
TOTAL STRAT PIATRA SPARTA 12cm					**17,687.35**
STRAT DE UZURA BA8 4cm					
11	**DB02D1 -** Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**5.60**	**243.89**	**1,365.81**
			material:	159.66	894.07
			manopera:	80.00	448.00
			utilaj:	4.24	23.74
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**DB20B1 -** Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare manuala	**mp**	**560.00**	**53.99**	**30,232.16**
			material:	39.59	22,168.16
			manopera:	14.40	8,064.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***20018327** - Mixtura asfaltica BA8*	*t*	*53.76*	*410.00*	*22,041.60*
13	**AUT4007[1] -** Compactor static autoprop.pe pneuri ... 1.5-3tf	**ORA**	**10.00**	**80.00**	**800.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	800.00
			transport:	0.00	0.00
14	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**52.57**	**18.00**	**946.26**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	946.26
TOTAL STRAT DE UZURA BA8 4cm					**33,344.23**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
596.64	529.68	46,817.11	21,187.09	7,456.29	17,739.54	**93,200.03**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	476.71	0.00	0.00	476.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**46,817.11**	**21,663.80**	**7,456.29**	**17,739.54**	**93,676.74**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	3,277.20	1,516.47	521.94	1,241.77	6,557.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**50,094.31**	**23,180.27**	**7,978.23**	**18,981.31**	**100,234.11**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	1,502.83	695.41	239.35	569.44	3,007.02
T4 = T3 + Beneficiu		**51,597.14**	**23,875.67**	**8,217.57**	**19,550.75**	**103,241.14**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**103,241.14**
TVA (21.00%)	**21,680.64**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**124,921.77**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.4.4 Bordura mare - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MARI					
1	**DE10A1[1] -** Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 X 25CM,pe fundatie din beton ...	**m**	**203.10**	**116.68**	**23,698.03**
			material:	78.72	15,988.44
			manopera:	37.96	7,709.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*15.23*	*420.00*	*6,397.65*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**22.34**	**18.00**	**402.12**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	402.12
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**36.56**	**18.00**	**658.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	658.08
TOTAL BORDURI MARI					**24,758.23**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
66.37	192.74	15,988.44	7,709.59	0.00	1,060.20	**24,758.23**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	173.47	0.00	0.00	173.47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**15,988.44**	**7,883.06**	**0.00**	**1,060.20**	**24,931.70**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,119.19	551.81	0.00	74.21	1,745.22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**17,107.63**	**8,434.87**	**0.00**	**1,134.41**	**26,676.92**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	513.23	253.05	0.00	34.03	800.31
T4 = T3 + Beneficiu		**17,620.86**	**8,687.92**	**0.00**	**1,168.45**	**27,477.23**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**27,477.23**
TVA (21.00%)	**5,770.22**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**33,247.44**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.4.5 Bordura mica - Strada laterala 10-Strada Cometei, stg

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
BORDURI MICI					
1	**DE11A1[1] -** Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton ...	**m**	**198.60**	**55.60**	**11,043.15**
			material:	26.56	5,275.81
			manopera:	29.04	5,767.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*3.97*	*420.00*	*1,668.24*
2	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**6.55**	**18.00**	**117.90**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	117.90
3	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**14.30**	**18.00**	**257.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	257.40
TOTAL BORDURI MICI					**11,418.45**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
18.60	144.18	5,275.81	5,767.34	0.00	375.30	**11,418.45**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	129.77	0.00	0.00	129.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**5,275.81**	**5,897.11**	**0.00**	**375.30**	**11,548.22**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	369.31	412.80	0.00	26.27	808.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,645.11**	**6,309.91**	**0.00**	**401.57**	**12,356.59**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	169.35	189.30	0.00	12.05	370.70
T4 = T3 + Beneficiu		**5,814.47**	**6,499.20**	**0.00**	**413.62**	**12,727.29**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**12,727.29**
TVA (21.00%)	**2,672.73**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**15,400.02**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 7 Strada Venus ultimul tronson 0+680-1+490
Stadiul fizic: 7.4.6 Vopsea verde piste

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DF26A1[1] -** Vopsea verde antiderapanta pista de bicilete	**mp**	**298.80**	**44.80**	**13,386.24**
			material:	28.80	8,605.44
			manopera:	16.00	4,780.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	***61033591*** *- Vopsea verde antiderapanta*	*kg*	*478.08*	*18.00*	*8,605.44*

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.52	119.52	8,605.44	4,780.80	0.00	0.00	**13,386.24**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	107.57	0.00	0.00	107.57
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**8,605.44**	**4,888.37**	**0.00**	**0.00**	**13,493.81**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	602.38	342.19	0.00	0.00	944.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**9,207.82**	**5,230.55**	**0.00**	**0.00**	**14,438.37**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	276.23	156.92	0.00	0.00	433.15
T4 = T3 + Beneficiu		**9,484.06**	**5,387.47**	**0.00**	**0.00**	**14,871.53**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**14,871.53**
TVA (21.00%)	**3,123.02**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**17,994.55**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 8 Lucrari comune
Stadiul fizic: 8.1 Semnalizari

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
VERTICALA					
1	**DF18A1[1] -** Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	**buc**	**110.00**	**1,001.00**	**110,110.00**
			material:	921.00	101,310.00
			manopera:	80.00	8,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2100971** - Beton de ciment B 330 - C20/25*	*mc*	*5.50*	*420.00*	*2,310.00*
1.2	***6301793** - Stilp metalic confectionat industrial*	*buc*	*110.00*	*900.00*	*99,000.00*
2	**DF19A1 -** Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	**buc**	**110.00**	**387.80**	**42,658.00**
			material:	347.80	38,258.00
			manopera:	40.00	4,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***7100017** - Indicator rutier*	*buc*	*110.00*	*340.00*	*37,400.00*
3	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**4.00**	**18.00**	**72.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	72.00
4	**TRA06A20 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $	**tona**	**13.20**	**18.00**	**237.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	237.60
TOTAL VERTICALA					**153,077.60**

ORIZONTALE

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**DF16A1[1] -** Marcaje rutiere ... albe - sageti, figuri, sageti, marcaje, treceri etc	**mp**	**1,810.00**	**39.60**	**71,676.00**
			material:	23.60	42,716.00
			manopera:	16.00	28,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**DF16A1[2] -** Marcaje rutiere ... rosii - marcaj rozonator rosu dicontinuu 1-1 intre piste si trotuar, 0,20 m km 0+170-1+490, dr	**mp**	**279.00**	**49.20**	**13,726.80**
			material:	33.20	9,262.80
			manopera:	16.00	4,464.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**1.70**	**18.00**	**30.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	30.60
TOTAL ORIZONTALE					**85,433.40**

BOLARZI					
8	**DF03A1[1] -** Plantarea ... semnailzare bolarzi pe bordura0+11-0+460 stg pe bordura	**buc**	**653.00**	**90.00**	**58,770.00**
			material:	70.00	45,710.00
			manopera:	20.00	13,060.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.0	***7306049** - Bolard*	*buc*	*653.00*	*70.00*	*45,710.00*
TOTAL BOLARZI					**58,770.00**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
169.62	1,492.10	237,256.80	59,684.00	0.00	340.20	**297,281.00**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,342.89	0.00	0.00	1,342.89
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**237,256.80**	**61,026.89**	**0.00**	**340.20**	**298,623.89**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	16,607.98	4,271.88	0.00	23.81	20,903.67
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**253,864.78**	**65,298.77**	**0.00**	**364.01**	**319,527.56**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	7,615.94	1,958.96	0.00	10.92	9,585.83
T4 = T3 + Beneficiu		**261,480.72**	**67,257.74**	**0.00**	**374.93**	**329,113.39**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**329,113.39**
TVA (21.00%)	**69,113.81**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**398,227.20**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 8 Lucrari comune
Stadiul fizic: 8.2 Canalizare pluviala

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
RIDICARE CAMINE LA COTA SI GURI DE SCURGERE					
1	**ACD07D1[1] -** Inel aducere la cota	**buc**	**130.00**	**180.00**	**23,400.00**
			material:	120.00	15,600.00
			manopera:	60.00	7,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL RIDICARE CAMINE LA COTA SI GURI DE SCURGERE					**23,400.00**
TEAVA PVC DN500 SN7					
2	**TSC02D11 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor	**100 mc**	**7.60**	**1,207.80**	**9,179.28**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,207.80	9,179.28
			transport:	0.00	0.00
3	**TSA04C1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	**mc**	**85.00**	**105.60**	**8,976.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.60	8,976.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**826.00**	**18.00**	**14,868.33**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14,868.00
5	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**486.00**	**140.22**	**68,149.35**
			material:	115.82	56,290.95
			manopera:	24.40	11,858.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**797.00**	**18.00**	**14,346.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	14,346.00
7	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**486.00**	**30.50**	**14,823.00**
			material:	0.90	437.40
			manopera:	29.60	14,385.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**ACA08XD -** Teava pvc mufata de 9M lung,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 500MM	**m**	**1,150.00**	**469.22**	**539,598.40**
			material:	397.18	456,752.40
			manopera:	72.00	82,800.00
			utilaj:	0.04	46.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	***6700500** - Teava PVC SN7 D500*	*m*	*1,196.00*	*380.00*	*454,480.00*
9	**NL.BANDA[1] -** Banda de semnalizare retea cu fir de detectie	**m**	**1,150.00**	**2.26**	**2,601.88**
			material:	1.26	1,451.88
			manopera:	1.00	1,150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**SB24G1[1] -** Dop ... pneumatic efectuare probe	**buc**	**1.00**	**280.00**	**280.00**
			material:	200.00	200.00
			manopera:	80.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**SF02A1 -** Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	**m**	**1,150.00**	**6.80**	**7,820.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.80	7,820.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**TSD02A11 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM in conditiile gospodaririi apelor	**100 mc**	**3.24**	**187.50**	**607.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	187.50	607.50
			transport:	0.00	0.00
13	**TSD01D1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	**mc**	**36.00**	**22.76**	**819.36**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.76	819.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
14	**TSD05A1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	**100 mc**	**3.60**	**768.40**	**2,766.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	352.80	1,270.08
			utilaj:	415.60	1,496.16
			transport:	0.00	0.00
TOTAL TEAVA PVC DN500 SN7					**684,835.33**
TEAVA PVC DN200 SN8					
15	**TSC02D11 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor	**100 mc**	**2.00**	**1,207.80**	**2,415.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,207.80	2,415.60
			transport:	0.00	0.00
16	**TSA04C1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	**mc**	**31.00**	**105.60**	**3,273.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.60	3,273.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**392.70**	**18.00**	**7,068.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	7,068.60
18	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**323.00**	**140.22**	**45,292.68**
			material:	115.82	37,411.48
			manopera:	24.40	7,881.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**530.00**	**18.00**	**9,540.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	9,540.00
20	**TSD04C1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	**mc**	**323.00**	**30.50**	**9,851.50**
			material:	0.90	290.70
			manopera:	29.60	9,560.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**ACA08XB -** Teava pvc mufata de 9M lung,mont. in pamant in extclad.etansata cu garnit de cauc.diam de 200-225MM	**m**	**600.00**	**88.64**	**53,186.17**
			material:	56.60	33,962.17
			manopera:	32.00	19,200.00
			utilaj:	0.04	24.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	***6700200** - Teava PVC SN8 D200*	*m*	*625.80*	*54.00*	*33,793.20*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
22	**NL.BANDA[1] -** Banda de semnalizare retea cu fir de detectie	**m**	**600.00**	**2.26**	**1,357.50**
			material:	1.26	757.50
			manopera:	1.00	600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	**SB24G1[1] -** Dop ... pneumatic efectuare probe	**buc**	**1.00**	**280.00**	**280.00**
			material:	200.00	200.00
			manopera:	80.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	**SF02A1 -** Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	**m**	**600.00**	**6.80**	**4,080.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.80	4,080.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	**ACE08E1 -** Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	**mc**	**60.00**	**95.50**	**5,730.00**
			material:	61.50	3,690.00
			manopera:	34.00	2,040.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**99.00**	**18.00**	**1,782.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,782.00
27	**TSD05A1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	**100 mc**	**0.60**	**768.40**	**461.04**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	352.80	211.68
			utilaj:	415.60	249.36
			transport:	0.00	0.00
TOTAL TEAVA PVC DN200 SN8					**144,318.84**

CAMINE VIZITARE SI GURI DE SCURGERE					
28	**ACD04I1[1] -** Camin vizitare prefabricat beton	**buc**	**26.00**	**3,510.00**	**91,260.00**
			material:	2,800.00	72,800.00
			manopera:	600.00	15,600.00
			utilaj:	110.00	2,860.00
			transport:	0.00	0.00
29	**ACD01L1 -** Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil	**buc**	**26.00**	**1,414.00**	**36,763.90**
			material:	1,254.00	32,603.90
			manopera:	160.00	4,160.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
30	**ACD03X1[1] -** Camin vizitare PVC	**buc**	**60.00**	**1,200.00**	**72,000.00**
			material:	1,000.00	60,000.00
			manopera:	200.00	12,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	**ACE02B1 -** Gratar fonta cu rama carosabila	**buc**	**60.00**	**1,260.00**	**75,600.00**
			material:	1,100.00	66,000.00
			manopera:	160.00	9,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**106.00**	**18.00**	**1,908.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	1,908.00
TOTAL CAMINE VIZITARE SI GURI DE SCURGERE					**277,531.90**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,422.24	5,631.18	838,448.36	225,247.21	16,877.90	49,512.60	**1,130,086.07**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5,068.06	0.00	0.00	5,068.06
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**838,448.36**	**230,315.27**	**16,877.90**	**49,512.60**	**1,135,154.13**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	58,691.39	16,122.07	1,181.45	3,465.88	79,460.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**897,139.75**	**246,437.34**	**18,059.35**	**52,978.48**	**1,214,614.92**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	26,914.19	7,393.12	541.78	1,589.35	36,438.45
T4 = T3 + Beneficiu		**924,053.94**	**253,830.46**	**18,601.13**	**54,567.84**	**1,251,053.37**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**1,251,053.37**
TVA (21.00%)	**262,721.21**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**1,513,774.57**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 8 Lucrari comune
Stadiul fizic: 8.3 Umplutura la SR general

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSD02B1 -** Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 21-30 CM	**100 mc**	**33.88**	**126.00**	**4,268.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	126.00	4,268.88
			transport:	0.00	0.00
2	**TSD07A1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	**100 mc**	**33.88**	**898.92**	**30,455.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	202.76	6,869.50
			utilaj:	696.16	23,585.90
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	171.74	0.00	6,869.50	27,854.78	0.00	**34,724.28**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	154.56	0.00	0.00	154.56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**0.00**	**7,024.06**	**27,854.78**	**0.00**	**34,878.84**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	491.68	1,949.83	0.00	2,441.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**0.00**	**7,515.74**	**29,804.62**	**0.00**	**37,320.36**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	0.00	225.47	894.14	0.00	1,119.61
T4 = T3 + Beneficiu		**0.00**	**7,741.22**	**30,698.75**	**0.00**	**38,439.97**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**38,439.97**
TVA (21.00%)	**8,072.39**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**46,512.36**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: UAT Comuna Baciu
Executant:
Proiectant: Design Flash Proiect S.R.L.
Obiectivul: Modernizare Strazi in Comuna Baciu-str.Neptun, amenajare parcari, spatii verzi, colectare ape pluviale- faza PUZ, DTAC, PT+DDE+CS(relocare utilitati apa, gaz, canal, alimentare cu energie electrica si retele de transport si distributie energie electrica, internet, telefon, fibra optica, etc)
Obiectul: 9 Organizare de santier
Stadiul fizic: 9.1 Organizare de santier

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSE01B1 -** Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu	**100 mp**	**2.00**	**335.20**	**670.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	335.20	670.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**IFB09B2 -** Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	**mp**	**200.00**	**14.18**	**2,836.00**
			material:	6.18	1,236.00
			manopera:	8.00	1,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**RPCP06A1[1] -** Chirie - Imprejmuire din plasa bordurata si teava rectangulara, incl.poarta acces - montare si demontare	**m**	**100.00**	**83.34**	**8,333.50**
			material:	43.34	4,333.50
			manopera:	40.00	4,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**1000001 -** Chirie - Container organizare santier	buc	**2.00**	**36,000.00**	**72,000.00**
5	**1000002 -** Chirie - Toaleta ecologica	buc	**2.00**	**18,250.00**	**36,500.00**
6	**7333200 -** Chirie - Pichet PSI	buc	**1.00**	**1,600.00**	**1,600.00**
7	**TSH12B1[1] -** Platforma de spalare a rotilor utilajelor la iesirea din santier	**buc**	**1.00**	**1,500.00**	**1,500.00**
			material:	1,440.00	1,440.00
			manopera:	60.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**YB01[1] -** Cheltuieli cu desfacerea organizarii de santier	**buc**	**1.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30,000.00	30,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
9	**TRA02A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	**tona**	**50.00**	**18.00**	**900.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	900.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
51.88	159.26	117,109.50	36,330.40	0.00	900.00	**154,339.90**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	817.43	0.00	0.00	817.43
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**117,109.50**	**37,147.83**	**0.00**	**900.00**	**155,157.33**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	8,197.66	2,600.35	0.00	63.00	10,861.01
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**125,307.16**	**39,748.18**	**0.00**	**963.00**	**166,018.35**
Beneficiu						
Profit	3.0000 %	3,759.21	1,192.45	0.00	28.89	4,980.55
T4 = T3 + Beneficiu		**129,066.38**	**40,940.63**	**0.00**	**991.89**	**170,998.90**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**170,998.90**
TVA (21.00%)	**35,909.77**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**206,908.67**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)