ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI CIOROGÂRLA

Strada Şos. Bucureşti nr. 112, cod poştal: 077055, Tel: 021.313.15.90, Fax : 021.313.73.98
e-mail: contact@primariaciorogarla.ro; web: www.primariaciorogarla.ro
Cod de identificare fiscală: 4532450

Nr. 1983 / 09.02.2021

ANUNŢ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice - faza DALI- pentru reabilitare străzi comunale : strada Lacului, strada Fierari şi strada Barbu Lăutaru

Informaţii suplimentare privind proiectul de hotărâre pot fi solicitate la compartiment ach iziţii publice.

In termen de 10 zile calendaristice de la afisare (până la data de 20.02.2021) cei interesaţi pot trimite in scris propuneri, sugestitii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa: comuna Ciorogârla, Şos.Bucureşti, nr.112, judetul Ilfov.

Propunerile , sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare pot fi adresate la Primaria comunei Ciorogârla – luni,marti, miercuri, joi, orele 8,30 – 16,00; vineri intre orele ; 8,30 – 14,00, la telefonul direct 021.313.15.90 sau pe adresa de email:contact@primariaciorogarla.ro.

PRIMAR,
NICULAE VICTOR

Red. N.Neacsu

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOROGÂRLA

Strada Şos. Bucureşti nr. 112, cod poştal: 077055, Tel: 021.313.15.90, Fax : 021.313.73.98
e-mail: contact@primariaciorogarla.ro; web: www.primariaciorogarla.ro
Cod de identificare fiscală: 4532450

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice - faza DALI- pentru reabilitare străzi comunale : strada Lacului, strada Fierari şi strada Barbu Lăutaru

Consiliul Local al comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov,

Având în vedere:

referatul de aprobare nr. 1982 / 09.02.2021,

raportul de specialitate nr.1852/08.02.2021,

deviz general privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei :DALI REABILITARE STRADA LACULUI,

deviz general privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei :DALI REABILITARE STRADA FIERARI,

deviz general privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei :DALI REABILITARE STRADA BARBU LĂUTARU,

prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006,republicată - privind Finanţele Publice Locale ;

prevederile art. 9 si art. 10 alin.(1) din HG 907/2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ

În temeiul art.129 alin.(4) lit.d), art. 139 alin.(3) lit.g) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 - Se aprobă documentatiile tehnico-economice - faza DALI- pentru reabilitare străzi comunale : strada Lacului, strada Fierari şi strada Barbu Lăutaru , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Primarul comunei Ciorogârla va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Initiator,
Primar
Victor NICULAE

Nr. 1983 / 09.02.2021

Red.N.Neacşu

Anexa nr.___la Proiectul de Hotarare nr. 1983 / 09.02 2021

Documentatii tehnico-economice,faza DALI,pentru reabilitare strazi : strada Fierari, strada Lacului si strada Barbu Lautaru

- **Strada Fierari**
- Lungime 803.33 m
- Suprafata carosabil 3755,00 mp
- Latime parte carosabila 3.20-5.50 m
- Ridicari la cota : 15 buc
- Reparatii pe 1200 mp
- Acostament din balast : 803 mp
- Taiere cu disc diamantat : 803 ml
- Marcaj axial thermoplastic :803 ml
- Indicatoare rutiere : 4 bucati indicator trecere pietoni,3 buc.indicatoare interzis autovehiculelor cu mai mult de 7.5 tone
- Frezare asfalt existent

Solutia recomandata de proiectant, din punct de vedere constructiv,este urmatoarea:

- Carosabil
- 5 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND605
- Geocompozit antiufisura
- 6 cm legatura BAD22.4 LEG50/70
- 15 cm piatra sparta
- 25 cm balast
- Geotextile

  Acostament de 0.25 – 0.5 m
- 20 cm balast

Indicatori economici

Valoarea totala a strazii a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze conform solutiei recomadata, este de :

- 685.392,8 lei,fara TVA; 813.553,95 lei,cu TVA
- Din care : C+M =539.752,68 lei,fara TVA; 642.305,69 lei cu TVA

Strada Lacului

- Lungime : 1493,27 m
- Latime carosabil : 5.50 m

- Suprafata carosabil :8212.99 mp
- Carosabil nou :7150 mp
- Ridicari la cota : 9 buc.
- Acostament din balast : 1494 mp
- Taiere cu disc diamantat ; 386,54 ml
- Marcaj axial termoplastic : 1494 ml
- Marcaj trecere pietoni : 2 buc
- Indicatoare rutiere : 4 bucati indicator treceri de pietoni si 2 cedeaza trecere
- Frezare asfalt existent

Solutia recomandata de proiectant,din punct de vedere constructiv este urmatoarea :

- Carosabil
- Km 0+000+km 1 + 300
- 4 cm strat uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- 6 cm legatura BAD22.4LEG50/70
- 15 cm piatra Sparta
- 25 cm balast
- Geotextil
- KM 1 + 300 – Km 1 + 493,27
- 4 cm strat de uzura BA16RUL50/70
- Geocompozit antifisura
- Intre km 1 + 300 – KM 1 + 493,27 se vor realiza casete de largire cu urmatorul sistem rutier :
- 4 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- 6 cm legatura BAD22.4 LEG50/70
- 15 cm piatra Sparta
- 25 cm balast
- Geotextile
- Acostamente 0.25 – 0.5 m
- 20 cm balast

Valoarea totala a strazii a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze conform solutiei recomadata, este de :

- 2.702.865,93 lei,fara TVA ; 3.208.833,41 lei cu TVA
- Din care : C+M 2.214.767,81 lei,fara TVA ; 2.635.573,70 lei cu TVA.

Strada Barbu Lautaru

- Lungime : 189.52 m
- Latime carosabil : 5.50 – 6.20 m
- Suprafata carosabil : 1200 mp
- Ridicari la cota : 1 bucata
- Marcaj axial thermoplastic : 190 ml
- Marcaj trecere pietoni : 1 bucata
- Indicatoare rutiere : 1 bucata insicator treceri pietoni,1 bucata cedeaza trecerea
- Frezare asfalt existent

Solutia recomandata de proiectant, din punct de vedere constructiv,este urmatoarea:

- Carosabil
- 4 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- Aceasta soltutie se preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate in ultima perioada pe lucrari similare.
- Valoarea totala a strazii a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze conform solutiei recomandate este de :
- 91.263,04 lei,fara TVA ; 108.280,67 lei cu TVA
- Din care : C+M = 56.457,21 lei,fara TVA; 67.184,08 lei cu TVA

PRIMAR,
NICULAE VICTOR

INTOCMIT,
CONSTANTIN NICULINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI CIOROGÂRLA

Strada Şos. Bucureşti nr. 112, cod poştal: 077055, Tel: 021.313.15.90, Fax : 021.313.73.98
e-mail: contact@primariaciorogarla.ro; web: www.primariaciorogarla.ro
Cod de identificare fiscală: 4532450

NR. 1982 / 09.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice - faza DALI- pentru reabilitare străzi comunale : strada Lacului, strada Fierari şi strada Barbu Lăutaru

Având in vedere:

Raportul compartimentului de specialitate nr.1852/08.02.2021 si ţinând cont de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006,republicată , precum şi prevederile art.129 alin (4) lit.d) din OUG nr.57/2019 –Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economică privind obiectivul de investiţie « Reabilitare străzi comunale, Faza Dali pe străzile : Lacului şi Barbu Lăutaru »

PRIMAR,
Victor NICULAE

Red.N.Neacsu

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CIOROGARLA
NR. 152 / 08.02.2021

RAPORT

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE ,FAZA DALI,PENTRU REABILITARE STRAZI : STRADA LACULUI, STRADA FIERARI SI STRADA BARBU LAUTARU "

Avand in vedere prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ,unde la art.129,alin.(4),lit.d, se arata ca, membri Consiliului Local "aproba,la propunerea primarului,documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local,in conditiile legii, va supunem aprobarii urmatorii indicatori tehnico economici ,stabiliti in urma intocmirii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie.

Lucrarile de interventii, pe strazile studiate ,se vor executa datorita degradarilor aparute in urma diferitelor interventii la nivelul retelelor edilitare,motiv pentru care circulatia se desfasoara anevoios.

- **Strada Fierari**
- Lungime 803.33 m
- Suprafata carosabil 3755,00 mp
- Latime parte carosabila 3.20-5.50 m
- Ridicari la cota : 15 buc
- Reparatii pe 1200 mp
- Acostament din balast : 803 mp
- Taiere cu disc diamantat : 803 ml
- Marcaj axial thermoplastic :803 ml
- Indicatoare rutiere : 4 bucati indicator trecere pietoni,3 buc.indicatoare interzis autovehiculelor cu mai mult de 7.5 tone
- Frezare asfalt existent

Solutia recomandata de proiectant, din punct de vedere constructiv,este urmatoarea:

- Carosabil
- 5 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND605
- Geocompozit antiufisura
- 6 cm legatura BAD22.4 LEG50/70
- 15 cm piatra sparta
- 25 cm balast
- Geotextile
  Acostament de 0.25 – 0.5 m
- 20 cm balast

Indicatori economici

Valoarea totala a strazii a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze conform solutiei recomadata, este de :

- 685.392,8 lei,fara TVA; 813.553,95 lei,cu TVA
- Din care : C+M =539.752,68 lei,fara TVA; 642.305,69 lei cu TVA

Strada Lacului

- Lungime : 1493,27 m
- Latime carosabil : 5.50 m
- Suprafata carosabil :8212.99 mp
- Carosabil nou :7150 mp
- Ridicari la cota : 9 buc.
- Acostament din balast : 1494 mp
- Taiere cu disc diamantat ; 386,54 ml
- Marcaj axial thermoplastic : 1494 ml
- Marcaj trecere pietoni : 2 buc
- Indicatoare rutiere : 4 bucati indicator treceri de pietoni si 2 cedeaza trecere
- Frezare asfalt existent

Solutia recomandata de proiectant,din punct de vedere constructiv este urmatoarea :

- Carosabil
- Km 0+000+km 1 + 300
- 4 cm strat uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- 6 cm legatura BAD22.4LEG50/70
- 15 cm piatra Sparta
- 25 cm balast
- Geotextil
- KM 1 + 300 – Km 1 + 493,27
- 4 cm strat de uzura BA16RUL50/70
- Geocompozit antifisura
- Intre km 1 + 300 – KM 1 + 493,27 se vor realiza casete de largire cu urmatorul sistem rutier :
- 4 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- 6 cm legatura BAD22.4 LEG50/70
- 15 cm piatra Sparta
- 25 cm balast
- Geotextile
- Acostamente 0.25 – 0.5 m
- 20 cm balast

Valoarea totala a strazii a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze conform solutiei recomadata, este de :

- 2.702.865,93 lei,fara TVA ; 3.208.833,41 lei cu TVA
- Din care : C+M 2.214.767,81 lei,fara TVA ; 2.635.573,70 lei cu TVA.

Strada Barbu Lautaru

- Lungime : 189.52 m
- Latime carosabil : 5.50 – 6.20 m
- Suprafata carosabil : 1200 mp
- Ridicari la cota : 1 bucata
- Marcaj axial thermoplastic : 190 ml
- Marcaj trecere pietoni : 1 bucata
- Indicatoare rutiere : 1 bucata insicator treceri pietoni,1 bucata cedeaza trecerea
- Frezare asfalt existent

Solutia recomandata de proiectant, din punct de vedere constructiv,este urmatoarea:

- Carosabil
- 4 cm strat de uzura BA16RUL50/70 conform AND 605
- Aceasta soltutie se preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate in ultima perioada pe lucrari similare.
- Valoarea totala a strazii a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze conform solutiei recomandate este de :
- 91.263,04 lei,fara TVA ; 108.280,67 lei cu TVA
- Din care : C+M = 56.457,21 lei,fara TVA; 67.184,08 lei cu TVA

Fata de cele aratate mai sus,va rog sa fiti de acord cu aprobarea documentatiilor tehnico-economice, pentru obiectivele de investitii de mai sus.

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE
CONSTANTIN NICULINA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA CIOROGARLA, JUD. ILFOV
PROIECTANT: S.C. MANBOR PROIECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizarii investitiei:
DALI REABILITARE STRADA LACULUI

Nr	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOAREA *2) (fara T.V.A.)	TVA	VALOAREA (cu T.V.A.)
		lei	lei	lei
1	2	3	4=3*119%	5
	CAPITOLUL 1			
	CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI			
1.1	Obtinerea terenului.	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului.		0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2			
2.1	CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3			
	CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA	0.00	0.00	0.00
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	1000.00	0.00	1000.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1000.00	190.00	1190.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	114753.64	21803.19	136556.83
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	27400.00	5206.00	32606.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduriior/autorizatiilor	500.00	95.00	595.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie	86853.64	16502.19	103355.83
3.5.6	Proiectul tehnic si detalii de executie	500.00	95.00	595.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	43426.82	8251.10	51677.92
3.7	Consultanta	43426.82	8251.10	51677.92
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	54283.52	10313.86	64597.40
3.8	Asistenta tehnica	21713.41	4125.54	25838.96
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	10856.70	2062.77	12919.48
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10856.70	2062.77	12919.48
3.8.2	Dirigentie de santier	32570.11	6188.32	38758.44
	TOTAL CAPITOL 3	214963.98	40653.15	255617.13
	CAPITOLUL 4			
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA	2171340.99	412554.79	2583895.78
4.1	Constructii si instalatii	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	2171340.99	412554.79	2583895.78
	TOTAL CAPITOL 4			
	CAPITOLUL 5			
	ALTE CHELTUIELI	43543.95	8292.36	51936.31
5.1	Organizare de santier.	43426.82	8251.10	51677.92
5.1.1	Lucrari de constructii aferente organizarii de santier	217.13	41.26	258.39
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	38879.18	0.00	38879.18
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	12149.74	0.00	12149.74
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	2429.95	0.00	2429.95
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	12149.74	0.00	12149.74
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	12149.74	0.00	12149.74
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	234037.82	44467.18	278505.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	316560.95	52759.54	369320.49
	TOTAL CAPITOL 5			
	CAPITOLUL 6			
	CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDAREA LA BENEFICIAR	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6			
	TOTAL DEVIZ GENERAL (CAP 1, 2, 3, 4, 5 SI 6)	2702965.93	505967.48	3208833.41
	Din care : C + M	2214767.81	420805.89	2635573.70

Data: 22.09.2020

Intocmit,
Sef proiect ing. Aurel NUȚĂ

Beneficiar/Investitor: Primaria Ciorogarla

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA CIOROGARLA, JUD. ILFOV
PROIECTANT: S.C. MANBOR PROIECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizarii investitiei:
DALI REABILITARE STRADA FIERARI

Nr	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOAREA *2) (fara T.V.A.)	TVA	VALOAREA (cu T.V.A.)
1	2	lei 3	lei 4=3*119%	lei 5
	CAPITOLUL 1			
	CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI			
1.1	Obtinerea terenului.	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului.		0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2			
2.1	CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3			
	CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA			
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	1000.00	0.00	1000.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1000.00	190.00	1190.00
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	50158.46	9530.11	59688.57
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	23200.00	4408.00	27608.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	500.00	95.00	595.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie	26458.46	5027.11	31485.57
3.5.6	Proiectul tehnic si detalii de executie	500.00	95.00	595.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	10583.39	2010.84	12594.23
3.7	Consultanta	10583.39	2010.84	12594.23
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	13229.23	2513.55	15742.79
3.8	Asistenta tehnica	5291.69	1005.42	6297.12
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2645.85	502.71	3148.56
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	2645.85	502.71	3148.56
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	7937.54	1508.13	9445.67
3.8.2	Diriginte de santier	76471.08	14339.50	90810.58
	TOTAL CAPITOL 3			
	CAPITOLUL 4			
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA			
4.1	Constructii si instalatii	529169.29	100542.17	629711.46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	529169.29	100542.17	629711.46
	CAPITOLUL 5			
	ALTE CHELTUIELI			
5.1	Organizare de santier.	10636.30	2020.89	12657.20
5.1.1	Lucrari de constructii aferente organizarii de santier	10583.39	2010.84	12594.23
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	52.92	10.05	62.97
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9860.43	0.00	9860.43
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	3081.38	0.00	3081.38
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	616.28	0.00	616.28
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	3081.38	0.00	3081.38
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	3081.38	0.00	3081.38
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	59255.70	11258.58	70514.28
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	79752.43	13279.47	93031.91
	CAPITOLUL 6			
	CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDAREA LA BENEFICIAR			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEVIZ GENERAL (CAP 1, 2, 3, 4, 5 SI 6)	685392.80	128161.14	813553.95
	Din care : C+M	538752.58	102553.01	642305.69

Data: 22.09.2020

Intocmit

Beneficiar/Investitor: Primaria Ciorogarla

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
PRIMARIA CIOROGARLA, JUD. ILFOV
PROIECTANT: S.C. MANBOR PROIECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizarii investitiei:
DALI REABILITARE STRADA BARBU LAUTARU

Nr	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOAREA *2) (fara T.V.A.)	TVA	VALOAREA (cu T.V.A.)
		lei	lei	lei
1	2	3	4=3*19%	5
	CAPITOLUL 1			
	CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI			
1.1	Obtinerea terenului,	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului.		0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2			
2.1	CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3			
	CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA			
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1000.00	0.00	1000.00
3.3	Expertizare tehnica	1000.00	190.00	1190.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	20835.02	3958.65	24793.67
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	14800.00	2812.00	17612.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie	500.00	95.00	595.00
3.5.6	Proiectul tehnic si detalii de executie	5535.02	1051.65	6586.67
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	500.00	95.00	595.00
3.7	Consultanta	1107.00	210.33	1317.33
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	1107.00	210.33	1317.33
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	1383.76	262.91	1646.66
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	553.50	105.16	658.66
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	276.75	52.58	329.33
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	276.75	52.58	329.33
3.8.2	Dirigentie de santier	830.25	157.75	988.00
	TOTAL CAPITOL 3	25825.78	4716.89	30542.67
	CAPITOLUL 4			
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA			
4.1	Constructii si instalatii	55350.21	10516.54	65866.75
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	55350.21	10516.54	65866.75
	CAPITOLUL 5			
	ALTE CHELTUIELI			
5.1	Organizare de santier,	1112.54	211.38	1323.92
5.1.1	Lucrari de constructii aferente organizarii de santier	1107.00	210.33	1317.33
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	5.54	1.05	6.59
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1316.62	0.00	1316.62
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	411.44	0.00	411.44
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	82.29	0.00	82.29
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	411.44	0.00	411.44
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	411.44	0.00	411.44
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	7756.90	1473.81	9230.71
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	10186.05	1685.19	11871.25
	CAPITOLUL 6			
	CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDAREA LA BENEFICIAR			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEVIZ GENERAL (CAP 1, 2, 3, 4, 5 SI 6)	91362.04	16918.62	108280.67
	Din care : C + M	56457.21	10726.87	67184.08

Data: 22.09.2020

Intocmit,
Sef proiect Ing. Aurel NUTA

Beneficiar/investitor: Primaria Ciorogarla