



ROMÂNIA
Comuna Vorona, Județul Botoșani
Telefon / Fax: 0231 588 604
E-mail: uat@comunavorona.ro
Site: www.comunavorona.ro
C.I.F: 3672049



Nr. 8245 din 11.08.2026

Compartimentul: Urbanism si amenajarea teritoriului

REFERAT DE SPECIALITATE

Subsemnata Timofte Ionela Daniele, salariat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vorona - compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului - având în vedere Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii -DALI pentru proiectul „**Reabilitare drum comunal DC 55A de la km 18+000 la km 19+800 in localitatea Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani** proiect nr. 68/2026 întocmit de SC Via Pro It Consulting SRL Botosani,

prin care se propune lucrari de aducere a tronsonului de drum supus reabilitarii la parametrii corespunzatori desfasurarii traficului in conditii de siguranta, pe o lungime de 1.800,00 m si o latime carosabila existenta cuprinsa intre 5,00 si 5,50 m.;

ținând cont de art. 7 alin. (7) din *HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*,

supun spre aprobare consiliului local documentația tehnico-economică pentru investiția sus-menționată la faza DALI (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii).

Au fost intocmite 2 Scenarii, variante constructive de realizare a investitiei, Scenariul 1 fiind cel recomandat deoarece prezinta avantajele folosirii materialelor locale (agregate din balastiere) si din surse apropiate amplasamentului pentru executie si intretinere, solutie corelata cu amplasamentul, asigura rezistenta la factorii climaterici, un nivel scazut al zgomotului, prezinta un confort satisfacator asigurat utilizatorilor.

Scenariu 1 prezinta solutia optima prin obtinerea unei economii de cost insemnate.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de Investitii sunt:

- a) Indicatori- valoare totala a obiectivului de Investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv , fara TVA, din care C+M, in conformitate cu devizul general:

Valoare totala fara TVA 1.071.884,44 lei si 1.294.378,33 lei cu TVA
Din care C+M 899.067,90 lei fara TVA si 1.087.872,17 lei cu TVA

b)Indicatori -elemente fizice/capacitate fizice
inceput de proiect : 18+000 /sfarsit de proiect: km 19+800
lungime =1800,00 m
latimea platformei drumului -parte carosabila 2x3,00 m+2x 0,75 m
acostamente;
drumuri laterale -5 buc
elemente pentru colectarea apelor pluviale-rigola de pamant
accese auto si pietonale la proprietati-nu fac obiectul prezentei documentatii

Întocmit,
Timofte Ionela Daniela-consilier
Responsabil urbanism si amenajarea teritoriului