

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISCANI

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 78 din 20.08.2026

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere iluminat public zona sens giratoriu intersecție DN 2B cu DC 8, localitatea Lacu Sărat, jud. Brăila”

Consiliul Local al Comunei Chiscani, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2026;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Comunei Chiscani, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 10829/ 19.08.2026; Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 10832/19.08.2026; Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.1,2,3;

Oferta de preț nr. 4370/ 22.06.2026 , înaintată de operatorul economic S.C UNIEL SERV S.R.L, cu o valoare de 126.323,36 lei (fără TVA);

Oferta de preț nr. 98 / 24.06.2026, înaintată de operatorul economic SC ELECTRIX BRĂILA SRL, cu o valoare de 15.200,00 lei fără TVA (intocmire P.T.E) și varianta 2 de preț 163.436,22 lei fara TVA (instalațiile electrice) ;

În conformitate cu prevederile:

Art. 120 și Art. 121 din Constituția României, republicată;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ;

În temeiul: Art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), precum și Art. 139 alin. (3) lit.e , art.154 alin.(1) ,art. 196 alin. (1) lit. a) , art.197 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere iluminat public zona sens giratoriu intersecție DN 2B cu DC 8, localitatea Lacu Sărat, jud. Brăila”.**

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții menționat la Art. 1, în sumă de **126.323,36 lei (fără TVA)**, respectiv **152.851,27 lei (cu TVA inclus)**, conform Devizului general anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din bugetul local al Comunei Chiscani .

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate .

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului General al Comunei, către:

Instituția Prefectului Județului Brăila, pentru verificarea legalității;

Primarul Comunei Chiscani;

Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

Se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local.

Inițiator,

PRIMAR,
POSPAI GEANINA



Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL

ENACHE MARCELA



REFERAT DE APROBARE

nr. 10828/19.08.2025

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investit „Extindere iluminat public zona sens giratoriu intersecție DN 2B cu DC 8, localitatea Lacu Sărat, jud. Brăila”

Asigurarea unei infrastructuri rutiere sigure și moderne reprezintă o prioritate absolută pentru administrația publică locală. Zona de intersecție dintre drumul național **DN 2B** și drumul comunal **DC 8**, situată la intrarea în localitatea Lacu Sărat, înregistrează un flux major de trafic auto, fiind un nod de legătură intens circulat atât de locuitori, cât și de turiști sau vehicule aflate în tranzit.

În prezent, zona sensului giratoriu nu beneficiază de un sistem de iluminat public extins, capabil să asigure vizibilitatea optimă pe timp de noapte sau în condiții meteorologice nefavorabile. Această deficiență tehnică generează un risc crescut de producere a accidentelor rutiere, punând în pericol siguranța conducătorilor auto și a pietonilor.

Realizarea investiției de extindere a iluminatului public prin tehnologie modernă (corpuri tip LED de înaltă eficiență) va contribui direct la:

- Creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului de incidente în sensul giratoriu.
- Îmbunătățirea aspectului urbanistic al localității Lacu Sărat.
- Eficientizarea consumului de energie electrică la nivelul comunei, prin utilizarea de echipamente economice.

Pentru demararea procedurilor legale de achiziție publică a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție, este imperios necesară aprobarea prealabilă de către Consiliul Local a oportunității investiției și a valorii estimative a acesteia. Valoarea a fost fundamentată în baza analizei de piață, prin raportare la cele două oferte financiare depuse de operatorii economici de profil.

Față de cele prezentate, propun aprobarea ofertei de preț înaintată de operatorul economic S.C UNIEL SERV S.R.L, cu o valoare de 126.323,36 lei (fără TVA), care cuprinde executia lucrărilor precum și întocmirea unei documentații de proiectare (P.T.E), fiind cea mai convenabilă din punct de vedere economic pentru bugetul local.

PRIMAR,

POSPAI GEANINA

RAPORT DE SPECIALITATE

NR. 10832/19.08.2026

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economico pentru obiectivul de investiție „Extindere iluminat public zona sens giratoriu intersecție DN 2B cu DC 8, localitatea Lacu Sărat, jud. Brăila”

Analizând inițiativa Primarului Comunei referitoare la extinderea rețelei de iluminat public în zona sensului giratoriu dintre DN 2B și DC 8, compartimentul de resort a procedat la verificarea oportunității, a conformității legale și a fundamentării economice a proiectului propus.

Cadru legal și oportunitate:

Conform Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, autoritățile administrației publice locale au obligația să asigure gestionarea, modernizarea și extinderea serviciilor de utilități publice, inclusiv a iluminatului căilor de circulație.

Intersecția vizată prezintă particularități de trafic intens, iar lipsa iluminatului corespunzător contravine normativelor de siguranță rutieră în vigoare.

Fundamentarea valorii estimate:

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu privire la stabilirea corectă a valorii estimate a contractului, autoritatea contractantă a realizat o cercetare a pieței de profil, înregistrându-se următoarele propuneri financiare de bugetare:

- Oferta de preț nr. 4370/ 22.06.2026 , înaintată de operatorul economic S.C UNIEL SERV S.R.L, cu o valoare de 126.323,36 lei (fără TVA), care cuprinde executia lucrărilor precum și întocmirea unei documentații de proiectare;
- Oferta de preț nr. 98 / 24.06.2026, înaintată de operatorul economic SC ELECTRIX BRĂILA SRL, cu o valoare de 15.200,00 lei fără TVA (întocmire P.T.E) și două variante pentru instalații: varianta 1- 234.081,90 fără TVA utilizând echipamente premium și varianta 2 - 163.436,22 lei fără TVA utilizând echipamente din gama low-cost.

În urma analizei componentelor tehnice cuprinse în oferte (stâlpi Tip SC 10001, console, 13 corpuri de iluminat cu LED 50 W, tablou electric ,cabluri de alimentare, accesorii de montaj și manoperă), s-a stabilit ca valoare de referință pentru aprobarea în Consiliul Local suma de 126.323,36 lei fără TVA, respectiv **152.851,27 lei cu TVA inclus**. Această valoare asigură resursele necesare pentru organizarea procedurii de atribuire și obținerea unui raport optim calitate-preț.

Sursa de finanțare:

Fondurile necesare pentru realizarea investiției vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Chiscani.

Analizând toate documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre, am constatat că sunt întrunite toate condițiile de legalitate, drept pentru care propunem aprobarea acestuia în forma întocmită.

Compartiment urbanism ,

ins.Mitu Mioara

ins.Pirpiriu Valentin Florin



S.C. UNIEL SERV S.R.L.



Cod IBAN - BCR RO47RNCB0048025905030001
Cod IBAN - BRD RO94BRDE090SV08028500900
Cod IBAN - TREZ RO28TREZ1515069XXX000913

**CONSTRUCTII INSTALATII
PROIECTARE SI EXECUTIE**

INSTALATII ELECTRICE, I.F., SANITARE, DE INCALZIRE, AMENAJARI
© Soseaua de Centura, Nr. 3, 810447, Mun. Braila | RO6392442, JO9/1425/1994
© unielserv_braila@yahoo.com | office.unielserv@gmail.com
© www.unielserv.ro; © 0239.682.117 | 0729.831.056



SC UNIEL SERV SRL	
Nr. Intraresire	4370
An. 2026	Luna 06 Ziua 22

Comuna Chiscani Județ Brăila	
Înregistrat la Nr.	8027
An. 2026	Luna 06 Ziua 22

Către,

Primaria Comunei Chiscani

Strada Principală, nr. 224, C.P. 817025, județul Brăila

Priveste: Oferta de pret pentru "Extindere iluminat public zona Sens Giratoriu Intersecție DN 2B cu DC 8, Localitatea Lacu Sarat, jud. Braila."

SC UNIEL SERV SRL Braila, Soseaua de Centura, nr. 3, va transmite oferta de pret privind lucrarea mai sus amintita, conform devizului general precum si a planului de situatie cu solutia tehnica propusa de noi, documente anexate prezentei adrese.

Oferta cuprinde lucrarile de extindere retea de iluminat artificial in zona Sens Giratoriu DN 2B / DC 8, respectiv montarea a 10 stalpi, tip SC 10001, plantati in fundatii burate, 13 buc corpuri de iluminat cu LED 50W, montare tablou electric pe stalpul electric existent, tip SE 10, cel din care se va realiza noul racord, montare circuit subteran in cablu ACYABY 2x25 mmp in lungime de cca. 70 metri, circuit aerian cu fascicul de conductoare torsadate, tip TYIR 16+25mm, L=235 metri si realizare priza de pamant de max. 4 Ohmi la tabloul electric nou montat.

Valoarea totala de 126.323,36 lei fara TVA cuprinde executia lucrarilor, precum si intocmirea unei documentatii de proiectare pentru obtinerea acordului Primariei Chiscani / Acordul Primarului.

SC UNIEL SERV SRL Braila



OBIECTIV: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8 Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Primaria Chiscani Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: SC UNIEL SERV SRL Faza: _____
Executant: SC UNIEL SERV SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8

6/18/2026

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	126,323.36	26,527.91	152,851.27
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	126,323.36	26,527.91	152,851.27
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		126,323.36	26,527.91	152,851.27
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		126,323.36	26,527.91	152,851.27

Executant,
S.C. UNIEL SERV S.R.L.,



Beneficiar,
Primaria Chiscani

OBIECTIV: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8 Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8 Planşa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public Faza: _____
Beneficiar: Primaria Chiscani
Proiectant: SC UNIEL SERV SRL
Executant: SC UNIEL SERV SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/18/2026

07/10/2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA14B2	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc...in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	33.00	186.00	6,138.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	186.00	6,138.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	10.00	10.80	108.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.80	108.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.00	254.17	2,541.69
				material:	157.78	1,577.84
				manopera:	69.60	696.00
				utilaj:	26.79	267.85
				transport:	0.00	0.00
4	RPCA06A#	Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros,udata si...batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc	mc	18.00	51.80	932.40
				material:	0.20	3.60
				manopera:	51.60	928.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TRI1AA01C #	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	20.00	21.00	420.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.00	420.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	W1MN11B#	Priza de pamant zincata cu 2 contururi ...teren tare	buc	1.00	2,400.18	2,400.18
				material:	0.18	0.18
				manopera:	2,400.00	2,400.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	7309910	Priza pamint banda oi-zn 40x4 L = 36m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 m	buc	1.00	175.00	175.00

STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	W2A06A#	Stâlp de sustinere din beton, montat cu tractor în fundatie burata...în teren accidentat.	buc	10.00	574.38	5,743.84
				material:	1.38	13.84
				manopera:	357.00	3,570.00
				utilaj:	216.00	2,160.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	6421268	Stilp lin.el.aer.scp10001-sub 1 KV - bptbp.centrif.ispe212	buc	10.10	2,740.00	27,674.00
8	W2A20A#	Incarcarea stâlpilor din beton în autosa la depozit si descarcarea la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	9.00	54.00	486.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.00	135.00
				utilaj:	39.00	351.00
				transport:	0.00	0.00
9	W2A22A#	Insotirea transportului cu stâlpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descarcarii dus-întors...pe distanta de pâna la 20 Km;	buc	2.00	156.00	312.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	156.00	312.00
				transport:	0.00	0.00
10	W2B13A#	Legatura de întindere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton centrifugat sau metalic plantat montata manual;	buc	5.00	151.09	755.45
				material:	77.89	389.45
				manopera:	73.20	366.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	5217672	Ansamblu de prindere pe stilpi bratara aub 750-scp10001	buc	5.00	31.00	155.00
10.L	5206883	Clema de tractiune retea ctr 750 conductor purtator izolat 50 mmp	buc	10.00	35.00	350.00
11	W2B14A#	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual;	buc	6.00	87.86	527.16
				material:	43.46	260.76
				manopera:	44.40	266.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	5217672	Ansamblu de prindere pe stilpi bratara aub 750-scp10001	buc	6.00	31.00	186.00
11.L	5206883	Clema de tractiune retea ctr 750 conductor purtator izolat 50 mmp	buc	6.00	35.00	210.00
11.L	5211226	Bratara de fixare pe stilpi tip se 10 sc-10001 b-1180	buc	6.00	31.00	186.00
11.L	5204008	Papuc aluminiu pa50	buc	6.00	7.00	42.00
12	W2B13A#	Legatura de întindere în colt la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton centrifugat sau metalic plantat montata manual;	buc	6.00	151.09	906.54
				material:	77.89	467.34
				manopera:	73.20	439.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	5217690	Ansamblu de intindere pe stilp cu bratara zincata aub sc 10001	buc	6.00	31.00	186.00
12.L	5206881	Clema de intindere retea tip cir-750	buc	12.00	35.00	420.00
13	W2C05A#	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala, pe stâlpi...cu greutatea specifica pâna la 1 kg/m	100 m	2.50	674.00	1,685.00
				material:	2.00	5.00
				manopera:	672.00	1,680.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	4832138	Conductor al. T YIR 16+25	m	259.50	7.00	1,816.50

STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	13.00	106.87	1,389.31
				material:	0.07	0.91
				manopera:	46.80	608.40
				utilaj:	60.00	780.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	5104001	Corp de iluminat public pvb-9cm-180	buc	13.00	350.00	4,550.00
15	W2F05A#	Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:... 1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu cârlige de urcat;	buc	13.00	181.82	2,363.63
				material:	25.82	335.63
				manopera:	156.00	2,028.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	6311695	Cirja mica din teava otel lam.la cald D = 42x3mm;L = 1,10m	buc	13.00	98.00	1,274.00
15.L	6311813	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp sc 10001	buc	26.00	31.00	806.00
16	W2K12A#	Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament	buc	39.00	36.09	1,407.51
				material:	0.09	3.51
				manopera:	36.00	1,404.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	5206700	Clema de derivatie cu dinti cdd IL 15	buc	39.00	15.00	585.00
17	W2K13A#	Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului	buc	1.00	109.20	109.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.20	49.20
				utilaj:	60.00	60.00
				transport:	0.00	0.00
18	W2J01A#	Verificarea si încercarea rețelei electrice aeriene în vederea receptiei si punerii în functiune...retea noua;	buc	1.00	391.20	391.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	205.20	205.20
				utilaj:	186.00	186.00
				transport:	0.00	0.00
19	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamânt	buc	1.00	108.00	108.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	108.00	108.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	AUT6753	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele	ora	16.00	350.00	5,600.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	350.00	5,600.00
				transport:	0.00	0.00
21	W2E11A#	Bloc de masura si protectie din material plastic cu limitator de putere si loc pentru contor, tip BMP, monofazic...montata pe zid de caramida;	buc	1.00	82.60	82.60
				material:	6.40	6.40
				manopera:	76.20	76.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21.L	7322220	Bloc de masura si protectie monofazat bmpm de 16a reglaj fix	buc	1.00	750.00	750.00
22	W2C12A#	Coloana electrica pentru cutie de sectionare, din teava PVC	buc	2.00	264.00	528.00
				material:	72.00	144.00
				manopera:	192.00	384.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
22.L	6311306	Bratara zincata pentru fixarea tevii PVC tip M 40mm pe stalp SC 10001 la coloana cutie de sectionare	set	2.00	33.00	66.00
22.L	6311603	Bratara de fixare teava PVC-g 40mm pe stilp sc 10001	set	12.00	33.00	396.00
22.L	6700597	Teava din p.v.c.rigid tip G 40x3 stas 6675/2	m	12.00	25.00	300.00
23	W2D01A#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare	buc	9.00	25.05	225.45
				material:	0.45	4.05
				manopera:	24.60	221.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23.L	5206613	Clema de derivatie cdd 15il	buc	9.00	15.00	135.00
24	W2G03B#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x25+16 pâna la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m;	m	70.00	5.11	357.79
				material:	0.01	0.79
				manopera:	5.10	357.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24.L	4806701	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 2x 25MMP M s 8778	m	71.75	11.00	789.25
25	W2G22H#	Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava având diametrul...de 1 1/2" montata aparent pe zid cu dibluri PVC, cablu cu sectiunea de pâna 10 mmp;	m	6.00	28.80	172.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.80	172.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25.L	3306302	Teava pentru instalatii.zinc 40	m	6.12	45.00	275.40
25.L	6311625	Bratara de fixare teava PVC-g ? 63mm pe stilp sc 10001	set	6.00	33.00	198.00
26	W1MM06A#	Verificarea si încercarea LES....	buc	1.00	1,092.00	1,092.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	342.00	342.00
				utilaj:	750.00	750.00
				transport:	0.00	0.00
27	W1MO51B#	Protejarea capetelor de cablu...PVC cu carton asfaltat.	buc	2.00	27.85	55.69
				material:	21.85	43.69
				manopera:	6.00	12.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	W2H02B#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable-profil M+1/2M;	m	8.00	27.60	220.80
				material:	16.80	134.40
				manopera:	10.80	86.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	GD24C%	Pozarea...cond. de protectie prin foraj orizontal dlijat (FOD) executat in teren normal, conducta avand dn=63 mm	m	50.00	502.52	25,126.00
				material:	23.12	1,156.00
				manopera:	338.40	16,920.00
				utilaj:	141.00	7,050.00
				transport:	0.00	0.00
29.L	7106282	Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 63mm pn6	m	50.15	45.00	2,256.75

STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
30	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	25.00	100.00	2,500.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	100.00	2,500.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		48,329.28	40,122.00	17,516.85	2,500.00	108,468.13
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	902.75	0.00	0.00	902.75
Total inclusiv Cheltuieli directe:		48,329.28	41,024.75	17,516.85	2,500.00	109,370.87
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,832.93	4,102.47	1,751.69	250.00	10,937.09
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		53,162.21	45,127.22	19,268.54	2,750.00	120,307.96
Profit	5.0000 %	2,658.11	2,256.36	963.43	137.50	6,015.40
Total inclusiv Beneficiu:		55,820.32	47,383.58	20,231.96	2,887.50	126,323.36
TOTAL GENERAL (fara TVA):						126,323.36
TVA:	21.00%					26,527.91
TOTAL GENERAL:						152,851.27

Executant,
S.C. UNIEL SERV S.R.L.,

Beneficiar,
Primaria Chiscani





S.C. ELECTRIX BRĂILA S.R.L.



Str. G-ral Gheorghe Avrănescu, Nr. 10N



office@electrixbraila.ro

RO35785178

J2016000157095



0723 352 365



Electrix Braila



www.electrixbraila.ro

Comuna Chiscani

Județ Brăila

Înregistrat la Nr. 8255
An 2016 Luna 06 Ziua 25

Nr. oferta: 98 / 24.06.2026

Către: UAT Chiscani

OFERTĂ COMERCIALĂ + PLAN DE AMPLASAMENT CORPURI DE ILUMINAT

Lucrarea: Întocmirea documentației P.T.E. - instalații electrice pentru investiția „Amenajare sens giratoriu la intersecția DN2B cu DC8”

1. Întocmirea documentației faza P.T.E. (Proiect Tehnic de Execuție): 15.200,00 lei + TVA

Prin această ofertă proiectantul se obligă să întocmească:

- Proiectul tehnic de execuție pentru instalațiile electrice
- Devize pentru instalațiile electrice
- Planșe aferente lucrărilor de instalații electrice
- Calcule luminotehnice

2. Execuția lucrărilor instalații electrice conform deviz anexat:

- Varianta 1 de preț: 234,081,90 lei + TVA utilizând echipamente premium;
- Varianta 2 de preț: 163,436,22 lei + TVA utilizând echipamente din gama low-cost.

OBS^{#1} Termen întocmire proiect tehnic de execuție: maxim 15 zile lucrătoare pentru întocmirea documentației faza P.T.E. - instalații electrice din momentul obținerii informațiilor de la OBS^{#3}.


OBS^{#2} Beneficiarul va pune la dispoziție următoarele:

- Plan de situație existent și proiectat în format editabil de tip *.dwg;
- Acces la obiectiv pentru a colecta datele necesare întocmirii proiectului tehnic de execuție

OBS^{#3} Oferta este valabilă 30 zile începând cu data prezentei.

Ofertant

S.C. ELECTRIX BRĂILA S.R.L.



24.06.2026
Comp. Adus
Comp. Contabilitate
Ma. Enocles
Consiliul local Chiscani
16.07



S.C. ELECTRIX BRĂILA S.R.L.



Str. G-ral Gheorghe Avrănescu, Nr. 10N



office@electrixbraila.ro

RO35785178

J2016000157095



0723 352 365



Electrix Braila



www.electrixbraila.ro

DEVIZ ILUMINAT GIRATORIU - EXECUȚIE

Nr. Crt	Denumire articol	UM	Cantitatea	Pret material	Total
1	Lampa LED 100 W	buc	20	350.00	7,000.00
2	Consola corp iluminat L=1m	buc	20	226.00	4,520.00
3	Stalp metalic hexagonal h=8m	buc	20	1,460.00	29,200.00
4	Priza pamant 10 ohmi	buc	20	153.00	3,060.00
5	Siguranta MCB 2 A	buc	20	78.00	1,560.00
6	CYYF 1.5 mm	m	240	3.20	768.00
7	ACYABY 4X16	m	320	9.30	2,976.00
8	Fundatie stâlp	buc	20	2,560.00	51,200.00
9	Clema legătură CL	buc	20	19.40	388.00
10	Cutie selectivitate	buc	1	188.00	188.00
11	Punct de aprindere	buc	1	2,360.00	2,360.00
12	Priza pamant 4 ohmi	buc	1	620.00	620.00
13	Foraj	ml	40	320.00	12,800.00
14	Tub protectie foraj	ml	40	12.80	512.00
15	TOTAL MATERIALE				117,152.00
	MANOPERA+ BULDO+NACELA				19,675.89
	TRANSPORT UTILAJE+STALPI+BETON				8,200.00
	FOND CAM			2.25%	442.71
	CHELTUIELI INDIRECTE			7%	10,182.94
	PROFIT			5%	7,782.68
	TOTAL FARA TVA				163,436.22
	TOTAL CU TVA				197,757.82

Ofertant

S.C. ELECTRIX BRĂILA S.R.L.

