ANEXA Nr. 1
La H.C.L. nr. 77/24.09.2026

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

pentru proiectul **„*Realizare sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de tip solar în comuna Periam, județul Timiș*”**

Indicator	**Valoare aprobata**
Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA	2,170,678.59 lei
Valoarea eligibila, inclusiv TVA eligibila	1,541,990.12 lei
Din care TVA eligibila	267,618.12 lei
Valoarea neeligibila, inclusiv TVA neeligibila sau neacoperita	628,688.47 lei
Ajutor public nerambursabil solicitat, inclusiv TVA eligibila	1,541,990.12 lei
Din care TVA eligibila finantata	267,618.12 lei
Contributia totala a beneficiarului	628,688.47 lei
Din care TVA neeligibila, suportata de beneficiar	108,480.98 lei
Durata de implementare	12 luni
I.1 - Capacitate nou instalata de stocare a energiei electrice	1,21 MWh
I.2 - Reducerea emisiilor de CO2	163,36 t CO2/an
ST.1 - Puterea instalata a centralei existente (P_RES)	302,40 kW
ST.2 - Puterea nominala a stocarii (P_stoc)	604,74 kW
ST.3 - Capacitatea nominala a stocarii (E_nom)	1213,00 kWh
ST.4 - Adancimea de descarcare utilizabila (DoD)	0,90 -
ST.5 - Energia utilizabila (E_use)	1092,50 kWh
ST.6 - Durata de stocare (T)	3,61 h