

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Construire trotuare în comuna Ivești, județul Galați”

Cheltuielile pentru investițiile publice finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, care se prezintă în secțiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul inițial și respectiv rectificat și se aprobă de către autoritățile deliberative.

Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual.

Având în vedere că în prezent traficul pietonal se desfășoară pe trotuarul existent care are o lățime medie de 1,00 m., este realizat din beton și ciment și prezintă numeroase defecte și degradări specifice structurilor din beton de ciment și anume: segregări, inierbarea rosturilor, fisuri/crăpături, gropi. Pe lângă degradările structurale, trotuarul existent nu satisface volumul fluxurilor pietonale și nu asigură continuitatea acestora pe principalele puncte de interes din localitate.

Având în vedere cele menționate, propun Consiliului local aprobarea realizării obiectivului de investiții **„Construire trotuare în comuna Ivești, județul Galați”**.

Scopul investiției îl constituie eliminarea disconfortului înregistrat în desfășurarea circulației pietonale prin realizarea unor trotuare care să asigure cetățenilor condiții de siguranță și confort în deplasare.

Propun Consiliului Local al comunei Ivești aprobarea detaliilor tehnice de execuție rezultate din proiectul tehnic al acestui obiectiv, după cum urmează:

A. INDICATORI TEHNICI

Caracteristici generale:

În cadrul acestui obiectiv de investiții este vizată realizarea de trotuare pe o lungime de 1.865 m. în lungul drumului național DN25 între km 18+025,0 și km 19+890,0 dreapta:

- Lungime trotuar: 1.865,00 m.
- Suprafață trotuar: 2.650,00 mp.
- Lungime bordură prefabricată: 20x25 cm.: 10,0 m.
- Lungime bordură prefabricată: 10x15 cm.: 3.730 m.
- Dale traversare șanț din beton armat: 11,25 mp.

- Ridicare la cotă cămine existente: 23 buc.
- Treceți pentru pietoni: 2 buc.
- Indicatoare: 4 buc.

În zona menționată, DN25 prezintă o lățime a părții carosabile de 7,00 m. între km 18+025 – 19+300, respectiv 6,00 m. între km 19+300 – 19+890 și o lățime a acostamentelor de 1,00 m. (din care 2x0,25 m. benzi de încadrare).

Circulația pietonală în lungul DN25 va fi asigurată prin execuția de trotuare, cu lățimea de 1,50 m. și cu următoarea structură:

- Strat de balast: 10 cm.
- Strat din beton de ciment C16/20: 10 cm.
- Strat din mixtură asfaltică tip BA8 rul 50/70: 4 cm.

Structura trotuarului va fi încadrată între borduri prefabricate 20x25 cm. (spre partea carosabilă) și borduri 10x15 cm. (spre limita de proprietate/spațiu verde)

B. Durata estimată de realizare a investiției: 6 luni calendaristice

C. INDICATORI FINANCIARI:

Având în vedere Devizul general al obiectivului de investiții „**Construire trotuare în comuna Ivești, județul Galați**”, întocmit de S.C. Gebes Mproject S.R.L.- suma totală este de 982.766,13 lei (TVA inclus) după cum urmează:

Total general	= 982.766,13 lei din care:
a) Total fără TVA	= 827.185,77 lei
b) TVA	= 155.580,36 lei
C+M	= 902.429,35 lei din care:
a) Total fără TVA	= 758.343,99 lei
b) TVA	= 144.085,36 lei

Ca urmare a celor menționate mai sus și în temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Construire trotuare în comuna Ivești, județul Galați**”.

PRIMAR,
Gheoca Maricel