

SERVICIUL TEHNIC**Nr.56034 / 20.05.2021**

CĂTRE
COMUNA GHIRODA
STR. - NR.CF.410900;410901
LOC.GHIRODA

AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

La scrisoarea dv. **nr.56034 / 20.05.2021** prin care solicitați gospodăria subterană de alimentare cu apă și canalizare din zonă făcând obiectul proiectului nr. - întocmit de-, lucrarea:

PUZ.-„DEZVOLTARE ZONA SERVICII – BISERICA , CENTRU DE ZI SI FUNCTIUNI CONEXE”
alăturat vă restituim un exemplar din planurile de situație cu indicarea rețelelor de apă și canalizare, aflate în prezent în evidența noastră, cu următoarele precizări:

1. Rețelele de apă și canalizare sunt conform planului de situație anexat. La executia lucrarilor propuse, in zona amplasamentului rețelor se recomanda sapatura manuala.
2. La proiectarea și execuția lucrarilor de extindere a rețelor și bransamentelor de gaze naturale, telefonie, energie electrică și termică, garaje, balcoane, împrejurimi, etc., se vor respecta prevederile SR- ului 8591/1/1997 privind „amplasarea în localități a rețelor edilitare subterane executate în săpătură” precum și măsurile de protejare a acestora stabilite de legislația de specialitate în vigoare.
3. În cazul traversarii bransamentului de apă și a racordului de canal cu rețele sau bransamente de gaze naturale, golurile bransamentului de apă și a racordului de canalizare, la intrarea în clădire cât și cele peste subsol se vor etanșa corespunzător.
4. La predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor proiectate vor fi convocați delegații AQUATIM S.A. – Dispecerat: 0256/201.362 / Fax: 0256/294.753
5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor se vor întâlni rețele de apă și canalizare neprecizate pe planurile de situație, constructorul va solicita prezența delegaților proiectantului și ai Secțiilor de Apă și de Canal, pentru stabilirea măsurilor ce se impun, continuarea lucrărilor se va face numai după aplicarea acestor măsuri.
6. Valabilitatea acestei adrese este conf. legii 193/2019 pt. modificarea și completarea legii 50/1991 modificata și aprobată.

Observații;

DIRECTOR DEZVOLTARE

ing. Maier Laurentiu Florin

**ȘEF SERV. TEHNIC**

ing. Alexandru Gaița

**ÎNTOCMIT**

ing. Vasile Goman

