

**Principalii indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și pluvială pe străzile Toma Alimos
și Popa Șapcă, sat Țânțăreni, comuna Blejoi, județul Prahova”**

Valoarea totală a investiției (fără TVA)	2 451 658.00 lei
Din care C+M	2 099 091.00 lei
Durata de realizare a investiției	18 luni
Durata propusă pentru execuție lucrări	15 luni

Capacități:

Rețea canalizare menajeră – PVC, Dn 250, SN 8, L= 1347 m, amplasată în carosabilul străzilor Popa Șapcă și Toma Alimos, lângă acostament, pe partea dreaptă (sens curgere), este structurată astfel:

- Canalizare menajeră str Popa Șapcă (CM1 ÷ CM11);
- Subtraversare DN 1 A km 85+975, Dn 250, tub protector OL Dn 400, L=20m (CM11 ÷ CM 12);
- Canalizare menajeră str. Toma Alimos (CM13 ÷ CM 24) – pe tronsonul CM19 ÷ CM 15 curgerea este inversată spre SPAU(Di=1.5m, Hi=4m) de unde apele uzate se pompează în căminul CM 20;
- Canalizare mal drept canal ANIF (CM24 ÷ CM 165 existent);
- Conductă refulare apă uzată PEHD De 110 , L=200m;
- 35 Camine vizitare;
- Desfacere refacere sistem rutier S = 912 mp;
- Racorduri individuale PVC D160, n=80 buc/ 5m, inclusiv camine racord;

Rețea canalizare pluvială - PVC, D 600, SN 8, L=410m, PAFSIN/L=322 m, care conține;

- Camine de vizitare din beton n=136buc, Di=1.2m;
- Guri scurgere n=14 buc;
- Racorduri guri scurgere PVC D160, 14 buc/6m;
- Desfacere și refacere sistem rutier S =912 mp;
- **Alimentare cu energie electrică** a stației de pompare.