

	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	 
---	---	---

Nr. 32374 din 24.08.2022

Avizat Serviciul juridic

Prin raport de avizare nr. 32425/25.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza PT pentru obiectivul de investiții „Construire alei de acces SUMITOMO”

În cursul anului 2022, s-a executat proiectarea la faza PT a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire alei de acces SUMITOMO”. Strada ce face obiectul documentatiei tehnice aparține domeniului public al municipiului Drobeta Turnu Severin și are o lungime de 218 ml.

Starea tehnică existentă este necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță, strada analizată având defecte ale suprafeței de rulare și ale complexului rutier, îmbrăcăminte rutieră existentă nefiind conformă cu cerințele actuale de securitate și confort. Dispozitivele de colectare și evacuare a apelor pluviale lipsesc, astfel încât apele pluviale nu pot fi colectate și evacuate din zona străzii, acestea având posibilitatea de a stagna în zona amprizei străzii. Partea carosabilă a străzii prezintă defecte și degradări, aceste defecțiuni împiedică desfășurarea normală a circulației rutiere și generează praf pe timp uscat și noroi în perioada umedă.

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unei platforme cu parametri optimi pentru desfășurarea unui trafic auto și pietonal în condiții de siguranță și confort, pe toată perioada anului, fără restricții. Principalele lucrări stabilite :

- lucrări privind realizarea canalizării pluviale;
- lucrări de terasamente constând în săpături pentru amenajarea terenului la formă profilului proiectat;
- lucrări de drumuri constând în execuție : strat de formă balast, strat balast, strat piatră spartă, împănată, strat de legătură din beton asfaltic deschis, strat de uzură din beton asfaltic, montare borduri prefabricate 20x25;
- lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor în afara părții carosabile;
- aducerea la cota a utilităților;
- lucrări pentru siguranță circulației: semnalizare rutieră orizontală și verticală.

Lucrările stabilite prin proiectul tehnic vor asigura condițiile necesare desfășurării circulației carosabile în siguranță precum și menținerea patrimoniului public stradal în stare permanentă de curățenie și aspect estetic, cu influențe benefice în zona, atât din punct de vedere ambiental cât și din punct de vedere socio-economic.

Având în vedere:

- Art. 5, alin. (1) lit. a) și alin. (4) și art. 7, alin. (6) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare, prin Hotărâre de Consiliu Local, a indicatorilor tehnico-economici actualizați - Anexa 1 și a devizului general actualizat faza PT- Anexa 2, pentru obiectivul de investiții „Construire alee de acces SUMITOMO”.

Direcția Dezvoltare Locală,
Director Executiv,
Vâlcu Romulus,

Birou Urmărire Investiții și Contracte Lucrări,
Georgescu Camelia