Anexa nr. 1 la HCL nr. 47/13.09.2022

Indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului
„Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”

I. Denumirea obiectivului de investitii :
„Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”

a) **Elaborator**: Vest Instal SRL
b) **Persoana Juridică Achizitoare**: Comuna Ștefan Vodă
c) **Ordonator principal de credite**: primarul Comunei, **Zardova Ionel**
d) **Amplasamentul obiectivului** : COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

II. Indicatori tehnico – economici:

a) Total General : 14.116.018,39 lei cu TVA inclus,
din care C+M : 11.489.597,37 lei cu TVA inclus
b) **Valoare suportată din bugetul de stat**: 13.589.390,82 lei cu TVA;
c) **Valoare suportată din bugetul local**: 526.627,57 lei cu TVA

III. Principalii indicatori tehnici ai proiectului propus

Caracteristicile tehnice rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie asupra sistemului de canalizare sunt:

a) Extindere retea de canalizare menajera pe o lungime de 10.372 m, cu conducte din PVC SN4, Dn 250mm;

b) Realizarea a 233 camine de vizitare prefabricate din beton, avand D1000 mm;

c) Realizarea a 3 statii noi de pompare ape uzate menajere;

d) Înlocuirea pompelor existente la SPAU1 existent cu unele noi avand Q = 8.23 l/s si H = 20 m;

e) Realizare conducte de refulare noi, realizate din conducte de PEHD, PN10, De 75 - 90 mm, cu o lungime totala de L = 600 m;

f) Realizarea racordurilor individuale pana la limita de proprietate alcatuite din camine de racord din material plastic, avand D315 mm si conducte de racord realizate din conducte de PVC, SN4, Dn 160 mm;

g) 4 subtraversari de drum judetean cu retea de canalizare pe o lungime totala de aproximativ 46 m;

h) 1 subtraversare de cale ferata cu conducta de refulare pe o lungime de 21 m;

i) Realizare bazin stocare apa epurata, avand V = 20638.70 mc, 1 statie de pompare ape epurate, inclusiv conducta de refulare aferenta , in lungime de 300 m.

Președinte de ședință,
Gheorghe Mihai

Secretar general,
Daniel BOGDAN