

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA

ANEXA NR. 1

**DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI “CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ
DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GIARMATA, JUDEȚUL TIMIȘ “ ȘI
DETALIEREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMAR

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: COMUNA GIARMATA

AMPLASAMENT: COMUNA GIARMATA, JUDEȚUL TIMIȘ

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

**CAV - CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE
DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR**

Comuna Giarmata, județul Timiș își propune înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deservirea populației de pe raza UAT Comuna Giarmata, respectiv 6.502 locuitori în conformitate cu Recensământul populației și al locuințelor din 2011 (datele INS privind populația după domiciliu la 1 ianuarie 2021).

Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției:

Necesitatea proiectului propus este dată de nevoia de accelerare a procesul de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă a **UAT Comuna Giarmata**, prin asigurarea unor servicii de gospodărire comunală îmbunătățite pentru cetățeni, respectiv dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Operaționalizarea investiției va contribui la:

- creșterea standardului de viață și prosperitate în localitate;
- îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului;

Oportunitatea realizării investiției rezida pe de o parte din posibilitatea accesării Masurii C3 Managementul deșeurilor PNRR, cât și din premisele de dezvoltare ulterioară a condițiilor de viață ale locuitorilor comunei,

respectiv asigurarea unei infrastructuri de management al deșeurilor eficiente și nepoluante.

Investiția are un potențial economic semnificativ, deoarece prin crearea condițiilor minime de bază pentru locuitorii comunei, se reduce migrația către zonele urbane învecinate, se încurajează migrarea dinspre zonele urbane spre localitate, aceste aspecte având impact asupra economiei locale prin consumul generat de populația din comună.

Caracteristici tehnice teren:

Suprafața minim necesară pentru implementarea acestui tip de proiect este de minimum 2.418,85 mp conform planului de situație aferent proiectului tip.

Lungime minimă: 54,00 m;

Latime minimă: 44,80 m;

Caracteristici construcție propusă :

- Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;
- Clasa de importanță a construcției: III (copertina pe structură metalică).
- Restul obiectelor de arhitectură de pe platformă sunt dotări, respectiv containere de tip baracă gata echipate ce vor fi branșate la rețele, containere de colectare deșeuri diverse (casnice, de la hârtie, plastic, metal, lemn, moloz, deșeuri de curte/grădină, etc), press-containere de tip ab-roll.

Lista dotarilor propuse:

Proiectul va cuprinde mai multe dotări propuse pt funcționarea în condiții optime a centrului de colectare selectivă deșeuri:

-container administrativ 6x2,4m care va cuprinde birourile/spatiul necesar gestionării administrative a procesului de colectare deșeuri

-container toaleta 6x2,4m care va cuprinde grupuri sanitare pt angajați și vizitatori, cât și un oficiu pt personalul de serviciu

-cabina portar pt. pază și protecție

-containere deșeuri:

- 1 container de Hartie/Carton 16-36mc , perioada ridicare preconizată de la 30-60 zile

COD DESEU 20 01 01

-1 container 12mc textile, perioada ridicare preconizată de la 45-90 zile

COD DESEU 04 02

-1 container 12mc de electrice /electrocasnice, perioada ridicare preconizată de la 15-45 zile

COD DESEU 20 01 35 / 20 01 36

-1 container de 36 mc polistiren, perioada ridicare preconizată de la 7-15-30 zile

COD DESEU 17 06 03/17 06 04

-1 container de 36 mc lemn , perioada ridicare preconizată de la 30-45 zile

COD DESEU 15 01 03 / 17 02 01

-2 containere de 36mc construcții, perioada ridicare preconizată de la 7-15 zile

COD DESEU 17 01

-1 container de 7mc cauciucuri, perioada ridicare preconizată la 30 zile

COD DESEU 19 12 04

-1 container de 1,1 mc medicamente, perioada ridicare preconizata de la 30-60 zile
COD DESEU 18 01 08/ 18 01 09 / 18 02 07 / 18 02 08 / 20 01 31 / 20 01 32

-1 container tip clopot pt. sticla, perioada ridicare preconizata de la 7-10 zile
COD DESEU 15 01 07

-1 container 1.1 pt sticla, perioada ridicare preconizata de la 7-15 zile
COD DESEU 16 01 20 / 17 02 02 / 20 01 02

-1 container 1.1mc vopsele adezivi, perioada ridicare preconizata de la 15-30 zile
COD DESEU 08 01 11 -> 08 01 21 / 20 01 27 / 20 01 28

-1 container 1,1 mc baterii, perioada ridicare preconizata de la 30-60 de zile
COD DESEU 16 06 01 -> 16 06 06 / 20 01 33 / 20 01 34

- un recipient de uleiuri uzate 1000l, perioada ridicare preconizata 1/luna
COD DESEU 08 03 19 / 13 01->13 08 / 19 08 09 / 20 01 25

DETALIEREA INDICATORILOR ȘI CHELTUIELILOR PROIECTULUI

- **Numarul UAT/ADI sprijinite prin proiect: 1;**
- **Populatia in aglomerare: 6.502 locuitori;**
- **Centre de colectare cu aport voluntar infiintate: 1 CAV;**
- **Valoare totală proiect: 4.343.587,47 lei fără TVA/ 882.932,71 euro fără TVA;**
- **Valoare totală proiect: 5.163.548,80 lei TVA inclus;**
- **Valoare cheltuieli eligibile: 3.830.913,04 lei fără TVA, 778.720 euro fără TVA;**
- **Valoare cheltuieli eligibile: 4.558.786,52 lei TVA inclus;**
- **Durata de implementare: 24 luni.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general,