



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 08/27.01.2020

Proiect de hotărâre

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 6952/19
pentru obiectivul de investiții "Extinderea rețelei electrice de interes
public din zona str. Naturii -CF 401821, 21 imobile, loc. Giarmata Vii,
com. Ghiroda județul Timiș"

Inițiator:	Aviz favorabil secretarul general al comunei	Avize necesare:
Primar, STĂNUȘOIU IONUȚ 	Secretar, PRILIPCEANU SORIN 	- Avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniului, administrarea domeniului public și privat; - Avizele Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; - Avizele Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

Proiectul se va lua în discuție la ședința din



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 6952/19
pentru obiectivul de investiții "Extinderea rețelei electrice de interes
public din zona str. Naturii -CF 401821, 21 imobile, loc. Giarmata Vii,
com. Ghiroda județul Timiș"

Consiliul Local al comunei Ghiroda.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2961/23.01.2020 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice si Dezvoltare Locala nr. 2963/23.01.2020;

Având în vedere avizele **Comisiei I** pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale **Comisiei II** pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale **Comisiei III** pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), c), d), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) și 196 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din P.T. nr. 6952/19 întocmit de E – Distribuție Banat S.A. pentru obiectivul de investiții : "Extinderea rețelei electrice de interes public din zona str. Naturii -CF 401821, 21 imobile, loc. Giarmata Vii, com. Ghiroda județul Timiș ", după cum urmează:

a) INDICATORI ECONOMICI:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

- valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% – 355.961,40 lei, fără TVA – 299.127,23 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% - 188.448,49 lei, fără TVA – 158.360,08.

b) INDICATORI TEHNICI:

Pentru alimentarea locurilor de consum din PUZ (21 buc) sunt necesare următoarele lucrări:

- 1) Racord 20 kv din LEA 20 KV AV Dumbrăvița racord stâlpul existent de tip SE nr.20 care se va echipa cu:
 - Un separator tripolar de exterior 20 kV, 400 A DY 495RO montat vertical cu plecare în cablu; suport pentru descărcătoare și terminale cabluri unipolare 20 kV; set descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare, 24 KV 10kA, $R_p < 40 \Omega$;
- 2) Proiectare LES 20 KV nou cu un cablu de Al cu izolație din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, conform DC4385 RO ed.2, 3x185 mmp în lungime de 0,27 km, montat în tub din polietilenă conform DS4235 RO și DS4247 RO și realizarea de capete terminale interior conform DJ4456 RO, de la stâlpul 14 existent până la postul nou proiectat;
- 3) Montare PT în anvelopă de beton (anvelopă dimensionată pentru trafo de 630 kVA), cu exploatare din interior, conform DG2061 RO ed.2, echipat cu:
 - 1 buc. Celulă modulară de linie de 24 kV, 630A, 16 kA (1s), cu separator de sarcină SF6 și CLP, conform DY 803/416–LE loc pentru încă o celulă linie;
 - 1 buc. Celulă de transformator 24 kV, 630A, 16 kA (1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile, conform DY 803/216-T și DY560 RO;
 - 1 buc. Transformator 20/0,4kV-50kVA cu pierderi reduse, conform GST 001REV 3 ROMANIA;
 - 1 BUC. tablou de distribuție j.t. conform DY3010 RO echipate cu întrerupător 1x250A conform DY3101/8 RO;
 - Montare echipament telecontrol în post.Postul va fi echipat cu termo higrostat (FT169 MAT-ED.01) și sistem de încălzire pentru celulele mt (FT170 MAT-ED.01)
- 4) Realizare 1 ieșire LES 0,4 Kv din noul post de transformare, cu cabluri de Al1x3x150+95 N mmp, pozate în tub de protecție conform DS4235 RO, în lungime totală de 0,37 km;
 - se vor monta cleme de perforare a izolației ptr. scurtcircuitarea cablurilor jt de plecare, tip EA0138/4 UE ptr. Cablu – 150 mmp.

Distribuția de joasă tensiune se va realiza prin intermediul casetelor stradale DS 4522RO echipate cu clemă cu 4 cai DS4533RO înseriate pe cablu jt proiectat.

Realizare prize de pământ la instalațiile proiectate.

c) Durata de executie a investitiei – 3 luni;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții Publice si Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.

Art. 3. Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ ;
- Primarului Comunei Ghiroda
- Compartimentului de Achiziții Publice Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Compartimentului Juridic
- Cetățenilor prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ghiroda,
Nr. _____ din _____

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 2961
Data: 23.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea modernizării și dezvoltării regionale, precum și dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural-istorice, dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și îmbunătățirea serviciilor sociale, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

Având în vedere necesitatea extinderii de rețele electrice în localitatea Giarmata-Vii, comuna Ghiroda;

Prin documentația prezentată se propune dezvoltarea următoarelor zone funcționale prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 6952/19 pentru obiectivul de investiții "Extinderea rețelei electrice de interes public din zona str. Naturii -CF 401821, 21 imobile, loc. Giarmata Vii, com. Ghiroda județul Timiș"

A) INDICATORI ECONOMICI:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

- valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% – 355.961,40 lei, fără TVA – 299.127,23 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% - 188.448,49 lei, fără TVA – 158.360,08.

B) INDICATORI TEHNICI:

Pentru alimentarea locurilor de consum din PUZ (21 buc) sunt necesare următoarele lucrări:

1) Racord 20 kv din LEA 20 KV AV Dumbrăvița racord stâlpul existent de tip SE nr.20 care se va echipa cu:

- Un separator tripolar de exterior 20 kV, 400 A DY 495RO montat vertical cu plecare în cablu; suport pentru descărcătoare și terminale cabluri unipolare 20 kV; set descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare, 24 KV 10kA, $R_p < 4 \Omega$ mi;

2) Proiectare LES 20 KV nou cu un cablu de Al cu izolație din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, conform DC4385 RO ed.2, 3x185 mmp în lungime de 0,27 km, montat în tub din polietilenă conform DS4235 RO și DS4247 RO și realizarea de capete terminale interior conform DJ4456 RO, de la stâlpul 14 existent până la postul nou proiectat;

3) Montare PT în anvelopă de beton (anvelopă dimensionată pentru trafo de 630 kVA), cu exploatare din interior, conform DG2061 RO ed.2, echipat cu:

- 1 buc. celulă modulară de linie de 24 kV, 630A, 16 kA (1s), cu separator de sarcină SF6 și CLP, conform DY 803/416–LE loc pentru încă o celulă linie;
- 1 buc. celulă de transformator 24 kV, 630A, 16 kA (1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile, conform DY 803/216-T și DY560 RO;
- 1 buc. Transformator 20/0,4kV-50kVA cu pierderi reduse, conform GST 001REV 3 ROMANIA;
- 1 BUC. tablou de distribuție j.t. conform DY3010 RO echipate cu întrerupător 1x250A conform DY3101/8 RO;
- Montare echipament telecontrol în post.

Postul va fi echipat cu termo higrostat (FT169 MAT-ED.01) și sistem de încălzire pentru celulele mt (FT170 MAT-ED.01)

4) Realizare 1 ieșire LES 0,4 Kv din noul post de transformare, cu cabluri de Al1x3x150+95 N mmp, pozate în tub de protecție conform DS4235 RO, în lungime totală de 0,37 km;

- se vor monta cleme de perforare a izolației ptr. scurtcircuitarea cablurilor jt de plecare, tip EA0138/4 UE ptr. Cablu – 150 mmp.
- Distribuția de joasă tensiune se va realiza prin intermediul casetelor stradale DS 4522RO echipate cu clemă cu 4 cai DS4533RO înseriate pe cablu jt proiectat.
- Realizare prize de pământ la instalațiile proiectate.

Primar
Stănușoiu Ionuț





ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 2963
Data: 23.01.2020

**Aprobat
Primar**
Stanusoiu Ionut



RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor. Potrivit aceluiași act normativ, la art.129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Având în vedere necesitatea extinderii rețelei electrice de interes public din comuna Ghironda, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

A) INDICATORI ECONOMICI:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

- valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% – 355.961,40 lei, fără TVA – 299.127,23 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% - 188.448,49 lei, fără TVA – 158.360,08.

B) INDICATORI TEHNICI:

Pentru alimentarea locurilor de consum din PUZ (21 buc) sunt necesare următoarele lucrări:

1) Racord 20 kv din LEA 20 KV AV Dumbrăvița racord stâlpul existent de tip SE nr.20 care se va echipa cu:

- Un separator tripolar de exterior 20 kV, 400 A DY 495RO montat vertical cu plecare în cablu; suport pentru descărcătoare și terminale cabluri unipolare

20 kV; set descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare, 24 KV 10kA, $R_p < 4 \Omega$;

2) Proiectare LES 20 KV nou cu un cablu de Al cu izolație din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, conform DC4385 RO ed.2, 3x185 mmp în lungime de 0,27 km, montat în tub din polietilenă conform DS4235 RO și DS4247 RO și realizarea de capete terminale interior conform DJ4456 RO, de la stâlpul 14 existent până la postul nou proiectat;

3) Montare PT în anvelopă de beton (anvelopă dimensionată pentru trafo de 630 kVA), cu exploatare din interior, conform DG2061 RO ed.2, echipat cu:

- 1 buc. celulă modulară de linie de 24 kV, 630A, 16 kA (1s), cu separator de sarcină SF6 și CLP, conform DY 803/416-LE loc pentru încă o celulă linie;
- 1 buc. celulă de transformator 24 kV, 630A, 16 kA (1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranțe fuzibile, conform DY 803/216-T și DY560 RO;
- 1 buc. Transformator 20/0,4kV-50kVA cu pierderi reduse, conform GST 001REV 3 ROMANIA;
- 1 BUC. tablou de distribuție j.t. conform DY3010 RO echipate cu întrerupător 1x250A conform DY3101/8 RO;
- Montare echipament telecontrol în post.

Postul va fi echipat cu termo higrostat (FT169 MAT-ED.01) și sistem de încălzire pentru celulele mt (FT170 MAT-ED.01)

4) Realizare 1 ieșire LES 0,4 Kv din noul post de transformare, cu cabluri de Al1x3x150+95 N mmp, pozate în tub de protecție conform DS4235 RO, în lungime totală de 0,37 km;

- se vor monta cleme de perforare a izolației ptr. scurtcircuitarea cablurilor jt de plecare, tip EA0138/4 UE ptr. Cablu – 150 mmp.

Distribuția de joasă tensiune se va realiza prin intermediul casetelor stradale înseriate pe cablu jt proiectat.

- Realizare prize de pământ la instalațiile proiectate.

-

Tinând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 6952/19 ai investiției "Extinderea rețelei electrice de interes public din zona str. Naturii -CF 401821, 21 imobile, loc. Giarmata Vii, com. Ghiroda județul Timiș".

Inspector,

Compartimentul Achizitii Publice

Gavrilciuc Cristina

