

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr¹³⁷ din 22.11.2022

Privind aprobarea Notei de Comanda Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,

Analizând temeiurile juridice :

- art. 120 si art. 121 alin.(1) si (2) din Constituția României ,
- art. 3,4,8, si 9 din Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997 ,
- art. 7 alin.(2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată , cu modificările și completările ulterioare ,
- art. 31 din Legea nr. 98 /2016, privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
- Instrucțiunea nr. 1/ 2021 privind modificarea contractului de achizitie publica / contractului de achizitie sectoriala / acordului- cadru ,
- H.G nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica / acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,
- H.G nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ,
- OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală , cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr. 1851 / 2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/ 2013, republicat, cu modificările si completarile ulterioare,
- Art. 44 alin.(1) si urmatoarele din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , cu modificările și completările ulterioare,

Tinand seama de prevederile :

- Contractului de finantare nr. 1343/ 21.02.2018 inregistrat la Primaria Ion Creanga sub nr. 1523 din 01.03.2018 pentru PNDR , subprogramul Modernizarea satului românesc,
- H.C.L nr. 71 din 23.08.2019 pentru aprobarea Proiectului tehnic , indicatorii tehnico- economici si /sau Devizul general actualizat al obiectivului de investitie „ Proiectare si executie Extindere alimentare cu apă si extinderea rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt „,
- Autorizatiei de construire nr. 19 din 26.08.2019 pentru realizarea investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- H.C.L nr. 113 din 20.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantarii investitiei « Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- Dispozitia de santier nr. 1 din 31.03.2021 ,
- Actul aditional nr. 4.1 la Contractul de subantrepriză nr. 7764 din 30.09.2020 având ca obiect „ Extindere rețea alimentare cu apă si rețea de canalizare in comuna Ion Creangă , judetul Neamt » ,
- H.C.L nr. 7 din 10.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al comunei Ion Creanga pentru anul 2022, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Luând act de :

- Referatul de aprobarea al domnului Primar al comunei, inregistrat la nr. 16.656 din 22.11.2022.
- Raportul de specialitate, înregistrat la nr. 16.657 din 22.11.2022, intocmit de doamna Trișcău Mariana, consilier in cadrul compartimentului administrarea domeniului public si privat .
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

În temeiul dispozițiilor art. 84, art. 87, art. 110, art. 129 alin.(2), lit. "b"; alin.(4) lit. "d și e", art. 139 alin.(3) lit. "a", art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin.(1) lit. "a", art. 197, art. 240, și art. 243 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare :

Primarul comunei Ion Creanga, județul Neamț :

PROPUN:

Art. 1 Se aprobă **Nota de Comanda Suplimentară**, pentru realizarea obiectivului de investiție « Extindere rețea alimentară cu apă și rețea de canalizare în comuna Ion Creangă, județul Neamț », prevăzută în anexa nr. 1, la prezenta, în valoare de 30.925,18 lei cu TVA în conformitate cu cantitățile prevăzute prin Dispoziția de santier nr. 1, cu respectarea prețurilor oferite, lucrări rețea de apă potabilă, strada General Arthanasescu, sat Averesti, comuna Ion Creanga.

Art. 2 Primarul comunei Ion Creangă, județul Neamț, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta instituțiilor și persoanelor interesate.

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR
Dumitru- Dorin TABACĂRIU

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” NCS 1+6

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa NCS1 - cf ofertei initiale

STADIUL FIZIC: Ds nr. 1 NCS CAMIN BRANSAMENT - str. General Atanasiu DC31-B

Beneficiar: com. Ion Creanga

Proiectant: SC SILUCA PROJECT SRL

Executant: SC RENON INSTAL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

20/06/2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Camin bransament str General Atanasiu	buc	12.00	820.23	9,842.82
			material:	590.39	7,084.67
			manopera:	212.71	2,552.49
			utilaj:	1.39	16.70
			transport:	15.75	188.96
1.1	TSA07B1 Saptura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	67.42	19.15	1,291.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.15	1,291.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	47.94	4.90	235.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.90	235.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc	47.94	8.46	405.63
			material:	0.03	1.20
			manopera:	8.44	404.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	19.48	27.97	544.82
			material:	21.01	409.35
			manopera:	6.95	135.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.5	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozei cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	3.46	1.30	4.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.30	4.49
1.6	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	52.70	3.50	184.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.50	184.46

STADIUL FIZIC: Ds nr. 1 NCS CAMIN BRANSAMENT - str. General Atanasiu DC31-B

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.7	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	0.31	16.00	5.02	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	16.00	5.02	
				transport:	0.00	0.00	
1.8	SF03A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr....de apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi	m	30.00	0.80	23.94	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.80	23.94	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.9	6730196	TEU BRANSAMENT	buc	12.00	36.00	432.00	
				material:	36.00	432.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.12	RPSF07A	Camine de vizitare inlocuit gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	12.00	32.77	393.18	
				material:	1.07	12.88	
				manopera:	31.69	380.30	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.13	01201A6	CAMIN BRANSAMENT COMPLET ECHIPAT, INCLUSIV CAPAC Dn 800 mm	buc	12.00	506.00	6,072.00	
				material:	506.00	6,072.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.14	GD02A1#	Montat teava bransament pe sdr11...32mm,40,63,mm	m	12.00	8.27	99.20	
				material:	0.45	5.44	
				manopera:	6.84	82.08	
				utilaj:	0.97	11.68	
				transport:	0.00	0.00	
1.14. L	6700809	Teava PE 80 SDR11 32mmx3mm	m	60.00	2.53	151.80	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			7,084.67	2,552.49	16.70	188.96	9,842.82
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	57.43	0.00	0.00	57.43	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		7,084.67	2,609.92	16.70	188.96	9,900.25	
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	354.23	130.50	0.83	9.45	495.01	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		7,438.90	2,740.42	17.53	198.40	10,395.26	
Profit	4.0000 %	297.56	109.62	0.70	7.94	415.81	
Total inclusiv Beneficiu:		7,736.46	2,850.03	18.23	206.34	10,811.07	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						10,811.07	
TVA:		19.00%				2,054.10	
TOTAL GENERAL:						12,865.17	

BENEFICIAR
COMUNA NOY PREAJA
Decan

OBIECTIV: „Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt” NCS 1

CAPITOLUL: Retea alimentare cu apa NCS1 - cf ofertei initiale

STADIUL FIZIC: DS nr. 1 NCS Conducta distributie - str. General Atanasiu DC31-B

Beneficiar: com. Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

7/31/2021

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Conducte pehn PE100 PN6, D=110mm str General Atanasiu	m	324.00	42.45	13,752.21
			material:	19.10	6,189.50
			manopera:	19.99	6,476.30
			utilaj:	2.61	845.32
			transport:	0.74	241.09
1.1	TSA07B1 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	77.22	19.15	1,478.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.15	1,478.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.09	105.00	324.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	105.00	324.33
			transport:	0.00	0.00
1.3	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km	tona	185.45	1.30	241.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.30	241.09
1.4	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	97.20	27.97	2,718.34
			material:	21.01	2,042.42
			manopera:	6.95	675.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	254.76	4.90	1,248.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.90	1,248.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.7	TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand20 cm grosime pamant necoeziv	mc	254.76	8.46	2,155.52
			material:	0.03	6.37
			manopera:	8.44	2,149.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

0	Conducta distributie - str. General Atanasiu DC31-B					
	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.10	ACA11B%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-110mm	m	324.00	4.46	1,444.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.85	923.40
				utilaj:	1.61	520.99
				transport:	0.00	0.00
1.11	6701153	Teava PEHD PE100 PN6, D=110mm	m	324.00	12.33	3,994.92
				material:	12.33	3,994.92
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.17	9000002	Banda avertizare apa 12 cm doua fire sinusoidale inox	m	324.00	0.45	145.80
				material:	0.45	145.80
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		6,189.50	6,476.30	845.32	241.09	13,752.21
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	145.72	0.00	0.00	145.72
Total inclusiv Cheltuieli directe:		6,189.50	6,622.01	845.32	241.09	13,897.93
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	309.48	331.10	42.27	12.05	694.90
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		6,498.98	6,953.11	887.59	253.14	14,592.83
Profit	4.0000 %	259.96	278.12	35.50	10.13	583.71
Total inclusiv Beneficiu:		6,758.94	7,231.24	923.09	263.27	15,176.54
TOTAL GENERAL (fara TVA):						15,176.54
TVA:		19.00%				2,883.54
TOTAL GENERAL:						18,060.08

1 euro = 4.72 lei , curs la data de 6/11/2019

Executant,

Director General,

BENEFICIAR
COMUNA PR. REANSA
Amabil

Beneficiar: **Primăria Ion Creangă**
Diriginte de șantier: **Ing. Făcăleț Ioan**
Proiectant: **S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.**
Antreprenor: **S.C. LENON INSTAL S.R.L.**

**Extindere alimentare cu apă și
extindere rețea de canalizare în
comuna Ion Creangă, județul Neamț**

Dispoziție de șantier

Numarul: **1 din 31.03.2021**

Pagini: **2**

Subiect: Extindere rețea alimentare cu apă pe strada General Atanasiu

Planșe de referință / Specificații: Nota de constatare nr. 1 din 16.01.2021

1. Situația existentă, constatări:

Motivul prezentei dispoziției de șantier constă în:

solicitarea venită prin Nota de constatare nr. 1 de a extinde rețeaua de alimentare cu apă potabilă pe strada General Atanasiu din satul Averești.

Precizăm că în tema de proiectare ce a stat la baza întocmirii Proiectului Tehnic, pe această strada nu a fost solicitată rețea de alimentare cu apă potabilă.

2. Se dispun următoarele:

- Executarea rețelei de apă pe strada General Atanasiu din conductă PEHD PN6 De 110 mm, în lungime de 325 m, la o adâncime medie de 1.30 m
- Executarea unui cămin de vane (CV_80) cu vană DN100mm, adâncime <1,50m
- Realizare 17 branșamente PEHD PN6 De 32mm pentru branșarea tuturor locuințelor de pe strada General Atanasiu, executate prin săpătură deschisă
- Cantitățile estimative ce decurg din modificările menționate mai sus sunt anexate prezentei sub forma unei liste de cantități NCS pe formatul utilizat în Proiectul tehnic

Anexe:

Nota de constatare nr. 1 din 16.01.2021

Planșa DS-A-63 revizie 1 – Plan de situație General Atanasiu – Alimentare cu apă

Planșa PL-A-159 revizie 0 – profil longitudinal General Atanasiu – alimentare cu apă

Lista de cantități NCS

Observații:

Menționăm că sunt considerate doar articole ce au preț ofertat.

Decontările se vor realiza în funcție de cantitățile real executate și măsurate în urma execuției lucrărilor.

Completările aduse de prezenta Dispoziție de șantier sunt acceptate cu respectarea, din punct de vedere financiar, a prevederilor contractului.

Prezenta Dispoziție de șantier este valabilă doar cu însușirea și aprobarea sa de către Beneficiar.

Beneficiar: Primăria Ion Creangă
Diriginte de șantier: ing. Făcăleț Ioan
Proiectant: S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.
Antreprenor: S.C. LENON INSTAL S.R.L.

Extindere alimentare cu apă și
extindere rețea de canalizare în
comuna Ion Creangă, județul Neamț

Emisă:

PROIECTANT:

S.C. DILUCA PROJECT S.R.L.

Semnătura/(Ștampilă):


Intocmit,
Ing. Cristina Cojanu

Șef proiect
Ing. Mihai Luca

Verificată de:

VERIFICATOR:

Semnătura/(Ștampilă):



Însușită de:

ANTREPRENOR:

S.C. LENON INSTAL S.R.L.

Semnătura/(Ștampilă):



Avizată de:

DIRIGINTE DE ȘANTIER

Semnătura/(Ștampilă):

Aprobată de:

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA COMUNEI ION CREANGĂ

Semnătura/(Ștampilă):



MEMORIU JUSTIFICATIV

**privind extinderea rețelei de alimentare cu apă pe strada General Athanasescu,
sat Averești, comuna Ion Creangă, județul Neamț**

DENUMIREA LUCRĂRII

Extinderea rețea de alimentare cu apă și realizarea de branșamente pe strada General Athanasescu, sat Averești, comuna Ion Creangă, județul Neamț

AMPLASAMENTUL

Județul Neamț - Comuna Ion Creanga- Sat Averești - Str. General Athanasescu

Existența sistemelor de alimentare cu apă și canalizare reprezintă un element important în asigurarea igienei populației, o condiție pentru dezvoltarea economicosocială a regiunii.

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată (canalizare), constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale

În urma nevoilor identificate, se are în vedere după caz, îmbunătățirea /extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare/tratare a apei reziduale întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunitățile rurale.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Rezultatul acestei investiții va fi o infrastructura de apă care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale.

Prezenta documentație are drept scop extinderea rețelei de apă potabilă pentru alimentarea cu apă și realizarea branșamentelor a locuințelor situate în județul Neamț, comuna Ion Creangă, Sat Averești, strada General Athanasescu, având ca beneficiar pe U.A.T. Ion Creangă.

Pentru extinderea rețelei de apă este necesar montarea pe o lungime de 324 ml țeavă din PEHD De 110 mm la o adâncime medie de 1,30 m.

Pe traseul extinderii rețelei de apă se va monta un cămin de vane, cu vană DN 100 mm, executat la adâncime maxima de 1,50m.

Săpătura se va executa manual cat si mecanizat în funcție de posibilități.

Se vor realiza 12 branșamente din PEHD PN6 De32 mm, pentru branșarea tuturor locuințelor de pe strada General Athanasescu, executate prin săpătură deschisă.

Pe traseele rețelelor amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive.

Conform dispoziției de șantier nr.1 din 16.01.2021 și a notei de constatare nr. 1 din 16.01.2021 se vor întocmi cantitățile sub forma unei liste de cantități NCS.

Întocmit,
Consilier Urbanism,
Ing. Sergiu Arhip

