

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 003 UAT SECUIENI, Jud.BACAU
 Stadiul fizic: Dev005 Reparatii Scoala generala Fundeni, jud.Secuieni, jud.Bacau

FORMULARUL F3 - DEVIZ OFERTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCH13C - Desfacerea elem.de acoperis din streasina infunda-ta sau aparenta	mp	34.500	16.20	558.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.20	558.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCH14A1 - Streasina simpla cu capriori aparenti cu profile simple gata geluiti pe fetele lucrate in astereala gata faltuita si gelita pe O parte din scanduri de rasinoase cu grosimea de 24 MM	mp	34.500	192.86	6,653.63
			material:	131.24	4,527.78
			manopera:	61.62	2,125.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCH15B1 - Inlocuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calcan, cuprinzand demontarea celei vechi, confectionarea si montarea celei noi, pazie profilata	m	43.000	26.52	1,140.42
			material:	13.56	583.17
			manopera:	12.96	557.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCH05A# - Inlocuire elemente sarpanta deteriorate cu altele noi-capriori prin dublare,intre 2 reazeme	M	88.000	53.82	4,736.60
			material:	24.20	2,129.60
			manopera:	28.80	2,534.40
			utilaj:	0.82	72.60
			transport:	0.00	0.00
5	CN32C# - Vopsirea lemnariei cu bait de apa,executata manual	mp	47.000	27.69	1,301.22
			material:	23.79	1,117.92
			manopera:	3.90	183.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2900475 - Lemn rotund foioase	mc	0.055	3,450.00	189.75
7	L2B64B1-asimilat - Gaurire lemn rotund cu masina mecanica	buc	4.000	99.00	396.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.00	144.00
			utilaj:	63.00	252.00
			transport:	0.00	0.00
7	5893658 - Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.000	32.50	65.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RCSQ04A# - Demont.geam spart pt.a fi inlocuit,inclusiv desfac. baghete sau curatare chit din falt	MP	36.000	6.63	238.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.60	237.60
			utilaj:	0.03	1.08
			transport:	0.00	0.00
9	CMJ17C01B - Montarea geamurilor montare la banc geam cu chit si tinte, supr. ochi = 0,26?0,50 mp	mp	36.000	9.90	356.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.90	356.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	2500274 - Geam tras clar cal.1 4MM. ambalat dim.fix. S 853	mp	37.980	88.64	3,366.55
10	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	1.860	100.00	186.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	100.00	186.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.86	223.26	11,979.76	6,697.70	325.68	186.00	19,189.14

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	150.70	0.00	0.00	150.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,979.76	6,848.40	325.68	186.00	19,339.84

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,197.98	684.84	32.57	18.60	1,933.98
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,177.74	7,533.24	358.25	204.60	21,273.83

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	658.89	376.66	17.91	10.23	1,063.69
T4 = T3 + Beneficiu		13,836.62	7,909.90	376.16	214.83	22,337.52

TOTAL GENERAL (fara TVA)					22,337.52
TVA (19.00%)					4,244.13
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					26,581.65

Beneficiar,
Ofertant/Executant,