

Anexa
la H.C.L. nr. 89/22.12.2020

Principalii indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii „Realizarea retelelor edilitare
la Cartierul de locuinte tip ANL Blejoi”

Valoarea totala a investitiei (faraTVA)	6 665 490.21 lei
Din care C+M	5 178 118.00 lei
 Durata de realizare a investitiei	 36 luni
Durata efectiva de executie	24 luni

Capacitati:

- retea de apa din PEHD 100 Pn10 cu diametrul De 110, 125 si 160, in lungime totala de 1220 m, cu doi hidranti de incendiu exteriori supraterani dubli, doua camine de vane si patru vane cu tija de manevra;

- retea de canalizare menajera colector principal din teava corugata D1000/840 in lungime de 770 ml, cu saptesprezece camine de vizitare pe colectorul principal, cu retea de canalizare colectoare secundara din teava PVC KG D 250, 300 si 400, in lungime de 730 ml si saptesprezece camine de vizitare pe colectoarele secundare;

- statie de epurare compacta cu namol activat in prima etapa pentru 100 apartamente - 300 LE, continuand: statie de pompare ingropata din beton armat, cu D=1.5m, H=4.0m echipata cu 1+1 electropompe submersibile cu functionare automata; bazin de omogenizare-egalizare, cuva ingropata acoperita cu beton armat; gratar automat cu snec si modul biologic;

- retea canalizare pluviala colector principal din teava corugata D1130/1000 in lungime de 760 ml, cu optsprezece camine de vizitare si colector secundar din teava PVC – KG D 160, 300, 400, in lungime de 920 ml si optsprezece camine de vizitare pe colectorul secundar, cu 33 guri de surgere, gura de varsare si separator de hidrocarburi;

- retea distributie gaze medie presiune PEHD 100 SDR 11 D 63, 76 si 90, in lungime totala de 1385 ml cu doua camine si 4 vane cu tija de manevra;

- iluminat stradal etapa I + II, 60 stalpi de iluminat cu LED si cca 1820 ml traseu ingropat cablu CYY;

- alimentare cu energie electrica etapa I, traseu subteran cablu medie tensiune 750 ml, post de transformare 20/0.4 k-400 kVA si 650 ml trasee subterane alimentare energie electrica etapa I

- tuburi protectie pentru instalatie curenti slabi – etapa I si II, PVC-G50 1850 ml si 7 camere telefonie