



RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași act normativ, la art.129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Având în vedere necesitatea extinderii de rețele de distribuție gaze naturale pe străzile: Ghiocilor, Sf. Ilie, Sf. Ioan, Sf. Gheorghe, Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, Sf. Mihail și Gavril, Sf. Nicolae, Sf. Andrei, Sf. Nectarie, comuna Ghiroda, județul Timiș , propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- 1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% – 322.660,36 lei** din care construcții-montaj (C + M) inclusiv TVA 19%: **309.781,93 lei**
- 2. valoarea totală a lucrărilor de intervenție fără TVA – 271.143,16 lei** din care construcții-montaj (C + M) fără TVA: **260.320,95 lei.**

b) INDICATORI TEHNICI :

Pentru realizarea extinderii conductei de distribuție a gazelor naturale de presiune redusă existentă în comuna Ghiroda, jud. Timiș din OL diametru DN 2 de pe strada Ghiocilor este necesară cuplarea acesteia cu conductă proiectată de D90mm, montarea unui fitting de tranziție OL/PE, a unei reducții de D90/D63, urmată de o vană din polietilenă cu D90mm, o mufă

electrosudabilă și o răsuflătoare fără capac în continuare realizându-se tronsoanele pe străzile Sf. Ilie, Sf. Ioan, Sf. Gheorghe, Sf. Iosif cel nou de la Partoș, Sf. Mihail și Gavril, Sf. Nicolae, Sf. Andrei, Sf. Nectarie, prin îmbinarea prin sudură cap la cap a tronsoanelor de conductă cu D90mm.

Conducta proiectată din PE cu diametrul D90mm se împarte pe mai multe tronsoane și va avea următoarele lungimi:

Tronson 1-2

L=84m

Tronson 2-3

L=100m

Tronson 2-4

L=151m

Tronson 3-4

L=156m

Tronson 3-3A

L=70m

Tronson 4-5

L=46m

Tronson 5-5A

L=108m

Tronson 5-6

L=73m

Tronson 7-8

L=62m

Tronson 8-9

L=139m

Tronson 9-9A

L=64m

Tronson 9-10

L=71m

Tronson 10-11

L=83m

Tronson 10-12

L=165m

Tronson 11-8

L=76m

Tronson 11-12

L=158m

Tronson 12-13

L=165m

c) Durata de executie a lucrarilor: 5 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din DTAC nr. 7977/2020 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele de distribuție gaze naturale – str. Ghioceilor, Sf. Ilie, Sf. Ioan, Sf. Gheorghe, Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, Sf. Mihail și Gavril, Sf. Nicolae, Sf. Andrei, Sf. Nectarie, comuna Ghiroda, județul Timiș".

Inspector,
Compartimentul Achizitii Publice
Gavrilciuc Cristina