

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: „AMENAJARE URBANISTICĂ CU TROTUARE, ACCESE, PODEȚE ȘI RIGOLE PENTRU COLECTARE APĂ PLUVIALĂ ÎN COMUNA MĂLDĂREȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	
Beneficiar (UAT)	COMUNA MALDAREȘTI JUDEȚUL VALCEA
Amplasament:	COMUNA MALDAREȘTI JUDEȚUL VALCEA
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	1,902,301.60
din care C+M (lei inclusiv TVA)	1,654,754.43
Curs BNR lei/euro din data 28.09.2021	4.9380
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	1,742,816.60
Valoare finanțată de UAT COMUNA MALDAREȘTI (lei inclusiv TVA)	159,485.00

**DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV
DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM
ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime trotuare - terasamente	m.	2080	38546.48
Lungime trotuare - strat fundație balast	m.	2080	93955.26
Lungime trotuare - strat de bază beton C8/10	m.	2080	155443.75
Lungime trotuare - îmbrăcăminte pavaj beton	m.	2080	365570.38
Lungime borduri încadrare	m.	2355	72976.75
Lățime trotuare	m.	1.50-2.10	
Șanțuri/rigole	m.	211	28978.88
Rigola carosabila prefabricata	m.	200	91630.00
Rigola srafa	m.	1475	68454.75
Lucrări de consolidare - zid de sprijin	m.	210	249905.24
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.		
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.		
Podete dalate acces proprietati (număr/lungime totală)	buc./m.		
Podete tubulare scurgere ape pluviale (extindere)	buc	2	7740.47
Podete acces proprietati	buc	9	22848.00
Accese proprietati (pavaj beton)	buc	50	124557.30
Amenajare platforma pavata	mp.	830	147471.94
Refacere / amenajare acostamente drum	mp.	1588	89378.52
Indicatoare rutiere	buc	12	3227.28
Marcaje rutiere orizontale	mp	100	2380.00
Parapet pietonal	m.	210	6545.00
Arbori ornamentali	buc	100	8330.00

Spatii verzi	mp	4000	52360.00
Total			1630300.00

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr.1321/20.09.2021 (euro fără TVA)	1	0.00
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	1.5310	0.00

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,

Nume Prenume, ...

Semnătura