

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„INFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ALBESTI,
JUDETUL BOTOSANI”

- 1. Denumirea obiectivului de investitii:** „INFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ALBESTI, JUDETUL BOTOSANI”
- 2. Elaborator SF:** S.C. STRAIGHT PROJECT & MORE S.R.L.
- 3. Beneficiarul obiectivului:** Primaria comunei Albesti, judetul Botosani
- 4. Lucrari propuse:** Centru colectare deseuri prin aport voluntar

Pe terenul pus la dispozitie de catre Primaria Albesti sunt propuse urmatoarele lucrari:

- ✓ Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (captractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;
- ✓ Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;
- ✓ Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- ✓ Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;
- ✓ Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise;
- ✓ Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă – acționare manuală;
- ✓ În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe langa lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazuta cu urmatoarele dotari:

- ✓ Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;
- ✓ Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);

- ✓ Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)
- ✓ Trei containere prevăzute cu presă pentru colecarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;
- ✓ Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colecarea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;
- ✓ Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sticle/borcanne/recipiente;
- ✓ Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);
- ✓ Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;
- ✓ Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- ✓ Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
- ✓ Stâlpi de iluminat (12 buc / 8 buc. în incintă și 4 buc. de-a lungul drumului de acces) și camere supraveghere (10 bucăți).

5. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

- ✓ Valoarea totală exclusiv TVA: 4.488.397,35 lei, din care C+M = 2.760.696.29 lei
- ✓ Valoarea totală inclusiv TVA: 5.332.730,14 lei, din care C+M = 3.285.228,58 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Suprafața de teren	5.200,20 m.p.
Suprafața teren amenajată	2.455,20 m.p.
Suprafața teren neamenajat	2.745,00 m.p.
Suprafața platformă betonată	1.960,00 m.p.
Suprafața trotuare din dale de beton	88,00 m.p.
Suprafața spații verzi	370,00 m.p.
Copertina pe structură metalică	385,00 m.p.

Obiectivele principale ale investitiei:

- ✓ platforma carosabila
- ✓ platforma betonata pentru amplasarea containerelor
- ✓ canalizare pentru colectarea apelor pluviale
- ✓ spatii verzi
- ✓ imprejmuire
- ✓ poarta de acces auto
- ✓ stalpi de iluminat
- ✓ dotare conform proiect-tip


c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

- ✓ Durata totala estimata este de 14 luni: 4 luni proiectare, 10 luni executia lucrarilor.

Proiectant,

S.C. STRAIGHT PROJECT & MORE S.R.L.

Prin Arh. Ionuț MATEIUC

**Straight Project
& More s.r.l.**
CUI RO 36169263; J7/285/2016
Mun. Botoșani, str. Poștei nr. 9
cam. 415A, cam. 416A, etaj IV

Anexa 2 la Hotararea nr. 73/22.09.2023

Devizul general conform HG 907, semnat de proiectant