Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	14,093.81	2,677.82	16,771.63
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		**14,093.81**	**2,677.82**	**16,771.63**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Alimentare cu energie electrica	11,500.00	2,185.00	13,685.00
2.2	Alimentare cu apa	8,500.00	1,615.00	10,115.00
TOTAL CAPITOL 2		**20,000.00**	**3,800.00**	**23,800.00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	5,500.00	1,045.00	6,545.00
3.1.1	Studii de teren	5,500.00	1,045.00	6,545.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	5,500.00	1,045.00	6,545.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	179,300.00	34,067.00	213,367.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	55,000.00	10,450.00	65,450.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,800.00	722.00	4,522.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	120,500.00	22,895.00	143,395.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	14,000.00	2,660.00	16,660.00
3.7	Consultanta	190,000.00	36,100.00	226,100.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	190,000.00	36,100.00	226,100.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	41,300.00	7,847.00	49,147.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	30,600.00	5,814.00	36,414.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	15,300.00	2,907.00	18,207.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	15,300.00	2,907.00	18,207.00
3.8.2	Dirigentie de santier	10,700.00	2,033.00	12,733.00
TOTAL CAPITOL 3		**435,600.00**	**82,764.00**	**518,364.00**
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,857,829.32	542,987.57	3,400,816.89
4.1.1	*1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT*	*1,205,521.88*	*229,049.16*	*1,434,571.03*
4.1.2	*2 SALA SPORT*	*453,970.88*	*86,254.47*	*540,225.34*
4.1.3	*3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL*	*123,195.38*	*23,407.12*	*146,602.51*
4.1.4	*4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA*	*379,781.67*	*72,158.52*	*451,940.18*
4.1.5	*6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE*	*211,019.16*	*40,093.64*	*251,112.80*
4.1.6	*7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE*	*384,910.04*	*73,132.91*	*458,042.95*
4.1.7	*8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE*	*99,430.32*	*18,891.76*	*118,322.08*
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	234,039.00	44,467.41	278,506.41
4.3.1	*1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT*	*53,545.00*	*10,173.55*	*63,718.55*
4.3.2	*2 SALA SPORT*	*26,060.00*	*4,951.40*	*31,011.40*
4.3.3	*4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA*	*10,556.00*	*2,005.64*	*12,561.64*
4.3.4	*6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE*	*105,216.00*	*19,991.04*	*125,207.04*
4.3.5	*9 NCS-AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL-DEVIZE SUPLIMENTARE*	*38,662.00*	*7,345.78*	*46,007.78*
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	302,069.64	57,393.23	359,462.87
4.5.1	*1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT*	*205,814.14*	*39,104.69*	*244,918.83*
4.5.2	*2 SALA SPORT*	*96,255.50*	*18,288.54*	*114,544.04*
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**3,393,937.96**	**644,848.21**	**4,038,786.17**
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.1	Organizare de santier	28,296.84	5,376.40	33,673.24
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	28,296.84	5,376.40	33,673.24
5.1.1.1	*5 ORGANIZARE DE SANTIER*	*28,296.84*	*5,376.40*	*33,673.24*
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	32,122.42	0.00	32,122.42
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	2,920.22	0.00	2,920.22
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	14,601.10	0.00	14,601.10
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14,601.10	0.00	14,601.10
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	17,000.00	3,230.00	20,230.00
TOTAL CAPITOL 5		**77,419.26**	**8,606.40**	**86,025.66**

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**

TOTAL CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA	**3,941,051.03**	**742,696.44**	**4,683,747.47**
TOTAL Constructii+Montaj	**2,920,219.97**	**554,841.79**	**3,475,061.77**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**	**14,093.81**	**14,093.81**
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**0.00**	**0.00**
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**0.00**	**0.00**
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**	**20,000.00**	**20,000.00**
4.1	2.1	Alimentare cu energie electrica	11,500.00	11,500.00
4.2	2.2	Alimentare cu apa	8,500.00	8,500.00
5	**3.5**	**Proiectare**	**179,300.00**	**0.00**
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	55,000.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,800.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	120,500.00	0.00
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**	**3,393,937.96**	**2,857,829.32**
6.1	4.1	Constructii si instalatii	2,857,829.32	2,857,829.32
		1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT	*1,205,521.88*	*1,205,521.88*
		2 SALA SPORT	*453,970.88*	*453,970.88*
		3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL	*123,195.38*	*123,195.38*
		4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA	*379,781.67*	*379,781.67*
		6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE	*211,019.16*	*211,019.16*
		7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE	*384,910.04*	*384,910.04*
		8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE	*99,430.32*	*99,430.32*
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	234,039.00	0.00
		1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT	*53,545.00*	*0.00*
		2 SALA SPORT	*26,060.00*	*0.00*
		4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA	*10,556.00*	*0.00*

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE	*105,216.00*	*0.00*
		9 NCS-AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL-DEVIZE SUPLIMENTARE	*38,662.00*	*0.00*
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	302,069.64	0.00
		1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT	*205,814.14*	*0.00*
		2 SALA SPORT	*96,255.50*	*0.00*
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	**5.1**	**Organizare de santier**	**28,296.84**	**28,296.84**
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	28,296.84	28,296.84
		5 ORGANIZARE DE SANTIER	*28,296.84*	*28,296.84*
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**	**0.00**	**0.00**
TOTAL (fara TVA)			**3,635,628.61**	**2,920,219.97**
TVA (19.00%)			**690,769.44**	**554,841.79**
TOTAL (cu TVA)			**4,326,398.05**	**3,475,061.77**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

Formular F4
Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT						
1	**1** CAMERE DE SUPRAVEGHERE DE INTERIOR	buc	12.00	89.00	1,068.00	0
2	**2** ROUTER WI-FI DE INTERIOR	buc	1.00	80.00	80.00	0
3	**3** CENTRALA INC CENTRALA 6 ZONE EXPANDABILA LA 12 ZONE	buc	0.00	329.00	0.00	0
4	**4** DVR HD (DIGITAL VIDEO RECORDER 1 + 1 MONITOR LED 34'' 4K	buc	1.00	11,175.00	11,175.00	0
5	**5** PUFFER DE 2000L S-LINE CU 2 SERPENTINE	buc	1.00	2,229.00	2,229.00	0
6	**6** PANOURI SOLARE CU TUB VIDAT	buc	8.00	1,470.00	11,760.00	0
7	**7** DISTRIBUITOR COLECTOR DN65 CU 2 IESIRI	buc	0.00	511.00	0.00	0
8	**8** STATIE SOLARA COMPLET ECHIPATA	buc	0.00	1,627.00	0.00	0
9	**9** POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC SOLAR	buc	0.00	280.00	0.00	0
10	**10** VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU CAPACITATE DE 35L	buc	0.00	166.00	0.00	0
11	**11** STATIE DEDURIZARE APA 1.2 MC/H	buc	1.00	2,230.00	2,230.00	0
12	**12** POMPA CIRCULATIE BOILER ACC Q=3.2 MC/H H=5.2	buc	0.00	732.00	0.00	0
13	**13** BUTELIE DE EGALIZARE CU 2 INTRARI SI 2 IESIRI AVAND D=250 MM	buc	0.00	2,100.00	0.00	0
14	**14** CAZAN 100KW COMBUSTIBIL SOLID	buc	0.00	9,020.00	0.00	0
15	**15** BOILER BIVALENT CAPACITATE 1000L	buc	1.00	5,503.00	5,503.00	0
16	**16** VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU CAPACITATE DE 120L	buc	0.00	415.00	0.00	0
17	**17** VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU CAPACITATE DE 60L	buc	0.00	252.00	0.00	0
18	**18** POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC RADIATOARE Q=4.3 MC/H H=7.2	buc	0.00	896.00	0.00	0
19	**19** POMPA PREPRARE ACC Q=5.8 MC/H H=4.5M	buc	0.00	942.00	0.00	0
20	**01** SISTEM DE NOCTURNA HALOGEN 12 LAMPI	buc	1.00	19,500.00	19,500.00	0
21	**A1** Pupitre duble	buc	48.00	369.00	17,712.00	21
22	**A2** Pupitre individuale	buc	24.00	299.00	7,176.00	22

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**A3** Scaune elevi	buc	138.00	196.00	27,048.00	23
24	**A4** Catedra	buc	5.00	994.00	4,970.00	24
25	**A5** Scaune profesori	buc	5.00	165.00	825.00	25
26	**A6** Dulapuri depozitare materiale didactice	buc	9.00	1,300.00	11,700.00	26
27	**A7** Tabla creta ecologica	buc	5.00	1,052.00	5,260.00	27
28	**A8** Cuiere	buc	32.00	145.00	4,640.00	28
29	**A9** Cuiere cu picior	buc	2.00	145.00	290.00	29
30	**A10** Dulapioare copii	buc	12.00	1,300.00	15,600.00	30
31	**A11** Masa cancelarie	buc	1.00	2,245.00	2,245.00	31
32	**A12** Scaune cancelarie	buc	8.00	165.00	1,320.00	32
33	**A13** Masa/birou secretariat director	buc	2.00	400.00	800.00	33
34	**A14** Scaun secretariat/director	buc	4.00	165.00	660.00	34
35	**A15** Rafturi metalice biblioteca	buc	10.00	499.00	4,990.00	35
36	**A16** Vitrina expunere	buc	3.00	3,029.00	9,087.00	36
37	**A17** Masa alimente	buc	2.00	800.00	1,600.00	37
38	**A18** Avizier	buc	5.00	234.00	1,170.00	38
39	**A19** Masa lectura	buc	3.00	2,500.00	7,500.00	39
40	**A20** Cosuri de gunoi	buc	14.00	91.28	1,277.92	40
41	**A21** Cosuri de gunoi pubele	buc	5.00	920.00	4,600.00	41
42	**A22** Avizier	buc	1.00	120.00	120.00	42
43	**A23** Catedra (sala de activitati sportive)	buc	1.00	994.00	994.00	43
44	**A24** Scaune profesori	buc	3.00	165.00	495.00	44
45	**A25** Dulap depozitare materiale sportive	buc	1.00	310.00	310.00	45
46	**A26** Banci cu cuier	buc	14.00	1,109.00	15,526.00	46
47	**E1** Tablete digitale de ultimă generatie de minim 8 inch	buc	32.00	949.00	30,368.00	47
48	**E2** Videoproiector interactiv, cu telecomandă - pen interactiv- inclusiv ecran de protectie	buc	1.00	4,404.22	4,404.22	48
49	**E3** Televizor/tableta interactiva digitala 77''-80'' conectivitate wifi cu tabletele digitale	buc	2.00	2,694.00	5,388.00	49
50	**E4** Vitrină frigorifică	buc	2.00	4,499.00	8,998.00	50
51	**PSI1** Stingator P6	buc	9.00	160.00	1,440.00	51
52	**PSI2** Stingator P9	buc	19.00	220.00	4,180.00	52
53	**PSI3** Stingator P9	buc	3.00	1,040.00	3,120.00	53
TOTAL 1					**259,359.14**	

	2 SALA SPORT					
1	**1** CAMERE DE SUPRAVEGHERE DE INTERIOR	buc	4.00	265.00	1,060.00	0
2	**2** ROUTER WI-FI DE INTERIOR	buc	0.00	320.00	0.00	0
3	**3** VENTILOCONVECTOR COMPLET ECHIPAT	buc	10.00	2,500.00	25,000.00	0
4	**S1** Ansamblu joaca	buc	1.00	23,480.70	23,480.70	4
5	**F2** Balansoar	buc	2.00	2,639.40	5,278.80	5

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
6	**F3** Carusel	buc	2.00	3,112.50	6,225.00	6
7	**S4** Leagan dublu	buc	1.00	3,486.00	3,486.00	7
8	**S5** Banca fara spatar	buc	7.00	340.00	2,380.00	8
9	**S6** Saltele	buc	25.00	127.00	3,175.00	9
10	**S7** Capra	buc	2.00	1,520.00	3,040.00	10
11	**S8** Lada	buc	2.00	2,380.00	4,760.00	11
12	**S9** Poarta handbal	buc	2.00	1,750.00	3,500.00	12
13	**S10** Spalieri	buc	25.00	490.00	12,250.00	13
14	**S11** Mingii fotbal	buc	10.00	55.00	550.00	14
15	**S12** Mingii baschet	buc	10.00	45.00	450.00	15
16	**S13** Mingii handbal	10	10.00	45.00	450.00	16
17	**S14** Banca gimnastica	buc	10.00	970.00	9,700.00	17
18	**S15** Trambulina	buc	2.00	1,935.00	3,870.00	18
19	**S16** Porti minifotbal	buc	2.00	2,700.00	5,400.00	19
20	**S17** Cosuri de fotbal	buc	2.00	2,600.00	5,200.00	20
21	**S18** Stalpi multifunctionali tenis si volei	buc	2.00	1,530.00	3,060.00	21
TOTAL 2					**122,315.50**	

4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA						
1	**1** CAMERE DE SUPRAVEGHERE VIDEO PROFESIONALE WIRELESS CCTV	buc	2.00	5,278.00	10,556.00	0
2	**2** ROUTER WI-FI DE EXTERIOR	buc	0.00	642.00	0.00	0
3	**3** FOSA SEPTICA COMPLET ECHIPATA	buc	0.00	10,080.00	0.00	0
TOTAL 4					**10,556.00**	

6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE						
1	**1** CAZAN 114KW CU COMBUSTIBIL SOLID COMPLET ECHIPAT CONF FISA TEHNICA	buc	1.00	54,867.00	54,867.00	0
2	**2** COS DE FUM 300 MM COMPLET ECHIPAT CONF SPECIF PROIECT INCLUSIV CANAL DE FUM	buc	1.00	9,000.00	9,000.00	0
3	**3** VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 80L CONF FT	buc	3.00	620.00	1,860.00	0
4	**4** VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 500L CONF FT	buc	1.00	2,589.00	2,589.00	0
5	**5** POMPA CIRCULATIE INTRE CAZAN SI PUFFER Q=5.5 MC/H H=5.5MCA CONF FT	buc	2.00	2,500.00	5,000.00	0
6	**6** POMPA CIRCULATIE PE CIRCUITUL DE INCALZIRE Q=4.8 MC/H H=8MCA CONF FT	BUC	2.00	2,500.00	5,000.00	0
7	**7** POMPA CIRCULATIE PE CIRCUITUL DE PREPARARE Q=2.65 MC/H H=4.95MCA CONF FT	BUC	2.00	2,500.00	5,000.00	0
8	**8** POMPA DE RECIRCULAREACM Q=1 MC/H H=3.85MCA CONF FT	BUC	1.00	2,500.00	2,500.00	0
9	**12** DESTRATIFICATOR DE AER DEBIT DISLOCAT ORAR 4000 MC/H COMPLET ECHIPAT CONF FT	buc	1.00	3,500.00	3,500.00	0

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
10	**20** Swich 24 porturi POE cu management conf fisa tehnica	buc	1.00	1,750.00	1,750.00	0
11	**21** Monitor LED 27"	buc	1.00	3,000.00	3,000.00	0
12	**22** Patch panel 24 porturi complet echipat	buc	1.00	650.00	650.00	0
13	**23** RACK complet echipat	buc	1.00	10,500.00	10,500.00	0
TOTAL 6					**105,216.00**	
9 NCS-AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL-DEVIZE SUPLIMENTARE						
1	**1** Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare avand raza de protectie de 45m nivel de protectie III normal complet echipat conf fisa tehnica	buc	1.00	7,800.00	7,800.00	0
2	**3** Bazin vidanjabil 25 mc	buc	1.00	30,862.00	30,862.00	0
TOTAL 9					**38,662.00**	
TOTAL Echipamente in CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA					**536,108.64**	

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	593,764.23
		2 REZISTENTA	*593,764.23*
5	4.1.3	Arhitectura	439,622.73
		1 ARHITECTURA	*439,622.73*
7	4.1.4	Instalatii	172,134.91
		3 INSTALATII SANITARE SI CANAL	*27,493.68*
		4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET	*21,090.65*
		4.2 INSTALATII CURENTI SLABI	*5,446.53*
		5 INSTALATII TERMICE	*36,066.31*
		4 INSTALATII ELECTRICE	*82,037.73*
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**1,205,521.88**
CAPITOL II II. Montaj			
15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
17	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	53,545.00
38	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
39	4.5	Dotari	205,814.14
73	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**259,359.14**
CAPITOL IV IV. Probe			
75	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT (fara TVA)	**1,464,881.02**
TVA (19.00%)	**278,327.39**
TOTAL 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT (cu TVA)	**1,743,208.41**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**00201A02 -** ZIDARIE LA PERETI STRUCTURALI DIN BLOCURI CERAMICE POROTHERM 30 (250X300X238) CU LOCAS DE MORTAR	**mc**	**87.00**	**421.07**	**36,632.77**
			material:	302.94	26,355.73
			manopera:	96.81	8,422.57
			utilaj:	21.32	1,854.47
			transport:	0.00	0.00
2	**00201A03 -** ZIDARIE LA PERETI STRUCTURALI DIN BLOCURI CERAMICE POROTHERM 25 (375X250X238) CU LOCAS DE MORTAR	**mc**	**29.00**	**441.14**	**12,793.17**
			material:	323.02	9,367.49
			manopera:	96.81	2,807.52
			utilaj:	21.32	618.16
			transport:	0.00	0.00
3	**00201C02 -** ZIDARIE LA PERETI NESTRUCTURALI DIN BLOCURI CERAMICECU NUT SI FEDER POROTHERM 11.5 N+F (500X11X238)	**mc**	**8.40**	**533.76**	**4,483.57**
			material:	415.63	3,491.30
			manopera:	96.81	813.21
			utilaj:	21.32	179.05
			transport:	0.00	0.00
4	**RPCJ73A1 -** Tencuieli interioare driscuite pe zidarie de caramida sau beton executate cu mortar anticondens pe baza de perlit in bai si bucatarii	**mp**	**1,183.00**	**47.94**	**56,715.94**
			material:	0.61	725.50
			manopera:	47.33	55,990.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**CI06C -** Placaj din faianta FIXATE CU ADEZIV PT MONTAREA PLACAJELOR pe suprafete plane GRUPURI SANITARE SI DEP. ALIMENTE	**86**	**87.00**	**61.74**	**5,371.21**
			material:	35.74	3,109.59
			manopera:	26.00	2,261.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**CF10C1 -** Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	**mp**	**1,183.00**	**9.16**	**10,841.11**
			material:	2.31	2,732.98
			manopera:	6.81	8,059.35
			utilaj:	0.04	48.78
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**RCSR02B# -** Zugraveli ext.,superioare(vopsit.lavabile ext+int) exec.manual cu vinarom (vinacet) in 2 str.	**MP**	**1,183.00**	**11.12**	**13,151.72**
			material:	2.45	2,902.67
			manopera:	8.25	9,756.06
			utilaj:	0.42	493.00
			transport:	0.00	0.00
8	**IZF12XE -** Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticale in grosime medie de 3 CM	**mp**	**446.46**	**19.91**	**8,888.39**
			material:	7.82	3,490.85
			manopera:	11.65	5,202.69
			utilaj:	0.44	194.85
			transport:	0.00	0.00
9	**RCSE02C# -** Hidroizol.SPATII UMEDE	**MP**	**137.37**	**8.89**	**1,220.63**
			material:	6.86	942.25
			manopera:	1.97	270.90
			utilaj:	0.05	7.48
			transport:	0.00	0.00
10	**CG11C1 -** Pardoseli din placi din gresie ceramica cu piscoturi in una sau mai multe culori simple sau cu desen	**mp**	**137.37**	**71.89**	**9,876.10**
			material:	44.18	6,068.66
			manopera:	26.89	3,694.15
			utilaj:	0.82	113.28
			transport:	0.00	0.00
11	**CG06B -** Plinte GRESIE	**m**	**158.00**	**46.98**	**7,423.06**
			material:	3.95	624.76
			manopera:	43.03	6,798.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**CG37A -** Parchet din parchet lamelar TRAFIC INTENS	**mp**	**286.03**	**64.58**	**18,470.75**
			material:	51.13	14,624.79
			manopera:	13.45	3,845.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**CG06B -** Plinte orizontale la pereti din lemn, melaminat sau pvc montate cu suruburi	**m**	**370.00**	**12.66**	**4,685.78**
			material:	4.60	1,700.77
			manopera:	8.07	2,985.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**NLTS01A -** Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	**MP**	**400.00**	**47.28**	**18,910.30**
			material:	30.04	12,014.31
			manopera:	17.03	6,812.64
			utilaj:	0.21	83.35
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**CF08B -** Glet de ipsos EXEC. LA TAVANE DE GIPS CARTON	**mp**	**400.00**	**12.04**	**4,816.88**
			material:	3.08	1,231.28
			manopera:	8.96	3,585.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**CN04B1 -** Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	**mp**	**400.00**	**7.00**	**2,799.84**
			material:	1.62	648.48
			manopera:	5.38	2,151.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	**CK23A -** Ferestre din PVC CU GEAM TERMOPAN	**mp**	**75.15**	**197.99**	**14,879.18**
			material:	180.07	13,531.89
			manopera:	17.93	1,347.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**CK25A -** Usi DE ACCES DIN PVC DE TIP TERMOPAN	**mp**	**39.22**	**278.69**	**10,930.32**
			material:	262.74	10,304.53
			manopera:	15.96	625.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**CK25A -** Usi DE ACCES DIN PVC DE TIP TERMOPAN	**mp**	**2.10**	**278.69**	**585.25**
			material:	262.74	551.75
			manopera:	15.96	33.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**CK25A -** USI INTERIOR CELULARE FURNIRUITE UN CANAT	**mp**	**25.62**	**233.69**	**5,987.20**
			material:	217.74	5,578.41
			manopera:	15.96	408.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**CK03A# -** Usi din lemn simple,interioare,un canat,pe captuseli cu latime <= 19 CM,la constructii cu H<=35 M	**mp**	**27.93**	**250.07**	**6,984.44**
			material:	217.38	6,071.49
			manopera:	32.27	901.31
			utilaj:	0.42	11.64
			transport:	0.00	0.00
22	**RPCE42C -** ANVELOPARE DIN POLISTIREEN EXPANDAT 10 CM FATADE	**mp**	**0.00**	**92.91**	**0.00**
			material:	43.76	0.00
			manopera:	48.94	0.00
			utilaj:	0.21	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
23	**00107A021 -** TERMOIZOLATIE FATADE CU POLISTIREN EXPANDAT DE 10 CM CU ADEZIV INCLUSIV PLASA DE ARMARE	**mp**	**530.00**	**59.25**	**31,403.45**
			material:	29.08	15,411.35
			manopera:	26.89	14,252.76
			utilaj:	3.28	1,739.34
			transport:	0.00	0.00
24	**00102A04 -** TENCUIALA DECORATIVA APLICATA LA PERETI EXTERIORI FATADE`	**mp**	**575.00**	**14.11**	**8,114.64**
			material:	8.77	5,042.68
			manopera:	5.34	3,071.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	**00107B022 -** TERMOIZOLATIE SOCLU CU POLISTIREN ETRUDAT DE 5 CM CU ADEZIV	**mp**	**10.00**	**65.25**	**652.49**
			material:	35.08	350.76
			manopera:	26.89	268.92
			utilaj:	3.28	32.82
			transport:	0.00	0.00
26	**00302A3 -** Tencuiala decorativa APLICATA LA SOCLU	**mp**	**0.00**	**15.19**	**0.00**
			material:	9.85	0.00
			manopera:	5.34	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	**RPCI20C# -** Burlane din tabla zincata/alum de 0,5 MM grosim .rotunde cu diametrul de 15,4 CM	**M**	**16.50**	**58.17**	**959.80**
			material:	22.09	364.43
			manopera:	23.13	381.60
			utilaj:	12.96	213.77
			transport:	0.00	0.00
28	**CH08A -** BALUSTRADE DIN PROFILE OTEL/INOX INCLUSIV MANA CURENTA	**m**	**24.00**	**129.86**	**3,116.65**
			material:	120.00	2,880.00
			manopera:	9.86	236.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	**IZF09XB -** Strat termoiz.terase,acoperis.plansee cu placi polist.EXTRUDAT IN GROSIME DE 15CM	**mp**	**0.00**	**66.66**	**0.00**
			material:	64.10	0.00
			manopera:	2.51	0.00
			utilaj:	0.04	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	**IZF12XB -** SAPA SUPORT PENTRU HIDRO SAU PROT DIN SAPA M100T SLAB ARMATA STNB 5-15X15 ASIMILAT	**mp**	**597.00**	**27.69**	**16,530.62**
			material:	17.47	10,429.90
			manopera:	10.22	6,100.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
31	**IZF06XA -** Piese aferente lucr.de izol.deflectoare cu diam.mediu 80MM,simple,cu caciula protectie din tabla	**100 buc**	**0.05**	**50.04**	**2.50**
			material:	16.87	0.84
			manopera:	33.17	1.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	**IZF06XC -** Piese aferente lucr.de izol.parafrunzare (caciuli de protectie la gurile de scurgere)	**100 buc**	**0.05**	**22.91**	**1.15**
			material:	4.44	0.22
			manopera:	18.47	0.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	**RPCI11I -** CONFECTIONAT SI MONTAT GLAFURI DIN TABLA ZINCATA	**MP**	**109.00**	**64.79**	**7,062.51**
			material:	48.70	5,308.79
			manopera:	15.78	1,719.65
			utilaj:	0.31	34.07
			transport:	0.00	0.00
34	**IZF18XA -** Izolatii hidrofuge la coperisuri cu mat.in foi cu bitum preaplicat aplicare prin incalzire cu flacar	**mp**	**725.00**	**38.34**	**27,797.12**
			material:	10.00	7,248.55
			manopera:	28.33	20,536.52
			utilaj:	0.02	12.05
			transport:	0.00	0.00
35	**TRA02A30 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	**tona**	**390.00**	**13.31**	**5,191.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	13.31	5,191.06
36	**TRB05A15 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	**tona**	**390.00**	**48.76**	**19,017.95**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.76	19,017.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
322.29	10,729.78	173,106.99	192,363.42	5,636.10	5,191.06	**376,297.57**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,328.18	0.00	0.00	4,328.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**173,106.99**	**196,691.59**	**5,636.10**	**5,191.06**	**380,625.74**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	17,310.70	19,669.16	563.61	519.11	38,062.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**190,417.69**	**216,360.75**	**6,199.71**	**5,710.16**	**418,688.32**

Beneficiu

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	9,520.88	10,818.04	309.99	285.51	20,934.42
T4 = T3 + Beneficiu		**199,938.58**	**227,178.79**	**6,509.69**	**5,995.67**	**439,622.73**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**439,622.73**
TVA (19.00%)	**83,528.32**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**523,151.05**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20010013** - Material marunt	%			259.95	Depozit	0.00
2	**20012678** - Apa	l	1,563.00	0.01	9.45	Depozit	1.56
3	**20014991** - Usa 1/3 geam stejar stg.2020X648	mp	27.93	215.00	6,004.95	Depozit	0.39
4	**20019387** - Adeziv placare ceramica ag 651 classic	kg	960.68	0.74	710.13	Depozit	0.96
5	**2004842** - Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 X2,0 X1500 S 2543	kg	0.00	4.63	0.01	Depozit	0.00
6	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	5,228.15	0.77	4,015.22	Depozit	5.28
7	**2100878** - Filer de calcar tip 1 vrac S 539	kg	48.08	0.18	8.57	Depozit	0.05
8	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	0.00	0.21	0.00	Depozit	0.00
9	**2101131** - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	0.00	1.23	0.00	Depozit	0.00
10	**2101133** - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	9.92	237.27	2,352.88	Depozit	22.41
11	**2101377** - Ciment	kg	59.15	0.48	28.39	Depozit	0.06
12	**2101509** - Mortar de ciment M100-T	mc	25.33	260.63	6,602.79	Depozit	61.31
13	**2205939** - Nisip	mc	0.27	51.84	14.24	Depozit	0.37
14	**2301628** - Caramizi POROTHERM 250X300X238	buc	4,524.00	5.44	24,625.04	Depozit	82.83
15	**23016281** - Caramizi POROTHERM 375X250X238	buc	1,247.00	7.21	8,987.38	Depozit	22.83
16	**230162822** - Caramizi POROTHERM 500X115X238	buc	588.00	5.75	3,378.41	Depozit	10.77
17	**2400255** - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V	mp	91.35	31.22	2,852.35	Depozit	1.46
18	**2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	141.49	40.00	5,659.64	Depozit	2.17
19	**2434891** - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 C1	m	161.16	3.59	578.04	Depozit	0.50
20	**2600036** - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	1,624.77	2.88	4,679.33	Depozit	1.79
21	**2600799** - Carton bitumat strat acop nisip ca300 120cmx20M s 138	mp	833.75	2.65	2,212.29	Depozit	1.50
22	**2600933** - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	12.57	2.55	32.06	Depozit	0.02
23	**26033515** - Placi din polistirenEXTRUDAT 15CM	mp	0.00	63.36	0.00	Depozit	0.00
24	**2605828** - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc	kg	6.14	4.00	24.58	Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	**2612560** - Placi polistiren expandat	mc	0.00	230.03	0.00	Depozit	0.00
26	**2946765** - Pervazuri fag 30 X 20 X 800 xx cls.2 S 228/4	m	377.40	4.44	1,674.42	Depozit	0.18
27	**2948050** - Ghermele carbolinizate	buc	373.20	1.16	432.19	Depozit	0.19
28	**2955896** - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	142.09	0.43	61.38	Depozit	0.00
29	**2960565** - Lemne de foc	kg	0.00	0.03	0.00	Depozit	0.00
30	**3642419** - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1	kg	457.80	10.48	4,797.89	Depozit	0.05
31	**3642598** - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	20.62	14.40	297.00	Depozit	0.02
32	**3642665** - Tabla zincata S 2028 0,5X1000X2000 OL32-in cal.1	kg	0.07	10.45	0.76	Depozit	0.00
33	**3702415** - Bada lr ol.carbon T 2 X 30 mn ol 32-1N s1945	kg	0.01	1.39	0.01	Depozit	0.00
34	**3805293** - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	0.00	4.05	0.01	Depozit	0.00
35	**3805449** - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	kg	0.04	3.70	0.16	Depozit	0.00
36	**500002498** - Parchet laminat	mp	300.33	43.20	12,974.32	Depozit	0.30
37	**500002910** - Placa polistiren extrudat XPS30, min.5 cm gros	mp	10.50	24.85	260.97	Depozit	0.01
38	**500004681** - Usa interioara din lemn stratificat - lise furniruite cu latimea de 110 cm, si inaltimea de 220 cm	mp	25.62	200.00	5,124.00	Depozit	0.15
39	**5829126** - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	718.66	0.07	49.14	Depozit	0.01
40	**5836894** - Surub cap inecat crestat din alama, F 2, 4 X 14 MM, S 1452	buc	740.00	0.04	26.35	Depozit	0.01
41	**5885651** - Nit cu cap semiinecat 2 X 6 OL34 S 1257	kg	0.00	13.73	0.02	Depozit	0.00
42	**5886760** - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	2.37	4.17	9.90	Depozit	0.00
43	**5887893** - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	1.64	4.26	6.97	Depozit	0.00
44	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	8.72	28.80	251.14	Depozit	0.01
45	**5904809** - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30G	kg	1.16	28.80	33.26	Depozit	0.00
46	**5904902** - Electrozi pt.sudura otelurilor carbon si slab aliat	kg	0.00	19.60	0.03	Depozit	0.00
47	**5904988** - Aliaj de lipit staniu plumb pl 20 stas 96	kg	0.00	28.80	0.06	Depozit	0.00
48	**600002876** - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	4,320.00	0.79	3,421.44	Depozit	4.32
49	**600002884** - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	3,240.00	0.19	622.08	Depozit	0.00
50	**600002891** - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	575.00	4.46	2,566.80	Depozit	0.58

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	**600002980** - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	594.00	1.34	798.34	Depozit	0.00
52	**600002988** - Polistiren expandat grosime 100 mm	mp	556.50	19.14	10,652.75	Depozit	0.00
53	**600003039** - Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm, reactia la foc de clasa A1, clasa de mortar CS II conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	2,300.00	1.08	2,472.96	Depozit	2.30
54	**600003040** - Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior,SSOCLU	kg	0.00	1.34	0.00	Depozit	0.00
55	**6001472** - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	85.25	0.16	13.58	Depozit	0.00
56	**6001630** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	791.50	0.47	370.80	Depozit	0.02
57	**6101572** - Spuma poliuretanica	kg	86.45	24.45	2,113.41	Depozit	0.10
58	**6102815** - Chit siliconic	kg	30.28	26.93	815.26	Depozit	0.03
59	**6104353** - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	573.20	5.39	3,087.22	Depozit	0.62
60	**6200573** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	232.00	4.61	1,069.06	Depozit	0.21
61	**6200975** - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	54.95	2.62	144.01	Depozit	0.06
62	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	85.78	2.07	177.63	Depozit	85.78
63	**6202882** - Benzina auto	l	13.74	4.61	63.30	Depozit	0.01
64	**6202894** - Apa	mc	1.18	2.63	3.11	Depozit	1.18
65	**6311982** - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	9.90	2.73	27.02	Depozit	0.00
66	**6716757** - Folie din pvc	mp	300.33	1.73	518.97	Depozit	0.03
67	**6720287** - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	2.10	245.00	514.50	Depozit	0.05
68	**6720288** - Usa din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	39.22	245.00	9,608.90	Depozit	0.97
69	**6720346** - Fereastra din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	75.15	155.24	11,666.41	Depozit	1.86
70	**6720949** - Diblu din pvc cu D = 8 MM	buc	0.00	0.39	0.00	Depozit	0.00
71	**7309106** - Cilti de cinepa sort 4 stas 1715-60	kg	0.00	4.41	0.01	Depozit	0.00
72	**7800027** - Plasa din fibra de sticla	mp	0.00	4.81	0.00	Depozit	0.00
73	**7800816** - Pervaz pentru parchet melaminat	m	286.03	3.96	1,131.50	Depozit	0.03
74	**8000183** - Plasa sudata O 5 MM	mp	686.55	10.66	7,317.96	Depozit	2.24
75	**8000277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
76	**8000875** - Balustrada DIN PROFILE DE OTEL/INOX INCLUSIV MANA CURENTA	m	24.00	120.00	2,880.00	Depozit	0.00
77	**8008521045** - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	680.07	0.22	146.29	Depozit	0.01
78	**8008527015** - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	408.04	8.50	3,466.77	Depozit	3.63
79	**8008558111** - Tirant-tija cu bucla 250 MM	buc	520.05	0.28	145.88	Depozit	0.01
80	**8521010** - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	120.01	2.00	239.59	Depozit	0.12
81	**8535052** - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	1,280.12	2.36	3,023.27	Depozit	0.71
82	**8535055** - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	360.03	6.77	2,435.93	Depozit	0.13
83	**8558010** - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	6,800.65	0.02	148.66	Depozit	0.01
84	**8558030** - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	720.07	0.07	53.28	Depozit	0.00
85	**8558035** - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	520.05	0.75	389.29	Depozit	0.01
86	**8558120** - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	520.05	1.49	776.09	Depozit	0.01
87	**8558140** - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	920.09	0.32	297.98	Depozit	0.04
88	**8558145** - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	180.01	3.42	616.18	Depozit	0.01
89	**8566001** - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	360.03	0.43	156.15	Depozit	0.00
90	**8590277** - Material marunt	%			118.95	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**173,106.99**	**Greutate**	**322.29**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**13410** - Dulgher constructii	61.38	17.93	1,100.50	100.00
2	**14400** - Faiantar	464.25	17.93	8,323.07	100.00
3	**15110** - Finisor mase plastice	132.97	17.93	2,383.82	100.00
4	**17300** - Ipsosar	378.56	17.93	6,786.82	100.00
5	**17410** - Izolator hidrofug	290.00	17.93	5,199.12	100.00
6	**17460** - Izolator termic	540.00	17.93	9,681.12	100.00
7	**19770** - Montator prefabricate beton	0.00	17.93	0.00	100.00
8	**19900** - Mozaicar	179.95	17.93	3,226.23	100.00
9	**20300** - Muncitor calificat	555.17	17.93	9,953.08	100.00
10	**20600** - Muncitor de deservire	27.60	17.93	494.81	100.00
11	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2,492.07	17.93	44,677.89	100.00
12	**20660** - Muncitor deservire gipscarton	100.00	17.93	1,792.80	100.00
13	**21100** - Muncitor necalificat	859.62	17.93	15,411.29	100.00
14	**24000** - Parchetar	340.29	17.93	6,100.72	100.00
15	**26760** - Specialist montat gipscarton	280.00	17.93	5,019.84	100.00
16	**27110** - Sudor electric	323.82	17.93	5,805.38	100.00
17	**28100** - Tamplar	41.06	17.93	736.07	100.00
18	**28400** - Tinichigiu	0.14	17.93	2.58	100.00
19	**28420** - Tinichigiu sant	77.94	17.93	1,397.22	100.00
20	**31000** - Zidar	3,031.00	17.93	54,339.85	100.00
21	**31040** - Zidar-rosar tencuitor	290.20	17.93	5,202.69	100.00
22	**31060** - Zidar tencuitor	143.75	17.93	2,577.15	100.00
23	**31110** - Zugrav vopsitor	120.00	17.93	2,151.36	100.00
	Ore Manopera	**10,729.78**	**TOTAL**	**192,363.42**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**1964** - Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn)	9.96	20.78	206.91
2	**2299** - Topitor de bitum tractat, cu capacitate de pina la 500 L	0.00	2.40	0.00
3	**3371** - Malaxor de chituri 10L	148.50	11.93	1,772.16
4	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.49	2.38	1.18
5	**5702** - Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5 T	2.48	86.37	213.77
6	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	30.16	20.84	628.35
7	**6728** - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	22.39	118.42	2,651.68
8	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	3.93	41.23	162.06
TOTAL Utilaje				**5,636.10**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8889019** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	390.00	30.00	0.75	0.44	5,191.06
TOTAL Transport						**5,191.06**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04F1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare.	**mc**	**725.20**	**81.32**	**58,975.64**
			material:	2.08	1,509.51
			manopera:	79.24	57,466.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**98.00**	**64.72**	**6,342.44**
			material:	30.44	2,982.71
			manopera:	20.80	2,038.06
			utilaj:	13.49	1,321.67
			transport:	0.00	0.00
3	**RPCK07B -** Umplutura in straturi compactate cu mijl.manuale executate cu piatra sparta	**mc**	**425.35**	**96.32**	**40,967.90**
			material:	53.29	22,666.28
			manopera:	43.03	18,301.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**TSD05A1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	**100 mc**	**4.25**	**565.40**	**2,402.95**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	158.12	672.03
			utilaj:	407.27	1,730.91
			transport:	0.00	0.00
5	**CA01D1 -** Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	**mc**	**23.00**	**364.69**	**8,387.85**
			material:	297.77	6,848.81
			manopera:	65.80	1,513.30
			utilaj:	1.12	25.74
			transport:	0.00	0.00
6	**CB03A1 -** Cofraje pentru beton armat in pereti drepti si diafragme, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu planseu din beton monolit	**mp**	**461.24**	**18.57**	**8,567.03**
			material:	4.23	1,951.74
			manopera:	14.34	6,615.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**CZ0302A1 -** Confectionarea armaturilor OB 37 LA INFRASTRUCTURA	**kg**	**2,825.00**	**3.96**	**11,196.66**
			material:	3.23	9,130.40
			manopera:	0.65	1,823.28
			utilaj:	0.09	242.99
			transport:	0.00	0.00
8	**CZ0302A1 -** Confectionarea armaturilor PC 52 LA INFRASTRUCTURA	**kg**	**8,000.00**	**3.96**	**31,707.37**
			material:	3.23	25,856.00
			manopera:	0.65	5,163.26
			utilaj:	0.09	688.10
			transport:	0.00	0.00
9	**CC01D1 -** Montarea armaturilor din otel-beton PC52	**kg**	**10,825.00**	**0.49**	**5,317.37**
			material:	0.08	853.74
			manopera:	0.41	4,463.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**CA03B1 -** Turnarea betonului ARMAT C8/10 IN BLOCURI DE FUNDATII	**mc**	**0.00**	**363.42**	**0.00**
			material:	297.77	0.00
			manopera:	62.57	0.00
			utilaj:	3.08	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**CA03D1 -** Turnarea betonului armat C16/20 IN FUNDATII IZOLATE FUNDATII CONTINUE, PLACA PARTER	**mc**	**180.85**	**387.41**	**70,062.44**
			material:	317.93	57,498.39
			manopera:	65.98	11,931.59
			utilaj:	3.50	632.47
			transport:	0.00	0.00
12	**IZF10A1 -** Strat termoizolant FOLIE SUB PARDOSEALA	**np**	**980.00**	**3.24**	**3,177.19**
			material:	1.75	1,710.37
			manopera:	1.43	1,405.56
			utilaj:	0.06	61.26
			transport:	0.00	0.00
13	**IZF10B1 -** POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM SUB PARDOSEALA PARTER	**MP.**	**418.00**	**27.30**	**11,411.01**
			material:	25.10	10,493.07
			manopera:	2.15	899.27
			utilaj:	0.04	18.67
			transport:	0.00	0.00
14	**RCSE02A -** Hidroizol.oriz.CU UN STRAT DE MEMBRANA BITUMINOASA SI MEMBRANA DIN POLIETILENADEINALTA DEMSITATE	**MP**	**884.00**	**23.32**	**20,614.02**
			material:	19.08	16,869.40
			manopera:	4.12	3,645.12
			utilaj:	0.11	99.50
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**RCSE02A# -** Hidroizol.oriz.sau vert.cu un strat de carton bitum.(ca-400),lipit pe toata supr.cu bitum (2 strat)	**MP**	**922.00**	**17.92**	**16,522.29**
			material:	13.68	12,616.71
			manopera:	4.12	3,801.81
			utilaj:	0.11	103.77
			transport:	0.00	0.00
16	**CZ0302A1 -** Confectionarea armaturilor LA SUPRASTRUCTURA STALPI, GRINZI, PLANSEU PESTE PARTER	**kg**	**21,654.26**	**3.96**	**85,824.95**
			material:	3.23	69,986.57
			manopera:	0.65	13,975.83
			utilaj:	0.09	1,862.55
			transport:	0.00	0.00
17	**CC01D1 -** Montarea armaturilor din otel-beton OB37	**kg**	**3,654.26**	**0.49**	**1,795.02**
			material:	0.08	288.20
			manopera:	0.41	1,506.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**CC01D1 -** Montarea armaturilor din otel-beton PC52	**kg**	**18,000.00**	**0.49**	**8,841.81**
			material:	0.08	1,419.62
			manopera:	0.41	7,422.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**CB03A1 -** Cofraje pentru beton armat LA STALPI SI PLANSEU DIN PANOURI SCANDURI	**mp**	**1,430.00**	**18.57**	**26,560.68**
			material:	4.23	6,051.05
			manopera:	14.34	20,509.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**CA03D1 -** Turnarea betonului armat in eSTALPI GRINZI SI PLANSEU C16/20	**mc**	**185.60**	**387.41**	**71,902.62**
			material:	317.93	59,008.57
			manopera:	65.98	12,244.97
			utilaj:	3.50	649.08
			transport:	0.00	0.00
21	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**1,499.40**	**4.00**	**5,997.87**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.00	5,997.60
22	**TRA01A30 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. $	**tona**	**400.00**	**6.00**	**2,400.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.00	2,400.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
23	**TRA06A30 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $	**tona**	**930.00**	**12.00**	**11,160.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.00	11,160.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2,246.99	9,783.56	307,741.14	175,399.63	7,436.72	19,557.60	**510,135.09**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,946.49	0.00	0.00	3,946.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**307,741.14**	**179,346.13**	**7,436.72**	**19,557.60**	**514,081.59**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	30,774.11	17,934.61	743.67	1,955.76	51,408.16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**338,515.25**	**197,280.74**	**8,180.39**	**21,513.36**	**565,489.74**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	16,925.76	9,864.04	409.02	1,075.67	28,274.49
T4 = T3 + Beneficiu		**355,441.02**	**207,144.78**	**8,589.41**	**22,589.03**	**593,764.23**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**593,764.23**
TVA (19.00%)	**112,815.20**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**706,579.44**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2000092** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	24,724.05	3.20	79,116.97	Depozit	24.72
2	**20000922** - Otel beton profil neted PC52	kg	8,080.00	3.20	25,856.00	Depozit	8.08
3	**2100878** - Filer de calcar tip 1 vrac S 539	kg	1,264.20	0.18	225.43	Depozit	1.26
4	**2100945** - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	23.18	295.00	6,839.28	Depozit	57.03
5	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	369.38	315.00	116,355.20	Depozit	927.15
6	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	128.48	22.85	2,935.63	Depozit	218.41
7	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	106.34	51.84	5,512.54	Depozit	143.56
8	**2201634** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 8-15 MM.	mc	467.88	36.47	17,065.67	Depozit	701.83
9	**2205939** - Nisip	mc	3.61	51.84	187.25	Depozit	4.88
10	**2600036** - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	3,250.80	2.88	9,362.30	Depozit	3.58
11	**2600933** - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	3,055.36	2.55	7,793.98	Depozit	5.96
12	**2900668** - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.51	960.00	487.33	Depozit	0.41
13	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1.13	960.00	1,089.35	Depozit	0.57
14	**2904406** - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	1.70	960.00	1,634.03	Depozit	0.85
15	**2914229** - Scindura fag.lungi.neab.cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st8689	mc	0.07	960.00	69.62	Depozit	0.06
16	**2917685** - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.94	960.00	905.05	Depozit	0.75
17	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	122.93	21.23	2,609.35	Depozit	1.84
18	**3803128** - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	324.79	4.43	1,440.02	Depozit	0.32
19	**500002910** - Placa polistiren extrudat XPS30, min.5 cm gros	mp	422.18	24.85	10,493.07	Depozit	0.21
20	**5838579** - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	567.37	0.60	338.06	Depozit	0.05
21	**5841021** - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	567.37	0.17	96.68	Depozit	0.01
22	**5883043** - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	9.46	12.01	113.55	Depozit	0.01

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	47.28	3.88	183.68	Depozit	0.05
24	**5886954** - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	10.08	3.88	39.07	Depozit	0.01
25	**6200975** - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	1,444.80	2.62	3,786.63	Depozit	1.59
26	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	226.95	8.54	1,938.08	Depozit	0.26
27	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	143.16	2.07	296.44	Depozit	143.16
28	**6202882** - Benzina auto	l	180.60	4.61	832.20	Depozit	0.16
29	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	2.90	2.91	8.44	Depozit	0.00
30	**6716650** - Folie de polietilena, DE INALTA DENSITATE	mp	884.00	8.26	7,298.30	Depozit	0.05
31	**6716757** - Folie din pvc	mp	989.80	1.73	1,710.37	Depozit	0.10
32	**6719093** - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	4,871.89	0.23	1,121.55	Depozit	0.05
TOTAL Materiale					**307,741.14**	**Greutate**	**2,246.99**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	980.56	17.93	17,579.41	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	1,334.40	17.93	23,923.06	100.00
3	**15000** - Fierar beton	1,884.80	17.93	33,790.69	100.00
4	**17410** - Izolator hidrofug	128.56	17.93	2,304.82	100.00
5	**20300** - Muncitor calificat	288.96	17.93	5,180.47	100.00
6	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.47	17.93	8.52	100.00
7	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	805.82	17.93	14,446.82	100.00
8	**21100** - Muncitor necalificat	126.42	17.93	2,266.46	100.00
9	**24100** - Pavator	113.68	17.93	2,038.06	100.00
10	**26100** - Sapator	4,119.89	17.93	73,861.33	100.00
	Ore Manopera	**9,783.56**	**TOTAL**	**175,399.63**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	467.26	2.80	1,307.29
2	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	14.99	74.44	1,116.11
3	**4021** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	44.16	39.20	1,730.91
4	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	42.11	2.38	100.34
5	**4201** - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	42.22	10.65	449.78
6	**4203** - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	55.21	6.04	333.32
7	**4205** - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	168.89	5.10	861.19
8	**5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	2.25	91.20	205.56
9	**6609** - Troliu electric 3,1-5tf	25.98	44.23	1,149.35
10	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	8.78	20.84	182.86
TOTAL Utilaje				**7,436.72**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30305** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	930.00	30.00	0.75	0.40	11,160.00
2	**8888929** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	1,499.40	20.00	0.50	0.20	5,997.60
3	**8888948** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	400.00	30.00	0.75	0.20	2,400.00
TOTAL Transport						**19,557.60**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SC04C -** Lavoar semiport, portel santar ETC. IN CL. PT PERSOANE CU HANDICAP - piedestal	**buc**	**9.00**	**698.88**	**6,289.93**
			material:	664.82	5,983.36
			manopera:	34.06	306.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**SC13A -** Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X 500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca	**buc**	**9.00**	**141.78**	**1,276.05**
			material:	128.34	1,155.03
			manopera:	13.45	121.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**SE59A -** Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca	**buc**	**12.00**	**42.28**	**507.41**
			material:	36.01	432.12
			manopera:	6.27	75.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**SC09A -** Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b. c. a.	**buc**	**4.00**	**364.79**	**1,459.18**
			material:	319.08	1,276.31
			manopera:	45.72	182.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**SC07A -** Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif S	**buc**	**10.00**	**471.25**	**4,712.48**
			material:	386.99	3,869.87
			manopera:	84.26	842.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**SC30A2 -** Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	**buc**	**10.00**	**18.77**	**187.66**
			material:	11.42	114.15
			manopera:	7.35	73.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**SD04A -** Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	**buc**	**9.00**	**148.94**	**1,340.42**
			material:	119.35	1,074.19
			manopera:	29.58	266.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**SD19A -** Robinet de retinere cu ventil drepentru cu mufe filetate, avand diametrul de 1/2 - 3/4	**buc**	**0.00**	**27.93**	**0.00**
			material:	23.80	0.00
			manopera:	4.12	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**SE53A -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**0.00**	**154.08**	**0.00**
			material:	136.15	0.00
			manopera:	17.93	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**SD06A -** Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel,D=3/8" - 1/2"	**buc**	**0.00**	**22.22**	**0.00**
			material:	14.69	0.00
			manopera:	7.53	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**SD06C -** Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel,D=1"	**buc**	**0.00**	**65.03**	**0.00**
			material:	53.74	0.00
			manopera:	11.29	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**SD20B# -** Racord olandez sau cot cu racord olandez,zn,cu etans plana,filet interior-exterior,D= 3/4 - 1	**buc**	**0.00**	**16.05**	**0.00**
			material:	12.28	0.00
			manopera:	3.76	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**SD05A# -** Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2	**buc**	**18.00**	**15.69**	**282.37**
			material:	10.31	185.55
			manopera:	5.38	96.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**SE56A# -** Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	**buc**	**1.00**	**110.65**	**110.65**
			material:	69.41	69.41
			manopera:	41.23	41.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**SA15B# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=15-20MM	**m**	**0.00**	**37.48**	**0.00**
			material:	25.07	0.00
			manopera:	11.29	0.00
			utilaj:	1.12	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**SA15B# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20 MM	**m**	**51.00**	**37.48**	**1,911.68**
			material:	25.07	1,278.40
			manopera:	11.29	576.03
			utilaj:	1.12	57.26
			transport:	0.00	0.00
17	**SA17B# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=32 MM	**m**	**17.00**	**24.28**	**412.83**
			material:	21.13	359.24
			manopera:	2.87	48.76
			utilaj:	0.28	4.83
			transport:	0.00	0.00
18	**SA17C# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=40 MM	**m**	**21.00**	**23.87**	**501.20**
			material:	20.32	426.74
			manopera:	3.23	67.77
			utilaj:	0.32	6.70
			transport:	0.00	0.00
19	**SA17D# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=50 MM	**m**	**0.00**	**13.13**	**0.00**
			material:	9.18	0.00
			manopera:	3.59	0.00
			utilaj:	0.36	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**SA17F# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=75 MM	**m**	**0.00**	**31.92**	**0.00**
			material:	26.79	0.00
			manopera:	4.66	0.00
			utilaj:	0.46	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**SA17H# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=110 MM	**m**	**67.00**	**30.29**	**2,029.39**
			material:	23.98	1,606.60
			manopera:	5.74	384.38
			utilaj:	0.57	38.42
			transport:	0.00	0.00
22	**SB28A# -** Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	**buc**	**2.00**	**13.99**	**27.98**
			material:	9.51	19.01
			manopera:	4.48	8.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
23	**IC37D# -** piese de capat cu caciula de ventilatie dn50	**BUCATA**	**0.00**	**7.35**	**0.00**
			material:	1.43	0.00
			manopera:	5.92	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	**SB21A1 -** Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=100 mm	**buc**	**7.00**	**206.40**	**1,444.77**
			material:	198.33	1,388.30
			manopera:	8.07	56.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	**SF01B -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond	**m**	**169.00**	**3.59**	**605.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	605.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	**SF01B -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond	**m**	**169.00**	**3.59**	**605.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	605.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.77	243.22	19,238.30	4,360.45	107.20	0.00	**23,705.94**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	98.11	0.00	0.00	98.11
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**19,238.30**	**4,458.56**	**107.20**	**0.00**	**23,804.05**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,923.83	445.86	10.72	0.00	2,380.41
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**21,162.13**	**4,904.41**	**117.92**	**0.00**	**26,184.46**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,058.11	245.22	5.90	0.00	1,309.22
T4 = T3 + Beneficiu		**22,220.23**	**5,149.63**	**123.81**	**0.00**	**27,493.68**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**27,493.68**
TVA (19.00%)	**5,223.80**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**32,717.48**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1.20	0.77	0.92	Depozit	0.00
2	**2438471** - Lavoar portelan PT PERS CU HANDICAP	buc	9.09	534.05	4,854.48	Depozit	0.18
3	**2442740** - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	10.10	108.66	1,097.42	Depozit	0.13
4	**2451306** - Pisoar portelan tip U2 alb C.1 S 2383	buc	4.04	206.40	833.86	Depozit	0.04
5	**2452984** - Rezervor wc R 5 normal mono C.1 ni1117	buc	10.00	91.06	910.57	Depozit	0.11
6	**2453615** - Port-hirtie portelan hi-1 alb C.1	buc	10.00	8.95	89.54	Depozit	0.02
7	**2453825** - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	9.09	60.96	554.11	Depozit	0.05
8	**2455194** - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	10.00	0.26	2.64	Depozit	0.00
9	**2506709** - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	9.09	121.78	1,107.00	Depozit	0.04
10	**2950716** - Diblu din lemn	buc	44.00	0.85	37.48	Depozit	0.00
11	**3803142** - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.04	4.40	0.18	Depozit	0.00
12	**4113568** - Caciula pentru ventilatie DN= 50 nti 1337-67	buc	0.00	1.34	0.00	Depozit	0.00
13	**4121723** - Racord olandez et plana U1 S482 DN 25 1 zn	buc	0.00	11.89	0.00	Depozit	0.00
14	**4123161** - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 20 3/4	buc	0.00	1.55	0.00	Depozit	0.00
15	**4201107** - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	36.00	0.71	25.39	Depozit	0.00
16	**4201327** - Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. S324	buc	9.00	106.11	955.03	Depozit	0.02
17	**4201561** - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	10.00	28.66	286.62	Depozit	0.02
18	**4201642** - Robinet trecere mxm coprax DN 25X3/4 cod 63500003	buc	0.00	51.66	0.00	Depozit	0.00
19	**4201664** - Robinet retinere ventil 1/2 PN 6 mufa ni522	buc	0.00	23.45	0.00	Depozit	0.00
20	**4201743** - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261	buc	4.00	23.23	92.93	Depozit	0.00
21	**4201755** - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	10.00	15.01	150.07	Depozit	0.00
22	**4202165** - Robinet coltar rezervor wc dn 1/2-3/8 bravo	buc	18.00	10.16	182.81	Depozit	0.01

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**4202450** - Robinet trec. fonta 3/8" a vent+mufa PN10 S6480	buc	0.00	14.40	0.00	Depozit	0.00
24	**4202761** - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	9.00	28.95	260.53	Depozit	0.00
25	**4203155** - Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	4.00	80.84	323.37	Depozit	0.00
26	**4203179** - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	9.00	17.39	156.51	Depozit	0.01
27	**4203260** - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	10.00	12.15	121.47	Depozit	0.00
28	**4625558** - Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 20 MM	buc	0.00	134.40	0.00	Depozit	0.00
29	**5836935** - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	20.00	0.33	6.65	Depozit	0.00
30	**6001551** - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0.00	0.43	0.00	Depozit	0.00
31	**6001616** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	3.85	0.46	1.77	Depozit	0.00
32	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.18	16.83	2.95	Depozit	0.00
33	**6200585** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.07	4.61	0.32	Depozit	0.00
34	**6621595** - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	10.00	2.47	24.75	Depozit	0.00
35	**6621870** - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.00	8.52	0.00	Depozit	0.00
36	**6700224** - Teava din P.v.C.rigid tip U 20X1,1 stas 6675/2	m	2.40	0.47	1.13	Depozit	0.00
37	**6700274** - Teava din P.v.C.rigid tip U 63X1,8 stas 6675/2	m	2.70	14.97	40.42	Depozit	0.00
38	**6700303** - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	23.00	6.81	156.67	Depozit	0.03
39	**6704151** - Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	7.00	197.50	1,382.49	Depozit	0.01
40	**6716056** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 10 diam ext 32MM	m	17.34	15.83	274.55	Depozit	0.00
41	**6717058** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 20MM	m	52.02	15.88	826.26	Depozit	0.00
42	**6717061** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 40MM	m	21.42	15.70	336.32	Depozit	0.00
43	**6717064** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 75MM	m	0.00	19.34	0.00	Depozit	0.00
44	**6717066** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 110MM	m	68.34	15.85	1,083.40	Depozit	0.04
45	**6717091** - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM	m	0.00	5.05	0.00	Depozit	0.00
46	**6719422** - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	1.53	11.80	18.06	Depozit	0.00
47	**6719430** - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 MM	buc	1.26	6.06	7.64	Depozit	0.00
48	**6719458** - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	5.10	17.87	91.15	Depozit	0.00
49	**6719460** - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 MM	buc	0.85	17.58	14.95	Depozit	0.00
50	**6719480** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	1.89	9.03	17.07	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	**6719481** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	0.00	11.64	0.00	Depozit	0.00
52	**6719483** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 75 MM	buc	0.00	21.52	0.00	Depozit	0.00
53	**6719485** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	35.70	0.83	29.54	Depozit	0.00
54	**6719487** - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	1.02	1.28	1.31	Depozit	0.00
55	**6719489** - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	0.00	2.41	0.00	Depozit	0.00
56	**6719491** - Cot din polipropilena, avind diametrul 75 MM	buc	0.00	6.39	0.00	Depozit	0.00
57	**6719493** - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	22.95	0.91	20.79	Depozit	0.00
58	**6719495** - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	2.55	1.67	4.27	Depozit	0.00
59	**6719496** - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	3.15	2.18	6.88	Depozit	0.00
60	**6719497** - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM	buc	0.00	3.95	0.00	Depozit	0.00
61	**6719499** - Teu din polipropilena avind diametrul 75 MM	buc	0.00	12.55	0.00	Depozit	0.00
62	**6719521** - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	1.05	1.62	1.71	Depozit	0.00
63	**6719525** - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 40 MM	buc	0.00	1.63	0.00	Depozit	0.00
64	**6719532** - Reductie din polipropilena avind diametrul 75 X 50 MM	buc	0.00	2.66	0.00	Depozit	0.00
65	**6719534** - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	51.00	3.28	167.34	Depozit	0.00
66	**6719570** - Capac vas wc vergina egee	buc	10.00	86.40	864.00	Depozit	0.02
67	**6719609** - Cot din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	4.02	2.61	10.51	Depozit	0.00
68	**6719611** - Teu din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	3.35	7.82	26.19	Depozit	0.00
69	**6719620** - Reductie polipropilena, avind diametrul 110X90 MM	buc	3.35	52.50	175.86	Depozit	0.00
70	**6719622** - Mufa din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	6.03	21.03	126.79	Depozit	0.00
71	**6721103** - Sifon pard,1 iesire D50, 1 intrare D40 si capac prot	buc	2.00	8.04	16.08	Depozit	0.00
72	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.08	2.54	0.21	Depozit	0.00
73	**7315778** - Decapant	kg	1.22	7.79	9.54	Depozit	0.00
74	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.07	1.38	0.10	Depozit	0.00
75	**7318902** - Distribuitor de sapun lichid	buc	12.00	33.60	403.20	Depozit	0.00
76	**7322059** - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2	buc	1.00	68.73	68.73	Depozit	0.00
77	**7324699** - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.21	1.34	0.28	Depozit	0.00
78	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	3.14	133.30	418.58	Depozit	0.00
79	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.10	48.71	4.97	Depozit	0.00
80	**7336203** - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	10.00	7.14	71.38	Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
81	**7336204** - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	18.00	6.62	119.15	Depozit	0.00
82	**7345967** - Solutie unguenta	kg	0.01	11.01	0.08	Depozit	0.00
83	**7801035** - Material marunt	%			212.92	Depozit	0.00
84	**7801062** - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			117.32	Depozit	0.00
85	**7801065** - Material marunt	%			22.65	Depozit	0.00
86	**7801070** - Material marunt (aracet ,holtzsuruburi,etc)	%			8.47	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**19,238.30**	**Greutate**	**0.77**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17150** - Instalator incalzire + gaze	0.00	17.93	0.00	100.00
2	**17160** - Instalator sanitar	243.22	17.93	4,360.45	100.00
	Ore Manopera	**243.22**	**TOTAL**	**4,360.45**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	4.00	26.79	107.20
TOTAL Utilaje				**107.20**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EC03A1 -** CABLU CYYF 3X1.5 MMP TRAS IN TUB	**m**	**1,800.00**	**16.80**	**30,241.77**
			material:	9.09	16,365.50
			manopera:	7.71	13,876.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**EC03A1 -** CABLU CYYF 3X2.5 MMP TRAS IN TUB	**m**	**1,700.00**	**17.47**	**29,704.07**
			material:	9.76	16,598.70
			manopera:	7.71	13,105.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**EC03A1 -** CABLU CYYF 5X4 MMP TRAS IN TUB	**m**	**10.00**	**21.02**	**210.25**
			material:	13.32	133.16
			manopera:	7.71	77.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**EC03A1 -** CABLU CYYF5X6MMP TRAS IN TUB	**m**	**30.00**	**29.47**	**884.19**
			material:	21.76	652.92
			manopera:	7.71	231.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**EC03B1 -** CABLU CYY 3X35 + 16 MMP	**m**	**50.00**	**51.70**	**2,584.91**
			material:	44.89	2,244.28
			manopera:	6.81	340.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**EE10I1 -** CORP DE ILUMINT PENTRU ILUMINATUL DE EVACUARE AUTONOMIE MIN 2H TIP EXIT	**buc**	**4.00**	**175.69**	**702.76**
			material:	166.73	666.90
			manopera:	8.96	35.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**EE10I1 -** CORP DE ILUMINT ANTIPANICA SI INTERVENTIE PREVAZUT CU BATERIE AUTONOMIE MIN 1H 60W IP55	**buc**	**0.00**	**192.97**	**0.00**
			material:	184.01	0.00
			manopera:	8.96	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**EE06B -** CORP DE ILUMINAT FIDA -05 - 418P 4X18W SPATII STUDIU SI BIROURI	**buc**	**0.00**	**315.14**	**0.00**
			material:	309.87	0.00
			manopera:	5.20	0.00
			utilaj:	0.08	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**EE06B -** CORP DE ILUMINAT FIPAD 05-156 2X18W IP65	**buc**	**0.00**	**266.11**	**0.00**
			material:	260.83	0.00
			manopera:	5.20	0.00
			utilaj:	0.08	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**ED01A1 -** Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	**buc**	**19.00**	**22.52**	**427.82**
			material:	16.78	318.82
			manopera:	5.74	109.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**ED01B -** INTRERUPATOR CRUCE 10A 250V MONTAJ ST	**buc**	**0.00**	**23.93**	**0.00**
			material:	15.90	0.00
			manopera:	7.53	0.00
			utilaj:	0.51	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**ED01A1 -** INTRERUPATOR DUBLU 10A 250V MONTAJ ST	**buc**	**0.00**	**23.10**	**0.00**
			material:	17.36	0.00
			manopera:	5.74	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**ED08A1 -** PRIZA DUBLA 16A 250 V MONTAJ ST	**buc**	**38.00**	**21.45**	**815.12**
			material:	15.71	597.11
			manopera:	5.74	218.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**EA01B1 -** Tub izolant IP, PVC montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 mm, montat ingropat	**m**	**0.00**	**9.99**	**0.00**
			material:	2.46	0.00
			manopera:	7.53	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**EA16A1 -** DOZE CENTRALIZATOARE ILUMINAT + PRIZE	**buc**	**0.00**	**10.96**	**0.00**
			material:	7.02	0.00
			manopera:	3.94	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**EF01A1 -** TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE MINIM 18 MODULE CLASA IZOLATIE II TIP TEI	**buc**	**2.00**	**2,413.30**	**4,826.59**
			material:	2,391.07	4,782.13
			manopera:	22.23	44.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.63	1,563.92	42,359.53	28,037.96	0.00	0.00	**70,397.48**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	630.85	0.00	0.00	630.85
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**42,359.53**	**28,668.81**	**0.00**	**0.00**	**71,028.34**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,235.95	2,866.88	0.00	0.00	7,102.83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**46,595.48**	**31,535.69**	**0.00**	**0.00**	**78,131.17**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,329.77	1,576.78	0.00	0.00	3,906.56
T4 = T3 + Beneficiu		**48,925.25**	**33,112.48**	**0.00**	**0.00**	**82,037.73**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**82,037.73**
TVA (19.00%)	**15,587.17**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**97,624.90**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20016127** - CORP DE ILUMINAT FIPAD 05-156 2X18W IP65	buc	0.00	120.00	0.00	Depozit	0.00
2	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	3.65	0.77	2.80	Depozit	0.00
3	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.00	544.72	0.00	Depozit	0.00
4	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.00	4.56	0.00	Depozit	0.00
5	**4807416** - Cablu de energie strict semiconductor cu nul din cupru armatura din sarma de otel zincata pentru tensiuni 3,5/6 KV simbol acmyyhcsaiy de 3X35+16 mmp	m	50.00	38.40	1,920.00	Depozit	0.05
6	**4807869** - CABLU CYYF 3X2.5 MMP	m	1,700.00	3.17	5,385.60	Depozit	1.70
7	**4807870** - CABLU CYYF 3X1.5 MMP	m	1,800.00	2.50	4,492.80	Depozit	1.80
8	**5103211** - CORP DE ILUMINAT FIDA - 05 - 418P 4X18W SPATII STUDIU SI BIROURI	buc	0.00	144.00	0.00	Depozit	0.00
9	**5106500** - Dulie cu filet.dr.portelan E27-S2 250 V 4a cs	buc	0.00	3.65	0.00	Depozit	0.00
10	**54054873** - Intrerupator de exterior cu coarne	buc	0.00	14.40	0.00	Depozit	0.00
11	**5500770** - INTRERUPATOR DUBLU 10A 250V MONTAJ ST	buc	0.00	16.90	0.00	Depozit	0.00
12	**5518832** - Intrerupator pachet bipolar 10a capac ea-04 ea-0497	buc	19.19	16.32	313.18	Depozit	0.00
13	**5535995** - PRIZA DUBLA 16A 250 V MONTAJ ST	buc	38.38	15.26	585.83	Depozit	0.00
14	**5810230** - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	10,770.00	0.42	4,553.80	Depozit	0.11
15	**5836741** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 25 F1 S 1452	buc	0.00	0.03	0.00	Depozit	0.00
16	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	10,770.00	0.32	3,403.04	Depozit	0.11
17	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	11,324.50	0.21	2,413.69	Depozit	0.11
18	**5882104** - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	21.54	23.81	512.80	Depozit	0.02
19	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.00	3.88	0.00	Depozit	0.00
20	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	11,324.50	0.26	2,895.30	Depozit	0.11
21	**5893476** - Bolt pentru tablou de marmura 5/6 tolix250MM	buc	8.00	0.57	4.56	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.00	14.08	0.00	Depozit	0.00
23	**6202507** - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.00	16.60	0.00	Depozit	0.00
24	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	542.25	4.21	2,284.10	Depozit	0.54
25	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.80	0.33	0.26	Depozit	0.00
26	**6704672** - Tub izolat tip I.p. (bergman) 32 stas 6990	m	0.00	1.82	0.00	Depozit	0.00
27	**6713582** - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 25 S	buc	0.00	0.59	0.00	Depozit	0.00
28	**6715231** - Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 25 nii 5795	buc	0.00	0.99	0.00	Depozit	0.00
29	**7305033** - Baterie monobloc,tip 5 R 20-3,simb.B 2420-165X103X72 MM	buc	4.01	115.39	462.96	Depozit	0.01
30	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	11,324.50	0.26	2,957.27	Depozit	0.34
31	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.28	2.54	0.72	Depozit	0.00
32	**7319008** - DOZE CENTRALIZATOARE ILUMINAT + PRIZE	buc	0.00	6.34	0.00	Depozit	0.00
33	**7319280** - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	57.00	0.25	14.00	Depozit	0.01
34	**7319307** - Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat	buc	0.00	1.80	0.00	Depozit	0.00
35	**7319369** - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	424.80	3.55	1,508.80	Depozit	0.17
36	**7322266** - TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE MINIM 18 MODULE CLASA IZOLATIE II TIP TEI	buc	2.00	2,388.48	4,776.96	Depozit	0.00
37	**7322837** - Freza rotativa cu cap widia	buc	0.00	20.85	0.00	Depozit	0.00
38	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.00	18.67	0.00	Depozit	0.00
39	**7330080** - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	0.00	5.86	0.00	Depozit	0.00
40	**7344376** - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	10,877.70	0.29	3,156.80	Depozit	0.54
41	**7801035** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
42	**8004807878** - CABLU CYYF5X4 MMP	m	10.00	6.72	67.20	Depozit	0.00
43	**8004807879** - CABLU CYYF 5X6MMP	m	30.00	15.17	455.04	Depozit	0.00
44	**8005104450** - Corp iluminat DE EVACUARE AUTONOMIE 2H TIP EXIT	buc	0.00	65.28	0.00	Depozit	0.00
45	**8005104479** - Corp iluminat DE EVACUARE AUTONOMIE 2H TIP EXIT	buc	4.00	48.00	192.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**42,359.53**	**Greutate**	**5.63**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17130** - Instalator electrician	1,563.92	17.93	28,037.96	100.00
	Ore Manopera	**1,563.92**	**TOTAL**	**28,037.96**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7598** - Pistol implintat bolturi	0.00	1.89	0.00
2	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.00	3.37	0.00
TOTAL Utilaje				**0.00**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EG08A1 -** Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren usor sau mijlociu	**m**	**550.00**	**27.95**	**15,372.60**
			material:	12.71	6,991.26
			manopera:	15.24	8,381.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**EG06B% -** Conductor de coborare montat aparent pe bolturi implantate, conductorul fiind din otel masiv, cu imbinare cu cleme	**m**	**70.00**	**34.77**	**2,434.17**
			material:	19.43	1,360.37
			manopera:	15.24	1,066.72
			utilaj:	0.10	7.08
			transport:	0.00	0.00
3	**EG01I1 -** DISPOZITIV DE CAPTARE RAZA CAPTARE 34M MONTAT PE TIJA METALICA ZINCATA H=3M FIXATA PE ACOPERIS LEGAT LA PRIZA DE PAMANT PRIN OTEL ROTUND ZINCAT	**buc**	**0.00**	**172.65**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	172.65	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**9900810 -** DISPOZITIV DE CAPTARE PEVECTRON TS 2.25 SAU SIMILAR	buc	**0.00**	**6,432.00**	**0.00**
5	**M1K25A1 -** Piesa de separare pentru masuratori l ASIMILAT	**buc**	**0.00**	**9.79**	**0.00**
			material:	5.48	0.00
			manopera:	4.30	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**EG05XB -** Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in pam.la adinc. pina la 3.5 MM	**buc**	**1.00**	**94.54**	**94.54**
			material:	46.13	46.13
			manopera:	48.41	48.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**9900811 -** BARA DE EGALIZARE POTENTIAL BEP	buc	**1.00**	**72.00**	**72.00**
8	**EH03XA -** Incarcarea si verificarea electrica a intrerup.sau contact.autom.tripol.pina 100a,disp.act.,reost.po	**buc**	**1.00**	**71.71**	**71.71**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	71.71	71.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
9	**EC03A1 -** CABLU LEGARE ELEMENTE METALICE LA BARA DE ECHIPOTENTIALIZARE DE CUPRU 1X16 MMP	**m**	**0.00**	**25.71**	**0.00**
			material:	18.00	0.00
			manopera:	7.71	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.04	533.70	8,469.77	9,568.17	7.08	0.00	**18,045.02**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	215.28	0.00	0.00	215.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**8,469.77**	**9,783.46**	**7.08**	**0.00**	**18,260.30**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	846.98	978.35	0.71	0.00	1,826.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**9,316.74**	**10,761.80**	**7.79**	**0.00**	**20,086.33**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	465.84	538.09	0.39	0.00	1,004.32
T4 = T3 + Beneficiu		**9,782.58**	**11,299.89**	**8.18**	**0.00**	**21,090.65**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**21,090.65**
TVA (19.00%)	**4,007.22**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**25,097.87**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2000078** - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8MM	kg	56.00	3.07	172.03	Depozit	0.06
2	**20010333** - Bolt pentru constructii din olc 45 cu inel din vinil, 6 X 50 MM	buc	56.00	0.33	18.53	Depozit	0.00
3	**3701265** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	0.00	5.41	0.00	Depozit	0.00
4	**3701411** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	714.99	5.37	3,838.18	Depozit	0.71
5	**3702246** - Banda otel 4X25	kg	71.40	4.90	349.66	Depozit	0.07
6	**4800381** - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 1X 16 U nid 2405	m	0.00	11.07	0.00	Depozit	0.00
7	**5204247** - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	14.00	1.53	21.44	Depozit	0.00
8	**5810230** - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	0.00	0.42	0.00	Depozit	0.00
9	**5819963** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	0.00	0.61	0.00	Depozit	0.00
10	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	0.00	0.32	0.00	Depozit	0.00
11	**5842662** - Piulita hexagonala M 6 zn	buc	56.00	0.30	16.77	Depozit	0.00
12	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	0.00	0.21	0.00	Depozit	0.00
13	**5882104** - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.00	23.81	0.00	Depozit	0.00
14	**5882108** - Saiba plata a6 zn	buc	56.00	0.07	3.85	Depozit	0.06
15	**5882142** - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.00	16.60	0.00	Depozit	0.00
16	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00
17	**5893465** - Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 MM	buc	56.00	13.89	778.10	Depozit	0.06
18	**5900712** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	22.00	8.50	186.93	Depozit	0.03
19	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.00	28.80	0.00	Depozit	0.00
20	**5904873** - Electrozi de sudura	kg	0.10	9.97	1.00	Depozit	0.00
21	**6104195** - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0.10	2.57	0.26	Depozit	0.00
22	**6203006** - Energie electrica	kwh	0.04	0.64	0.03	Depozit	0.00
23	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	0.00	4.21	0.00	Depozit	0.00
24	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	**7319369** - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	0.00	3.55	0.00	Depozit	0.00
26	**7319486** - Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip C1	buc	1.00	44.17	44.39	Depozit	0.01
27	**7344376** - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	0.00	0.29	0.00	Depozit	0.00
28	**7358286** - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	4,950.00	0.60	2,966.15	Depozit	0.05
29	**8000277** - Material marunt	%			0.46	Depozit	0.00
30	**9900810** - DISPOZITIV DE CAPTARE PEVECTRON TS 2.25 SAU SIMILAR	buc	0.00	6,432.00	0.00	Depozit	0.00
31	**9900811** - BARA DE EGALIZARE POTENTIAL BEP	buc	1.00	72.00	72.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**8,469.77**	**Greutate**	**1.04**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14100** - Electrician	59.50	17.93	1,066.72	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	144.20	17.93	2,585.22	100.00
3	**26100** - Sapator	330.00	17.93	5,916.24	100.00
4	**27110** - Sudor electric	0.00	17.93	0.00	100.00
	Ore Manopera	**533.70**	**TOTAL**	**9,568.17**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	2.10	3.37	7.08
TOTAL Utilaje				**7.08**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EC08A1 -** Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	**m**	**0.00**	**2.15**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.15	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**9000404 -** CABLU VIDEO TIP RG 6	m	**0.00**	**4.00**	**0.00**
3	**EA13B2 -** Tub izolant, usor protejat, flexibil, cu invelis de material plastic, avand diametrul nominal de D=32 MM	**m**	**0.00**	**10.51**	**0.00**
			material:	2.09	0.00
			manopera:	8.43	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**ATA01A -** Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:pina la 1 Kg	**buc**	**12.00**	**13.11**	**157.30**
			material:	1.63	19.62
			manopera:	11.47	137.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**9900542 -** RACK DATE 15U MONTAT PERETE	BUC	**1.00**	**1,166.40**	**1,166.40**
6	**9900543 -** SWITCH ATE2 4 PORTUEI CU MANAGEMENT	BUC	**1.00**	**84.48**	**84.48**
7	**9900544 -** PACH PANEL FO-8 LC PORTS	BUC	**1.00**	**174.72**	**174.72**
8	**9900545 -** CONECTARE CAP FIBRA OPTICA	BUC	**4.00**	**2.75**	**10.98**
9	**9900536 -** PRIZA RJ45 INGROPATA	BUC	**8.00**	**22.08**	**176.64**
10	**8000149 -** DOZA PT APARATE	BUC	**12.00**	**3.92**	**47.00**
11	**9900546 -** PACH PANEL 24XRJ45	BUC	**2.00**	**259.97**	**519.94**
12	**9900547 -** ORGANIZATOR CABLU	BUC	**3.00**	**21.22**	**63.65**
13	**9900548 -** TESTARE PORT CUPRU	BUC	**12.00**	**3.36**	**40.32**
14	**9900550 -** CABLU FTP	M	**50.00**	**1.13**	**56.64**
15	**EA03C2 -** Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat pe console, avand diametrul exterior de 20 mm, montat pe console fixate pe dibluri (bolturi) metalice	**m**	**0.00**	**16.69**	**0.00**
			material:	10.06	0.00
			manopera:	6.63	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**9900552 -** TASTATURA LCD CU MENIURI PENTRU CENTRALELE CSX75	BUC	**1.00**	**170.88**	**170.88**
17	**9900553 -** BATERIE 12V/7AH	BUC	**1.00**	**184.32**	**184.32**
18	**9900554 -** SIRENA PT INTERIOR CU FLASH	BUC	**1.00**	**143.04**	**143.04**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**9900554 -** SIRENA PT INTERIOR CU FLASH	BUC	**1.00**	**143.04**	**143.04**
20	**9900555 -** DETECTOR LL-Q UAD	BUC	**14.00**	**83.52**	**1,169.28**
21	**9900556 -** CONTACT MAGNETIC	BUC	**4.00**	**6.91**	**27.65**
22	**9900557 -** CABLU DE ALIMENTARE NYY3X2.5 MM	M	**12.00**	**3.71**	**44.47**
23	**9900558 -** CABLU ALARMA CEI 8X0.22	M	**120.00**	**2.25**	**269.57**
24	**9900559 -** JGHEAB PVC 16X16MM	BUC	**30.00**	**2.07**	**62.21**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	7.68	4,574.84	137.68	0.00	0.00	**4,712.52**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,574.84**	**140.78**	**0.00**	**0.00**	**4,715.61**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	457.48	14.08	0.00	0.00	471.56
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,032.32**	**154.85**	**0.00**	**0.00**	**5,187.18**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	251.62	7.74	0.00	0.00	259.36
T4 = T3 + Beneficiu		**5,283.94**	**162.60**	**0.00**	**0.00**	**5,446.53**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**5,446.53**
TVA (19.00%)	**1,034.84**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**6,481.38**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00	0.77	0.00	Depozit	0.00
2	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.00	544.72	0.00	Depozit	0.00
3	**4117801** - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	0.00	24.04	0.00	Depozit	0.00
4	**5819987** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 30 GR. 4.8 S 920	buc	0.00	0.62	0.00	Depozit	0.00
5	**5829126** - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	48.00	0.07	3.28	Depozit	0.00
6	**5836741** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 25 F1 S 1452	buc	0.00	0.03	0.00	Depozit	0.00
7	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	48.00	0.32	15.17	Depozit	0.00
8	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	0.00	0.21	0.00	Depozit	0.00
9	**5883469** - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2	kg	0.02	67.75	1.17	Depozit	0.00
10	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00
11	**6001965** - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	0.00	1.56	0.00	Depozit	0.00
12	**6110510** - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	0.00	13.70	0.00	Depozit	0.00
13	**6200573** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.00	4.61	0.00	Depozit	0.00
14	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	0.00	4.21	0.00	Depozit	0.00
15	**6309848** - Confectii metalice pt.lucrari de linii,statii electrice	kg	0.00	4.73	0.00	Depozit	0.00
16	**6704139** - Tub flexibil plastirol D 36 X 32 ni 3990	m	0.00	1.80	0.00	Depozit	0.00
17	**6704490** - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	0.00	0.47	0.00	Depozit	0.00
18	**6719407** - Pafta	buc	0.00	0.06	0.00	Depozit	0.00
19	**7306661** - Bumbac de sters	kg	0.00	2.06	0.00	Depozit	0.00
20	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.00	1.41	0.00	Depozit	0.00
21	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00
22	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.00	1.38	0.00	Depozit	0.00
23	**7319242** - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	0.00	3.07	0.00	Depozit	0.00
24	**8000149** - DOZA PT APARATE	BUC	12.00	3.92	47.00	Depozit	0.00
25	**9000404** - CABLU VIDEO TIP RG 6	m	0.00	4.00	0.00	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	**9900536** - PRIZA RJ45 INGROPATA	BUC	8.00	22.08	176.64	Depozit	0.00
27	**9900542** - RACK DATE 15U MONTAT PERETE	BUC	1.00	1,166.40	1,166.40	Depozit	0.00
28	**9900543** - SWITCH ATE2 4 PORTUEI CU MANAGEMENT	BUC	1.00	84.48	84.48	Depozit	0.00
29	**9900544** - PACH PANEL FO-8 LC PORTS	BUC	1.00	174.72	174.72	Depozit	0.00
30	**9900545** - CONECTARE CAP FIBRA OPTICA	BUC	4.00	2.75	10.98	Depozit	0.00
31	**9900546** - PACH PANEL 24XRJ45	BUC	2.00	259.97	519.94	Depozit	0.00
32	**9900547** - ORGANIZATOR CABLU	BUC	3.00	21.22	63.65	Depozit	0.00
33	**9900548** - TESTARE PORT CUPRU	BUC	12.00	3.36	40.32	Depozit	0.00
34	**9900550** - CABLU FTP	M	50.00	1.13	56.64	Depozit	0.00
35	**9900552** - TASTATURA LCD CU MENIURI PENTRU CENTRALELE CSX75	BUC	1.00	170.88	170.88	Depozit	0.00
36	**9900553** - BATERIE 12V/7AH	BUC	1.00	184.32	184.32	Depozit	0.00
37	**9900554** - SIRENA PT INTERIOR CU FLASH	BUC	2.00	143.04	286.08	Depozit	0.00
38	**9900555** - DETECTOR LL-Q UAD	BUC	14.00	83.52	1,169.28	Depozit	0.00
39	**9900556** - CONTACT MAGNETIC	BUC	4.00	6.91	27.65	Depozit	0.00
40	**9900557** - CABLU DE ALIMENTARE NYY3X2.5 MM	M	12.00	3.71	44.47	Depozit	0.00
41	**9900558** - CABLU ALARMA CEI 8X0.22	M	120.00	2.25	269.57	Depozit	0.00
42	**9900559** - JGHEAB PVC 16X16MM	BUC	30.00	2.07	62.21	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**4,574.84**	**Greutate**	**0.00**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14120** - Electrician automatizare	5.28	17.93	94.66	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	0.00	17.93	0.00	100.00
3	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	2.40	17.93	43.02	100.00
	Ore Manopera	**7.68**	**TOTAL**	**137.68**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**RPIC50B# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 20 MM	**M**	**10.00**	**10.67**	**106.70**
			material:	3.48	34.79
			manopera:	6.63	66.33
			utilaj:	0.56	5.57
			transport:	0.00	0.00
2	**RPIC50C# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 25 MM	**M**	**20.00**	**13.21**	**264.21**
			material:	5.44	108.72
			manopera:	7.17	143.42
			utilaj:	0.60	12.06
			transport:	0.00	0.00
3	**RPIC50D# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 32 MM	**M**	**12.00**	**16.34**	**196.12**
			material:	8.14	97.72
			manopera:	7.53	90.36
			utilaj:	0.67	8.04
			transport:	0.00	0.00
4	**RPIC50E# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 40 MM	**M**	**44.00**	**22.24**	**978.47**
			material:	13.27	583.78
			manopera:	8.25	362.86
			utilaj:	0.72	31.83
			transport:	0.00	0.00
5	**RPIC50F# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 50 MM	**M**	**57.00**	**29.99**	**1,709.34**
			material:	20.22	1,152.58
			manopera:	8.96	510.95
			utilaj:	0.80	45.82
			transport:	0.00	0.00
6	**IZH03XH -** Izolarea termica a conductelor cu cochilii din va-ta minerala,avind GR.20,30,40,50,60,70 si 80 MM	**mp**	**0.00**	**31.45**	**0.00**
			material:	18.72	0.00
			manopera:	12.73	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**ID14C1 -** Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalz. centrala cu D: 1 1/4	**buc**	**0.00**	**69.06**	**0.00**
			material:	61.88	0.00
			manopera:	7.17	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**ID14B2 -** Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalz. centrala cu D: 1	**buc**	**0.00**	**21.74**	**0.00**
			material:	17.26	0.00
			manopera:	4.48	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**ID16A1 -** Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu D 3/8''montat pe conducte de aerisire	**buc**	**0.00**	**17.44**	**0.00**
			material:	14.75	0.00
			manopera:	2.69	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**IA30A1 -** Filtru de IMOURITATI DN=32	**buc**	**0.00**	**7.17**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.17	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**5786556 -** Filtru PT IMPURITATI CP2 32 40 300	buc	**0.00**	**121.92**	**0.00**
12	**4624567 -** FILTRU PT IMPURITATI F CP 52 40300	buc	**0.00**	**90.24**	**0.00**
13	**IA23B2 -** Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru	**buc**	**0.00**	**49.28**	**0.00**
			material:	42.47	0.00
			manopera:	6.81	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**IA23A3 -** Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: termometru cu scala rotunda	**buc**	**0.00**	**29.89**	**0.00**
			material:	27.56	0.00
			manopera:	2.33	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**ID07B2 -** Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp plat sau oval cu D: 65 MM	**buc**	**0.00**	**61.87**	**0.00**
			material:	48.96	0.00
			manopera:	12.91	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**ID06A2 -** Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 3/4	**buc**	**0.00**	**21.95**	**0.00**
			material:	18.00	0.00
			manopera:	3.94	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
17	**ID06A1 -** Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2	**buc**	**0.00**	**22.43**	**0.00**
			material:	18.48	0.00
			manopera:	3.94	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**ID06A3 -** Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1	**buc**	**0.00**	**30.59**	**0.00**
			material:	26.64	0.00
			manopera:	3.94	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**ID06B1 -** Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/4	**buc**	**4.00**	**53.62**	**214.48**
			material:	46.45	185.80
			manopera:	7.17	28.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**IA24C1 -** Supapa de siguranta din alama cu D:1	**buc**	**2.00**	**58.59**	**117.19**
			material:	56.26	112.53
			manopera:	2.33	4.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**IC37A1 -** Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div .pina la 2Kg. incl. /buc	**kg**	**0.00**	**3.94**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.94	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	**FE06A2 -** Distribuitor, colector teava teava stas 530-80 30,0X2,5 MM ASIM ML LA BUC	**m**	**0.00**	**57.33**	**0.00**
			material:	19.61	0.00
			manopera:	37.72	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	**IB05B# -** Radiatoare din aluminiu corpul de radiator avand 11 -20 elemente	**BUCATA**	**37.00**	**51.38**	**1,901.22**
			material:	5.72	211.70
			manopera:	44.82	1,658.34
			utilaj:	0.84	31.18
			transport:	0.00	0.00
24	**5709076 -** Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	**5.00**	**153.60**	**768.00**
25	**5709078 -** Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	**6.00**	**169.92**	**1,019.52**
26	**5709080 -** Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	**3.00**	**241.92**	**725.76**
27	**5709082 -** Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	**0.00**	**265.92**	**0.00**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
28	**ID01A2 -** Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2 -tur	**buc**	**21.00**	**61.21**	**1,285.40**
			material:	58.16	1,221.40
			manopera:	3.05	64.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	**ID01A2 -** Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2 -retur	**buc**	**21.00**	**61.21**	**1,285.40**
			material:	58.16	1,221.40
			manopera:	3.05	64.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	**IC10B# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=3/4" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**5.00**	**19.19**	**95.94**
			material:	9.33	46.64
			manopera:	9.86	49.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	**IC10C# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=1" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**36.00**	**22.97**	**827.08**
			material:	11.14	401.11
			manopera:	11.83	425.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	**IC10D# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=11/4" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**0.00**	**26.02**	**0.00**
			material:	11.67	0.00
			manopera:	14.34	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	**IC10G# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=21/2" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**0.00**	**59.99**	**0.00**
			material:	31.30	0.00
			manopera:	28.68	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	**IC54A2 -** Racord olandez U2 ng. filet inter-exterior din fonta maleabila D =1/2 toli	**buc**	**18.00**	**9.21**	**165.73**
			material:	6.52	117.33
			manopera:	2.69	48.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	**IC54C1 -** Racord olandez U2 ng. filet inter-exterior din fonta maleabila D =1 1/4 toli	**buc**	**0.00**	**14.30**	**0.00**
			material:	9.82	0.00
			manopera:	4.48	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
36	**IZJ07B1 -** Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb in doua straturi	**MP.**	**65.00**	**14.87**	**966.71**
			material:	4.99	324.62
			manopera:	9.88	642.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	**IZH21A1 -** Izol.conduct.cochilii polistiren in 1 strat circumf.cond.peste termoiz pina 50CM	**MP.**	**0.00**	**42.00**	**0.00**
			material:	26.41	0.00
			manopera:	15.53	0.00
			utilaj:	0.06	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	**ID04B1 -** VANA, cu trei cai , cu flanse si presgarnitura cu D: 25 MM	**buc**	**0.00**	**82.59**	**0.00**
			material:	58.93	0.00
			manopera:	23.66	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39	**8801065 -** VANA CU 3 cai DN 25MM	buc	**2.00**	**164.56**	**329.13**
40	**YC01 -** PROCURARE COS DE FUM D=100 H=2M 1 BUC	**lei**	**875.00**	**1.00**	**875.00**
			material:	1.00	875.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	**ID04B2 -** Robinet cu cep , cu trei cai , cu flanse si presgarnitura cu D: 30 MM	**buc**	**0.00**	**86.16**	**0.00**
			material:	62.49	0.00
			manopera:	23.66	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42	**8800466 -** Vana 3 CAI DN 32	buc	**1.00**	**245.76**	**245.76**
43	**8805831 -** Presostat PA 5/MI	buc	**0.00**	**41.95**	**0.00**
44	**4204451 -** Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	**0.00**	**33.60**	**0.00**
45	**42001 -** Robinet golire DN1	buc	**1.00**	**120.96**	**120.96**
46	**IE01B1 -** Efectuare proba etans. la pres. instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:101 mp. la 200 mp	**mp**	**764.00**	**8.96**	**6,848.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.96	6,848.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
47	**IE02A1 -** Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: pina la 100mp	**mp**	**774.00**	**8.07**	**6,244.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.07	6,244.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
48	**IE07C1 -** Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp.	**mp**	**774.00**	**4.48**	**3,469.08**
			material:	0.00	0.02
			manopera:	4.48	3,469.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.39	1,155.80	9,904.24	20,721.27	134.50	0.00	**30,760.02**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	466.23	0.00	0.00	466.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**9,904.24**	**21,187.50**	**134.50**	**0.00**	**31,226.24**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	990.42	2,118.75	13.45	0.00	3,122.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**10,894.67**	**23,306.25**	**147.95**	**0.00**	**34,348.87**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	544.73	1,165.31	7.40	0.00	1,717.44
T4 = T3 + Beneficiu		**11,439.40**	**24,471.56**	**155.35**	**0.00**	**36,066.31**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**36,066.31**
TVA (19.00%)	**6,852.60**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**42,918.91**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20019322** - Diferenta pret material	lei	875.00	1.00	875.00	Depozit	0.00
2	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	0.00	0.21	0.00	Depozit	0.00
3	**2600048** - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	0.00	2.88	0.00	Depozit	0.00
4	**2605804** - Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc	kg	0.00	2.76	0.00	Depozit	0.00
5	**2609515** - Cochilie vata minerala villas DN89 G = 50 caser folie al	m	0.00	17.92	0.00	Depozit	0.00
6	**2901052** - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.00	51.90	0.00	Depozit	0.00
7	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	0.00	0.12	0.00	Depozit	0.00
8	**3210307** - Teava pentru constructii fara sudura tr 30X 2,5/ olt 35 S 530/2	m	0.00	8.55	0.00	Depozit	0.00
9	**3304835** - Teava inst.neagra nefil.M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	5.08	8.85	44.90	Depozit	0.01
10	**3304847** - Teava inst.neagra nefil.M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	36.54	10.53	384.59	Depozit	0.09
11	**3304859** - Teava inst.neagra nefil.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0.00	10.94	0.00	Depozit	0.00
12	**3304885** - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.00	29.76	0.00	Depozit	0.00
13	**3605057** - Tabla constr.mecanice S901 4 X1000X2000 OL37-1N	kg	0.00	5.02	0.00	Depozit	0.00
14	**3803910** - Sarma otel moale,neagra D=1,25 M	kg	0.12	4.22	0.52	Depozit	0.00
15	**3805322** - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	0.00	4.22	0.00	Depozit	0.00
16	**4122155** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 15 1/2	buc	18.00	5.90	106.24	Depozit	0.00
17	**4122246** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 32 11/4	buc	0.00	8.46	0.00	Depozit	0.00
18	**42001** - Robinet golire DN1	buc	1.00	120.96	120.96	Depozit	0.00
19	**4201676** - Robinet retinere ventil 1 PN 6 mufa ni522	buc	0.00	16.32	0.00	Depozit	0.00
20	**4201688** - Robinet retinere ventil 1 1/4 PN 6 mufa ni522	buc	0.00	60.48	0.00	Depozit	0.00
21	**42017812** - Robinet sertar pana 1/2"	buc	0.00	17.76	0.00	Depozit	0.00
22	**4201808** - Robinet sertar pana 1" PN10 mufa ni524	buc	0.00	25.92	0.00	Depozit	0.00
23	**4201810** - Robinet sertar pana 1 1/4 PN10 mufa ni524	buc	4.00	45.04	180.18	Depozit	0.01

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	**4202450** - Robinet trec. fonta 3/8" a vent+mufa PN10 S6480	buc	0.00	14.40	0.00	Depozit	0.00
25	**4202726** - Robinet drept dublu reglaj DN 1/2 cod 4O100406	buc	42.00	57.60	2,419.20	Depozit	0.01
26	**4204435** - Robinet de trecere cu sfera pentru gaz, tip fi - fi cu D = 3/4"	buc	0.00	17.28	0.00	Depozit	0.00
27	**4204451** - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	0.00	33.60	0.00	Depozit	0.00
28	**4405820** - Flansa plata PN 16 25- 30 olc -25 et pu S 8014	buc	0.00	13.49	0.00	Depozit	0.00
29	**4405961** - Flansa plata PN 16 32- 38 OL 37-2 et cp1 S 8014	buc	0.00	14.68	0.00	Depozit	0.00
30	**4500280** - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1 toli	buc	2.00	49.92	99.84	Depozit	0.01
31	**45051372** - Robinet sert.FLANSE D = 40 MM	buc	0.00	48.96	0.00	Depozit	0.00
32	**4624567** - FILTRU PT IMPURITATI F CP 52 40300	buc	0.00	90.24	0.00	Depozit	0.00
33	**5709076** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	5.00	153.60	768.00	Depozit	0.08
34	**5709078** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	6.00	169.92	1,019.52	Depozit	0.09
35	**5709080** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	3.00	241.92	725.76	Depozit	0.04
36	**5709082** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	0.00	265.92	0.00	Depozit	0.00
37	**5786556** - Filtru PT IMPURITATI CP2 32 40 300	buc	0.00	121.92	0.00	Depozit	0.00
38	**5820869** - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 50 GR. 4.8 S 920	buc	0.00	0.72	0.00	Depozit	0.00
39	**5821667** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	8.00	0.92	7.39	Depozit	0.00
40	**5840479** - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	0.00	0.39	0.00	Depozit	0.00
41	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	8.00	0.46	3.68	Depozit	0.00
42	**5882219** - Saiba prec.plata pentru met a m 14 OL 34 S 5200	kg	0.00	11.40	0.00	Depozit	0.00
43	**5882257** - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.09	10.85	0.93	Depozit	0.00
44	**5900504** - Sirma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D = 4,00	kg	0.00	4.77	0.00	Depozit	0.00
45	**5900530** - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.00	4.54	0.00	Depozit	0.00
46	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.00	3.99	0.00	Depozit	0.00
47	**6001472** - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	3.36	0.16	0.54	Depozit	0.00
48	**6100802** - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80	kg	19.50	15.37	299.76	Depozit	0.02
49	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	1.68	14.08	23.65	Depozit	0.00
50	**6108945** - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.03	13.39	0.35	Depozit	0.00
51	**6200468** - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.02	0.90	0.02	Depozit	0.00
52	**6200676** - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	2.60	6.99	18.18	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.01	2.07	0.02	Depozit	0.01
54	**6202909** - Ulei mineral ars	kg	0.12	0.93	0.11	Depozit	0.00
55	**6313344** - Diblu cu expandare marimea 8	buc	148.00	0.97	143.89	Depozit	0.00
56	**6621959** - Placa marsit M 10-300X2,0 MM S 3498	kg	0.13	7.71	0.97	Depozit	0.00
57	**6622020** - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.04	8.15	0.33	Depozit	0.00
58	**6832352** - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	1.85	7.09	13.12	Depozit	0.00
59	**7306661** - Bumbac de sters	kg	3.25	2.06	6.68	Depozit	0.00
60	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.00	4.04	0.00	Depozit	0.00
61	**7315778** - Decapant	kg	0.82	7.79	6.35	Depozit	0.00
62	**7322940** - Fuior cinepa	kg	2.80	18.67	52.22	Depozit	0.00
63	**7328267** - Manometru cu rob.control	buc	0.00	41.77	0.00	Depozit	0.00
64	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.06	48.71	2.92	Depozit	0.00
65	**7355090** - Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	0.00	26.88	0.00	Depozit	0.00
66	**8006100338** - Solutie de etansare	kg	3.91	9.14	35.78	Depozit	0.00
67	**8006717087** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 20MM	m	10.20	2.88	29.40	Depozit	0.00
68	**8006717088** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 25MM	m	20.40	4.84	98.66	Depozit	0.00
69	**8006717089** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 32MM	m	12.24	7.31	89.53	Depozit	0.00
70	**8006717090** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 40MM	m	44.88	12.16	545.69	Depozit	0.00
71	**8006717091** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 50MM	m	58.14	18.49	1,075.05	Depozit	0.00
72	**8006719477** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	0.40	0.38	0.15	Depozit	0.00
73	**8006719478** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	0.80	0.48	0.38	Depozit	0.00
74	**8006719479** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	0.48	0.88	0.42	Depozit	0.00
75	**8006719480** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	1.76	1.25	2.20	Depozit	0.00
76	**8006719481** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	2.28	2.11	4.82	Depozit	0.00
77	**8006719485** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	2.00	0.83	1.66	Depozit	0.00
78	**8006719486** - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	2.40	0.95	2.27	Depozit	0.00
79	**8006719487** - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	1.44	1.28	1.84	Depozit	0.00
80	**8006719488** - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	5.28	1.58	8.35	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
81	**8006719489** - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	6.84	2.41	16.48	Depozit	0.00
82	**8006719493** - Teu din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	2.10	0.91	1.90	Depozit	0.00
83	**8006719494** - Teu din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	3.80	1.05	4.00	Depozit	0.00
84	**8006719495** - Teu din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	2.28	1.67	3.81	Depozit	0.00
85	**8006719496** - Teu din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	8.36	2.18	18.26	Depozit	0.00
86	**8006719497** - Teu din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	10.83	3.95	42.76	Depozit	0.00
87	**8006719501** - Dop din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	0.70	0.40	0.28	Depozit	0.00
88	**8006719502** - Dop din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	1.40	0.44	0.62	Depozit	0.00
89	**8006719503** - Dop din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	0.72	1.41	1.02	Depozit	0.00
90	**8006719504** - Dop din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	2.64	1.59	4.19	Depozit	0.00
91	**8006719505** - Dop din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	3.42	2.01	6.86	Depozit	0.00
92	**8006719518** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 32 * 25 MM	buc	0.48	1.23	0.59	Depozit	0.00
93	**8006719521** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 40 * 32 MM	buc	1.76	1.62	2.86	Depozit	0.00
94	**8006719525** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 50 * 40 MM	buc	2.28	1.63	3.72	Depozit	0.00
95	**8800466** - Vana 3 CAI DN 32	buc	1.00	245.76	245.76	Depozit	0.00
96	**8801065** - VANA CU 3 cai DN 25MM	buc	2.00	164.56	329.13	Depozit	0.00
97	**8805831** - Presostat PA 5/MI	buc	0.00	41.95	0.00	Depozit	0.00
98	**9002604513** - Cochilie polistiren 90X 60 MM nii3726	mp	0.00	19.40	0.00	Depozit	0.00
99	**9006621557** - Adeband de 50MM latime ni 4065-74	mp	0.00	5.69	0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**9,904.24**	**Greutate**	**0.39**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**16000** - Galvanizator	10.66	17.93	191.09	100.00
2	**17140** - Instalator frigotehnist	0.00	17.93	0.00	100.00
3	**17150** - Instalator incalzire + gaze	1,119.99	17.93	20,079.18	100.00
4	**17410** - Izolator hidrofug	0.00	17.93	0.00	100.00
5	**17460** - Izolator termic	0.00	17.93	0.00	100.00
6	**18111** - Lacatus constructii metalice	0.00	17.93	0.00	100.00
7	**18120** - Lacatus mecanic	0.00	17.93	0.00	100.00
8	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.00	17.93	0.00	100.00
9	**27110** - Sudor electric	0.00	17.93	0.00	100.00
10	**30110** - Vopsitor industrial	25.16	17.93	451.00	100.00
	Ore Manopera	**1,155.80**	**TOTAL**	**20,721.27**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	3.86	26.79	103.32
2	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.00	2.38	0.00
3	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	9.25	3.37	31.18
TOTAL Utilaje				**134.50**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 1 CONSTRUIRE SOALA SI SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	192,587.31
		2 REZISTENTA	*192,587.31*
5	4.1.3	Arhitectura	220,180.04
		1 ARHITECTURA	*220,180.04*
7	4.1.4	Instalatii	41,203.53
		3 INSTALATII SANITARE SI CANAL	*16,877.22*
		4 INSTALATII ELECTRICE	*6,269.36*
		4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET	*304.05*
		4.2 INSTALATII CURENTI SLABI	*256.13*
		5 INSTALATII TERMICE	*17,496.76*
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**453,970.88**
CAPITOL II II. Montaj			
15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
17	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	26,060.00
21	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
22	4.5	Dotari	96,255.50
41	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**122,315.50**
CAPITOL IV IV. Probe			
43	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 2 SALA SPORT (fara TVA)	**576,286.38**
TVA (19.00%)	**109,494.41**
TOTAL 2 SALA SPORT (cu TVA)	**685,780.79**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CL29C -** Structura PRINCIPALA DUBLU C ZINCATA	**m**	**101.00**	**73.24**	**7,397.66**
			material:	53.52	5,405.86
			manopera:	19.72	1,991.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CL29C -** Structura SECUNDARA SIGMA	**m**	**507.00**	**72.32**	**36,667.41**
			material:	52.60	26,668.96
			manopera:	19.72	9,998.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**CL20C1 -** Confectii metalice diverse, montate aparent NODURI METALICE	**kg**	**4,000.00**	**7.40**	**29,609.28**
			material:	5.79	23,155.20
			manopera:	1.61	6,454.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**RPCI40A% -** Invelitori panouri portante tip SANDWICH 80MM INCLUSIV ACCESORII - BANDA ETANS, NITURI, CALOTE, SURUB	**mp**	**286.00**	**132.76**	**37,968.97**
			material:	104.82	29,979.89
			manopera:	26.89	7,691.11
			utilaj:	1.04	297.96
			transport:	0.00	0.00
5	**CD07A -** INCHIDERI PERIMETRALE DIN PanouRI PORTANTE tip SANDWICH 80MM INCLUSIV ACCESORII - BANDA ETANS, NITURI,	**mp**	**268.00**	**123.76**	**33,168.34**
			material:	107.63	28,844.11
			manopera:	16.14	4,324.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**IZF12XE -** Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticale in grosime medie de 3 CM	**mp**	**265.55**	**19.91**	**5,286.73**
			material:	7.82	2,076.32
			manopera:	11.65	3,094.51
			utilaj:	0.44	115.90
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**NLPD01D -** Pereti despartitori din gips-carton1),1+1 strat 12.5MM mont.cw 75 D=60CM gr.P=100MM H.max=2.75M PERETI DESPARTITORI DE 12.5 MM REZ LA UMIDITATE	**MP**	**51.00**	**50.41**	**2,570.77**
			material:	34.27	1,747.87
			manopera:	16.14	822.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**CF10C1 -** Glet DE IPSOS aplicat LA PERETI INTERIIORI DIN GIPS CARTON	**mp**	**105.00**	**9.16**	**962.23**
			material:	2.31	242.57
			manopera:	6.81	715.33
			utilaj:	0.04	4.33
			transport:	0.00	0.00
9	**RCSR02B# -** Zugraveli ext.,superioare(vopsit.lavabile ext+int) exec.manual cu vinarom (vinacet) in 2 str.	**MP**	**105.00**	**11.12**	**1,167.31**
			material:	2.45	257.63
			manopera:	8.25	865.92
			utilaj:	0.42	43.76
			transport:	0.00	0.00
10	**NLTS01A -** Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	**MP**	**0.00**	**47.27**	**0.00**
			material:	30.03	0.00
			manopera:	17.03	0.00
			utilaj:	0.21	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**CF08B -** Glet de ipsos EXEC. LA TAVANE DE GIPS CARTON	**mp**	**0.00**	**12.04**	**0.00**
			material:	3.08	0.00
			manopera:	8.96	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**CN04B1 -** Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	**mp**	**0.00**	**7.00**	**0.00**
			material:	1.62	0.00
			manopera:	5.38	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**RCSE02C -** Hidroizol.SPATII UMEDE	**MP**	**0.00**	**8.89**	**0.00**
			material:	6.86	0.00
			manopera:	1.97	0.00
			utilaj:	0.05	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**CG11C1 -** Pardoseli din placi din gresie ceramica cu piscoturi in una sau mai multe culori simple sau cu desen	**mp**	**18.00**	**71.89**	**1,294.09**
			material:	44.18	795.20
			manopera:	26.89	484.06
			utilaj:	0.82	14.84
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**CG06B -** Plinte GRESIE	**m**	**27.00**	**46.98**	**1,268.50**
			material:	3.95	106.76
			manopera:	43.03	1,161.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**CG37A -** Parchet din parchet lamelar TRAFIC INTENS	**mp**	**247.00**	**60.62**	**14,973.24**
			material:	47.17	11,652.08
			manopera:	13.45	3,321.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	**CK23A -** Ferestre din PVC CU GEAM TERMOPAN	**mp**	**38.45**	**197.99**	**7,612.84**
			material:	180.07	6,923.50
			manopera:	17.93	689.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**CK25A -** Usi DE ACCES DIN PVC DE TIP TERMOPAN	**mp**	**16.17**	**278.69**	**4,506.46**
			material:	262.74	4,248.45
			manopera:	15.96	258.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**CK03A# -** Usa INTERIOR CELULARE FURNIRUITE UN CANAT	**mp**	**0.00**	**249.69**	**0.00**
			material:	217.42	0.00
			manopera:	32.27	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**CE20A -** Jgheaburi din tb.zn.de1 MM SECTIUNE U 150X100MM	**m**	**40.00**	**46.83**	**1,873.23**
			material:	31.28	1,251.37
			manopera:	15.24	609.55
			utilaj:	0.31	12.31
			transport:	0.00	0.00
21	**CE23A -** Sisteme de burlane din TEAVA PVC FI110 INCLUSIV CAPACE DE MASCARE DIN TB ZN 0.5 MM SI ACCESORI	**m**	**35.00**	**29.36**	**1,027.45**
			material:	22.62	791.68
			manopera:	6.27	219.62
			utilaj:	0.46	16.15
			transport:	0.00	0.00
22	**RPCI08C -** COAME INT SI EXT LA INVELITORI DIN PANOURI TERMOIZOLANTE INCLUSIV IZOLATIE TERMICA SI ACCESORI	**M**	**0.00**	**39.12**	**0.00**
			material:	28.15	0.00
			manopera:	10.40	0.00
			utilaj:	0.57	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
23	**RPCI32B -** ACCESORII LA INCHIDERI DIN TABLA ZN. PREVOPSITA INDOITA LA UPCANT - COLTARE, PERVAZE, ETC	**MP**	**30.00**	**76.78**	**2,303.47**
			material:	56.62	1,698.47
			manopera:	19.72	591.62
			utilaj:	0.45	13.37
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
54.08	2,414.85	145,845.93	43,293.41	518.63	0.00	**189,657.97**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	974.10	0.00	0.00	974.10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**145,845.93**	**44,267.51**	**518.63**	**0.00**	**190,632.07**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	14,584.59	4,426.75	51.86	0.00	19,063.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**160,430.52**	**48,694.26**	**570.49**	**0.00**	**209,695.27**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,021.53	2,434.71	28.52	0.00	10,484.76
T4 = T3 + Beneficiu		**168,452.05**	**51,128.98**	**599.01**	**0.00**	**220,180.04**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**220,180.04**
TVA (19.00%)	**41,834.21**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**262,014.25**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2000030** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	9.20	3.07	28.26	Depozit	0.01
2	**20010013** - Material marunt	%			88.55	Depozit	0.00
3	**20015023** - Usa INTERIOR CELULARE FURNIRUITE UN CANAT	mp	0.00	215.04	0.00	Depozit	0.00
4	**20019387** - Adeziv placare ceramica ag 651 classic	kg	82.80	0.74	61.21	Depozit	0.08
5	**20020801** - Burlane DIN TV PVC D110 INCL ACCESORII	m	36.75	21.12	776.16	Depozit	0.00
6	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	320.25	0.77	245.95	Depozit	0.32
7	**2100878** - Filer de calcar tip 1 vrac S 539	kg	0.00	0.18	0.00	Depozit	0.00
8	**2101377** - Ciment	kg	5.25	0.48	2.52	Depozit	0.01
9	**2101509** - Mortar de ciment M100-T	mc	7.97	260.63	2,076.32	Depozit	19.28
10	**2205939** - Nisip	mc	0.00	51.84	0.00	Depozit	0.00
11	**2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	18.54	40.00	741.60	Depozit	0.28
12	**2434891** - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 C1	m	27.54	3.59	98.78	Depozit	0.08
13	**2600036** - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	0.00	2.88	0.00	Depozit	0.00
14	**2600933** - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	0.00	2.55	0.00	Depozit	0.00
15	**2605828** - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc	kg	0.00	4.00	0.00	Depozit	0.00
16	**2955896** - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	480.22	0.43	207.46	Depozit	0.00
17	**3642598** - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	50.00	14.40	720.00	Depozit	0.05
18	**36452532** - INCHIDERI PERIMETRALE DIN PanouRI PORTANTE tip SANDWICH 80MM INCLUSIV ACCESORII - BANDA ETANS, NITURI,	mp	297.48	96.00	28,558.08	Depozit	5.87
19	**3646089** - Panou din tabla tip SANDWICH 80MM INCLUSIV ACCESORII - BANDA ETANS, NITURI, CALOTE, SURUB	mp	328.90	86.40	28,416.96	Depozit	2.24
20	**3702963** - Banda otel zincata 30X3 MM	kg	9.80	24.01	235.28	Depozit	0.01
21	**500002498** - Parchet laminat	mp	259.35	43.20	11,203.92	Depozit	0.26
22	**5821203** - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 200 GR. 4.8 S 920	buc	1,216.00	1.01	1,223.10	Depozit	0.27

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**5829126** - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	715.38	0.07	48.91	Depozit	0.01
24	**5841045** - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	1,216.00	1.33	1,621.85	Depozit	0.02
25	**5881227** - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388	buc	1,216.00	0.02	23.77	Depozit	0.01
26	**5886734** - Nituri pop	buc	938.00	0.05	50.28	Depozit	0.09
27	**5886760** - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	0.00	4.17	0.00	Depozit	0.00
28	**5893397** - Bolt tornado K 6/20 OL 50	buc	750.40	0.17	124.89	Depozit	0.01
29	**5900696** - Electrod sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2	kg	304.00	8.55	2,598.12	Depozit	0.30
30	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	182.40	3.99	726.98	Depozit	2.22
31	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	2.40	28.80	69.12	Depozit	0.00
32	**6001472** - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	32.77	0.16	5.22	Depozit	0.00
33	**6001630** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	52.50	0.47	24.60	Depozit	0.00
34	**6101572** - Spuma poliuretanica	kg	35.19	24.45	860.32	Depozit	0.04
35	**6102815** - Chit siliconic	kg	12.33	26.93	331.93	Depozit	0.01
36	**6104353** - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	42.00	5.39	226.21	Depozit	0.05
37	**6200975** - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	0.00	2.62	0.00	Depozit	0.00
38	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.50	2.07	1.02	Depozit	0.50
39	**6202882** - Benzina auto	l	0.00	4.61	0.00	Depozit	0.00
40	**6202894** - Apa	mc	0.10	2.63	0.28	Depozit	0.10
41	**6300024** - Grinda simpla inim.pl. l = 500 MM G<0,1 T OL 371N	kg	2,525.00	1.55	3,917.18	Depozit	2.52
42	**6300036** - Grinda simpla inim.pl. l = 500 MM G = 0,1- 0,5T OL 371N	kg	12,675.00	1.51	19,196.12	Depozit	12.68
43	**63063272** - CONFECTII METALICE	kg	243.20	3.00	729.60	Depozit	0.24
44	**6310017** - Piesa metalica pentru fixare stelaje	kg	4,000.00	5.76	23,040.00	Depozit	4.00
45	**6311231** - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	60.00	1.58	94.91	Depozit	0.04
46	**6407989** - Placa pref 300X300 CM, GR 3 CM, nervuri 18X3,5 CM pe contur si in camp	buc	72.96	18.69	1,363.47	Depozit	0.47
47	**6621492** - Banda poroasa din cauciuc pentru etansare	kg	3.00	8.67	26.01	Depozit	0.00
48	**6716757** - Folie din pvc	mp	259.35	1.73	448.16	Depozit	0.03
49	**6720288** - Usa din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	16.17	245.00	3,961.65	Depozit	0.40
50	**6720346** - Fereastra din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	38.45	155.24	5,969.04	Depozit	0.95
51	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	121.60	4.04	490.77	Depozit	0.13
52	**7308504** - Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	750.40	0.15	110.86	Depozit	0.01
53	**7311238** - Cositor	kg	2.00	33.68	67.35	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	**7399999** - Material marunt	%			115.20	Depozit	0.00
55	**78007802** - Coama pt invelitori tip lindab	m	0.00	28.15	0.00	Depozit	0.00
56	**8000277** - Material marunt	%			1,614.90	Depozit	0.00
57	**8008521045** - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	0.00	0.22	0.00	Depozit	0.00
58	**8008527015** - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	0.00	8.50	0.00	Depozit	0.00
59	**8008527016** - PERETI DESPARTITORI DE 12.5 MM REZ LA UMIDITATE	mp	52.02	33.60	1,747.87	Depozit	0.46
60	**8008558111** - Tirant-tija cu bucla 250 MM	buc	0.00	0.28	0.00	Depozit	0.00
61	**8521010** - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	0.00	2.00	0.00	Depozit	0.00
62	**8535052** - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	0.00	2.36	0.00	Depozit	0.00
63	**8535055** - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	0.00	6.77	0.00	Depozit	0.00
64	**8558010** - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	0.00	0.02	0.00	Depozit	0.00
65	**8558030** - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	0.00	0.07	0.00	Depozit	0.00
66	**8558035** - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	0.00	0.75	0.00	Depozit	0.00
67	**8558120** - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	0.00	1.49	0.00	Depozit	0.00
68	**8558140** - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	0.00	0.32	0.00	Depozit	0.00
69	**8558145** - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	0.00	3.42	0.00	Depozit	0.00
70	**8566001** - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	0.00	0.43	0.00	Depozit	0.00
71	**8590277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
72	**90008746** - ACCESORII LA INCHIDERI DIN TABLA ZN. PREVOPSITA INDOITA LA UPCANT - COLTARE, PERVAZE, ETC	MP	30.00	51.84	1,555.20	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**145,845.93**	**Greutate**	**54.08**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**13410** - Dulgher constructii	29.25	17.93	524.39	100.00
2	**14400** - Faiantar	60.75	17.93	1,089.13	100.00
3	**15110** - Finisor mase plastice	46.99	17.93	842.52	100.00
4	**17300** - Ipsosar	33.60	17.93	602.38	100.00
5	**18111** - Lacatus constructii metalice	306.50	17.93	5,494.93	100.00
6	**19730** - Montator constructii metalice	988.00	17.93	17,712.86	100.00
7	**19900** - Mozaicar	23.58	17.93	422.74	100.00
8	**20300** - Muncitor calificat	48.30	17.93	865.92	100.00
9	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	220.87	17.93	3,959.69	100.00
10	**20660** - Muncitor deservire gipscarton	7.65	17.93	137.15	100.00
11	**21100** - Muncitor necalificat	0.00	17.93	0.00	100.00
12	**26760** - Specialist montat gipscarton	38.25	17.93	685.75	100.00
13	**27110** - Sudor electric	398.25	17.93	7,139.83	100.00
14	**28100** - Tamplar	0.00	17.93	0.00	100.00
15	**28420** - Tinichigiu sant	40.25	17.93	721.60	100.00
16	**31000** - Zidar	0.00	17.93	0.00	100.00
17	**31040** - Zidar-rosar tencuitor	172.61	17.93	3,094.51	100.00
18	**31110** - Zugrav vopsitor	0.00	17.93	0.00	100.00
	Ore Manopera	**2,414.85**	**TOTAL**	**43,293.41**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**1964** - Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn)	5.58	20.78	115.90
2	**2351** - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.92	30.77	28.46
3	**3817** - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.00	30.84	0.00
4	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.00	2.38	0.00
5	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	17.00	20.84	354.22
6	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.46	41.23	19.17
7	**9502** - Masina de gaurit rotopercutanta	0.30	2.91	0.87
TOTAL Utilaje				**518.63**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04F1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare.	**mc**	**856.00**	**81.32**	**69,612.72**
			material:	2.08	1,781.77
			manopera:	79.24	67,830.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**86.67**	**64.72**	**5,609.17**
			material:	30.44	2,637.87
			manopera:	20.80	1,802.43
			utilaj:	13.49	1,168.87
			transport:	0.00	0.00
3	**RPCK07B -** Umplutura in straturi compactate cu mijl.manuale executate cu piatra sparta	**mc**	**370.00**	**96.32**	**35,636.82**
			material:	53.29	19,716.76
			manopera:	43.03	15,920.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**TSD05A1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	**100 mc**	**4.47**	**565.40**	**2,527.33**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	158.12	706.82
			utilaj:	407.27	1,820.51
			transport:	0.00	0.00
5	**CA01D1 -** Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	**mc**	**20.90**	**364.69**	**7,622.00**
			material:	297.77	6,223.48
			manopera:	65.80	1,375.13
			utilaj:	1.12	23.39
			transport:	0.00	0.00
6	**CB03A1 -** Cofraje pentru beton armat in pereti drepti si diafragme, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu planseu din beton monolit	**mp**	**299.00**	**18.57**	**5,553.60**
			material:	4.23	1,265.22
			manopera:	14.34	4,288.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**CZ0302A1 -** Confectionarea armaturilor OB 37 LA INFRASTRUCTURA	**kg**	**1,070.00**	**3.96**	**4,240.86**
			material:	3.23	3,458.24
			manopera:	0.65	690.59
			utilaj:	0.09	92.03
			transport:	0.00	0.00
8	**CZ0302A1 -** Confectionarea armaturilor PC 52 LA INFRASTRUCTURA	**kg**	**4,800.00**	**3.96**	**19,024.42**
			material:	3.23	15,513.60
			manopera:	0.65	3,097.96
			utilaj:	0.09	412.86
			transport:	0.00	0.00
9	**CC01D1 -** Montarea armaturilor din otel-beton PC52	**kg**	**5,870.00**	**0.49**	**2,883.41**
			material:	0.08	462.95
			manopera:	0.41	2,420.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**CA03B1 -** Turnarea betonului ARMAT C8/10 IN BLOCURI DE FUNDATII	**mc**	**0.00**	**363.42**	**0.00**
			material:	297.77	0.00
			manopera:	62.57	0.00
			utilaj:	3.08	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**CA03D1 -** Turnarea betonului armat C16/20 IN FUNDATII IZOLATE FUNDATII CONTINUE, PLACA PARTER	**mc**	**0.00**	**387.41**	**0.00**
			material:	317.93	0.00
			manopera:	65.98	0.00
			utilaj:	3.50	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**IZF10A1 -** Strat termoizolant FOLIE SUB PARDOSEALA	**np**	**275.25**	**3.24**	**892.37**
			material:	1.75	480.39
			manopera:	1.43	394.77
			utilaj:	0.06	17.21
			transport:	0.00	0.00
13	**RCSE02A -** Hidroizol.oriz.CU UN STRAT DE MEMBRANA BITUMINOASA SI MEMBRANA DIN POLIETILENADEINALTA DEMSITATE	**MP**	**58.00**	**23.32**	**1,352.50**
			material:	19.08	1,106.82
			manopera:	4.12	239.16
			utilaj:	0.11	6.53
			transport:	0.00	0.00
14	**RCSE02A -** Hidroizol.oriz.sau vert.cu un strat de carton bitum.(ca-400),lipit pe toata supr.cu bitum (2 strat)	**MP**	**58.00**	**17.92**	**1,039.36**
			material:	13.68	793.68
			manopera:	4.12	239.16
			utilaj:	0.11	6.53
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**270.00**	**4.00**	**1,080.05**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.00	1,080.00
16	**TRA01A30 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. $	**tona**	**390.00**	**6.00**	**2,340.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.00	2,340.00
17	**TRA06A30 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $	**tona**	**425.00**	**12.00**	**5,100.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.00	5,100.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,050.83	5,522.42	53,440.78	99,005.92	3,547.93	8,520.00	**164,514.62**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,227.63	0.00	0.00	2,227.63
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**53,440.78**	**101,233.55**	**3,547.93**	**8,520.00**	**166,742.26**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,344.08	10,123.35	354.79	852.00	16,674.23
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**58,784.85**	**111,356.90**	**3,902.73**	**9,372.00**	**183,416.48**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,939.24	5,567.85	195.14	468.60	9,170.82
T4 = T3 + Beneficiu		**61,724.10**	**116,924.75**	**4,097.86**	**9,840.60**	**192,587.31**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**192,587.31**
TVA (19.00%)	**36,591.59**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**229,178.90**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2000092** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	1,080.70	3.20	3,458.24	Depozit	1.08
2	**20000922** - Otel beton profil neted PC52	kg	4,848.00	3.20	15,513.60	Depozit	4.85
3	**2100878** - Filer de calcar tip 1 vrac S 539	kg	81.20	0.18	14.48	Depozit	0.08
4	**2100945** - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	21.07	295.00	6,214.82	Depozit	51.83
5	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.00	315.00	0.00	Depozit	0.00
6	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	113.62	22.85	2,596.23	Depozit	193.16
7	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	92.50	51.84	4,795.20	Depozit	124.88
8	**2201634** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 8-15 MM.	mc	407.00	36.47	14,844.95	Depozit	610.50
9	**2205939** - Nisip	mc	0.23	51.84	12.03	Depozit	0.31
10	**2600036** - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	208.80	2.88	601.34	Depozit	0.23
11	**2600933** - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	194.88	2.55	497.12	Depozit	0.38
12	**2900668** - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.60	960.00	575.23	Depozit	0.48
13	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.18	960.00	172.22	Depozit	0.09
14	**2904406** - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.27	960.00	258.34	Depozit	0.13
15	**2914229** - Scindura fag.lungi.neab.cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st8689	mc	0.09	960.00	82.18	Depozit	0.07
16	**2917685** - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	1.11	960.00	1,068.29	Depozit	0.89
17	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	19.44	21.23	412.53	Depozit	0.29
18	**3803128** - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	58.70	4.43	260.26	Depozit	0.06
19	**5838579** - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	89.70	0.60	53.45	Depozit	0.01
20	**5841021** - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	89.70	0.17	15.28	Depozit	0.00
21	**5883043** - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	1.50	12.01	17.95	Depozit	0.00
22	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	7.48	3.88	29.04	Depozit	0.01

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**5886954** - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	11.90	3.88	46.11	Depozit	0.01
24	**6200975** - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	92.80	2.62	243.22	Depozit	0.10
25	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	35.88	8.54	306.41	Depozit	0.04
26	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	61.29	2.07	126.91	Depozit	61.29
27	**6202882** - Benzina auto	l	11.60	4.61	53.45	Depozit	0.01
28	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	3.42	2.91	9.96	Depozit	0.00
29	**6716650** - Folie de polietilena, DE INALTA DENSITATE	mp	58.00	8.26	478.85	Depozit	0.00
30	**6716757** - Folie din pvc	mp	278.00	1.73	480.39	Depozit	0.03
31	**6719093** - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	880.50	0.23	202.70	Depozit	0.01
TOTAL Materiale					**53,440.78**	**Greutate**	**1,050.83**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	65.21	17.93	1,169.05	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	188.37	17.93	3,377.10	100.00
3	**15000** - Fierar beton	328.72	17.93	5,893.29	100.00
4	**17410** - Izolator hidrofug	22.02	17.93	394.77	100.00
5	**20300** - Muncitor calificat	18.56	17.93	332.74	100.00
6	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.42	17.93	7.54	100.00
7	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	211.44	17.93	3,790.74	100.00
8	**21100** - Muncitor necalificat	8.12	17.93	145.58	100.00
9	**24100** - Pavator	100.54	17.93	1,802.43	100.00
10	**26100** - Sapator	4,579.02	17.93	82,092.67	100.00
	Ore Manopera	**5,522.42**	**TOTAL**	**99,005.92**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	8.36	2.80	23.39
2	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	13.26	74.44	987.07
3	**4021** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	46.44	39.20	1,820.51
4	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	2.44	2.38	5.81
5	**4201** - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	7.63	10.65	81.29
6	**4203** - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	9.98	6.04	60.24
7	**4205** - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	30.52	5.10	155.64
8	**5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	1.99	91.20	181.80
9	**6609** - Troliu electric 3,1-5tf	4.70	44.23	207.72
10	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	1.17	20.84	24.46
TOTAL Utilaje				**3,547.93**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 2 REZISTENTA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30305** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	425.00	30.00	0.75	0.40	5,100.00
2	**8888929** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	270.00	20.00	0.50	0.20	1,080.00
3	**8888948** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	390.00	30.00	0.75	0.20	2,340.00
TOTAL Transport						**8,520.00**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SC04C -** Lavoar semiport, portel santar ETC. IN CL. PT PERSOANE CU HANDICAP - piedestal	**buc**	**6.00**	**698.88**	**4,193.29**
			material:	664.82	3,988.91
			manopera:	34.06	204.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**SC13A -** Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X 500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca	**buc**	**6.00**	**141.78**	**850.70**
			material:	128.34	770.02
			manopera:	13.45	80.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**SE59A -** Uscator de maini sau distrib automateriale de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau bca	**buc**	**8.00**	**42.28**	**338.28**
			material:	36.01	288.08
			manopera:	6.27	50.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**SC07A -** Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif S	**buc**	**5.00**	**471.25**	**2,356.24**
			material:	386.99	1,934.93
			manopera:	84.26	421.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**SC30A2 -** Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	**buc**	**5.00**	**18.77**	**93.83**
			material:	11.42	57.08
			manopera:	7.35	36.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**SD04A -** Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	**buc**	**6.00**	**148.94**	**893.61**
			material:	119.35	716.12
			manopera:	29.58	177.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**SD19A -** Robinet de retinere cu ventil drepentru cu mufe filetate, avand diametrul de 1/2 - 3/4	**buc**	**0.00**	**27.93**	**0.00**
			material:	23.80	0.00
			manopera:	4.12	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**SE53A -** Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	**buc**	**0.00**	**154.08**	**0.00**
			material:	136.15	0.00
			manopera:	17.93	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**SD06A -** Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel,D=3/8" - 1/2"	**buc**	**0.00**	**22.22**	**0.00**
			material:	14.69	0.00
			manopera:	7.53	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**SD06C -** Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel,D=1"	**buc**	**5.00**	**65.03**	**325.16**
			material:	53.74	268.69
			manopera:	11.29	56.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**SD20B -** Racord olandez sau cot cu racord olandez,zn,cu etans plana,filet interior-exterior,D= 3/4 - 1	**buc**	**0.00**	**16.05**	**0.00**
			material:	12.28	0.00
			manopera:	3.76	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**SD05A -** Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2	**buc**	**12.00**	**15.69**	**188.24**
			material:	10.31	123.70
			manopera:	5.38	64.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**SE56A# -** Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	**buc**	**0.00**	**110.65**	**0.00**
			material:	69.41	0.00
			manopera:	41.23	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**SA15B# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=15-20MM	**m**	**0.00**	**37.48**	**0.00**
			material:	25.07	0.00
			manopera:	11.29	0.00
			utilaj:	1.12	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**SA15B# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20 MM	**m**	**25.00**	**37.48**	**937.10**
			material:	25.07	626.67
			manopera:	11.29	282.37
			utilaj:	1.12	28.07
			transport:	0.00	0.00
16	**SA17B# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=32 MM	**m**	**28.00**	**24.28**	**679.96**
			material:	21.13	591.69
			manopera:	2.87	80.32
			utilaj:	0.28	7.95
			transport:	0.00	0.00
17	**SA17H# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=110 MM	**m**	**69.00**	**30.29**	**2,089.97**
			material:	23.98	1,654.55
			manopera:	5.74	395.85
			utilaj:	0.57	39.56
			transport:	0.00	0.00
18	**IC37D# -** piese de capat cu caciula de ventilatie dn50	**BUCATA**	**0.00**	**7.35**	**0.00**
			material:	1.43	0.00
			manopera:	5.92	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**SB21A1 -** Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=100 mm	**buc**	**3.00**	**206.40**	**619.19**
			material:	198.33	594.98
			manopera:	8.07	24.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**SF01B -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond	**m**	**137.00**	**3.59**	**491.23**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	491.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**SF01B -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond	**m**	**137.00**	**3.59**	**491.23**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	491.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.44	159.36	11,615.44	2,857.01	75.58	0.00	**14,548.03**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	64.28	0.00	0.00	64.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**11,615.44**	**2,921.29**	**75.58**	**0.00**	**14,612.31**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,161.54	292.13	7.56	0.00	1,461.23
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**12,776.98**	**3,213.42**	**83.14**	**0.00**	**16,073.54**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	638.85	160.67	4.16	0.00	803.68
T4 = T3 + Beneficiu		**13,415.83**	**3,374.09**	**87.30**	**0.00**	**16,877.22**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**16,877.22**
TVA (19.00%)	**3,206.67**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**20,083.89**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.60	0.77	0.46	Depozit	0.00
2	**2438471** - Lavoar portelan PT PERS CU HANDICAP	buc	6.06	534.05	3,236.32	Depozit	0.12
3	**2442740** - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	5.05	108.66	548.71	Depozit	0.07
4	**2452984** - Rezervor wc R 5 normal mono C.1 ni1117	buc	5.00	91.06	455.28	Depozit	0.06
5	**2453615** - Port-hirtie portelan hi-1 alb C.1	buc	5.00	8.95	44.77	Depozit	0.01
6	**2453825** - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	6.06	60.96	369.41	Depozit	0.03
7	**2455194** - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	5.00	0.26	1.32	Depozit	0.00
8	**2506709** - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	6.06	121.78	738.00	Depozit	0.02
9	**2950716** - Diblu din lemn	buc	26.00	0.85	22.15	Depozit	0.00
10	**3803142** - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.02	4.40	0.08	Depozit	0.00
11	**4113568** - Caciula pentru ventilatie DN= 50 nti 1337-67	buc	0.00	1.34	0.00	Depozit	0.00
12	**4121723** - Racord olandez et plana U1 S482 DN 25 1 zn	buc	0.00	11.89	0.00	Depozit	0.00
13	**4123161** - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 20 3/4	buc	5.00	1.55	7.74	Depozit	0.00
14	**4201107** - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	24.00	0.71	16.93	Depozit	0.00
15	**4201327** - Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. S324	buc	6.00	106.11	636.69	Depozit	0.01
16	**4201561** - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	5.00	28.66	143.31	Depozit	0.01
17	**4201642** - Robinet trecere mxm coprax DN 25X3/4 cod 63500003	buc	5.00	51.66	258.29	Depozit	0.00
18	**4201664** - Robinet retinere ventil 1/2 PN 6 mufa ni522	buc	0.00	23.45	0.00	Depozit	0.00
19	**4201755** - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	5.00	15.01	75.03	Depozit	0.00
20	**4202165** - Robinet coltar rezervor wc dn 1/2-3/8 bravo	buc	12.00	10.16	121.88	Depozit	0.00
21	**4202450** - Robinet trec. fonta 3/8" a vent+mufa PN10 S6480	buc	0.00	14.40	0.00	Depozit	0.00
22	**4202761** - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	6.00	28.95	173.68	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**4203179** - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	6.00	17.39	104.34	Depozit	0.00
24	**4203260** - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	5.00	12.15	60.73	Depozit	0.00
25	**4625558** - Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 20 MM	buc	0.00	134.40	0.00	Depozit	0.00
26	**5836935** - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	10.00	0.33	3.33	Depozit	0.00
27	**6001551** - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0.00	0.43	0.00	Depozit	0.00
28	**6001616** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	1.65	0.46	0.76	Depozit	0.00
29	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.08	16.83	1.26	Depozit	0.00
30	**6200585** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.03	4.61	0.14	Depozit	0.00
31	**6621595** - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	5.00	2.47	12.37	Depozit	0.00
32	**6621870** - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.00	8.52	0.00	Depozit	0.00
33	**6700274** - Teava din P.v.C.rigid tip U 63X1,8 stas 6675/2	m	1.80	14.97	26.94	Depozit	0.00
34	**6700303** - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	11.50	6.81	78.34	Depozit	0.01
35	**6704151** - Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	3.00	197.50	592.49	Depozit	0.00
36	**6716056** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 10 diam ext 32MM	m	28.56	15.83	452.20	Depozit	0.00
37	**6717058** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 20MM	m	25.50	15.88	405.03	Depozit	0.00
38	**6717066** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 110MM	m	70.38	15.85	1,115.74	Depozit	0.05
39	**6719422** - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	2.52	11.80	29.74	Depozit	0.00
40	**6719458** - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	2.50	17.87	44.68	Depozit	0.00
41	**6719460** - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 MM	buc	1.40	17.58	24.62	Depozit	0.00
42	**6719485** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	17.50	0.83	14.48	Depozit	0.00
43	**6719487** - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	1.68	1.28	2.15	Depozit	0.00
44	**6719493** - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	11.25	0.91	10.19	Depozit	0.00
45	**6719495** - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	4.20	1.67	7.02	Depozit	0.00
46	**6719534** - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	25.00	3.28	82.03	Depozit	0.00
47	**6719570** - Capac vas wc vergina egee	buc	5.00	86.40	432.00	Depozit	0.01
48	**6719609** - Cot din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	4.14	2.61	10.82	Depozit	0.00
49	**6719611** - Teu din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	3.45	7.82	26.97	Depozit	0.00
50	**6719620** - Reductie polipropilena, avind diametrul 110X90 MM	buc	3.45	52.50	181.11	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	**6719622** - Mufa din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	6.21	21.03	130.57	Depozit	0.00
52	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.04	2.54	0.09	Depozit	0.00
53	**7315778** - Decapant	kg	1.01	7.79	7.85	Depozit	0.00
54	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.03	1.38	0.04	Depozit	0.00
55	**7318902** - Distribuitor de sapun lichid	buc	8.00	33.60	268.80	Depozit	0.00
56	**7322059** - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2	buc	0.00	68.73	0.00	Depozit	0.00
57	**7324699** - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.09	1.34	0.12	Depozit	0.00
58	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	2.44	133.30	325.26	Depozit	0.00
59	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.05	48.71	2.44	Depozit	0.00
60	**7336203** - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	5.00	7.14	35.69	Depozit	0.01
61	**7336204** - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	12.00	6.62	79.44	Depozit	0.00
62	**7801035** - Material marunt	%			96.63	Depozit	0.00
63	**7801062** - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			78.21	Depozit	0.00
64	**7801065** - Material marunt	%			15.10	Depozit	0.00
65	**7801070** - Material marunt (aracet ,holtzsuruburi,etc)	%			5.65	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**11,615.44**	**Greutate**	**0.44**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17150** - Instalator incalzire + gaze	0.00	17.93	0.00	100.00
2	**17160** - Instalator sanitar	159.36	17.93	2,857.01	100.00
	Ore Manopera	**159.36**	**TOTAL**	**2,857.01**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	2.82	26.79	75.58
TOTAL Utilaje				**75.58**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE SI CANAL

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EC03A1 -** CABLU CYYF 3X1.5 MMP TRAS IN TUB	**m**	**0.00**	**16.80**	**0.00**
			material:	9.09	0.00
			manopera:	7.71	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**EC03A1 -** CABLU CYYF 3X2.5 MMP TRAS IN TUB	**m**	**0.00**	**17.47**	**0.00**
			material:	9.76	0.00
			manopera:	7.71	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**EC03A1 -** CABLU CYYF 5X4 MMP TRAS IN TUB	**m**	**0.00**	**21.02**	**0.00**
			material:	13.32	0.00
			manopera:	7.71	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**EC03A1 -** CABLU CYYF5X6MMP TRAS IN TUB	**m**	**0.00**	**29.47**	**0.00**
			material:	21.76	0.00
			manopera:	7.71	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**EC03B1 -** CABLU CYY 3X35 + 16 MMP	**m**	**0.00**	**51.70**	**0.00**
			material:	44.89	0.00
			manopera:	6.81	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**EE10I1 -** CORP DE ILUMINT PENTRU ILUMINATUL DE EVACUARE AUTONOMIE MIN 2H TIP EXIT	**buc**	**2.00**	**175.69**	**351.38**
			material:	166.73	333.45
			manopera:	8.96	17.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**EE10I1 -** CORP DE ILUMINT ANTIPANICA SI INTERVENTIE PREVAZUT CU BATERIE AUTONOMIE MIN 1H 60W IP55	**buc**	**0.00**	**192.97**	**0.00**
			material:	184.01	0.00
			manopera:	8.96	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**EE06B -** CORP DE ILUMINAT FIDA -05 - 418P 4X18W SPATII STUDIU SI BIROURI	**buc**	**0.00**	**315.14**	**0.00**
			material:	309.87	0.00
			manopera:	5.20	0.00
			utilaj:	0.08	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**EE06B -** CORP DE ILUMINAT FIPAD 05-156 2X18W IP65	**buc**	**9.00**	**266.11**	**2,394.96**
			material:	260.83	2,347.49
			manopera:	5.20	46.79
			utilaj:	0.08	0.68
			transport:	0.00	0.00
10	**ED01A1 -** Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	**buc**	**7.00**	**22.52**	**157.62**
			material:	16.78	117.46
			manopera:	5.74	40.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**ED01B -** INTRERUPATOR CRUCE 10A 250V MONTAJ ST	**buc**	**0.00**	**23.93**	**0.00**
			material:	15.90	0.00
			manopera:	7.53	0.00
			utilaj:	0.51	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**ED01A1 -** INTRERUPATOR DUBLU 10A 250V MONTAJ ST	**buc**	**0.00**	**23.10**	**0.00**
			material:	17.36	0.00
			manopera:	5.74	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**ED08A1 -** PRIZA DUBLA 16A 250 V MONTAJ ST	**buc**	**5.00**	**21.45**	**107.25**
			material:	15.71	78.57
			manopera:	5.74	28.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**EA01B1 -** Tub izolant IP, PVC montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 mm, montat ingropat	**m**	**0.00**	**9.99**	**0.00**
			material:	2.46	0.00
			manopera:	7.53	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
15	**EA16A1 -** DOZE CENTRALIZATOARE ILUMINAT + PRIZE	**buc**	**0.00**	**10.96**	**0.00**
			material:	7.02	0.00
			manopera:	3.94	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**EF01A1 -** TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE MINIM 18 MODULE CLASA IZOLATIE II TIP TEI	**buc**	**1.00**	**2,413.30**	**2,413.30**
			material:	2,391.07	2,391.07
			manopera:	22.23	22.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	8.69	5,268.03	155.79	0.68	0.00	**5,424.51**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3.51	0.00	0.00	3.51
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**5,268.03**	**159.30**	**0.68**	**0.00**	**5,428.01**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	526.80	15.93	0.07	0.00	542.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**5,794.84**	**175.23**	**0.75**	**0.00**	**5,970.82**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	289.74	8.76	0.04	0.00	298.54
T4 = T3 + Beneficiu		**6,084.58**	**183.99**	**0.79**	**0.00**	**6,269.36**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**6,269.36**
TVA (19.00%)	**1,191.18**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**7,460.54**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20016127** - CORP DE ILUMINAT FIPAD 05-156 2X18W IP65	buc	18.12	120.00	2,174.04	Depozit	0.00
2	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1.00	0.77	0.77	Depozit	0.00
3	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.00	544.72	0.00	Depozit	0.00
4	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.00	4.56	0.00	Depozit	0.00
5	**4807416** - Cablu de energie strict semiconductor cu nul din cupru armatura din sarma de otel zincata pentru tensiuni 3,5/6 KV simbol acmyyhcsaiy de 3X35+16 mmp	m	0.00	38.40	0.00	Depozit	0.00
6	**4807869** - CABLU CYYF 3X2.5 MMP	m	0.00	3.17	0.00	Depozit	0.00
7	**4807870** - CABLU CYYF 3X1.5 MMP	m	0.00	2.50	0.00	Depozit	0.00
8	**5103211** - CORP DE ILUMINAT FIDA - 05 - 418P 4X18W SPATII STUDIU SI BIROURI	buc	0.00	144.00	0.00	Depozit	0.00
9	**5106500** - Dulie cu filet.dr.portelan E27-S2 250 V 4a cs	buc	9.09	3.65	33.22	Depozit	0.00
10	**54054873** - Intrerupator de exterior cu coarne	buc	0.00	14.40	0.00	Depozit	0.00
11	**5500770** - INTRERUPATOR DUBLU 10A 250V MONTAJ ST	buc	0.00	16.90	0.00	Depozit	0.00
12	**5518832** - Intrerupator pachet bipolar 10a capac ea-04 ea-0497	buc	7.07	16.32	115.38	Depozit	0.00
13	**5535995** - PRIZA DUBLA 16A 250 V MONTAJ ST	buc	5.05	15.26	77.08	Depozit	0.00
14	**5810230** - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	0.00	0.42	0.00	Depozit	0.00
15	**5836741** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 25 F1 S 1452	buc	0.00	0.03	0.00	Depozit	0.00
16	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	0.00	0.32	0.00	Depozit	0.00
17	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	8.00	0.21	1.71	Depozit	0.00
18	**5882104** - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.00	23.81	0.00	Depozit	0.00
19	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0.00	3.88	0.00	Depozit	0.00
20	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	8.00	0.26	2.05	Depozit	0.00
21	**5893476** - Bolt pentru tablou de marmura 5/6 tolix250MM	buc	4.00	0.57	2.28	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.00	14.08	0.00	Depozit	0.00
23	**6202507** - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.00	16.60	0.00	Depozit	0.00
24	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	0.00	4.21	0.00	Depozit	0.00
25	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	0.40	0.33	0.13	Depozit	0.00
26	**6704672** - Tub izolat tip I.p. (bergman) 32 stas 6990	m	0.00	1.82	0.00	Depozit	0.00
27	**6713582** - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 25 S	buc	0.00	0.59	0.00	Depozit	0.00
28	**6715231** - Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 25 nii 5795	buc	0.00	0.99	0.00	Depozit	0.00
29	**7305033** - Baterie monobloc,tip 5 R 20-3,simb.B 2420-165X103X72 MM	buc	2.01	115.39	231.48	Depozit	0.00
30	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	8.00	0.26	2.09	Depozit	0.00
31	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.06	2.54	0.15	Depozit	0.00
32	**7319008** - DOZE CENTRALIZATOARE ILUMINAT + PRIZE	buc	0.00	6.34	0.00	Depozit	0.00
33	**7319280** - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	12.00	0.25	2.95	Depozit	0.00
34	**7319307** - Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat	buc	0.00	1.80	0.00	Depozit	0.00
35	**7319369** - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	0.00	3.55	0.00	Depozit	0.00
36	**7322266** - TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE MINIM 18 MODULE CLASA IZOLATIE II TIP TEI	buc	1.00	2,388.48	2,388.48	Depozit	0.00
37	**7322837** - Freza rotativa cu cap widia	buc	0.00	20.85	0.00	Depozit	0.00
38	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.00	18.67	0.00	Depozit	0.00
39	**7330080** - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	18.00	5.86	105.54	Depozit	0.02
40	**7344376** - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	0.00	0.29	0.00	Depozit	0.00
41	**7801035** - Material marunt	%			34.69	Depozit	0.00
42	**8004807878** - CABLU CYYF5X4 MMP	m	0.00	6.72	0.00	Depozit	0.00
43	**8004807879** - CABLU CYYF 5X6MMP	m	0.00	15.17	0.00	Depozit	0.00
44	**8005104450** - Corp iluminat DE EVACUARE AUTONOMIE 2H TIP EXIT	buc	0.00	65.28	0.00	Depozit	0.00
45	**8005104479** - Corp iluminat DE EVACUARE AUTONOMIE 2H TIP EXIT	buc	2.00	48.00	96.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**5,268.03**	**Greutate**	**0.03**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17130** - Instalator electrician	8.69	17.93	155.79	100.00
	Ore Manopera	**8.69**	**TOTAL**	**155.79**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7598** - Pistol implintat bolturi	0.36	1.89	0.68
2	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.00	3.37	0.00
TOTAL Utilaje				**0.68**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4 INSTALATII ELECTRICE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EG08A1 -** Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren usor sau mijlociu	**m**	**0.00**	**27.95**	**0.00**
			material:	12.71	0.00
			manopera:	15.24	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**EG06B% -** Conductor de coborare montat aparent pe bolturi implantate, conductorul fiind din otel masiv, cu imbinare cu cleme	**m**	**0.00**	**34.77**	**0.00**
			material:	19.43	0.00
			manopera:	15.24	0.00
			utilaj:	0.10	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**M1K25A1 -** Piesa de separare pentru masuratori l ASIMILAT	**buc**	**0.00**	**9.79**	**0.00**
			material:	5.48	0.00
			manopera:	4.30	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**EG05XB -** Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in pam.la adinc. pina la 3.5 MM	**buc**	**2.00**	**94.54**	**189.07**
			material:	46.13	92.26
			manopera:	48.41	96.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**9900811 -** BARA DE EGALIZARE POTENTIAL BEP	buc	**1.00**	**72.00**	**72.00**
6	**EH03XA -** Incarcarea si verificarea electrica a intrerup.sau contact.autom.tripol.pina 100a,disp.act.,reost.po	**buc**	**0.00**	**71.71**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	71.71	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**EC03A1 -** CABLU LEGARE ELEMENTE METALICE LA BARA DE ECHIPOTENTIALIZARE DE CUPRU 1X16 MMP	**m**	**0.00**	**25.71**	**0.00**
			material:	18.00	0.00
			manopera:	7.71	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	5.40	164.26	96.81	0.00	0.00	**261.07**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2.18	0.00	0.00	2.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**164.26**	**98.99**	**0.00**	**0.00**	**263.25**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	16.43	9.90	0.00	0.00	26.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**180.69**	**108.89**	**0.00**	**0.00**	**289.58**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9.03	5.44	0.00	0.00	14.48
T4 = T3 + Beneficiu		**189.72**	**114.33**	**0.00**	**0.00**	**304.05**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**304.05**
TVA (19.00%)	**57.77**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**361.82**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2000078** - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8MM	kg	0.00	3.07	0.00	Depozit	0.00
2	**20010333** - Bolt pentru constructii din olc 45 cu inel din vinil, 6 X 50 MM	buc	0.00	0.33	0.00	Depozit	0.00
3	**3701265** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	0.00	5.41	0.00	Depozit	0.00
4	**3701411** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	0.00	5.37	0.00	Depozit	0.00
5	**3702246** - Banda otel 4X25	kg	0.00	4.90	0.00	Depozit	0.00
6	**4800381** - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 1X 16 U nid 2405	m	0.00	11.07	0.00	Depozit	0.00
7	**5204247** - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	0.00	1.53	0.00	Depozit	0.00
8	**5810230** - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	0.00	0.42	0.00	Depozit	0.00
9	**5819963** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	0.00	0.61	0.00	Depozit	0.00
10	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	0.00	0.32	0.00	Depozit	0.00
11	**5842662** - Piulita hexagonala M 6 zn	buc	0.00	0.30	0.00	Depozit	0.00
12	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	0.00	0.21	0.00	Depozit	0.00
13	**5882104** - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	0.00	23.81	0.00	Depozit	0.00
14	**5882108** - Saiba plata a6 zn	buc	0.00	0.07	0.00	Depozit	0.00
15	**5882142** - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.00	16.60	0.00	Depozit	0.00
16	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00
17	**5893465** - Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 MM	buc	0.00	13.89	0.00	Depozit	0.00
18	**5900712** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	0.00	8.50	0.00	Depozit	0.00
19	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.00	28.80	0.00	Depozit	0.00
20	**5904873** - Electrozi de sudura	kg	0.20	9.97	1.99	Depozit	0.00
21	**6104195** - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0.20	2.57	0.51	Depozit	0.00
22	**6203006** - Energie electrica	kwh	0.08	0.64	0.05	Depozit	0.00
23	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	0.00	4.21	0.00	Depozit	0.00
24	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	**7319369** - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	0.00	3.55	0.00	Depozit	0.00
26	**7319486** - Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip C1	buc	2.01	44.17	88.79	Depozit	0.02
27	**7344376** - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	0.00	0.29	0.00	Depozit	0.00
28	**7358286** - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	0.00	0.60	0.00	Depozit	0.00
29	**8000277** - Material marunt	%			0.91	Depozit	0.00
30	**9900811** - BARA DE EGALIZARE POTENTIAL BEP	buc	1.00	72.00	72.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**164.26**	**Greutate**	**0.02**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14100** - Electrician	0.00	17.93	0.00	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	5.40	17.93	96.81	100.00
3	**26100** - Sapator	0.00	17.93	0.00	100.00
	Ore Manopera	**5.40**	**TOTAL**	**96.81**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.00	3.37	0.00
TOTAL Utilaje				**0.00**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.1 PRIZA DE PAMANT SI PARARATRAZNET

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EC08A1 -** Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	**m**	**0.00**	**2.15**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.15	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**9000404 -** CABLU VIDEO TIP RG 6	m	**0.00**	**4.00**	**0.00**
3	**EA13B2 -** Tub izolant, usor protejat, flexibil, cu invelis de material plastic, avand diametrul nominal de D=32 MM	**m**	**0.00**	**10.51**	**0.00**
			material:	2.09	0.00
			manopera:	8.43	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**ATA01A -** Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:pina la 1 Kg	**buc**	**0.00**	**13.11**	**0.00**
			material:	1.63	0.00
			manopera:	11.47	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**9900543 -** SWITCH ATE2 4 PORTUEI CU MANAGEMENT	BUC	**0.00**	**84.48**	**0.00**
6	**9900545 -** CONECTARE CAP FIBRA OPTICA	BUC	**0.00**	**2.75**	**0.00**
7	**9900536 -** PRIZA RJ45 INGROPATA	BUC	**1.00**	**22.08**	**22.08**
8	**8000149 -** DOZA PT APARATE	BUC	**0.00**	**3.92**	**0.00**
9	**9900547 -** ORGANIZATOR CABLU	BUC	**0.00**	**21.22**	**0.00**
10	**9900550 -** CABLU FTP	M	**50.00**	**1.13**	**56.64**
11	**EA03C2 -** Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat pe console, avand diametrul exterior de 20 mm, montat pe console fixate pe dibluri (bolturi) metalice	**m**	**0.00**	**16.69**	**0.00**
			material:	10.06	0.00
			manopera:	6.63	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**9900554 -** SIRENA PT INTERIOR CU FLASH	BUC	**1.00**	**143.04**	**143.04**
13	**9900555 -** DETECTOR LL-Q UAD	BUC	**0.00**	**83.52**	**0.00**
14	**9900556 -** CONTACT MAGNETIC	BUC	**0.00**	**6.91**	**0.00**
15	**9900557 -** CABLU DE ALIMENTARE NYY3X2.5 MM	M	**0.00**	**3.71**	**0.00**
16	**9900558 -** CABLU ALARMA CEI 8X0.22	M	**0.00**	**2.25**	**0.00**
17	**9900559 -** JGHEAB PVC 16X16MM	BUC	**0.00**	**2.07**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00	**221.76**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**221.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221.76**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	22.18	0.00	0.00	0.00	22.18
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**243.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243.94**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
T4 = T3 + Beneficiu		**256.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256.13**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**256.13**
TVA (19.00%)	**48.67**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**304.80**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.00	0.77	0.00	Depozit	0.00
2	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.00	544.72	0.00	Depozit	0.00
3	**4117801** - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	0.00	24.04	0.00	Depozit	0.00
4	**5819987** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 30 GR. 4.8 S 920	buc	0.00	0.62	0.00	Depozit	0.00
5	**5829126** - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	0.00	0.07	0.00	Depozit	0.00
6	**5836741** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 25 F1 S 1452	buc	0.00	0.03	0.00	Depozit	0.00
7	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	0.00	0.32	0.00	Depozit	0.00
8	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	0.00	0.21	0.00	Depozit	0.00
9	**5883469** - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2	kg	0.00	67.75	0.00	Depozit	0.00
10	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00
11	**6001965** - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	0.00	1.56	0.00	Depozit	0.00
12	**6110510** - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	0.00	13.70	0.00	Depozit	0.00
13	**6200573** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	0.00	4.61	0.00	Depozit	0.00
14	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	0.00	4.21	0.00	Depozit	0.00
15	**6309848** - Confectii metalice pt.lucrari de linii,statii electrice	kg	0.00	4.73	0.00	Depozit	0.00
16	**6704139** - Tub flexibil plastirol D 36 X 32 ni 3990	m	0.00	1.80	0.00	Depozit	0.00
17	**6704490** - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	0.00	0.47	0.00	Depozit	0.00
18	**6719407** - Pafta	buc	0.00	0.06	0.00	Depozit	0.00
19	**7306661** - Bumbac de sters	kg	0.00	2.06	0.00	Depozit	0.00
20	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.00	1.41	0.00	Depozit	0.00
21	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	0.00	0.26	0.00	Depozit	0.00
22	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.00	1.38	0.00	Depozit	0.00
23	**7319242** - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	0.00	3.07	0.00	Depozit	0.00
24	**8000149** - DOZA PT APARATE	BUC	0.00	3.92	0.00	Depozit	0.00
25	**9000404** - CABLU VIDEO TIP RG 6	m	0.00	4.00	0.00	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	**9900536** - PRIZA RJ45 INGROPATA	BUC	1.00	22.08	22.08	Depozit	0.00
27	**9900543** - SWITCH ATE2 4 PORTUEI CU MANAGEMENT	BUC	0.00	84.48	0.00	Depozit	0.00
28	**9900545** - CONECTARE CAP FIBRA OPTICA	BUC	0.00	2.75	0.00	Depozit	0.00
29	**9900547** - ORGANIZATOR CABLU	BUC	0.00	21.22	0.00	Depozit	0.00
30	**9900550** - CABLU FTP	M	50.00	1.13	56.64	Depozit	0.00
31	**9900554** - SIRENA PT INTERIOR CU FLASH	BUC	1.00	143.04	143.04	Depozit	0.00
32	**9900555** - DETECTOR LL-Q UAD	BUC	0.00	83.52	0.00	Depozit	0.00
33	**9900556** - CONTACT MAGNETIC	BUC	0.00	6.91	0.00	Depozit	0.00
34	**9900557** - CABLU DE ALIMENTARE NYY3X2.5 MM	M	0.00	3.71	0.00	Depozit	0.00
35	**9900558** - CABLU ALARMA CEI 8X0.22	M	0.00	2.25	0.00	Depozit	0.00
36	**9900559** - JGHEAB PVC 16X16MM	BUC	0.00	2.07	0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**221.76**	**Greutate**	**0.00**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14120** - Electrician automatizare	0.00	17.93	0.00	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	0.00	17.93	0.00	100.00
3	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.00	17.93	0.00	100.00
	Ore Manopera	**0.00**	**TOTAL**	**0.00**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**RPIC50B# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 20 MM	**M**	**152.00**	**10.67**	**1,621.80**
			material:	3.48	528.81
			manopera:	6.63	1,008.27
			utilaj:	0.56	84.71
			transport:	0.00	0.00
2	**RPIC50C# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 25 MM	**M**	**53.00**	**13.21**	**700.14**
			material:	5.44	288.12
			manopera:	7.17	380.07
			utilaj:	0.60	31.95
			transport:	0.00	0.00
3	**RPIC50D# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 32 MM	**M**	**90.00**	**16.34**	**1,470.87**
			material:	8.14	732.90
			manopera:	7.53	677.68
			utilaj:	0.67	60.29
			transport:	0.00	0.00
4	**RPIC50E# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 40 MM	**M**	**42.00**	**22.24**	**933.99**
			material:	13.27	557.24
			manopera:	8.25	346.37
			utilaj:	0.72	30.38
			transport:	0.00	0.00
5	**RPIC50F# -** Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr D. 50 MM	**M**	**11.00**	**29.99**	**329.87**
			material:	20.22	222.43
			manopera:	8.96	98.60
			utilaj:	0.80	8.84
			transport:	0.00	0.00
6	**IZH03XH -** Izolarea termica a conductelor cu cochilii din va-ta minerala,avind GR.20,30,40,50,60,70 si 80 MM	**mp**	**0.00**	**31.45**	**0.00**
			material:	18.72	0.00
			manopera:	12.73	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**IB05B# -** Radiatoare din aluminiu corpul de radiator avand 11 -20 elemente	**BUCATA**	**7.00**	**51.38**	**359.69**
			material:	5.72	40.05
			manopera:	44.82	313.74
			utilaj:	0.84	5.90
			transport:	0.00	0.00
8	**5709076 -** Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	**1.00**	**153.60**	**153.60**
9	**5709080 -** Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	**0.00**	**241.92**	**0.00**
10	**IB08A01 -** Aeroterme de perete sau de tavan,diam rot. 340-430 MM cu racord 3/4	**buc**	**0.00**	**1,374.12**	**0.00**
			material:	1,344.72	0.00
			manopera:	29.40	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**IZH03XH -** Izolarea termica a conductelor cu cochilii din va-ta minerala,avind GR.20,30,40,50,60,70 si 80 MM	**mp**	**0.00**	**31.45**	**0.00**
			material:	18.72	0.00
			manopera:	12.73	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**ID16A1 -** Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu D 3/8''montat pe conducte de aerisire	**buc**	**5.00**	**17.44**	**87.18**
			material:	14.75	73.73
			manopera:	2.69	13.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**ID07B2 -** Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp plat sau oval cu D: 65 MM	**buc**	**0.00**	**61.87**	**0.00**
			material:	48.96	0.00
			manopera:	12.91	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**IC37A1 -** Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div .pina la 2Kg. incl. /buc	**kg**	**0.00**	**3.94**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.94	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**FE06A2 -** Distribuitor, colector teava teava stas 530-80 30,0X2,5 MM ASIM ML LA BUC	**m**	**0.00**	**57.33**	**0.00**
			material:	19.61	0.00
			manopera:	37.72	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**ID01A2 -** Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2-TUR	**buc**	**5.00**	**61.21**	**306.05**
			material:	58.16	290.81
			manopera:	3.05	15.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
17	**ID01A2 -** Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2-RETUR	**buc**	**5.00**	**61.21**	**306.05**
			material:	58.16	290.81
			manopera:	3.05	15.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**IC10B# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=3/4" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**0.00**	**19.19**	**0.00**
			material:	9.33	0.00
			manopera:	9.86	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**IC10C# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=1" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**0.00**	**22.97**	**0.00**
			material:	11.14	0.00
			manopera:	11.83	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**IC10D# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=11/4" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**0.00**	**26.02**	**0.00**
			material:	11.67	0.00
			manopera:	14.34	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**IC10G# -** Tv.ol.ng.filet +mufa D=21/2" mon.prin insur.la cond.distrib.in inst.inc.centr. pt.cladiri locuit	**M**	**0.00**	**59.99**	**0.00**
			material:	31.30	0.00
			manopera:	28.68	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	**IC54A2 -** Racord olandez U2 ng. filet inter-exterior din fonta maleabila D =1/2 toli	**buc**	**8.00**	**9.21**	**73.66**
			material:	6.52	52.15
			manopera:	2.69	21.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	**IC54C1 -** Racord olandez U2 ng. filet inter-exterior din fonta maleabila D =1 1/4 toli	**buc**	**0.00**	**14.30**	**0.00**
			material:	9.82	0.00
			manopera:	4.48	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	**IZJ07B1 -** Grunduirea conductelor si aparatelor,cu grund miniu plumb in doua straturi	**MP.**	**0.00**	**14.87**	**0.00**
			material:	4.99	0.00
			manopera:	9.88	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
25	**IZH21A1 -** Izol.conduct.cochilii polistiren in 1 strat circumf.cond.peste termoiz pina 50CM	**MP.**	**0.00**	**42.00**	**0.00**
			material:	26.41	0.00
			manopera:	15.53	0.00
			utilaj:	0.06	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	**ID04B1 -** VANA, cu trei cai , cu flanse si presgarnitura cu D: 25 MM	**buc**	**2.00**	**82.59**	**165.19**
			material:	58.93	117.86
			manopera:	23.66	47.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	**8801065 -** VANA CU 3 cai DN 25MM	buc	**2.00**	**164.56**	**329.13**
28	**YC01 -** PROCURARE COS DE FUM D=100 H=2M 1 BUC	**lei**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
			material:	1.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	**ID04B2 -** Robinet cu cep , cu trei cai , cu flanse si presgarnitura cu D: 30 MM	**buc**	**0.00**	**86.16**	**0.00**
			material:	62.49	0.00
			manopera:	23.66	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	**8800466 -** Vana 3 CAI DN 32	buc	**0.00**	**245.76**	**0.00**
31	**8805831 -** Presostat PA 5/MI	buc	**0.00**	**41.95**	**0.00**
32	**4204451 -** Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	**0.00**	**33.60**	**0.00**
33	**42001 -** Robinet golire DN1	buc	**2.00**	**120.96**	**241.92**
34	**IE01B1 -** Efectuare proba etans. la pres. instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:101 mp. la 200 mp	**mp**	**358.00**	**8.96**	**3,209.11**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.96	3,209.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	**IE02A1 -** Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: pina la 100mp	**mp**	**368.00**	**8.07**	**2,968.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.07	2,968.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	**IE07C1 -** Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp.	**mp**	**368.00**	**4.48**	**1,649.38**
			material:	0.00	0.01
			manopera:	4.48	1,649.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.04	600.45	3,919.56	10,764.87	222.08	0.00	**14,906.50**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	242.21	0.00	0.00	242.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,919.56**	**11,007.08**	**222.08**	**0.00**	**15,148.71**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	391.96	1,100.71	22.21	0.00	1,514.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,311.52**	**12,107.78**	**244.29**	**0.00**	**16,663.59**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	215.58	605.39	12.21	0.00	833.18
T4 = T3 + Beneficiu		**4,527.09**	**12,713.17**	**256.50**	**0.00**	**17,496.76**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**17,496.76**
TVA (19.00%)	**3,324.39**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**20,821.15**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20019322** - Diferenta pret material	lei	0.00	1.00	0.00	Depozit	0.00
2	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	0.00	0.21	0.00	Depozit	0.00
3	**2600048** - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	0.00	2.88	0.00	Depozit	0.00
4	**2605804** - Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc	kg	0.00	2.76	0.00	Depozit	0.00
5	**2609515** - Cochilie vata minerala villas DN89 G = 50 caser folie al	m	0.00	17.92	0.00	Depozit	0.00
6	**2901052** - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.00	51.90	0.00	Depozit	0.00
7	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	0.00	0.12	0.00	Depozit	0.00
8	**3210307** - Teava pentru constructii fara sudura tr 30X 2,5/ olt 35 S 530/2	m	0.00	8.55	0.00	Depozit	0.00
9	**3304835** - Teava inst.neagra nefil.M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	0.00	8.85	0.00	Depozit	0.00
10	**3304847** - Teava inst.neagra nefil.M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	0.00	10.53	0.00	Depozit	0.00
11	**3304859** - Teava inst.neagra nefil.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0.00	10.94	0.00	Depozit	0.00
12	**3304885** - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.00	29.76	0.00	Depozit	0.00
13	**3605057** - Tabla constr.mecanice S901 4 X1000X2000 OL37-1N	kg	0.00	5.02	0.00	Depozit	0.00
14	**3803910** - Sarma otel moale,neagra D=1,25 M	kg	0.00	4.22	0.00	Depozit	0.00
15	**3805322** - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	0.00	4.22	0.00	Depozit	0.00
16	**4122155** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 15 1/2	buc	8.00	5.90	47.22	Depozit	0.00
17	**4122246** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 32 11/4	buc	0.00	8.46	0.00	Depozit	0.00
18	**42001** - Robinet golire DN1	buc	2.00	120.96	241.92	Depozit	0.00
19	**4202450** - Robinet trec. fonta 3/8" a vent+mufa PN10 S6480	buc	5.00	14.40	72.00	Depozit	0.00
20	**4202726** - Robinet drept dublu reglaj DN 1/2 cod 4O100406	buc	10.00	57.60	576.00	Depozit	0.00
21	**4204451** - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	0.00	33.60	0.00	Depozit	0.00
22	**4405820** - Flansa plata PN 16 25- 30 olc -25 et pu S 8014	buc	6.00	13.49	80.96	Depozit	0.01
23	**4405961** - Flansa plata PN 16 32- 38 OL 37-2 et cp1 S 8014	buc	0.00	14.68	0.00	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	**45051372** - Robinet sert.FLANSE D = 40 MM	buc	0.00	48.96	0.00	Depozit	0.00
25	**5708516** - Aeroterme de perete	buc	0.00	1,344.00	0.00	Depozit	0.00
26	**5709076** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	1.00	153.60	153.60	Depozit	0.02
27	**5709080** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	0.00	241.92	0.00	Depozit	0.00
28	**5820869** - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 50 GR. 4.8 S 920	buc	24.00	0.72	17.17	Depozit	0.00
29	**5840479** - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	24.00	0.39	9.28	Depozit	0.00
30	**5882219** - Saiba prec.plata pentru met a m 14 OL 34 S 5200	kg	0.14	11.40	1.60	Depozit	0.00
31	**5900504** - Sirma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D = 4,00	kg	0.30	4.77	1.43	Depozit	0.00
32	**5900530** - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.00	4.54	0.00	Depozit	0.00
33	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.36	3.99	1.43	Depozit	0.00
34	**6001472** - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	7.22	0.16	1.15	Depozit	0.00
35	**6100802** - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80	kg	0.00	15.37	0.00	Depozit	0.00
36	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.50	14.08	7.07	Depozit	0.00
37	**6108945** - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.05	13.39	0.62	Depozit	0.00
38	**6200468** - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.03	0.90	0.03	Depozit	0.00
39	**6200676** - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.00	6.99	0.00	Depozit	0.00
40	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.00	2.07	0.01	Depozit	0.00
41	**6202909** - Ulei mineral ars	kg	0.00	0.93	0.00	Depozit	0.00
42	**6313344** - Diblu cu expandare marimea 8	buc	28.00	0.97	27.22	Depozit	0.00
43	**6621959** - Placa marsit M 10-300X2,0 MM S 3498	kg	0.06	7.71	0.43	Depozit	0.00
44	**6622020** - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.15	8.15	1.22	Depozit	0.00
45	**6832352** - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.35	7.09	2.48	Depozit	0.00
46	**7306661** - Bumbac de sters	kg	0.00	2.06	0.00	Depozit	0.00
47	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	1.02	4.04	4.12	Depozit	0.00
48	**7315778** - Decapant	kg	1.79	7.79	13.96	Depozit	0.00
49	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.54	18.67	10.01	Depozit	0.00
50	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.41	48.71	19.97	Depozit	0.00
51	**8006100338** - Solutie de etansare	kg	0.56	9.14	5.12	Depozit	0.00
52	**8006717087** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 20MM	m	155.04	2.88	446.94	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	**8006717088** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 25MM	m	54.06	4.84	261.45	Depozit	0.00
54	**8006717089** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 32MM	m	91.80	7.31	671.44	Depozit	0.00
55	**8006717090** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 40MM	m	42.84	12.16	520.88	Depozit	0.00
56	**8006717091** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 50MM	m	11.22	18.49	207.46	Depozit	0.00
57	**8006719477** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	6.08	0.38	2.30	Depozit	0.00
58	**8006719478** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	2.12	0.48	1.01	Depozit	0.00
59	**8006719479** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	3.60	0.88	3.18	Depozit	0.00
60	**8006719480** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	1.68	1.25	2.10	Depozit	0.00
61	**8006719481** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	0.44	2.11	0.93	Depozit	0.00
62	**8006719485** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	30.40	0.83	25.16	Depozit	0.00
63	**8006719486** - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	6.36	0.95	6.02	Depozit	0.00
64	**8006719487** - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	10.80	1.28	13.82	Depozit	0.00
65	**8006719488** - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	5.04	1.58	7.97	Depozit	0.00
66	**8006719489** - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	1.32	2.41	3.18	Depozit	0.00
67	**8006719493** - Teu din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	31.92	0.91	28.91	Depozit	0.00
68	**8006719494** - Teu din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	10.07	1.05	10.60	Depozit	0.00
69	**8006719495** - Teu din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	17.10	1.67	28.60	Depozit	0.00
70	**8006719496** - Teu din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	7.98	2.18	17.43	Depozit	0.00
71	**8006719497** - Teu din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	2.09	3.95	8.25	Depozit	0.00
72	**8006719501** - Dop din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	10.64	0.40	4.29	Depozit	0.00
73	**8006719502** - Dop din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	3.71	0.44	1.64	Depozit	0.00
74	**8006719503** - Dop din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	5.40	1.41	7.63	Depozit	0.00
75	**8006719504** - Dop din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	2.52	1.59	4.00	Depozit	0.00
76	**8006719505** - Dop din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	0.66	2.01	1.32	Depozit	0.00
77	**8006719518** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 32 * 25 MM	buc	3.60	1.23	4.43	Depozit	0.00
78	**8006719521** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 40 * 32 MM	buc	1.68	1.62	2.73	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
79	**8006719525** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 50 * 40 MM	buc	0.44	1.63	0.72	Depozit	0.00
80	**8800466** - Vana 3 CAI DN 32	buc	0.00	245.76	0.00	Depozit	0.00
81	**8801065** - VANA CU 3 cai DN 25MM	buc	2.00	164.56	329.13	Depozit	0.00
82	**8805831** - Presostat PA 5/MI	buc	0.00	41.95	0.00	Depozit	0.00
83	**9002604513** - Cochilie polistiren 90X 60 MM nii3726	mp	0.00	19.40	0.00	Depozit	0.00
84	**9006621557** - Adeband de 50MM latime ni 4065-74	mp	0.00	5.69	0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**3,919.56**	**Greutate**	**0.04**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**16000** - Galvanizator	0.00	17.93	0.00	100.00
2	**17140** - Instalator frigotehnist	0.00	17.93	0.00	100.00
3	**17150** - Instalator incalzire + gaze	600.45	17.93	10,764.87	100.00
4	**17410** - Izolator hidrofug	0.00	17.93	0.00	100.00
5	**17460** - Izolator termic	0.00	17.93	0.00	100.00
6	**18111** - Lacatus constructii metalice	0.00	17.93	0.00	100.00
7	**18120** - Lacatus mecanic	0.00	17.93	0.00	100.00
8	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.00	17.93	0.00	100.00
9	**27110** - Sudor electric	0.00	17.93	0.00	100.00
10	**30110** - Vopsitor industrial	0.00	17.93	0.00	100.00
	Ore Manopera	**600.45**	**TOTAL**	**10,764.87**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	8.07	26.79	216.18
2	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.00	2.38	0.00
3	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	1.75	3.37	5.90
TOTAL Utilaje				**222.08**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 2 SALA SPORT
Stadiul fizic: 5 INSTALATII TERMICE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	123,195.38
		1 ARHITECTURA SI REZISTENTA	*123,195.38*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**123,195.38**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL (fara TVA)	**123,195.38**
TVA (19.00%)	**23,407.12**
TOTAL 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL (cu TVA)	**146,602.51**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA SI REZISTENTA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA04F1[1] -** Sapatura MECANIZATA 80% SI MANUALA 20 % LA FUNDATIE	**mc**	**462.00**	**23.22**	**10,728.63**
			material:	2.08	961.66
			manopera:	15.78	7,288.81
			utilaj:	5.36	2,478.17
			transport:	0.00	0.00
2	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;-PERNA DE BALAST	**mc**	**369.60**	**64.72**	**23,920.04**
			material:	30.44	11,249.07
			manopera:	20.80	7,686.38
			utilaj:	13.49	4,984.59
			transport:	0.00	0.00
3	**TSD05A1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	**100 mc**	**3.70**	**565.40**	**2,091.98**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	158.12	585.06
			utilaj:	407.27	1,506.91
			transport:	0.00	0.00
4	**CB03A1 -** Cofraje pentru beton armat in pereti drepti si diafragme, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu planseu din beton monolit	**mp**	**64.00**	**18.56**	**1,188.15**
			material:	4.22	270.24
			manopera:	14.34	917.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**CA03D1 -** Turnarea betonului armat C16/20 IN FUNDATII IZOLATE FUNDATII CONTINUE, PLACA PARTER	**mc**	**73.92**	**387.41**	**28,637.08**
			material:	317.93	23,501.69
			manopera:	65.98	4,876.87
			utilaj:	3.50	258.51
			transport:	0.00	0.00
6	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**785.40**	**4.00**	**3,141.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.00	3,141.60

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**TRA06A30 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $	**tona**	**177.40**	**12.00**	**2,128.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.00	2,128.80
8	**CO06A# -** IMPREJMUIRE 6M INALTIME CU PLASA METALICA IMPLETITA + PLASA TEXTILA IN SPATELE PORTILOR	**m**	**128.00**	**44.48**	**5,693.87**
			material:	24.94	3,191.94
			manopera:	13.63	1,744.04
			utilaj:	5.92	757.89
			transport:	0.00	0.00
9	**DF10XA -** MARCAJE MULTISPORT CU VOPSEA SPECIFICA	**mp**	**924.00**	**30.77**	**28,433.74**
			material:	17.54	16,207.64
			manopera:	8.61	7,951.43
			utilaj:	4.63	4,274.67
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,117.41	1,731.96	55,382.24	31,050.64	14,260.75	5,270.40	**105,964.03**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	698.64	0.00	0.00	698.64
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**55,382.24**	**31,749.28**	**14,260.75**	**5,270.40**	**106,662.67**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,538.22	3,174.93	1,426.07	527.04	10,666.27
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**60,920.46**	**34,924.21**	**15,686.82**	**5,797.44**	**117,328.94**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,046.02	1,746.21	784.34	289.87	5,866.45
T4 = T3 + Beneficiu		**63,966.49**	**36,670.42**	**16,471.17**	**6,087.31**	**123,195.38**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**123,195.38**
TVA (19.00%)	**23,407.12**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**146,602.51**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA SI REZISTENTA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	74.51	315.00	23,471.08	Depozit	187.02
2	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	484.55	22.85	11,071.52	Depozit	823.73
3	**2900668** - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.32	960.00	310.46	Depozit	0.26
4	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.04	960.00	36.79	Depozit	0.02
5	**2904406** - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.06	960.00	55.18	Depozit	0.03
6	**2914229** - Scindura fag.lungi.neab.cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st8689	mc	0.05	960.00	44.35	Depozit	0.04
7	**2917685** - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.60	960.00	576.58	Depozit	0.48
8	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	4.15	21.23	88.11	Depozit	0.06
9	**3700340** - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N	kg	30.72	5.42	166.63	Depozit	0.03
10	**5838579** - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	19.16	0.60	11.42	Depozit	0.00
11	**5841021** - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	19.16	0.17	3.26	Depozit	0.00
12	**5883043** - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	0.32	12.01	3.83	Depozit	0.00
13	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	1.60	3.88	6.20	Depozit	0.00
14	**5886954** - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	6.42	3.88	24.89	Depozit	0.01
15	**6109418** - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	323.40	8.84	2,860.09	Depozit	0.40
16	**6111241** - Vopsea alba pt.marcaj	kg	674.52	19.79	13,347.55	Depozit	0.73
17	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	7.66	8.54	65.45	Depozit	0.01
18	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	100.53	2.07	208.17	Depozit	100.53
19	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	1.85	2.91	5.38	Depozit	0.00
20	**63116213** - CONFECTIE METALICA PT IMPREJMUIRE	kg	121.60	9.60	1,167.36	Depozit	0.12
21	**6426579** - Stilp pref.bet.armat tip si 5imprejm.plase sirma	buc	64.51	28.80	1,857.95	Depozit	3.94
TOTAL Materiale					**55,382.24**	**Greutate**	**1,117.41**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA SI REZISTENTA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	183.32	17.93	3,286.59	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	69.15	17.93	1,239.70	100.00
3	**15000** - Fierar beton	13.31	17.93	238.54	100.00
4	**19770** - Montator prefabricate beton	79.36	17.93	1,422.77	100.00
5	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.01	17.93	0.14	100.00
6	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	108.00	17.93	1,936.29	100.00
7	**21100** - Muncitor necalificat	354.82	17.93	6,361.14	100.00
8	**24100** - Pavator	428.74	17.93	7,686.38	100.00
9	**26100** - Sapator	406.56	17.93	7,288.81	100.00
10	**31110** - Zugrav vopsitor	88.70	17.93	1,590.29	100.00
	Ore Manopera	**1,731.96**	**TOTAL**	**31,050.64**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA SI REZISTENTA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**20000571** - Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33KW 40-45cp	44.35	96.38	4,274.67
2	**3520** - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	13.77	180.00	2,478.17
3	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	92.40	2.80	258.51
4	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	56.55	74.44	4,209.32
5	**4021** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	38.44	39.20	1,506.91
6	**5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	8.50	91.20	775.27
7	**6728** - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	6.40	118.42	757.89
TOTAL Utilaje				**14,260.75**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 3 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA SI REZISTENTA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30305** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	177.40	30.00	0.75	0.40	2,128.80
2	**8888929** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	785.40	20.00	0.50	0.20	3,141.60
TOTAL Transport						**5,270.40**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	379,781.67
		1 AMENAJARI EXTERIOARE	*323,900.53*
		2 IMPREJMUIRE	*55,881.14*
5	4.1.2	Rezistenta	0.00
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**379,781.67**
CAPITOL II II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	10,556.00
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
17	4.5	Dotari	0.00
18	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**10,556.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
20	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA (fara TVA)	**390,337.67**
TVA (19.00%)	**74,164.16**
TOTAL 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA (cu TVA)	**464,501.82**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 1 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSC03A1 -** SAPATURI MECANIZATE IN SPATII INTINSE IN VEDEREA EGALIZARII ALEILOR PIETONALE, LOC JOACA	**100 mc**	**0.00**	**250.18**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	250.18	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TSC35A31 -** Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	**100 mc**	**0.00**	**387.59**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	387.59	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**TRA01A20P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	**tona**	**0.00**	**4.00**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.00	0.00
4	**TSD24A1 -** COMPACTAREA MECANIZATA A TERENULUI	**mp**	**1,403.00**	**31.47**	**44,152.17**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.94	4,119.81
			utilaj:	28.53	40,032.36
			transport:	0.00	0.00
5	**CG31B% -** Umpluturi in straturi compactate cu mijloace man. executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	**mc**	**0.00**	**83.71**	**0.00**
			material:	53.23	0.00
			manopera:	30.48	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**CG01A1 -** Strat suport pentru pardoseli executate din dale prefabricate din fibrobeton marca B 35 asezate pe un strat de nisip de 2 CM grosime cu rosturile dintre dale umplute cu mastic de bitum, iar spatiile dintre dale si pereti cu nisip uscat;	**mp**	**697.26**	**21.08**	**14,700.41**
			material:	12.01	8,375.20
			manopera:	8.25	5,750.22
			utilaj:	0.82	574.99
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**CO03A% -** Bord.trot.asez.pe mortar M100T-5CM gros,fundatie bet.BC5/B75 de cca.15CM gros.rost.umplute mortar	**m**	**312.00**	**41.84**	**13,054.39**
			material:	27.21	8,489.33
			manopera:	12.55	3,915.48
			utilaj:	2.08	649.58
			transport:	0.00	0.00
8	**RCSE40A% -** Straturi izolatoare din : folie pvc	**mp**	**0.00**	**18.77**	**0.00**
			material:	1.81	0.00
			manopera:	16.85	0.00
			utilaj:	0.10	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**720455C -** Pamant de umplutura nivelare teren si bacuri plantare	mc	**0.00**	**0.96**	**0.00**
10	**NL15A -** SISTEM DE IRIGATIE AUTOMATIZAT CU ASPERSOARE SI FURTUNE DE PICURATE, INCLUSIV BRANS. LA RETEA APA ASIM	**mp**	**2,756.00**	**21.69**	**59,787.56**
			material:	12.73	35,082.78
			manopera:	8.96	24,704.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**CG08Aasim -** PARDOSELI EXTERIOARE - COVOR GAZON NATURAL	**mp**	**2,756.00**	**34.16**	**94,155.98**
			material:	25.20	69,451.20
			manopera:	8.96	24,704.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**RPCO58A1 -** Jardiniere din lemn captusite cu tabla zincata *	**mp**	**0.00**	**58.48**	**0.00**
			material:	38.40	0.00
			manopera:	20.08	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**SVB2A06A2 -** PLANTARE ARBORI DE FOIOASE SI CONIFERE CU TUTORI	**BUCATA**	**0.00**	**89.64**	**0.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	89.64	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**9901002 -** THUJA OCC SMARAGD >3.5M	buc	**37.00**	**408.00**	**15,096.00**
15	**9901006 -** QUERCUS RUBRA >5M	buc	**33.00**	**851.52**	**28,100.16**
16	**9901011 -** BETULA PENDULA > 5 M	buc	**14.00**	**672.00**	**9,408.00**
17	**9901009 -** GINKO BILOBA	buc	**1.00**	**556.80**	**556.80**
18	**SVB2A10Basim -** Plantat gard viu cu puieti BERBERIS THUNBERGII >0.7M, la 1 rand cu interdistanta de 20 CM	**ml**	**0.00**	**63.29**	**0.00**
			material:	46.08	0.00
			manopera:	17.21	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**W2F02B1 -** Corp de ilum. publ. prot. contra apei compl. echip. cu bec sub 100w montat pe stalp beton cu carlige - INCLUSIV BRANSAMENT ASIM	**buc**	**0.00**	**90.30**	**0.00**
			material:	46.20	0.00
			manopera:	44.10	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**9900939 -** STAALP STRADALI CU LED- COMPLET ECHIPATI	buc	**0.00**	**2,909.76**	**0.00**

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
145.90	3,524.94	174,559.47	63,195.07	41,256.93	0.00	**279,011.47**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,421.89	0.00	0.00	1,421.89
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**174,559.47**	**64,616.96**	**41,256.93**	**0.00**	**280,433.36**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	17,455.95	6,461.70	4,125.69	0.00	28,043.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**192,015.42**	**71,078.65**	**45,382.62**	**0.00**	**308,476.69**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9,600.77	3,553.93	2,269.13	0.00	15,423.83
T4 = T3 + Beneficiu		**201,616.19**	**74,632.59**	**47,651.75**	**0.00**	**323,900.53**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**323,900.53**
TVA (19.00%)	**61,541.10**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**385,441.63**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 1 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4,173.00	0.48	2,003.04	Depozit	4.21
2	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	627.53	0.21	134.88	Depozit	0.63
3	**2200161** - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	9.67	35.72	345.45	Depozit	15.48
4	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	32.96	51.84	1,708.56	Depozit	44.49
5	**2201751** - Piatra sparta pt drumuri R.sediment 40-63 MM.	mc	0.00	36.42	0.00	Depozit	0.00
6	**2600220** - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	502.03	2.88	1,445.84	Depozit	0.55
7	**2800246** - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	313.56	16.88	5,291.39	Depozit	34.49
8	**2934308** - BACURI PLANTE DIN LEMN 5.00X1.50 M	mp	0.00	38.40	0.00	Depozit	0.00
9	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	502.03	0.12	62.07	Depozit	0.50
10	**3064291** - Material marunt	%			687.90	Depozit	0.00
11	**4804961** - Cablu energie acyp 0,6/1KV 2X 4 U nid 2405	m	0.00	11.00	0.00	Depozit	0.00
12	**5101263** - Lampa inc.spir.duble clara E27 am 220 V 100W cs	buc	0.00	2.08	0.00	Depozit	0.00
13	**60001152022** - Robinet de retinere cu arc Jafar, cu orificii pentru prelevare probe apa, DN 32, PN 16, corp cu capete filetate, Fi - Fi, utilizat pentru statii de pompare, irigatii, industrie, apa potabila	buc	2,756.00	12.48	34,394.88	Depozit	0.00
14	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	4.06	2.07	8.40	Depozit	4.06
15	**6400018** - Dala fibrobeton 50X50X3,5 CM	mp	721.66	8.13	5,864.91	Depozit	20.21
16	**67161682** - Covor GAZON NATURAL	mp	2,893.80	24.00	69,451.20	Depozit	13.46
17	**6716757** - Folie din pvc	mp	0.00	1.73	0.00	Depozit	0.00
18	**7203194** - Puiet arbust.foios.berberis thunbergii cal.1H = 90CM	ML	0.00	46.08	0.00	Depozit	0.00
19	**720455C** - Pamant de umplutura nivelare teren si bacuri plantare	mc	0.00	0.96	0.00	Depozit	0.00
20	**9900939** - STAALP STRADALI CU LED- COMPLET ECHIPATI	buc	0.00	2,909.76	0.00	Depozit	0.00
21	**9901002** - THUJA OCC SMARAGD >3.5M	buc	37.00	408.00	15,096.00	Depozit	3.70
22	**9901006** - QUERCUS RUBRA >5M	buc	33.00	851.52	28,100.16	Depozit	2.64

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**9901009** - GINKO BILOBA	buc	1.00	556.80	556.80	Depozit	0.08
24	**9901011** - BETULA PENDULA > 5 M	buc	14.00	672.00	9,408.00	Depozit	1.40
TOTAL Materiale					**174,559.47**	**Greutate**	**145.90**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 1 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**13410** - Dulgher constructii	209.18	17.93	3,750.14	100.00
2	**14160** - Electrician linii electrice aeriene	0.00	17.93	0.00	100.00
3	**17110** - Instalator alimentare cu apa	1,378.00	17.93	24,704.78	100.00
4	**17410** - Izolator hidrofug	6.97	17.93	125.00	100.00
5	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.00	17.93	0.00	100.00
6	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1,737.35	17.93	31,147.15	100.00
7	**21100** - Muncitor necalificat	0.00	17.93	0.00	100.00
8	**21200** - Muncitor peisagist	0.00	17.93	0.00	100.00
9	**24100** - Pavator	193.44	17.93	3,467.99	100.00
10	**26100** - Sapator	0.00	17.93	0.00	100.00
11	**26200** - Silvicultor	0.00	17.93	0.00	100.00
12	**28100** - Tamplar	0.00	17.93	0.00	100.00
	Ore Manopera	**3,524.94**	**TOTAL**	**63,195.07**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 1 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2030** - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	6.24	30.45	189.99
2	**3501** - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.00	142.96	0.00
3	**3510** - Excavator senile 0,70-1,25MC motor termic echip soneta	238.51	118.00	28,144.18
4	**3702** - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	12.48	36.83	459.59
5	**4022** - Mai greu (fara mecanic) 5T	238.51	49.84	11,888.18
6	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	0.00	20.84	0.00
7	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	13.95	41.23	574.99
8	**7406** - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	0.00	269.16	0.00
TOTAL Utilaje				**41,256.93**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 1 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8888929** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	0.00	20.00	0.50	0.20	0.00
TOTAL Transport						**0.00**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 2 IMPREJMUIRE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA02D1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren foarte tare	**mc**	**16.00**	**47.51**	**760.15**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	47.51	760.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CB02A -** Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	**mp**	**77.25**	**28.58**	**2,207.62**
			material:	7.06	545.69
			manopera:	21.51	1,661.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**RPCB03C -** PREPARAT SI TURNAT BETON ARMAT B200 IN ELEMENTE DE CONSTRUCTII - SOCLU GARD DRUM PRINCIPAL	**M CUB**	**9.74**	**481.11**	**4,686.06**
			material:	325.95	3,174.72
			manopera:	133.56	1,300.91
			utilaj:	21.61	210.43
			transport:	0.00	0.00
4	**CL01A1-1 -** CONF SI MONTAT STALP TEAVA PATRATA 50X50X3 MM MONTAT IN FUNDATII DE BETON PT GARD 2 M	**BUC**	**150.00**	**97.49**	**14,623.18**
			material:	67.87	10,180.80
			manopera:	26.89	4,033.80
			utilaj:	2.72	408.58
			transport:	0.00	0.00
5	**CO06A -** Imprejm. PANOU GARD ZINCAT BORDURAT 1700X2000 MM	**m**	**300.00**	**86.13**	**25,838.44**
			material:	66.58	19,974.54
			manopera:	13.63	4,087.58
			utilaj:	5.92	1,776.31
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
25.45	660.66	33,875.75	11,844.37	2,395.32	0.00	**48,115.44**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	266.50	0.00	0.00	266.50
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**33,875.75**	**12,110.86**	**2,395.32**	**0.00**	**48,381.94**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,387.58	1,211.09	239.53	0.00	4,838.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**37,263.33**	**13,321.95**	**2,634.85**	**0.00**	**53,220.13**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,863.17	666.10	131.74	0.00	2,661.01
T4 = T3 + Beneficiu		**39,126.49**	**13,988.05**	**2,766.60**	**0.00**	**55,881.14**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**55,881.14**
TVA (19.00%)	**10,617.42**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**66,498.56**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 2 IMPREJMUIRE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20010013** - Material marunt	%			77.43	Depozit	0.00
2	**2100911** - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	9.98	310.00	3,094.88	Depozit	23.96
3	**2900503** - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.04	960.00	37.08	Depozit	0.03
4	**2903050** - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.27	960.00	259.56	Depozit	0.14
5	**2921674** - Placa pal ct cal C 3 normale 4100X1830X12MM S6438	mp	7.72	8.37	64.69	Depozit	0.06
6	**3700340** - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N	kg	72.00	5.42	390.54	Depozit	0.07
7	**3803233** - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	3.86	4.29	16.56	Depozit	0.00
8	**5825003** - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	23.18	0.62	14.41	Depozit	0.00
9	**5841021** - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	23.18	0.17	3.95	Depozit	0.00
10	**5883007** - Saiba uzuale pentru lemn M 10	kg	0.39	0.34	0.13	Depozit	0.00
11	**5886772** - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 40 OL 34 S 2111	kg	6.18	4.10	25.32	Depozit	0.01
12	**600011156** - Teava patrata 50X50X3	m	375.00	26.88	10,080.00	Depozit	0.00
13	**6202818** - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	1.17	2.05	2.40	Depozit	1.17
14	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	2.32	2.91	6.74	Depozit	0.00
15	**7315789** - Decofrol	kg	9.27	12.65	117.24	Depozit	0.01
16	**7399999** - Material marunt	%			100.80	Depozit	0.00
17	**99009902** - Panou gard ZINCAT BORDURAT 1700x2000	ML	300.00	65.28	19,584.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**33,875.75**	**Greutate**	**25.45**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 2 IMPREJMUIRE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	54.93	17.93	984.85	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	81.11	17.93	1,454.18	100.00
3	**18111** - Lacatus constructii metalice	75.00	17.93	1,344.60	100.00
4	**19730** - Montator constructii metalice	75.00	17.93	1,344.60	100.00
5	**19770** - Montator prefabricate beton	186.00	17.93	3,334.61	100.00
6	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	71.22	17.93	1,276.78	100.00
7	**26100** - Sapator	42.40	17.93	760.15	100.00
8	**27110** - Sudor electric	75.00	17.93	1,344.60	100.00
	Ore Manopera	**660.66**	**TOTAL**	**11,844.37**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 2 IMPREJMUIRE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3004** - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	37.50	10.90	408.58
2	**3717** - Vibrator de interior pt.beton act.pneum vp2C(faraconsaer)	5.84	0.85	4.99
3	**6728** - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	15.00	118.42	1,776.31
4	**6753** - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	1.46	140.62	205.44
TOTAL Utilaje				**2,395.32**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 4 AMENAJARI EXT PEISA.-LOC DE JOACA
Stadiul fizic: 2 IMPREJMUIRE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 5 ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	28,296.84
		1 ORGANIZARE DE SANTIER	*28,296.84*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**28,296.84**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 5 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)	**28,296.84**
TVA (19.00%)	**5,376.40**
TOTAL 5 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA)	**33,673.24**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 5 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSE01B1 -** Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren mijlociu	**100 mp**	**1.00**	**74.58**	**74.58**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	74.58	74.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**CO06A1 -** Împrejmuiri din elemente prefabricate din beton armat cu o supraînaltare din trei rânduri de sârma ghimpata cu stalpi tip plantati la 2,5 m interax	**m**	**40.00**	**47.38**	**1,895.12**
			material:	26.73	1,069.20
			manopera:	20.65	825.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***2100945** - Beton de ciment B 150 stas 3622*	*mc*	*1.88*	*295.00*	*554.60*
3	**YC01 -** CHIRIE BARACI, WC-URI WCOLOGICE, PAZA, UTILITATI, ETC	**lei**	**22,500.00**	**1.00**	**22,500.00**
			material:	1.00	22,500.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**TRB05B13 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	**tona**	**0.50**	**11.48**	**5.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.48	5.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**TRA01A25 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**0.80**	**4.50**	**3.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.50	3.60

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
12.03	101.82	23,569.20	906.24	0.00	3.60	**24,479.04**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.39	0.00	0.00	20.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**23,569.20**	**926.63**	**0.00**	**3.60**	**24,499.43**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,356.92	92.66	0.00	0.36	2,449.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**25,926.12**	**1,019.30**	**0.00**	**3.96**	**26,949.37**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,296.31	50.96	0.00	0.20	1,347.47
T4 = T3 + Beneficiu		**27,222.42**	**1,070.26**	**0.00**	**4.16**	**28,296.84**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**28,296.84**
TVA (19.00%)	**5,376.40**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**33,673.24**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 5 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20019322** - Diferenta pret material	lei	22,500.00	1.00	22,500.00	Depozit	0.02
2	**2100945** - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.88	295.00	554.60	Depozit	4.62
3	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.12	4.56	0.55	Depozit	0.00
4	**3808037** - Sirma ghimpata Zn D = 2,24 mm s 1179-80	kg	12.40	1.63	20.21	Depozit	0.01
5	**6313071** - Suport pentru sirma ghimpata imprejurimi otel lat, 50x5 mm	buc	16.00	1.85	29.59	Depozit	0.02
6	**6426696** - Placa plina pentru imprejmuiri p1 - 40x5x243-ba ipct 1204	buc	96.72	4.80	464.26	Depozit	7.35
TOTAL Materiale					**23,569.20**	**Greutate**	**12.03**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 5 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11121** - Fierar beton categoria a II-a	4.00	8.90	35.60	100.00
2	**11321** - Finisor terasamente categoria a II-a	8.38	8.90	74.58	100.00
3	**12511** - Montator prefabricate beton categoria I	21.20	8.90	188.68	100.00
4	**12521** - Montator prefabricate beton categoria a II-a	13.20	8.90	117.48	100.00
5	**13431** - Zidar categoria a III-a	26.80	8.90	238.52	100.00
6	**19621** - Sapator categoria a II-a	4.80	8.90	42.72	100.00
7	**19921** - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	4.64	8.90	41.34	100.00
8	**19931** - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	18.80	8.90	167.32	100.00
	Ore Manopera	**101.82**	**TOTAL**	**906.24**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 5 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 5 ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8888938** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	0.80	25.00	0.62	0.18	3.60
TOTAL Transport						**3.60**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	4,374.06
		6 REZISTENTA	*4,374.06*
5	4.1.3	Arhitectura	119,280.55
		2 INST SANITARE SI CANALIZARE	*3,287.92*
		5 ARHITECTURA	*115,992.62*
8	4.1.4	Instalatii	87,364.55
		1 INSTALATII ELECTRICE DATE VOCE	*61,401.99*
		3 INST TERMICE CENTRALA TERMICA	*11,520.94*
		4 INST TERMICE	*14,441.62*
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**211,019.16**
CAPITOL II II. Montaj			
14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	105,216.00
30	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
31	4.5	Dotari	0.00
32	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**105,216.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
34	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE (fara TVA)	**316,235.16**
TVA (19.00%)	**60,084.68**
TOTAL 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE (cu TVA)	**376,319.84**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE DATE VOCE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EA10C% -** Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de: 50-100 MM	**m**	**35.00**	**6.81**	**238.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.81	238.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**52102600 -** TUB PROTECTIE GOFRAT PEHD 110MM CU FIR DE TRAGERE	m	**35.88**	**5.60**	**200.90**
2	**ED01B# -** Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat	**buc**	**12.00**	**9.53**	**114.40**
			material:	1.50	17.97
			manopera:	7.53	90.36
			utilaj:	0.51	6.07
			transport:	0.00	0.00
2	**55000812 -** PRIZA DATE RJ45	buc	**12.12**	**17.00**	**206.04**
3	**ED08B1 -** Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de aparat	**buc**	**3.00**	**2.52**	**7.57**
			material:	0.01	0.04
			manopera:	2.51	7.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**5500330 -** Priza TV	buc	**3.03**	**16.00**	**48.48**
4	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**2,450.00**	**5.38**	**13,177.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	13,177.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**1000143523 -** Cablu ftp CAT6 LSZH	m	**2,100.00**	**2.00**	**4,200.00**
4	**1000143564 -** Cablu tv coaxial	m	**350.00**	**0.95**	**332.50**
5	**EA01XA -** Tub izolant pvc-metalic de orice diametru montat ingropat	**m**	**2,450.00**	**15.24**	**37,335.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.24	37,335.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**73565252 -** TUB PVC ETANS REZISTENT LA PROPAGAREA FOCULUI D=16MM	m	**2,695.00**	**1.20**	**3,234.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**45.00**	**5.38**	**242.03**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	242.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**4800111C -** Cablu FIBRA OPTICA SINGLE MOD	m	**45.90**	**45.00**	**2,065.50**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**61,401.99**
TVA (19.00%)	**11,666.38**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**73,068.37**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE DATE VOCE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**1000143523** - Cablu ftp CAT6 LSZH	m	2,100.00	2.00	4,200.00	Depozit	0.00
2	**1000143564** - Cablu tv coaxial	m	350.00	0.95	332.50	Depozit	0.00
3	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.60	0.77	0.46	Depozit	0.00
4	**4800111C** - Cablu FIBRA OPTICA SINGLE MOD	m	45.90	45.00	2,065.50	Depozit	0.27
5	**52102600** - TUB PROTECTIE GOFRAT PEHD 110MM CU FIR DE TRAGERE	m	35.88	5.60	200.90	Depozit	0.06
6	**55000812** - PRIZA DATE RJ45	buc	12.12	17.00	206.04	Depozit	0.10
7	**5500330** - Priza TV	buc	3.03	16.00	48.48	Depozit	0.00
8	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.02	2.54	0.04	Depozit	0.00
9	**7322837** - Freza rotativa cu cap widia	buc	0.84	20.85	17.51	Depozit	0.00
10	**73565252** - TUB PVC ETANS REZISTENT LA PROPAGAREA FOCULUI D=16MM	m	2,695.00	1.20	3,234.00	Depozit	0.81
11	**8000277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**10,305.43**	**Greutate**	**1.24**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE DATE VOCE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14100** - Electrician	13.30	17.93	238.44	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	2,836.46	17.93	50,852.05	100.00
	Ore Manopera	**2,849.76**	**TOTAL**	**51,090.50**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE DATE VOCE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	1.80	3.37	6.07
TOTAL Utilaje				**6.07**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE DATE VOCE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SD05A# -** Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2	**buc**	**18.00**	**15.53**	**279.51**
			material:	10.15	182.70
			manopera:	5.38	96.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***4201779*** *- Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I*	*buc*	*18.00*	*10.00*	*180.00*
2	**SC30A3ASIM -** SET PERIE+ SUPORT WC	**buc**	**10.00**	**24.81**	**248.11**
			material:	17.46	174.61
			manopera:	7.35	73.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**SA15B# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20-25MM	**m**	**13.00**	**14.10**	**183.36**
			material:	2.81	36.53
			manopera:	11.29	146.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**6717079 -** Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 25MM	m	**13.26**	**6.00**	**79.56**
3	**6719486 -** Cot LA 90 GR din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	**1.00**	**13.00**	**13.00**
3	**6719581 -** Teu racord polipropilena diam 25 MM X 3/4 X 25 MM	buc	**5.00**	**5.00**	**25.00**
4	**SD17E1 -** Robinet cu ventil, cu filetul tijei la exterior,din fonta cu flanse,drepentru sau de colt cu d=32mm	**buc**	**3.00**	**42.03**	**126.08**
			material:	11.37	34.11
			manopera:	30.66	91.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**46000673 -** VANA CU SERTAR DN 32	buc	**2.00**	**72.00**	**144.00**
4	**46000681 -** VANA CU SERTAR DN 40	buc	**1.00**	**87.00**	**87.00**
5	**SD01A# -** Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, D= 3/8" - 1/2"	**buc**	**3.00**	**2.33**	**6.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.33	6.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**46238903 -** Robinet sferic3/4	buc	**1.00**	**9.00**	**9.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**46238894 -** Robinet sferic 1/2	buc	**1.00**	**12.00**	**12.00**
5	**46238914 -** Robinet sferic 1	buc	**1.00**	**15.00**	**15.00**
6	**SA36A# -** Distribuitor (colector) alama pentru conducte material plastic (pp,pe,pp-r si similare)	**m**	**1.00**	**10.76**	**10.76**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.76	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**58913823 -** DISTRIBUITOR DN40 CU O INTRARE DN40, O IESIRE DN25, O IESIRE DN32, ROBINET DE GOLIRE DN20, MANOMETRU DN20	buc	**1.00**	**107.00**	**107.00**
7	**SD03A# -** Robinet lavoar sau spalator,indiferent de modul de inchidere,incl pentru hand,d=1/2	**buc**	**2.00**	**25.48**	**50.95**
			material:	6.65	13.31
			manopera:	18.82	37.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**2875274201664 -** VANA TERMOSTATICA 1/2	buc	**2.00**	**24.00**	**48.00**
8	**SE56A# -** Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	**buc**	**1.00**	**41.23**	**41.23**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.23	41.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**73220593 -** Filtru LAVABIL D = 40MM	buc	**1.00**	**27.98**	**27.98**
9	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 20 MM.	**M**	**51.00**	**8.69**	**443.08**
			material:	0.19	9.68
			manopera:	8.50	433.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**26095311 -** IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 32 CM	m	**52.53**	**4.00**	**210.12**
10	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 25 MM.	**M**	**13.00**	**8.69**	**112.94**
			material:	0.19	2.47
			manopera:	8.50	110.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**26095312 -** IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 25CM	m	**13.39**	**3.80**	**50.88**
11	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 32 MM.	**M**	**17.00**	**8.69**	**147.69**
			material:	0.19	3.23
			manopera:	8.50	144.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**26095311 -** IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 32 CM	m	**17.51**	**4.00**	**70.04**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 40 MM.	**M**	**10.00**	**8.69**	**86.88**
			material:	0.19	1.90
			manopera:	8.50	84.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**26095314 -** IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 40 CM	m	**10.30**	**5.10**	**52.53**
13	**SA43K1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=4 toli	**buc**	**29.00**	**12.14**	**351.93**
			material:	3.53	102.37
			manopera:	8.61	249.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**SB49A3 -** Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	**buc**	**7.00**	**35.33**	**247.29**
			material:	25.29	177.01
			manopera:	10.04	70.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**3,287.92**
TVA (19.00%)	**624.71**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,912.63**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	8.99	0.48	4.32	Depozit	0.01
2	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1.20	0.77	0.92	Depozit	0.00
3	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.03	51.84	1.80	Depozit	0.05
4	**24536413** - SET PERIE+ SUPORT WC	buc	10.00	15.00	150.00	Depozit	0.02
5	**26095311** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 32 CM	m	70.04	4.00	280.16	Depozit	0.12
6	**26095312** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 25CM	m	13.39	3.80	50.88	Depozit	0.02
7	**26095314** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 40 CM	m	10.30	5.10	52.53	Depozit	0.02
8	**2875274201664** - VANA TERMOSTATICA 1/2	buc	2.00	24.00	48.00	Depozit	0.00
9	**2950716** - Diblu din lemn	buc	20.00	0.85	17.04	Depozit	0.00
10	**3700053** - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	1.16	1.61	1.86	Depozit	0.00
11	**3805322** - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	4.10	4.22	17.28	Depozit	0.00
12	**4113582** - Caciula pentru ventilatie DN= 100 nti 1337-67	buc	7.00	25.00	175.00	Depozit	0.01
13	**4201779** - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I	buc	18.00	10.00	180.00	Depozit	0.00
14	**4204135** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 4	buc	29.00	3.31	95.92	Depozit	0.02
15	**46000673** - VANA CU SERTAR DN 32	buc	2.00	72.00	144.00	Depozit	0.01
16	**46000681** - VANA CU SERTAR DN 40	buc	1.00	87.00	87.00	Depozit	0.01
17	**46238894** - Robinet sferic 1/2	buc	1.00	12.00	12.00	Depozit	0.00
18	**46238903** - Robinet sferic3/4	buc	1.00	9.00	9.00	Depozit	0.00
19	**46238914** - Robinet sferic 1	buc	1.00	15.00	15.00	Depozit	0.00
20	**5821667** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	24.00	0.92	22.17	Depozit	0.00
21	**5836935** - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	20.00	0.33	6.65	Depozit	0.00
22	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	24.00	0.46	11.03	Depozit	0.00
23	**5881318** - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388	buc	24.00	0.03	0.76	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	**5884803** - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.04	4.25	0.15	Depozit	0.00
25	**58913823** - DISTRIBUITOR DN40 CU O INTRARE DN40, O IESIRE DN25, O IESIRE DN32, ROBINET DE GOLIRE DN20, MANOMETRU DN20	buc	1.00	107.00	107.00	Depozit	0.00
26	**6100797** - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.02	4.72	0.09	Depozit	0.00
27	**6202820** - Apa potabila	mc	0.03	1.64	0.05	Depozit	0.03
28	**6717079** - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 25MM	m	13.26	6.00	79.56	Depozit	0.00
29	**6719486** - Cot LA 90 GR din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	1.00	13.00	13.00	Depozit	0.00
30	**6719581** - Teu racord polipropilena diam 25 MM X 3/4 X 25 MM	buc	5.00	5.00	25.00	Depozit	0.00
31	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.20	1.41	0.29	Depozit	0.00
32	**7308475** - Carton triplex 70X100/355	kg	0.01	6.00	0.07	Depozit	0.00
33	**7315778** - Decapant	kg	0.08	7.79	0.61	Depozit	0.00
34	**73220593** - Filtru LAVABIL D = 40MM	buc	1.00	27.98	27.98	Depozit	0.00
35	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	0.26	133.30	34.66	Depozit	0.00
36	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.03	48.71	1.27	Depozit	0.00
37	**7336204** - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	2.00	6.62	13.24	Depozit	0.00
38	**7801035** - Material marunt	%			2.77	Depozit	0.00
39	**7801053** - Material marunt (dibluri , holtzsuruburi,canepa fuior)	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**1,689.03**	**Greutate**	**0.33**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17150** - Instalator incalzire + gaze	4.98	17.93	89.28	100.00
2	**17160** - Instalator sanitar	40.92	17.93	733.61	100.00
3	**17460** - Izolator termic	43.13	17.93	773.31	100.00
4	**18120** - Lacatus mecanic	0.15	17.93	2.69	100.00
	Ore Manopera	**89.18**	**TOTAL**	**1,598.89**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST TERMICE CENTRALA TERMICA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**IC01C1# -** Teava din otel neagra sud. long. pentru instalatie cu filet si mufa montare insurub. la leg. corp. incalzire in inst incalz centrala pt clad prod cu diametrul de 1 1/4"	**m**	**20.00**	**25.55**	**510.90**
			material:	0.45	8.92
			manopera:	25.10	501.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**3305372 -** Teava inst.neagra filet M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	**20.00**	**5.00**	**100.00**
2	**IC02E1# -** Teava din otel neagra sud. long. pentru Instalatie cu filet si mufa Montare insurub. in coloane in Instalatie incalz centrala pt clad prod cu diametrul de 2"	**m**	**30.00**	**20.20**	**606.03**
			material:	0.48	14.41
			manopera:	19.72	591.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**3305396 -** Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	**30.30**	**6.20**	**187.86**
2	**40035931 -** Cot SUDABIL 90 GR 2"	buc	**20.00**	**9.00**	**180.00**
2	**33343272 -** Teu SUDABIL 2"	buc	**6.00**	**15.71**	**94.26**
2	**33343274 -** Teu REDUS UDABIL 2X1X2	buc	**4.00**	**1.05**	**4.18**
2	**20020302 -** REDUCTIE CONCENTRICA SUDABILA 2"-1"	buc	**6.00**	**9.76**	**58.59**
3	**SA08G# -** Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 63 mm	**m**	**20.00**	**18.82**	**376.49**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.82	376.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**67006141 -** TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	**20.40**	**17.40**	**354.96**
3	**67125523 -** Cot PPR 90 GR DN63	buc	**6.00**	**4.04**	**24.25**
3	**67148731 -** Teu EGAL PPR 63 MM	buc	**2.00**	**5.51**	**11.02**
3	**67137261 -** REDUCTIE CONCENTRICA PPR 63/25	buc	**2.00**	**6.00**	**12.00**
3	**67136231 -** REDUCTIE CONCENTRICA PPR 63/32	buc	**2.00**	**5.70**	**11.40**
3	**67142491 -** ADAPTOR PPR CU FI 63X2"	buc	**6.00**	**32.00**	**192.00**
3	**67142492 -** ADAPTOR PPR CU FE 63X2"	buc	**6.00**	**32.00**	**192.00**
4	**IC32B1# -** Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 18,0 mm	**m**	**1.00**	**5.04**	**5.04**
			material:	0.38	0.38
			manopera:	4.66	4.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
4	**33351071 -** Teava cupru BARE DN18 SOLAR	M	**20.22**	**17.00**	**343.81**
5	**IC33B1# -** Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	**m**	**20.00**	**5.32**	**106.46**
			material:	0.30	6.07
			manopera:	5.02	100.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**33351072 -** Teava cupru BARE DN SOLAR	M	**20.32**	**19.00**	**386.16**
5	**33343221 -** Teu din cupru egal cu DN22	buc	**2.00**	**7.00**	**14.00**
5	**67142493 -** ADAPTORCUPRU/BRONZ FILET INT PT TEVI CU DN= 33-3/4	buc	**6.00**	**4.50**	**27.00**
5	**67142494 -** ADAPTORCUPRU/BRONZ FILET EXT PT TEVI CU DN= 33-3/4	buc	**6.00**	**4.50**	**27.00**
6	**SA43C1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= 1/2 toli	**buc**	**3.00**	**5.60**	**16.81**
			material:	1.12	3.36
			manopera:	4.48	13.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**SA43E1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 toli	**buc**	**28.00**	**5.60**	**156.71**
			material:	1.11	31.22
			manopera:	4.48	125.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**SA43G1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 1/2 toli	**buc**	**16.00**	**8.48**	**135.62**
			material:	1.66	26.62
			manopera:	6.81	109.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**SA43H1 -** Bratara pentru fixa-ea cond. otel+pvc de alim. cu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=2 toli	**buc**	**40.00**	**9.63**	**385.18**
			material:	2.82	112.68
			manopera:	6.81	272.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 20-80 MM.	**m**	**133.00**	**8.69**	**1,155.47**
			material:	0.19	25.25
			manopera:	8.50	1,130.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**26091591 -** IZOLATIE ELASTOMERI GROSIME 13 MM	m	**136.99**	**6.00**	**821.94**
11	**RPIZD28C% -** Grunduirea conductelor si aparatelor, cu un strat grund miniu si un start email alchidal	**mp**	**65.00**	**16.86**	**1,095.65**
			material:	3.24	210.82
			manopera:	13.45	873.99
			utilaj:	0.17	10.84
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**TFD02A1 -** Termometru montat pe conducta	**buc**	**11.00**	**63.86**	**702.46**
			material:	11.00	121.03
			manopera:	31.73	349.05
			utilaj:	21.13	232.38
			transport:	0.00	0.00
12	**73282671 -** Manometru DE PRESIUNE RELATIVA	buc	**6.00**	**28.75**	**172.50**
12	**73550881 -** Termometre inst.incalzire drept cu aparatoare	buc	**4.00**	**12.31**	**49.23**
12	**73550901 -** Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	**1.00**	**10.40**	**10.40**
13	**IC49A1 -** AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA TIP RBM	**buc**	**10.00**	**20.18**	**201.81**
			material:	0.28	2.81
			manopera:	19.90	199.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**45010901 -** AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA 1/2"	buc	**10.00**	**5.03**	**50.26**
14	**ID01B1# -** Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/4 inci. . . 1"	**buc**	**2.00**	**4.72**	**9.45**
			material:	0.60	1.20
			manopera:	4.12	8.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**46238951 -** Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 3/4"	buc	**2.00**	**0.67**	**1.33**
15	**ID01B1# -** Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/4 inci. . . 1"	**buc**	**13.00**	**4.72**	**61.41**
			material:	0.60	7.80
			manopera:	4.12	53.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**46238952 -** Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 1"	buc	**13.00**	**1.57**	**20.43**
16	**ID04B1# -** Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 1 1/4...1 1/2"	**buc**	**8.00**	**4.72**	**37.79**
			material:	0.60	4.80
			manopera:	4.12	32.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**46238953 -** Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 1 1/2"	buc	**8.00**	**0.67**	**5.33**
17	**ID04C1# -** Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 2"	**buc**	**17.00**	**9.21**	**156.54**
			material:	1.14	19.39
			manopera:	8.07	137.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	**42044241 -** Robinet SFERIC CU OLANDEZi cu D = 2"	buc	**17.00**	**0.67**	**11.33**
18	**ACE148A01+ -** CLAPETA ANTIRETUR VALROM CU INCHIZITOR PT CANALIZARE EXTERIOARA GRAVITATIONALA D=110 MM	**buc**	**11.00**	**3.05**	**33.53**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.05	33.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**6000081481 -** Clapeta SENS CU ARC 1/2"	buc	**1.00**	**12.34**	**12.34**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
18	**6000081482 -** Clapeta SENS CU ARC 1"	buc	**2.00**	**14.78**	**29.57**
18	**6000081483 -** Clapeta SENS CU ARC DN 40	buc	**2.00**	**17.64**	**35.28**
18	**6000081484 -** Clapeta SENS CU ARC DN50	buc	**5.00**	**21.39**	**106.97**
19	**SE56A# -** Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	**buc**	**5.00**	**41.23**	**206.17**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.23	206.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**6000115401 -** Filtru Y, DN 50	buc	**3.00**	**17.09**	**51.26**
19	**6000115412 -** Filtru Y, DN 40	buc	**1.00**	**4.47**	**4.47**
19	**6000115391 -** Filtru Y, DN 20	buc	**1.00**	**2.17**	**2.17**
19	**1000188411 -** Filtru LAVABIL APA RECE D=1	buc	**1.00**	**19.08**	**19.08**
20	**ID12B1 -** Robinet de otel cu ventil si flanse pentru instalatii de incalzire centrala cu d: 32 mm	**buc**	**9.00**	**28.21**	**253.92**
			material:	17.46	157.11
			manopera:	10.76	96.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**4202232 -** Robinet golire recipienti DN1/2 cod 40800480	buc	**4.00**	**4.37**	**17.49**
20	**42022551 -** Robinet golire DN20	buc	**3.00**	**4.66**	**13.98**
20	**45008891 -** Robinet golire DN 32	buc	**2.00**	**6.54**	**13.09**
21	**ACE199A01+ASIM -** VANE DE ECHILIBRARE HIDRAULICA DE AMESTEC	**buc**	**4.00**	**9.86**	**39.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.86	39.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**1000143821 -** VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL DN 40	buc	**1.00**	**48.06**	**48.06**
21	**1000143822 -** VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL DN 32	buc	**1.00**	**36.27**	**36.27**
21	**1000143823 -** VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC ANTIOPARIRE DN25 INCLUSIV SERVOMOTOR	buc	**1.00**	**77.94**	**77.94**
22	**IA20A1#ASIM -** Supapa TERMICA DE DESCARCARE	**buc**	**1.00**	**4.95**	**4.95**
			material:	0.47	0.47
			manopera:	4.48	4.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	**420262132 -** Supapa TERMICA DE DESCARCARE PENTRU PROTECTIA CAZANULUI COMPLET ECHIPATA	buc	**1.00**	**69.43**	**69.43**
23	**FF06A2 -** Ventil de reglaj cu flotor-joasa pres tip frd	**buc**	**1.00**	**111.89**	**111.89**
			material:	57.04	57.04
			manopera:	54.85	54.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
24	**IA24B1 -** Supapa de siguranta din alama cu D:3/4''	**buc**	**3.00**	**19.45**	**58.35**
			material:	17.12	51.36
			manopera:	2.33	6.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	**IC46A1# -** Distribuitor colector pentru puncte si centrale termice montat pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	**buc**	**1.00**	**61.26**	**61.26**
			material:	0.30	0.30
			manopera:	60.96	60.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	**41244461 -** DISTRIBUITOR COLECTOR DN65 L=1.3M	buc	**1.00**	**225.00**	**225.00**
26	**SB26A# -** Gura scurgere (receptor) fonta email,pentru evacuare ape de pe terase si acoperisuri,d=100-150mm	**buc**	**2.00**	**20.36**	**40.71**
			material:	0.64	1.27
			manopera:	19.72	39.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	**63062503 -** Grila DE EVACURE CU LAMELE GRAVITATIONALE SI PLASA DE INSECTE 0.25 MP	buc	**2.00**	**13.91**	**27.82**
27	**SF01B# -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 2 1/2 - 4	**m**	**173.00**	**3.59**	**620.31**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	620.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	**SF04A1 -** Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	**m**	**173.00**	**1.25**	**217.11**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.25	217.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**11,520.94**
TVA (19.00%)	**2,188.98**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**13,709.91**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST TERMICE CENTRALA TERMICA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**1000143821** - VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL DN 40	buc	1.00	48.06	48.06	Depozit	0.00
2	**1000143822** - VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL DN 32	buc	1.00	36.27	36.27	Depozit	0.00
3	**1000143823** - VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC ANTIOPARIRE DN25 INCLUSIV SERVOMOTOR	buc	1.00	77.94	77.94	Depozit	0.00
4	**1000188411** - Filtru LAVABIL APA RECE D=1	buc	1.00	19.08	19.08	Depozit	0.00
5	**20017785** - Grund alchidal anticoroziv pe baza de miniu de plumb 355/4 -nil-1703	kg	9.75	3.66	35.70	Depozit	0.01
6	**20017786** - Email alchidal rosu E - 235 / 8 - ni -1703 / 73	kg	9.75	15.00	146.25	Depozit	0.01
7	**20020302** - REDUCTIE CONCENTRICA SUDABILA 2"-1"	buc	6.00	9.76	58.59	Depozit	0.00
8	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	26.97	0.48	12.95	Depozit	0.03
9	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.10	51.84	5.41	Depozit	0.14
10	**2600294** - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	0.80	1.00	0.80	Depozit	0.00
11	**26091591** - IZOLATIE ELASTOMERI GROSIME 13 MM	m	136.99	6.00	821.94	Depozit	0.60
12	**2948050** - Ghermele carbolinizate	buc	4.00	1.16	4.63	Depozit	0.00
13	**3064291** - Material marunt	%			10.04	Depozit	0.00
14	**3305372** - Teava inst.neagra filet M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	20.00	5.00	100.00	Depozit	0.07
15	**3305396** - Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2) OL 32	m	30.30	6.20	187.86	Depozit	0.16
16	**33343221** - Teu din cupru egal cu DN22	buc	2.00	7.00	14.00	Depozit	0.00
17	**33343272** - Teu SUDABIL 2"	buc	6.00	15.71	94.26	Depozit	0.00
18	**33343274** - Teu REDUS UDABIL 2X1X2	buc	4.00	1.05	4.18	Depozit	0.00
19	**33351071** - Teava cupru BARE DN18 SOLAR	M	20.22	17.00	343.81	Depozit	0.02
20	**33351072** - Teava cupru BARE DN SOLAR	M	20.32	19.00	386.16	Depozit	0.02
21	**3615911** - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437	kg	0.03	1.76	0.05	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	**3803910** - Sarma otel moale,neagra D=1,25 M	kg	0.15	4.22	0.63	Depozit	0.00
23	**3805322** - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	5.98	4.22	25.25	Depozit	0.01
24	**40035931** - Cot SUDABIL 90 GR 2"	buc	20.00	9.00	180.00	Depozit	0.01
25	**41244461** - DISTRIBUITOR COLECTOR DN65 L=1.3M	buc	1.00	225.00	225.00	Depozit	0.07
26	**4202232** - Robinet golire recipienti DN1/2 cod 40800480	buc	4.00	4.37	17.49	Depozit	0.00
27	**42022551** - Robinet golire DN20	buc	3.00	4.66	13.98	Depozit	0.00
28	**420262132** - Supapa TERMICA DE DESCARCARE PENTRU PROTECTIA CAZANULUI COMPLET ECHIPATA	buc	1.00	69.43	69.43	Depozit	0.00
29	**4204068** - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2"	buc	3.00	0.90	2.70	Depozit	0.00
30	**4204070** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	28.00	0.90	25.06	Depozit	0.00
31	**4204094** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	16.00	1.44	23.08	Depozit	0.00
32	**4204109** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	buc	40.00	2.60	103.83	Depozit	0.01
33	**42044241** - Robinet SFERIC CU OLANDEZi cu D = 2"	buc	17.00	0.67	11.33	Depozit	0.02
34	**4411879** - Flansa plata PN 25 32- 38 OL 42-3K et cp1 S 8015	buc	18.00	4.23	76.20	Depozit	0.03
35	**4500292** - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=3/4	buc	3.00	10.82	32.44	Depozit	0.01
36	**45008891** - Robinet golire DN 32	buc	2.00	6.54	13.09	Depozit	0.00
37	**45010901** - AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA 1/2"	buc	10.00	5.03	50.26	Depozit	0.00
38	**4501193** - Ventil de reglaj direct cu plu-titor	buc	1.00	44.89	44.89	Depozit	0.02
39	**46238951** - Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 3/4"	buc	2.00	0.67	1.33	Depozit	0.00
40	**46238952** - Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 1"	buc	13.00	1.57	20.43	Depozit	0.01
41	**46238953** - Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 1 1/2"	buc	8.00	0.67	5.33	Depozit	0.01
42	**5821667** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	12.00	0.92	11.08	Depozit	0.00
43	**5821681** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 55 GR. 4.8 S 920	buc	72.00	0.33	23.91	Depozit	0.01
44	**5836911** - Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452	buc	2.00	0.11	0.22	Depozit	0.00
45	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	84.00	0.46	38.59	Depozit	0.00
46	**5882257** - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.90	10.85	9.80	Depozit	0.00
47	**5900504** - Sirma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D = 4,00	kg	0.27	4.77	1.29	Depozit	0.00
48	**5900530** - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.20	4.54	0.89	Depozit	0.00
49	**5901259** - Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	0.73	3.99	2.90	Depozit	0.00
50	**5903105** - Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM	kg	0.42	15.00	6.38	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	3.18	3.99	12.66	Depozit	0.04
52	**6000081481** - Clapeta SENS CU ARC 1/2"	buc	1.00	12.34	12.34	Depozit	0.00
53	**6000081482** - Clapeta SENS CU ARC 1"	buc	2.00	14.78	29.57	Depozit	0.00
54	**6000081483** - Clapeta SENS CU ARC DN 40	buc	2.00	17.64	35.28	Depozit	0.00
55	**6000081484** - Clapeta SENS CU ARC DN50	buc	5.00	21.39	106.97	Depozit	0.01
56	**6000115391** - Filtru Y, DN 20	buc	1.00	2.17	2.17	Depozit	0.00
57	**6000115401** - Filtru Y, DN 50	buc	3.00	17.09	51.26	Depozit	0.00
58	**6000115412** - Filtru Y, DN 40	buc	1.00	4.47	4.47	Depozit	0.00
59	**6100338** - Solutie de etansare	kg	3.70	5.67	21.00	Depozit	0.00
60	**6100797** - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.10	4.72	0.47	Depozit	0.00
61	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.12	14.08	1.69	Depozit	0.00
62	**6108945** - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.17	13.39	2.29	Depozit	0.00
63	**6109456** - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri D007-1	kg	0.98	3.15	3.07	Depozit	0.00
64	**6109482** - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72	kg	0.02	3.28	0.07	Depozit	0.00
65	**6200468** - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.11	0.90	0.10	Depozit	0.00
66	**6200676** - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	1.30	6.99	9.09	Depozit	0.00
67	**6202820** - Apa potabila	mc	0.48	1.64	0.79	Depozit	0.48
68	**6202990** - Ulei mineral	kg	0.18	4.35	0.78	Depozit	0.00
69	**63062503** - Grila DE EVACURE CU LAMELE GRAVITATIONALE SI PLASA DE INSECTE 0.25 MP	buc	2.00	13.91	27.82	Depozit	0.00
70	**6622020** - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.37	8.15	2.98	Depozit	0.00
71	**6622068** - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498	kg	1.07	4.15	4.45	Depozit	0.00
72	**67006141** - TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	20.40	17.40	354.96	Depozit	0.03
73	**67125523** - Cot PPR 90 GR DN63	buc	6.00	4.04	24.25	Depozit	0.00
74	**67136231** - REDUCTIE CONCENTRICA PPR 63/32	buc	2.00	5.70	11.40	Depozit	0.00
75	**67137261** - REDUCTIE CONCENTRICA PPR 63/25	buc	2.00	6.00	12.00	Depozit	0.00
76	**67142491** - ADAPTOR PPR CU FI 63X2"	buc	6.00	32.00	192.00	Depozit	0.00
77	**67142492** - ADAPTOR PPR CU FE 63X2"	buc	6.00	32.00	192.00	Depozit	0.00
78	**67142493** - ADAPTORCUPRU/BRONZ FILET INT PT TEVI CU DN= 33-3/4	buc	6.00	4.50	27.00	Depozit	0.00
79	**67142494** - ADAPTORCUPRU/BRONZ FILET EXT PT TEVI CU DN= 33-3/4	buc	6.00	4.50	27.00	Depozit	0.00
80	**67148731** - Teu EGAL PPR 63 MM	buc	2.00	5.51	11.02	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
81	**7302562** - Armatura pt.termometru cu mufa+niplu fixare pt.conducta	buc	11.00	8.93	98.27	Depozit	0.01
82	**7306661** - Bumbac de sters	kg	3.25	2.06	6.68	Depozit	0.00
83	**7307055** - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0.11	1.18	0.13	Depozit	0.00
84	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	3.70	4.04	14.95	Depozit	0.00
85	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.49	1.41	0.69	Depozit	0.00
86	**7309089** - Cilti de cinepa sort 1,stas 1715-60	kg	0.10	1.46	0.15	Depozit	0.00
87	**7322940** - Fuior cinepa	kg	1.91	18.67	35.70	Depozit	0.00
88	**73282671** - Manometru DE PRESIUNE RELATIVA	buc	6.00	28.75	172.50	Depozit	0.01
89	**7330399** - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	0.12	1.98	0.25	Depozit	0.00
90	**7333925** - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime	mp	0.16	1.81	0.29	Depozit	0.00
91	**7345344** - Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,B,6-	kg	0.26	10.34	2.73	Depozit	0.00
92	**73550881** - Termometre inst.incalzire drept cu aparatoare	buc	4.00	12.31	49.23	Depozit	0.01
93	**73550901** - Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	1.00	10.40	10.40	Depozit	0.00
94	**7801035** - Material marunt	%			0.05	Depozit	0.00
95	**7819201** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**5,017.78**	**Greutate**	**1.91**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST TERMICE CENTRALA TERMICA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17110** - Instalator alimentare cu apa	2.20	17.93	39.44	100.00
2	**17120** - Instalator de apa si canalizare	1.87	17.93	33.53	100.00
3	**17140** - Instalator frigotehnist	2.74	17.93	49.12	100.00
4	**17150** - Instalator incalzire + gaze	102.21	17.93	1,832.42	100.00
5	**17160** - Instalator sanitar	110.44	17.93	1,979.97	100.00
6	**17460** - Izolator termic	63.04	17.93	1,130.22	100.00
7	**18120** - Lacatus mecanic	8.80	17.93	157.76	100.00
8	**20600** - Muncitor de deservire	29.25	17.93	524.39	100.00
9	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.32	17.93	5.73	100.00
10	**27110** - Sudor electric	8.80	17.93	157.76	100.00
11	**30110** - Vopsitor industrial	19.50	17.93	349.60	100.00
	Ore Manopera	**349.17**	**TOTAL**	**6,259.94**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST TERMICE CENTRALA TERMICA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2304** - Grup electrogen mobil motor ardere int.20-39 kva	5.74	39.71	228.02
2	**2506** - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	0.10	44.06	4.36
3	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	0.52	20.84	10.84
TOTAL Utilaje				**243.21**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST TERMICE CENTRALA TERMICA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST TERMICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**IB02C01 -** Convectoradiator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,H=624MM avand <15 tevi verticale	**buc**	**21.00**	**3.40**	**71.41**
			material:	0.17	3.64
			manopera:	3.23	67.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**57008861 -** RADIATOR TIP PANOU 11-H=600 SI L=500	buc	**2.00**	**74.95**	**149.90**
1	**57008862 -** RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=600	buc	**1.00**	**115.67**	**115.67**
1	**57008863 -** RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=1100	buc	**1.00**	**127.61**	**127.61**
1	**57008864 -** RADIATOR TIP PANOU 22-H=500 SI L=1400	buc	**1.00**	**145.29**	**145.29**
1	**57008865 -** RADIATOR TIP PANOU 22-H=900 SI L=600	buc	**1.00**	**102.22**	**102.22**
1	**57008866 -** RADIATOR TIP PANOU 3-H=500 SI L=2600	buc	**1.00**	**236.19**	**236.19**
2	**ID01A1# -** Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"...1/	**buc**	**21.00**	**3.59**	**75.33**
			material:	0.36	7.56
			manopera:	3.23	67.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**20018644 -** AERISITOR MANUAL PT RADIATOARE	buc	**21.00**	**6.34**	**133.09**
3	**SA08A# -** Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 16 mm	**m**	**581.00**	**8.96**	**5,208.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.96	5,208.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**67005591 -** Tevi PE-XA CU STRAT EVAL 16MM	m	**592.62**	**2.99**	**1,772.30**
3	**40359982 -** Racord DEMONTABIL LA DISTRIBUITOR 16X2.2 MM	buc	**20.00**	**3.75**	**74.94**
3	**41060461 -** Curba CONDUCTOARE PT TEAVA 6 MM	buc	**40.00**	**5.27**	**210.98**
3	**77304911 -** Reductie de compresie pt. pexal D.16*3/4"	buc	**20.00**	**0.65**	**13.05**
3	**52065063 -** MANSON ALUNECATOR 16MM	buc	**20.00**	**0.92**	**18.49**
4	**IC11XB -** Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat,avind diametrul de 102 - 150 MM	**buc**	**2.00**	**95.02**	**190.04**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	95.02	190.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**7318779 -** Distribuitor / colector 159X5 L = 1,8M stut 108X4 76X3,5 1 11/4 1/2	buc	**2.00**	**236.45**	**472.90**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**SF01B# -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 2 1/2 - 4	**m**	**581.00**	**3.59**	**2,083.23**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	2,083.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**SF04A1 -** Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	**m**	**581.00**	**1.25**	**729.13**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.25	729.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**SA08G# -** Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 63 mm	**m**	**20.00**	**18.82**	**376.49**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.82	376.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**67006141 -** TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	**20.40**	**17.40**	**354.96**
7	**67125521 -** Cot PPR DN 63	buc	**2.40**	**15.80**	**37.93**
8	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 20 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**11.00**	**1.27**	**14.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	14.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**73051741 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X20 MM	M	**11.00**	**2.85**	**31.40**
9	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 40 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**48.00**	**1.27**	**61.10**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	61.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**73051742 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X40 MM	M	**48.00**	**3.27**	**157.12**
10	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 50 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**63.00**	**1.27**	**80.19**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	80.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**73051743 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X50 MM	M	**63.00**	**3.69**	**232.58**
11	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 63 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**22.00**	**1.27**	**28.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	28.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**73051744 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X25 MM	M	**22.00**	**2.85**	**62.80**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**SA43A1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D= 1/4 toli	**buc**	**9.00**	**4.98**	**44.82**
			material:	0.50	4.48
			manopera:	4.48	40.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**SA43G1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 1/2 toli	**buc**	**40.00**	**8.48**	**339.05**
			material:	1.66	66.55
			manopera:	6.81	272.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**SA43H1 -** Bratara pentru fixa-ea cond. otel+pvc de alim. cu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=2 toli	**buc**	**52.00**	**9.63**	**500.74**
			material:	2.82	146.48
			manopera:	6.81	354.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**SA43I1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=2 1/2 toli	**buc**	**18.00**	**10.59**	**190.60**
			material:	2.52	45.38
			manopera:	8.07	145.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**14,441.62**
TVA (19.00%)	**2,743.91**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**17,185.53**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST TERMICE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20018644** - AERISITOR MANUAL PT RADIATOARE	buc	21.00	6.34	133.09	Depozit	0.00
2	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	36.89	0.48	17.71	Depozit	0.04
3	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.14	51.84	7.40	Depozit	0.19
4	**40359982** - Racord DEMONTABIL LA DISTRIBUITOR 16X2.2 MM	buc	20.00	3.75	74.94	Depozit	0.02
5	**41060461** - Curba CONDUCTOARE PT TEAVA 6 MM	buc	40.00	5.27	210.98	Depozit	0.26
6	**4204056** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1/4	buc	9.00	0.28	2.50	Depozit	0.00
7	**4204094** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	40.00	1.44	57.70	Depozit	0.01
8	**4204109** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	buc	52.00	2.60	134.98	Depozit	0.01
9	**4204111** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2	buc	18.00	2.30	41.40	Depozit	0.01
10	**52065063** - MANSON ALUNECATOR 16MM	buc	20.00	0.92	18.49	Depozit	0.02
11	**57008861** - RADIATOR TIP PANOU 11-H=600 SI L=500	buc	2.00	74.95	149.90	Depozit	0.01
12	**57008862** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=600	buc	1.00	115.67	115.67	Depozit	0.01
13	**57008863** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=1100	buc	1.00	127.61	127.61	Depozit	0.01
14	**57008864** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=500 SI L=1400	buc	1.00	145.29	145.29	Depozit	0.01
15	**57008865** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=900 SI L=600	buc	1.00	102.22	102.22	Depozit	0.01
16	**57008866** - RADIATOR TIP PANOU 3-H=500 SI L=2600	buc	1.00	236.19	236.19	Depozit	0.01
17	**6100338** - Solutie de etansare	kg	0.50	5.67	2.86	Depozit	0.00
18	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.15	14.08	2.07	Depozit	0.00
19	**6202820** - Apa potabila	mc	0.12	1.64	0.19	Depozit	0.12
20	**67005591** - Tevi PE-XA CU STRAT EVAL 16MM	m	592.62	2.99	1,772.30	Depozit	0.05
21	**67006141** - TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	20.40	17.40	354.96	Depozit	0.03
22	**67125521** - Cot PPR DN 63	buc	2.40	15.80	37.93	Depozit	0.00
23	**73051741** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X20 MM	M	11.00	2.85	31.40	Depozit	0.01

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	**73051742** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X40 MM	M	48.00	3.27	157.12	Depozit	0.05
25	**73051743** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X50 MM	M	63.00	3.69	232.58	Depozit	0.06
26	**73051744** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X25 MM	M	22.00	2.85	62.80	Depozit	0.02
27	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.70	1.41	0.99	Depozit	0.00
28	**7318779** - Distribuitor / colector 159X5 L = 1,8M stut 108X4 76X3,5 1 11/4 1/2	buc	2.00	236.45	472.90	Depozit	0.22
29	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.34	18.67	6.27	Depozit	0.00
30	**77304911** - Reductie de compresie pt. pexal D.16*3/4"	buc	20.00	0.65	13.05	Depozit	0.00
31	**7801035** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
32	**8000277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**4,723.50**	**Greutate**	**1.17**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST TERMICE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17150** - Instalator incalzire + gaze	18.16	17.93	325.57	100.00
2	**17160** - Instalator sanitar	513.68	17.93	9,209.26	100.00
3	**17460** - Izolator termic	10.08	17.93	180.71	100.00
4	**31110** - Zugrav vopsitor	0.14	17.93	2.58	100.00
	Ore Manopera	**542.06**	**TOTAL**	**9,718.12**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST TERMICE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST TERMICE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 ARHITECTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CD12A01> -** Zidarie din BCA de 15 cm	**mc**	**6.00**	**676.48**	**4,058.90**
			material:	595.81	3,574.84
			manopera:	80.68	484.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***2101121*** *- Mortar de zidarie M 10 nisip S1030*	*mc*	*0.39*	*240.00*	*93.60*
2	**CE06C01> -** Montarea glafurilor la ferestrele din PVC	**m**	**90.00**	**44.14**	**3,972.51**
			material:	35.18	3,165.75
			manopera:	8.96	806.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**CP18A03^ASIM -** Montare buiandrugi prefabricati L=125 cm	**buc**	**7.00**	**177.41**	**1,241.84**
			material:	175.49	1,228.41
			manopera:	1.92	13.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**CP18A04^ -** Montare buiandrugi prefabricati L=150 cm	**buc**	**7.00**	**196.52**	**1,375.63**
			material:	194.55	1,361.82
			manopera:	1.97	13.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**IZF01A -** Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	**mp**	**1,194.00**	**1.38**	**1,645.43**
			material:	0.65	781.36
			manopera:	0.72	856.24
			utilaj:	0.01	7.82
			transport:	0.00	0.00
6	**IZA18A* -** Hidroizolarea cu hidroizolatie bituminoasa exterioara in strat cu grosimea stratului de 3 mm, impotriva umiditatii solului /infiltratiilor apei fara presiune	**mp**	**725.00**	**17.17**	**12,451.14**
			material:	10.00	7,252.02
			manopera:	7.17	5,199.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**CF21A% -** Sistem ext. termoizolant de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 5 CM	**mp**	**84.00**	**33.17**	**2,786.62**
			material:	23.90	2,007.80
			manopera:	8.96	752.98
			utilaj:	0.31	25.85
			transport:	0.00	0.00
8	**RPCE56B+[3] -** Termoizolatie la terase	**MP**	**1,194.00**	**62.15**	**74,204.41**
			material:	26.29	31,392.35
			manopera:	35.86	42,812.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**IZF03D2 -** Bariera contra vaporilor executa pe tavane, cu emulsie bituminoasa anionica	**mp**	**1,450.00**	**1.75**	**2,542.02**
			material:	1.56	2,260.91
			manopera:	0.18	259.96
			utilaj:	0.01	21.15
			transport:	0.00	0.00
10	**IZF02A -** Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase executat pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 7%, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata perforata tip ibp 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum tip la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie;	**mp**	**1,450.00**	**8.08**	**11,714.13**
			material:	7.32	10,615.17
			manopera:	0.72	1,039.82
			utilaj:	0.04	59.14
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**115,992.62**
TVA (19.00%)	**22,038.60**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**138,031.22**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 ARHITECTURA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100014024** - Glaf de exterior latime 18cm din pvc alb sau colorat	m	90.00	35.00	3,150.00	Depozit	0.00
2	**20010013** - Material marunt	%			615.54	Depozit	0.00
3	**20012678** - Apa	l	2.95	0.01	0.02	Depozit	0.00
4	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	145.00	0.21	31.17	Depozit	0.14
5	**2101121** - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.39	240.00	93.60	Depozit	0.88
6	**2101131** - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	672.00	1.23	826.05	Depozit	0.67
7	**2600311** - Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii S11342	kg	2,465.00	1.30	3,202.96	Depozit	2.71
8	**2601872** - Impislitura fire stic.bit.perf.ipb 1200 100CM 10M	mp	1,595.00	6.00	9,570.00	Depozit	5.42
9	**2612560** - Placi polistiren expandat	mc	131.34	230.03	30,212.65	Depozit	3.02
10	**2800012** - Bloc bca 590 X 240 X 20 CM	mc	6.00	580.00	3,480.00	Depozit	6.60
11	**2901052** - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.31	51.90	15.89	Depozit	0.31
12	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	597.90	0.12	73.92	Depozit	0.60
13	**3064291** - Material marunt	%			15.75	Depozit	0.00
14	**600006494** - Mortar Xella Ytong, in pat subtire	kg	6.01	1.20	7.22	Depozit	0.00
15	**600006496** - Buiandrug Ytong LT, de dimensiuni 20x12.5x120 cm	buc	7.00	175.00	1,225.00	Depozit	0.00
16	**600006497** - Buiandrug Ytong LT, de dimensiuni 20x12.5x150 cm	buc	7.00	194.00	1,358.00	Depozit	0.00
17	**6101456** - Amorsa bituminoasa matizol	kg	179.10	0.79	141.04	Depozit	0.19
18	**6200690** - White spirit rafinat tip B stas 44	l	358.20	1.74	622.46	Depozit	0.36
19	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.60	2.07	1.24	Depozit	0.60
20	**6719287** - Diblu pvc marimea 4 nii-1030-75	buc	504.00	0.32	160.08	Depozit	0.01
21	**7306661** - Bumbac de sters	kg	36.25	2.06	74.52	Depozit	0.04
22	**7800027** - Plasa din fibra de sticla	mp	92.40	4.81	444.17	Depozit	0.01
23	**7800787** - Polistiren expandat gros 5 CM	mc	4.62	125.00	577.50	Depozit	0.05
24	**7801670** - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	797.50	9.00	7,177.50	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	**8006110546** - Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	716.40	0.79	564.16	Depozit	0.77
TOTAL Materiale					**63,640.44**	**Greutate**	**22.37**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 ARHITECTURA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**13410** - Dulgher constructii	9.90	17.93	177.49	100.00
2	**17410** - Izolator hidrofug	2,762.01	17.93	49,517.32	100.00
3	**19900** - Mozaicar	2.70	17.93	48.41	100.00
4	**20600** - Muncitor de deservire	36.53	17.93	654.91	100.00
5	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	29.40	17.93	527.08	100.00
6	**28420** - Tinichigiu sant	37.80	17.93	677.68	100.00
7	**31000** - Zidar	35.44	17.93	635.35	100.00
	Ore Manopera	**2,913.78**	**TOTAL**	**52,238.23**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 ARHITECTURA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2351** - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.84	30.77	25.85
2	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	6.99	2.38	16.67
3	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	3.43	20.84	71.44
TOTAL Utilaje				**113.96**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 ARHITECTURA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CF09A01>ASIM -** Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm	**mp**	**95.00**	**41.80**	**3,971.05**
			material:	34.32	3,260.56
			manopera:	7.17	681.26
			utilaj:	0.31	29.23
			transport:	0.00	0.00
2	**IZF32A* -** Fixarea profilelor metalice de soclu aferent sistemului complet pentru termoizolarea fatadelor	**ml**	**92.00**	**4.38**	**403.01**
			material:	2.41	221.58
			manopera:	1.97	181.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**4,374.06**
TVA (19.00%)	**831.07**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**5,205.14**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2101131** - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	760.00	1.23	934.22	Depozit	0.76
2	**500002513** - Dibluri fixare profil metalic	buc	276.00	0.10	27.60	Depozit	0.28
3	**500002525** - Profil metalic	m	92.92	1.85	171.90	Depozit	0.09
4	**500002527** - Pane profil soclu din PVC	buc	276.00	0.08	22.08	Depozit	0.28
5	**500002909** - Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm gros.	mp	99.75	18.00	1,795.50	Depozit	0.07
6	**6719275** - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	570.00	0.05	28.50	Depozit	0.01
7	**7800027** - Plasa din fibra de sticla	mp	104.50	4.81	502.33	Depozit	0.01
TOTAL Materiale					**3,482.14**	**Greutate**	**1.49**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17460** - Izolator termic	10.12	17.93	181.43	100.00
2	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	19.00	17.93	340.63	100.00
3	**31000** - Zidar	19.00	17.93	340.63	100.00
	Ore Manopera	**48.12**	**TOTAL**	**862.70**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2351** - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.95	30.77	29.23
TOTAL Utilaje				**29.23**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 6 NCS-CONSTRUIRE SCOALA -DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	311,515.92
		6 REZISTENTA	*311,515.92*
5	4.1.3	Arhitectura	8,312.40
		1 ARHITECTURA	*8,312.40*
7	4.1.4	Instalatii	65,081.71
		2 INST ELECTRICE CURENTI TARI	*48,473.45*
		3 INST ELECTRICE DATE VOCE	*2,606.55*
		4 INST SANITARE SI CANALIZARE	*5,567.67*
		5 INST TERMICE	*8,434.04*
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**384,910.04**
CAPITOL II II. Montaj			
14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
18	4.5	Dotari	0.00
19	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
21	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE (fara TVA)	**384,910.04**
TVA (19.00%)	**73,132.91**
TOTAL 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE (cu TVA)	**458,042.95**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CQ12A* -** Placarea unui perete existent cu placi de gips-carton, executata cu bride de ajustare	**mp**	**54.00**	**28.08**	**1,516.29**
			material:	15.27	824.79
			manopera:	12.55	677.68
			utilaj:	0.26	13.82
			transport:	0.00	0.00
1	**500000016 -** Placa GK 12,5 mm	mp	**27.11**	**10.00**	**271.08**
1	**500000018 -** Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	**27.11**	**15.00**	**406.62**
1	**500000010 -** Profil CW 75 x 0,6 mm	m	**108.00**	**2.80**	**302.40**
2	**CI06C% -** Placaj faianta 15X15-30X30CM fixate cu adeziv ptr.montarea placajelor pe supraf.plane >10mp	**mp**	**62.00**	**44.82**	**2,778.81**
			material:	0.28	17.40
			manopera:	43.92	2,723.26
			utilaj:	0.62	38.15
			transport:	0.00	0.00
2	**2630102400541 -** Faianta GRUPURI SANITARE	mp	**65.10**	**45.00**	**2,929.50**
2	**20019387 -** Adeziv placare ceramica ag 651 classic	kg	**145.70**	**0.74**	**107.70**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,312.40**
TVA (19.00%)	**1,579.36**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**9,891.76**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100010002** - Brida 3 x 6	buc	129.60	0.08	11.00	Depozit	0.04
2	**20019387** - Adeziv placare ceramica ag 651 classic	kg	145.70	0.74	107.70	Depozit	0.15
3	**2100270** - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	18.60	0.24	4.46	Depozit	0.02
4	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	24.80	0.48	11.90	Depozit	0.03
5	**2630102400541** - Faianta GRUPURI SANITARE	mp	65.10	45.00	2,929.50	Depozit	0.84
6	**500000001** - Banda de etansare 50 mm	m	9.18	2.36	21.69	Depozit	0.01
7	**500000005** - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	129.60	0.14	17.69	Depozit	0.13
8	**500000010** - Profil CW 75 x 0,6 mm	m	108.00	2.80	302.40	Depozit	0.11
9	**500000014** - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	702.00	0.02	12.90	Depozit	0.70
10	**500000016** - Placa GK 12,5 mm	mp	27.11	10.00	271.08	Depozit	0.03
11	**500000018** - Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	27.11	15.00	406.62	Depozit	0.03
12	**5885962** - Nit cu cap bombat 2,5 X 6 aluminiu S 9229	kg	259.20	2.94	761.51	Depozit	0.30
13	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.50	2.07	1.03	Depozit	0.50
TOTAL Materiale					**4,859.48**	**Greutate**	**2.87**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14400** - Faiantar	139.50	17.93	2,500.96	100.00
2	**19760** - Montator gips-carton	29.70	17.93	532.46	100.00
3	**20600** - Muncitor de deservire	8.10	17.93	145.22	100.00
4	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	12.40	17.93	222.31	100.00
	Ore Manopera	**189.70**	**TOTAL**	**3,400.94**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2351** - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.24	30.77	38.15
2	**2604** - Utilaj de ridicat	0.54	25.60	13.82
TOTAL Utilaje				**51.98**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST ELECTRICE CURENTI TARI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**700.00**	**5.38**	**3,764.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	3,764.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**48020282 -** Cablu energie N2XH 3X1.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	**714.00**	**0.94**	**669.11**
2	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**100.00**	**5.38**	**537.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	537.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**48020283 -** Cablu energie N2XH 4X1.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	**102.00**	**0.98**	**100.41**
3	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**1,000.00**	**5.38**	**5,378.40**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	5,378.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**48020284 -** Cablu energie N2XH 3X2.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	**1,020.00**	**0.95**	**964.70**
4	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**40.00**	**5.38**	**215.14**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	215.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**48030101 -** Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5X 4	m	**40.80**	**0.65**	**26.45**
5	**EA01XA -** Tub izolant pvc-metalic de orice diametru montat ingropat	**m**	**1,800.00**	**15.24**	**27,429.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.24	27,429.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**7356525 -** Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 16 MM	m	**1,980.00**	**0.59**	**1,164.24**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**EE07A01+ -** CORP DE ILUMINAT CU LED LEDCO IND STANDARD	**buc**	**7.00**	**34.96**	**244.72**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.96	244.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**6000002471 -** CORP DE ILUMINAT CU LED 20W IP44	buc	**7.00**	**75.70**	**529.94**
7	**EE07A01+ -** CORP DE ILUMINAT CU LED LEDCO IND STANDARD	**buc**	**8.00**	**34.96**	**279.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.96	279.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**6000002472 -** CORP DE ILUMINAT CU LED 22W 1410X60X90 MM	buc	**8.00**	**75.70**	**605.64**
8	**EE07A01+ -** CORP DE ILUMINAT CU LED LEDCO IND STANDARD	**buc**	**24.00**	**34.96**	**839.03**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.96	839.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**6000002473 -** CORP DE ILUMINAT CU LED 32W 1100X92X90 MM	buc	**24.00**	**105.85**	**2,540.29**
9	**EE10I1 -** Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu baterie semiuscata, montat pe dibluri (bolturi) metalice	**buc**	**8.00**	**127.69**	**1,021.52**
			material:	118.73	949.81
			manopera:	8.96	71.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**51025281 -** Corp iluminat CU LED DE TIP ANTIPANICA 4W IP40	buc	**4.00**	**9.84**	**39.38**
9	**51025282 -** Corp iluminat CU LED DE TIP EXIT AUTONOMIE FUNCTIONARE 2H	buc	**2.00**	**22.97**	**45.94**
9	**51025283 -** Corp iluminat CU LED DE TIP INDICAREA DIR DE EVACUARE AUTONOMIE FUNCTIONARE 2H	buc	**2.00**	**22.97**	**45.94**
10	**ED01A1 -** Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	**buc**	**7.00**	**6.03**	**42.24**
			material:	0.30	2.08
			manopera:	5.74	40.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**5500732 -** Intrerupator cumpana pentru simbol 0186 250 V 10a	buc	**7.00**	**2.86**	**20.03**
11	**ED10K1 -** Buton de actionare si comanda pentru actionare la distanta, etans, montat pe dibluri de material plastic	**buc**	**2.00**	**10.56**	**21.12**
			material:	0.52	1.04
			manopera:	10.04	20.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**55001223 -** Buton DE PANICA	buc	**2.00**	**2.62**	**5.25**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
12	**ED08A1 -** Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	**buc**	**6.00**	**6.03**	**36.20**
			material:	0.30	1.78
			manopera:	5.74	34.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**55361691 -** Priza SIMPLA CUCONTACT DE PROTECTIE 16A/220V MONTAJ INGROPAT INCLUSIV DOZA DE MONTAJ SI RAMA IP44	buc	**6.06**	**2.16**	**13.10**
13	**ED08A1 -** Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	**buc**	**5.00**	**6.03**	**30.17**
			material:	0.30	1.48
			manopera:	5.74	28.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**55361692 -** Priza DUBLA CUCONTACT DE PROTECTIE 16A/220V MONTAJ INGROPAT INCLUSIV DOZA DE MONTAJ SI RAMA IP44	buc	**5.05**	**2.96**	**14.93**
14	**EA16A1 -** Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu exploziv, avind diametrul de 1/2" - 1 1/4"	**buc**	**61.00**	**4.63**	**282.24**
			material:	0.68	41.65
			manopera:	3.94	240.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**5500811 -** Doza DE APARAT	buc	**40.00**	**0.24**	**9.45**
14	**5500812 -** Doza DERIVATIE PATRATA 80X80	buc	**21.02**	**2.89**	**60.70**
15	**EF02A1 -** Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de pina la 0,30 mp	**buc**	**1.00**	**31.20**	**31.20**
			material:	7.53	7.53
			manopera:	23.66	23.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**73222662 -** Tablou ELECTRIC TE SS COMPLET ECHIP CONF SCHEMA	buc	**1.00**	**196.88**	**196.88**
16	**EG18A% -** BARA DE EGALIZARE A potentialelor	**buc**	**1.00**	**36.53**	**36.53**
			material:	27.78	27.78
			manopera:	8.07	8.07
			utilaj:	0.67	0.67
			transport:	0.00	0.00
17	**EH01XA -** Incarcarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 KV	**buc**	**1.00**	**56.73**	**56.73**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.10	25.10
			utilaj:	31.63	31.63
			transport:	0.00	0.00
18	**EH05XC -** Incercarea tablouri destrib.,comanda,semnaliz.,pupitr.comanda,cutii met.cleme pupitre	**buc**	**2.00**	**521.99**	**1,043.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	268.92	537.84
			utilaj:	253.07	506.13
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
19	**EH07A1 -** Energie electrica, pentru probe	**kwh**	**100.00**	**0.18**	**17.85**
			material:	0.18	17.85
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**EH10XA -** Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat	**buc**	**10.00**	**11.18**	**111.82**
			material:	0.43	4.25
			manopera:	10.76	107.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**48,473.45**
TVA (19.00%)	**9,209.96**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**57,683.41**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST ELECTRICE CURENTI TARI

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20010364** - Diblu din material plastic D 7 X 35 MM	buc	4.00	0.27	1.08	Depozit	0.00
2	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	4.35	0.77	3.34	Depozit	0.00
3	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.00	544.72	1.99	Depozit	0.00
4	**48020282** - Cablu energie N2XH 3X1.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	714.00	0.94	669.11	Depozit	4.40
5	**48020283** - Cablu energie N2XH 4X1.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	102.00	0.98	100.41	Depozit	0.63
6	**48020284** - Cablu energie N2XH 3X2.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	1,020.00	0.95	964.70	Depozit	6.28
7	**48030101** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5X 4	m	40.80	0.65	26.45	Depozit	0.03
8	**51025281** - Corp iluminat CU LED DE TIP ANTIPANICA 4W IP40	buc	4.00	9.84	39.38	Depozit	0.02
9	**51025282** - Corp iluminat CU LED DE TIP EXIT AUTONOMIE FUNCTIONARE 2H	buc	2.00	22.97	45.94	Depozit	0.01
10	**51025283** - Corp iluminat CU LED DE TIP INDICAREA DIR DE EVACUARE AUTONOMIE FUNCTIONARE 2H	buc	2.00	22.97	45.94	Depozit	0.01
11	**55001223** - Buton DE PANICA	buc	2.00	2.62	5.25	Depozit	0.00
12	**5500732** - Intrerupator cumpana pentru simbol 0186 250 V 10a	buc	7.00	2.86	20.03	Depozit	0.00
13	**5500811** - Doza DE APARAT	buc	40.00	0.24	9.45	Depozit	0.32
14	**5500812** - Doza DERIVATIE PATRATA 80X80	buc	21.02	2.89	60.70	Depozit	0.17
15	**55361691** - Priza SIMPLA CUCONTACT DE PROTECTIE 16A/220V MONTAJ INGROPAT INCLUSIV DOZA DE MONTAJ SI RAMA IP44	buc	6.06	2.16	13.10	Depozit	0.00
16	**55361692** - Priza DUBLA CUCONTACT DE PROTECTIE 16A/220V MONTAJ INGROPAT INCLUSIV DOZA DE MONTAJ SI RAMA IP44	buc	5.05	2.96	14.93	Depozit	0.00
17	**5536676** - Siguranta fuzibila 25 a (patron)	buc	15.00	0.28	4.25	Depozit	0.00
18	**5827532** - Surub pentru fundatii grosolan a m 12X 160 GR. 4.8 S 2350	buc	4.00	1.40	5.61	Depozit	0.00
19	**5836741** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 25 F1 S 1452	buc	122.00	0.03	3.69	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
20	**5836777** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	4.00	0.14	0.55	Depozit	0.00
21	**5838326** - Surub pentru lemn D 4X35 MM	buc	4.00	0.05	0.20	Depozit	0.00
22	**5840479** - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	4.00	0.39	1.55	Depozit	0.00
23	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	32.00	0.21	6.82	Depozit	0.00
24	**5881291** - Saiba gros.plata pt.met M 14 OL34 S 1388	kg	0.02	3.15	0.07	Depozit	0.00
25	**5882025** - Saiba prec.plata pentru met a m 3 OL 34 S 5200	kg	0.00	8.53	0.03	Depozit	0.00
26	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	32.00	0.26	8.18	Depozit	0.00
27	**6000002471** - CORP DE ILUMINAT CU LED 20W IP44	buc	7.00	75.70	529.94	Depozit	0.00
28	**6000002472** - CORP DE ILUMINAT CU LED 22W 1410X60X90 MM	buc	8.00	75.70	605.64	Depozit	0.00
29	**6000002473** - CORP DE ILUMINAT CU LED 32W 1100X92X90 MM	buc	24.00	105.85	2,540.29	Depozit	0.00
30	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	1.22	14.08	17.17	Depozit	0.00
31	**6202507** - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.30	16.60	5.06	Depozit	0.00
32	**6202727** - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	100.00	0.18	17.85	Depozit	0.00
33	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	1.60	0.33	0.52	Depozit	0.00
34	**6719251** - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	4.00	0.11	0.43	Depozit	0.00
35	**7305033** - Baterie monobloc,tip 5 R 20-3,simb.B 2420-165X103X72 MM	buc	8.02	115.39	925.93	Depozit	0.02
36	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	32.00	0.26	8.36	Depozit	0.00
37	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.10	2.54	0.25	Depozit	0.00
38	**7312466** - Cutie metalica, cu 8 circuite, cu monopolari, simbol 08	buc	1.00	24.94	24.94	Depozit	0.00
39	**7319280** - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	18.00	0.25	4.42	Depozit	0.00
40	**73222662** - Tablou ELECTRIC TE SS COMPLET ECHIP CONF SCHEMA	buc	1.00	196.88	196.88	Depozit	0.00
41	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.61	18.67	11.39	Depozit	0.00
42	**7344824** - Burghiu pentru metal D7 MM	buc	0.12	13.10	1.57	Depozit	0.00
43	**7356525** - Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D =	m	1,980.00	0.59	1,164.24	Depozit	0.59
44	**8000277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**8,107.60**	**Greutate**	**12.51**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST ELECTRICE CURENTI TARI

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14100** - Electrician	0.45	17.93	8.07	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	2,221.07	17.93	39,819.34	100.00
	Ore Manopera	**2,221.52**	**TOTAL**	**39,827.41**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST ELECTRICE CURENTI TARI

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**20000557** - Autolab.mobil pt.verificari electrice,mont.pe auto 3T	4.25	126.53	537.77
2	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.20	3.37	0.67
TOTAL Utilaje				**538.44**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 INST ELECTRICE CURENTI TARI

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST ELECTRICE DATE VOCE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EA10B% -** Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de: 20-40 MM	**m**	**35.00**	**5.56**	**194.52**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.56	194.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**7356551 -** Tub PROTECTIE GOFRAT PEHD 25MM CU FIR TRAGERE	m	**35.88**	**0.71**	**25.43**
2	**ED01B# -** Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat	**buc**	**1.00**	**9.53**	**9.53**
			material:	1.50	1.50
			manopera:	7.53	7.53
			utilaj:	0.51	0.51
			transport:	0.00	0.00
2	**55000812 -** PRIZA DATE RJ45	buc	**1.01**	**17.00**	**17.17**
3	**ED08B1 -** Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de aparat	**buc**	**1.00**	**2.52**	**2.52**
			material:	0.01	0.01
			manopera:	2.51	2.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**5500330 -** Priza TV	buc	**1.01**	**16.00**	**16.16**
4	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**100.00**	**5.38**	**537.84**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	537.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**1000143523 -** Cablu ftp CAT6 LSZH	m	**50.00**	**2.00**	**100.00**
4	**1000143564 -** Cablu tv coaxial	m	**50.00**	**0.95**	**47.50**
5	**EA01XA -** Tub izolant pvc-metalic de orice diametru montat ingropat	**m**	**100.00**	**15.24**	**1,523.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.24	1,523.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**73565252 -** TUB PVC ETANS REZISTENT LA PROPAGAREA FOCULUI D=16MM	m	**110.00**	**1.20**	**132.00**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**2,606.55**
TVA (19.00%)	**495.24**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,101.80**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST ELECTRICE DATE VOCE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**1000143523** - Cablu ftp CAT6 LSZH	m	50.00	2.00	100.00	Depozit	0.00
2	**1000143564** - Cablu tv coaxial	m	50.00	0.95	47.50	Depozit	0.00
3	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.05	0.77	0.04	Depozit	0.00
4	**55000812** - PRIZA DATE RJ45	buc	1.01	17.00	17.17	Depozit	0.01
5	**5500330** - Priza TV	buc	1.01	16.00	16.16	Depozit	0.00
6	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.00	2.54	0.01	Depozit	0.00
7	**7322837** - Freza rotativa cu cap widia	buc	0.07	20.85	1.46	Depozit	0.00
8	**73565252** - TUB PVC ETANS REZISTENT LA PROPAGAREA FOCULUI D=16MM	m	110.00	1.20	132.00	Depozit	0.03
9	**7356551** - Tub PROTECTIE GOFRAT PEHD 25MM CU FIR TRAGERE	m	35.88	0.71	25.43	Depozit	0.04
10	**8000277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**339.77**	**Greutate**	**0.08**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST ELECTRICE DATE VOCE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14100** - Electrician	10.85	17.93	194.52	100.00
2	**17130** - Instalator electrician	115.56	17.93	2,071.76	100.00
	Ore Manopera	**126.41**	**TOTAL**	**2,266.28**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST ELECTRICE DATE VOCE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	0.15	3.37	0.51
TOTAL Utilaje				**0.51**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 INST ELECTRICE DATE VOCE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SD05A# -** Robinet reglaj, drepentru sau coltar,montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,D=3/8 -1/2	**buc**	**12.00**	**15.53**	**186.34**
			material:	10.15	121.80
			manopera:	5.38	64.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***4201779*** *- Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I*	*buc*	*12.00*	*10.00*	*120.00*
2	**SA15B# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20-25MM	**m**	**25.00**	**14.10**	**352.62**
			material:	2.81	70.26
			manopera:	11.29	282.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**67195561 -** Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MMX1/2	buc	**17.00**	**0.57**	**9.68**
2	**671955610 -** Cot LA 90 GR din polipropilena, CU FILET INT avind diametrul 20 MMX1/2	buc	**31.00**	**2.26**	**70.06**
2	**67195810 -** Teu racord polipropilena diam 25-20-20 MM	buc	**4.00**	**0.18**	**0.71**
3	**SA15B# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,D=20 MM	**m**	**5.00**	**15.23**	**76.14**
			material:	2.81	14.05
			manopera:	11.29	56.47
			utilaj:	1.12	5.61
			transport:	0.00	0.00
3	**6717079 -** Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 25MM	m	**5.10**	**6.00**	**30.60**
3	**6719486 -** Cot LA 90 GR din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	**100.00**	**13.00**	**1,300.00**
3	**671957810 -** Teu racord polipropilena diam 25-25-20 MM	buc	**2.00**	**5.66**	**11.32**
3	**67195151 -** Reductie POLIPROPILENA pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	**1.00**	**4.69**	**4.69**
4	**SA17B# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=32 MM	**m**	**10.00**	**5.87**	**58.65**
			material:	2.71	27.13
			manopera:	2.87	28.68
			utilaj:	0.28	2.84
			transport:	0.00	0.00
4	**6716056 -** Teava poliet inalta dens pe 80,PN 10 diam ext 32MM	m	**10.00**	**15.83**	**158.33**
4	**6719487 -** Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	**2.00**	**1.28**	**2.56**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
4	**6719495 -** Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	**3.00**	**1.67**	**5.02**
4	**67194601 -** Reductie POLIPROP pentru electrofuz diam ext 32/25 MM	buc	**2.00**	**4.62**	**9.23**
5	**SA18C# -** Teava pp,pe,pp-R imb sud prin polifuz,in can dist la constructii ind,la cl loc si soc-cult,D=40 MM	**m**	**4.00**	**5.27**	**21.08**
			material:	2.73	10.91
			manopera:	2.51	10.04
			utilaj:	0.03	0.13
			transport:	0.00	0.00
5	**6717081 -** Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 40MM	m	**4.08**	**4.32**	**17.64**
5	**6719488 -** Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	**2.00**	**7.63**	**15.26**
5	**6719496 -** Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	**0.40**	**2.18**	**0.87**
5	**67195821 -** Teu racord polipropilena diam 40-20-40 MM	buc	**2.00**	**4.58**	**9.16**
5	**67195823 -** Teu racord polipropilena diam 40-25-40 MM	buc	**1.00**	**4.58**	**4.58**
5	**6719521 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	**1.00**	**1.62**	**1.62**
6	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 20 MM.	**M**	**25.00**	**8.69**	**217.19**
			material:	0.19	4.75
			manopera:	8.50	212.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**260953111 -** IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 20 CM	m	**25.75**	**0.84**	**21.63**
7	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 25 MM.	**M**	**5.00**	**8.69**	**43.44**
			material:	0.19	0.95
			manopera:	8.50	42.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**26095312 -** IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 25CM	m	**5.15**	**3.80**	**19.57**
8	**IZH22A -** Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 40 MM.	**M**	**4.00**	**8.69**	**34.75**
			material:	0.19	0.76
			manopera:	8.50	33.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**26095314 -** IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 40 CM	m	**4.12**	**5.10**	**21.01**
9	**ACA02A02^ -** Teava PP MULTISTRAT tip Valrom CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE EXTERIOARA GRAVITATIONALA D=110 MM L=1M	**BUC**	**5.00**	**6.09**	**30.45**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.48	22.41
			utilaj:	1.61	8.04
			transport:	0.00	0.00
9	**80067199421 -** Cot din polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/45 GR	buc	**11.00**	**3.35**	**36.81**
9	**20010249 -** Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/40/45 GR	buc	**2.00**	**3.48**	**6.97**
9	**200102491 -** Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/110/45 GR	buc	**5.00**	**4.94**	**24.70**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
10	**SB08B# -** Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM	**m**	**7.00**	**5.31**	**37.17**
			material:	1.37	9.56
			manopera:	3.94	27.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**67201911 -** TEAVA POLIPROP CU FOLIE AL PP-AL DN 40MM	m	**7.24**	**2.89**	**20.92**
10	**80067199422 -** Cot din polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 40/45 GR	buc	**4.00**	**0.69**	**2.76**
10	**200102492 -** Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 40/40/45 GR	buc	**2.00**	**1.17**	**2.33**
11	**SB28A# -** Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	**buc**	**2.00**	**14.05**	**28.09**
			material:	9.56	19.13
			manopera:	4.48	8.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	***6721104** - Sifon inalt,1 iesire D50, 3 intrari D40 si capac prot*	*buc*	*2.00*	*8.10*	*16.19*
12	**SA43K1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=4 toli	**buc**	**29.00**	**12.14**	**351.93**
			material:	3.53	102.37
			manopera:	8.61	249.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**SB49A3 -** Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	**buc**	**7.00**	**35.33**	**247.29**
			material:	25.29	177.01
			manopera:	10.04	70.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**SA43K1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=4 toli	**buc**	**128.00**	**12.14**	**1,553.34**
			material:	3.53	451.84
			manopera:	8.61	1,101.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**SB49A3 -** Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	**buc**	**3.00**	**35.33**	**105.98**
			material:	25.29	75.86
			manopera:	10.04	30.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**SB16A1 -** Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 32MM	**m**	**18.00**	**14.08**	**253.45**
			material:	1.35	24.33
			manopera:	12.73	229.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**20048811 -** Cot din poliolefina PP MASTER3 FONOABSORBANT 32/45 GR	buc	**28.00**	**5.78**	**161.70**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**5,567.67**
TVA (19.00%)	**1,057.86**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**6,625.53**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20010013** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
2	**20010249** - Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/40/45 GR	buc	2.00	3.48	6.97	Depozit	0.00
3	**200102491** - Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/110/45 GR	buc	5.00	4.94	24.70	Depozit	0.01
4	**200102492** - Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 40/40/45 GR	buc	2.00	1.17	2.33	Depozit	0.00
5	**20048811** - Cot din poliolefina PP MASTER3 FONOABSORBANT 32/45 GR	buc	28.00	5.78	161.70	Depozit	0.00
6	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	48.67	0.48	23.36	Depozit	0.05
7	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1.80	0.77	1.38	Depozit	0.00
8	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.19	51.84	9.77	Depozit	0.25
9	**260953111** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 20 CM	m	25.75	0.84	21.63	Depozit	0.05
10	**26095312** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 25CM	m	5.15	3.80	19.57	Depozit	0.01
11	**26095314** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 40 CM	m	4.12	5.10	21.01	Depozit	0.01
12	**3700053** - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	1.65	1.61	2.66	Depozit	0.00
13	**3803142** - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.09	4.40	0.40	Depozit	0.00
14	**3805322** - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	1.53	4.22	6.46	Depozit	0.00
15	**4113582** - Caciula pentru ventilatie DN= 100 nti 1337-67	buc	10.00	25.00	250.00	Depozit	0.01
16	**4201779** - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I	buc	12.00	10.00	120.00	Depozit	0.00
17	**4204135** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 4	buc	157.00	3.31	519.28	Depozit	0.09
18	**5884803** - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.05	4.25	0.22	Depozit	0.00
19	**6001616** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	5.40	0.46	2.48	Depozit	0.00
20	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.14	16.83	2.42	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	**6200585** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.32	4.61	1.49	Depozit	0.00
22	**6202820** - Apa potabila	mc	0.18	1.64	0.29	Depozit	0.18
23	**6700248** - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	18.63	0.84	15.60	Depozit	0.00
24	**6716056** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 10 diam ext 32MM	m	10.00	15.83	158.33	Depozit	0.00
25	**6717079** - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 25MM	m	5.10	6.00	30.60	Depozit	0.00
26	**6717081** - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 40MM	m	4.08	4.32	17.64	Depozit	0.00
27	**67194601** - Reductie POLIPROP pentru electrofuz diam ext 32/25 MM	buc	2.00	4.62	9.23	Depozit	0.00
28	**6719486** - Cot LA 90 GR din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	100.00	13.00	1,300.00	Depozit	0.00
29	**6719487** - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	2.00	1.28	2.56	Depozit	0.00
30	**6719488** - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	2.00	7.63	15.26	Depozit	0.00
31	**6719495** - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	3.00	1.67	5.02	Depozit	0.00
32	**6719496** - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	0.40	2.18	0.87	Depozit	0.00
33	**67195151** - Reductie POLIPROPILENA pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	1.00	4.69	4.69	Depozit	0.00
34	**6719521** - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	1.00	1.62	1.62	Depozit	0.00
35	**67195561** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MMX1/2	buc	17.00	0.57	9.68	Depozit	0.00
36	**671955610** - Cot LA 90 GR din polipropilena, CU FILET INT avind diametrul 20 MMX1/2	buc	31.00	2.26	70.06	Depozit	0.00
37	**671957810** - Teu racord polipropilena diam 25-25-20 MM	buc	2.00	5.66	11.32	Depozit	0.00
38	**67195810** - Teu racord polipropilena diam 25-20-20 MM	buc	4.00	0.18	0.71	Depozit	0.00
39	**67195821** - Teu racord polipropilena diam 40-20-40 MM	buc	2.00	4.58	9.16	Depozit	0.00
40	**67195823** - Teu racord polipropilena diam 40-25-40 MM	buc	1.00	4.58	4.58	Depozit	0.00
41	**67201911** - TEAVA POLIPROP CU FOLIE AL PP-AL DN 40MM	m	7.24	2.89	20.92	Depozit	0.00
42	**6721104** - Sifon inalt,1 iesire D50, 3 intrari D40 si capac prot	buc	2.00	8.10	16.19	Depozit	0.00
43	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	1.10	1.41	1.55	Depozit	0.00
44	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.18	2.54	0.46	Depozit	0.00
45	**7315778** - Decapant	kg	0.27	7.79	2.12	Depozit	0.00
46	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.05	1.38	0.07	Depozit	0.00
47	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	0.97	133.30	129.31	Depozit	0.00
48	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.06	48.71	2.92	Depozit	0.00
49	**7345967** - Solutie unguenta	kg	0.03	11.01	0.31	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
50	**7801035** - Material marunt	%			1.99	Depozit	0.00
51	**80067199421** - Cot din polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/45 GR	buc	11.00	3.35	36.81	Depozit	0.00
52	**80067199422** - Cot din polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 40/45 GR	buc	4.00	0.69	2.76	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**3,080.46**	**Greutate**	**0.67**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17110** - Instalator alimentare cu apa	1.25	17.93	22.41	100.00
2	**17160** - Instalator sanitar	120.44	17.93	2,159.25	100.00
3	**17460** - Izolator termic	16.12	17.93	288.93	100.00
	Ore Manopera	**137.81**	**TOTAL**	**2,470.59**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	0.62	26.79	16.62
TOTAL Utilaje				**16.62**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 INST SANITARE SI CANALIZARE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 INST TERMICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**IB02C01 -** Convectoradiator tip panou montare 1 rind tevi,racordat cu mufa,H=624MM avand <15 tevi verticale	**buc**	**5.00**	**3.40**	**17.00**
			material:	0.17	0.87
			manopera:	3.23	16.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**57008861 -** RADIATOR TIP PANOU 11-H=600 SI L=500	buc	**1.00**	**74.95**	**74.95**
1	**57028862 -** RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =500	buc	**1.00**	**34.46**	**34.46**
1	**57028863 -** RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =800	buc	**1.00**	**45.52**	**45.52**
1	**57028864 -** RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =700	buc	**1.00**	**41.46**	**41.46**
1	**57008863 -** RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=1100	buc	**1.00**	**127.61**	**127.61**
2	**ID01A2 -** Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	**buc**	**5.00**	**3.61**	**18.05**
			material:	0.56	2.81
			manopera:	3.05	15.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**4202721 -** Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4O290403	buc	**5.00**	**9.45**	**47.25**
3	**ID01A2 -** Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	**buc**	**5.00**	**3.61**	**18.05**
			material:	0.56	2.81
			manopera:	3.05	15.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**4507207 -** Robinet coltar DN 1/2 cod 4O020407	buc	**5.00**	**5.83**	**29.14**
4	**ID01A1# -** Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"...1/	**buc**	**5.00**	**3.59**	**17.94**
			material:	0.36	1.80
			manopera:	3.23	16.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**20018644 -** AERISITOR MANUAL PT RADIATOARE	buc	**5.00**	**6.34**	**31.69**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
5	**SA04A01> -** Teava din polipropilena(PP), polietilena(PE), imbinare sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuinte si societati culturale, cu diametrul de 20 mm	**m**	**152.00**	**9.22**	**1,400.81**
			material:	2.71	412.35
			manopera:	5.92	899.27
			utilaj:	0.59	89.19
			transport:	0.00	0.00
5	**6719485 -** Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	**138.00**	**0.83**	**114.20**
5	**6719515 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	**14.00**	**0.43**	**5.99**
5	**6719477 -** Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	**25.00**	**0.55**	**13.78**
5	**6719924 -** Adaptor din polipropilena cu filet exterior cu D = 20 - 3/4"	buc	**8.00**	**1.16**	**9.25**
6	**SA14C# -** Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	**m**	**53.00**	**8.63**	**457.34**
			material:	2.71	143.78
			manopera:	5.92	313.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**6719932 -** Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 25 - 1/2"	buc	**28.00**	**1.49**	**41.59**
6	**6719494 -** Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	**8.00**	**0.58**	**4.62**
6	**6719478 -** Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	**9.00**	**0.40**	**3.61**
7	**SA14D# -** Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	**m**	**90.00**	**9.17**	**825.72**
			material:	2.72	244.85
			manopera:	6.45	580.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**6719559 -** Cot racord polipropilena diametrul 32 MM X 1	buc	**6.00**	**2.21**	**13.28**
7	**6719495 -** Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	**8.00**	**1.67**	**13.38**
7	**6719517 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 20 MM	buc	**10.00**	**0.24**	**2.44**
7	**6719518 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	**8.00**	**0.61**	**4.85**
7	**6719590 -** Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 32 MM	buc	**15.00**	**3.99**	**59.85**
8	**SA14E# -** Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm	**m**	**42.00**	**9.72**	**408.25**
			material:	2.73	114.59
			manopera:	6.99	293.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**6719488 -** Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	**10.00**	**7.63**	**76.30**
8	**6719496 -** Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	**8.00**	**2.18**	**17.48**
8	**6719519 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM	buc	**8.00**	**0.37**	**2.96**
8	**6719521 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	**4.00**	**1.62**	**6.50**
8	**6719591 -** Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 40 MM	buc	**7.00**	**3.22**	**22.54**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
9	**SA16E# -** Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=50 MM	**m**	**11.00**	**11.34**	**124.76**
			material:	2.74	30.10
			manopera:	8.61	94.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**6719489 -** Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	**4.00**	**2.41**	**9.64**
9	**6719497 -** Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM	buc	**4.00**	**3.95**	**15.79**
9	**6719523 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 25 MM	buc	**2.00**	**0.42**	**0.84**
9	**6719524 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 32 MM	buc	**2.00**	**0.44**	**0.88**
9	**6719525 -** Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 40 MM	buc	**2.00**	**1.63**	**3.26**
9	**6719592 -** Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 50 MM	buc	**2.00**	**3.44**	**6.87**
10	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 20 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**167.00**	**1.27**	**212.57**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	212.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**73051741 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X20 MM	M	**167.00**	**2.85**	**476.73**
11	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 20 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**58.00**	**1.27**	**73.83**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	73.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**73051744 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X25 MM	M	**58.00**	**2.85**	**165.57**
12	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 20 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**99.00**	**1.27**	**126.02**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	126.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**73051745 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X32 MM	M	**99.00**	**1.97**	**194.91**
13	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 40 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**46.00**	**1.27**	**58.55**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	58.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	**73051742 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X40 MM	M	**46.00**	**3.27**	**150.58**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
14	**IZH01B -** IZOLARE TEAVA PPR AL F 50 CU TUBURI IZOLANTE TIP ARMAFLEX G=9 MM	**m**	**12.00**	**1.27**	**15.27**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.27	15.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	**73051743 -** TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X50 MM	M	**12.00**	**3.69**	**44.30**
15	**SA43A1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D= 1/4 toli	**buc**	**268.00**	**4.98**	**1,334.58**
			material:	0.50	133.41
			manopera:	4.48	1,201.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**SA43G1 -** Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 1/2 toli	**buc**	**38.00**	**8.48**	**322.10**
			material:	1.66	63.22
			manopera:	6.81	258.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	**SA43H1 -** Bratara pentru fixa-ea cond. otel+pvc de alim. cu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=2 toli	**buc**	**10.00**	**9.63**	**96.30**
			material:	2.82	28.17
			manopera:	6.81	68.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**ID01A1# -** Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"...1/	**buc**	**8.00**	**3.59**	**28.70**
			material:	0.36	2.88
			manopera:	3.23	25.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**4623894 -** Robinet sferic,cupru/bronz,filet ext-int,D = 15 MM	buc	**8.00**	**4.35**	**34.82**
19	**ID12B1 -** Robinet de otel cu ventil si flanse pentru instalatii de incalzire centrala cu d: 32 mm	**buc**	**14.00**	**28.21**	**394.99**
			material:	17.46	244.39
			manopera:	10.76	150.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**4202139 -** Robinet golire recipienti DN3/4 cod 40810480	buc	**12.00**	**4.94**	**59.22**
19	**4202255 -** Robinet golire recipienti DN1 cod 40820480	buc	**2.00**	**8.79**	**17.59**
20	**FG02A1 -** Termostat cu bulb (in aer sau conducta),presostat (simplu-dublu),regulator el. de nivel	**buc**	**2.00**	**53.65**	**107.30**
			material:	3.67	7.35
			manopera:	49.97	99.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	**200161893 -** Termostat de control temperatura de perete	buc	**2.00**	**92.42**	**184.83**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
21	**ID06A#asim -** Aerisitor automat de coloana tip	**BUCATA**	**10.00**	**1.90**	**19.00**
			material:	0.11	1.07
			manopera:	1.79	17.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	**4500015 -** Dezaerator automat de coloana DN 1/4 cod 4O230419	buc	**10.00**	**5.97**	**59.74**
22	**SE56A# -** Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	**buc**	**2.00**	**41.23**	**82.47**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	41.23	82.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	**73219221 -** Filtru Y d= 15mm	buc	**2.00**	**2.10**	**4.20**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,434.04**
TVA (19.00%)	**1,602.47**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**10,036.51**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 INST TERMICE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**200161893** - Termostat de control temperatura de perete	buc	2.00	92.42	184.83	Depozit	0.00
2	**20018644** - AERISITOR MANUAL PT RADIATOARE	buc	5.00	6.34	31.69	Depozit	0.00
3	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	97.96	0.48	47.02	Depozit	0.10
4	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.38	51.84	19.66	Depozit	0.51
5	**4202139** - Robinet golire recipienti DN3/4 cod 40810480	buc	12.00	4.94	59.22	Depozit	0.01
6	**4202255** - Robinet golire recipienti DN1 cod 40820480	buc	2.00	8.79	17.59	Depozit	0.00
7	**4202721** - Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4O290403	buc	5.00	9.45	47.25	Depozit	0.00
8	**4204056** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1/4	buc	268.00	0.28	74.53	Depozit	0.02
9	**4204094** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	38.00	1.44	54.82	Depozit	0.01
10	**4204109** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	buc	10.00	2.60	25.96	Depozit	0.00
11	**4411879** - Flansa plata PN 25 32- 38 OL 42-3K et cp1 S 8015	buc	28.00	4.23	118.54	Depozit	0.05
12	**4500015** - Dezaerator automat de coloana DN 1/4 cod 4O230419	buc	10.00	5.97	59.74	Depozit	0.00
13	**4507207** - Robinet coltar DN 1/2 cod 4O020407	buc	5.00	5.83	29.14	Depozit	0.00
14	**4623894** - Robinet sferic,cupru/bronz,filet ext-int,D = 15	buc	8.00	4.35	34.82	Depozit	0.01
15	**57008861** - RADIATOR TIP PANOU 11-H=600 SI L=500	buc	1.00	74.95	74.95	Depozit	0.01
16	**57008863** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=1100	buc	1.00	127.61	127.61	Depozit	0.01
17	**57028862** - RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =500	buc	1.00	34.46	34.46	Depozit	0.04
18	**57028863** - RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =800	buc	1.00	45.52	45.52	Depozit	0.04
19	**57028864** - RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =700	buc	1.00	41.46	41.46	Depozit	0.04
20	**5819963** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	4.00	0.61	2.46	Depozit	0.00
21	**5821681** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 55 GR. 4.8 S 920	buc	112.00	0.33	37.19	Depozit	0.01
22	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	112.00	0.46	51.46	Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**5842960** - Piulita hexagonala speciala S 4071 OL 37 M 6	kg	0.04	3.09	0.12	Depozit	0.00
24	**5882257** - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	1.20	10.85	13.06	Depozit	0.00
25	**5900504** - Sirma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D = 4,00	kg	0.42	4.77	2.00	Depozit	0.00
26	**5900530** - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.02	4.54	0.09	Depozit	0.00
27	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	1.22	3.99	4.86	Depozit	0.01
28	**6100338** - Solutie de etansare	kg	0.31	5.67	1.77	Depozit	0.00
29	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.28	14.08	3.87	Depozit	0.00
30	**6108945** - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.21	13.39	2.81	Depozit	0.00
31	**6200468** - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.14	0.90	0.13	Depozit	0.00
32	**6202820** - Apa potabila	mc	0.32	1.64	0.52	Depozit	0.32
33	**6621870** - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.02	8.52	0.17	Depozit	0.00
34	**6622020** - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.49	8.15	3.99	Depozit	0.00
35	**6719477** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	25.00	0.55	13.78	Depozit	0.00
36	**6719478** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	9.00	0.40	3.61	Depozit	0.00
37	**6719485** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	138.00	0.83	114.20	Depozit	0.00
38	**6719488** - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	10.00	7.63	76.30	Depozit	0.00
39	**6719489** - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	4.00	2.41	9.64	Depozit	0.00
40	**6719494** - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	8.00	0.58	4.62	Depozit	0.00
41	**6719495** - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	8.00	1.67	13.38	Depozit	0.00
42	**6719496** - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	8.00	2.18	17.48	Depozit	0.00
43	**6719497** - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM	buc	4.00	3.95	15.79	Depozit	0.00
44	**6719515** - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	14.00	0.43	5.99	Depozit	0.00
45	**6719517** - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 20 MM	buc	10.00	0.24	2.44	Depozit	0.00
46	**6719518** - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	8.00	0.61	4.85	Depozit	0.00
47	**6719519** - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM	buc	8.00	0.37	2.96	Depozit	0.00
48	**6719521** - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	4.00	1.62	6.50	Depozit	0.00
49	**6719523** - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 25 MM	buc	2.00	0.42	0.84	Depozit	0.00
50	**6719524** - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 32 MM	buc	2.00	0.44	0.88	Depozit	0.00
51	**6719525** - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 40 MM	buc	2.00	1.63	3.26	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	**6719559** - Cot racord polipropilena diametrul 32 MM X 1	buc	6.00	2.21	13.28	Depozit	0.00
53	**6719590** - Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 32 MM	buc	15.00	3.99	59.85	Depozit	0.00
54	**6719591** - Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 40 MM	buc	7.00	3.22	22.54	Depozit	0.00
55	**6719592** - Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 50 MM	buc	2.00	3.44	6.87	Depozit	0.00
56	**6719924** - Adaptor din polipropilena cu filet exterior cu D = 20 - 3/4"	buc	8.00	1.16	9.25	Depozit	0.00
57	**6719932** - Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 25 - 1/2"	buc	28.00	1.49	41.59	Depozit	0.00
58	**7304522** - Banda teflon nesinterizat pentru filete (role 12X0,04 M)	buc	1.00	1.07	1.07	Depozit	0.00
59	**73051741** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X20 MM	M	167.00	2.85	476.73	Depozit	0.17
60	**73051742** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X40 MM	M	46.00	3.27	150.58	Depozit	0.05
61	**73051743** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X50 MM	M	12.00	3.69	44.30	Depozit	0.01
62	**73051744** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X25 MM	M	58.00	2.85	165.57	Depozit	0.06
63	**73051745** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X32 MM	M	99.00	1.97	194.91	Depozit	0.10
64	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	3.68	4.04	14.85	Depozit	0.00
65	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	1.63	1.41	2.30	Depozit	0.00
66	**7315778** - Decapant	kg	2.30	7.79	17.87	Depozit	0.00
67	**73219221** - Filtru Y d= 15mm	buc	2.00	2.10	4.20	Depozit	0.01
68	**7322940** - Fuior cinepa	kg	0.30	18.67	5.53	Depozit	0.00
69	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	6.96	133.30	927.80	Depozit	0.00
70	**7801035** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**3,708.90**	**Greutate**	**1.61**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 INST TERMICE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17140** - Instalator frigotehnist	5.48	17.93	98.24	100.00
2	**17150** - Instalator incalzire + gaze	14.34	17.93	257.09	100.00
3	**17160** - Instalator sanitar	211.55	17.93	3,792.67	100.00
4	**17460** - Izolator termic	26.74	17.93	479.39	100.00
5	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.09	17.93	1.70	100.00
6	**31110** - Zugrav vopsitor	0.38	17.93	6.85	100.00
	Ore Manopera	**258.59**	**TOTAL**	**4,635.95**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 INST TERMICE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	3.33	26.79	89.19
TOTAL Utilaje				**89.19**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 5 INST TERMICE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSD15XB -** Strat repartitie nisip granulatie 0-7MM,prevaz.subprisma de balastare,cu placa vibratoare de 0,7 T	**mc**	**5.78**	**99.65**	**576.00**
			material:	75.86	438.49
			manopera:	21.87	126.42
			utilaj:	1.92	11.09
			transport:	0.00	0.00
2	**CA03D1 -** Turnarea betonului armat in elementele constructiilor executate in cofraje glisante, la constructii industriale marca ...1) la constructii cu inaltimea intre 35 si 60 M inclusiv, in elementele (grinzi, placi, etc) din interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante;	**mc**	**155.78**	**69.89**	**10,886.90**
			material:	0.41	64.51
			manopera:	65.98	10,277.59
			utilaj:	3.50	544.80
			transport:	0.00	0.00
2	**500007059 -** Beton marfa C25/30	mc	**157.03**	**385.00**	**60,455.01**
2	**22056662 -** FIBRE METALICE 15 KG/MC - PARDOSEALA 275.25 MP	kg	**738.52**	**7.32**	**5,405.23**
3	**IZG35A -** Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu disc abrazive	**m**	**50.00**	**35.65**	**1,782.48**
			material:	25.50	1,275.00
			manopera:	10.04	501.98
			utilaj:	0.11	5.49
			transport:	0.00	0.00
4	**RCSE33A% -** Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclu cladirii cu bitum tip D	**m**	**50.00**	**2.53**	**126.69**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.51	125.50
			utilaj:	0.02	1.19
			transport:	0.00	0.00
4	**61003382 -** Solutie de etansare ROSTURI PE BAZA DE ELASTOMERI	l	**5.00**	**48.00**	**240.00**
5	**CL18A% -** Conf.met.din prof.lamin.,tb,tb striata, OB,tevi pt.sustineri /acoperiri, ingl.total/partial in beton	**kg**	**12,600.00**	**3.64**	**45,843.30**
			material:	0.05	664.74
			manopera:	3.59	45,178.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**63055812 -** STRUCTURI METALICE SS355	kg	**12,600.00**	**12.00**	**151,200.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**RPIZE11B-1% -** Grunduirea si vopsirea utilajelor tehnologice si a constructiilor metalice aferente acestora (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme etc), la grunduirea cu un strat miniu de plumb manual constructii metalice aferente utilajelor tehnologice mecanizat - in cazul grunduirii mecanizat	**t**	**12.60**	**154.54**	**1,947.25**
			material:	22.24	280.27
			manopera:	119.76	1,508.96
			utilaj:	12.54	158.02
			transport:	0.00	0.00
7	**AUT1221A1 -** Ora pr. macara pneuri brat zabrele 15,0-19,9 tf 2 schimburi	**ora**	**80.00**	**180.00**	**14,400.00**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	180.00	14,400.00
			transport:	0.00	0.00
8	**RPCI11A#ASIM -** INVELITOARE SUPORT DIN TABLA TRAPEIZOIDALA PROFIL TIP 153/290X0.88MM S230 GD	**MP**	**278.30**	**67.03**	**18,653.06**
			material:	50.91	14,169.64
			manopera:	15.78	4,390.64
			utilaj:	0.33	92.78
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**311,515.92**
TVA (19.00%)	**59,188.03**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**370,703.95**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**20010013** - Material marunt	%			674.74	Depozit	0.00
2	**20017843** - Vopsea miniu de plumb V - 351 - 3 - ni - 90 / 72	kg	60.73	3.68	223.19	Depozit	0.06
3	**22056662** - FIBRE METALICE 15 KG/MC - PARDOSEALA 275.25 MP	kg	738.52	7.32	5,405.23	Depozit	0.74
4	**2206220** - Nisip sortat nespalat	mc	6.94	63.00	436.97	Depozit	9.36
5	**2303004** - Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405X230X11 S515	buc	556.60	1.05	585.89	Depozit	1.56
6	**2955896** - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	100.80	0.43	43.55	Depozit	0.00
7	**3064291** - Material marunt	%			23.14	Depozit	0.00
8	**3642419** - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1	kg	1,168.86	10.48	12,250.02	Depozit	0.13
9	**3803207** - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	126.00	4.56	574.56	Depozit	0.13
10	**500007059** - Beton marfa C25/30	mc	157.03	385.00	60,455.01	Depozit	314.05
11	**5887893** - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	4.17	4.26	17.79	Depozit	0.00
12	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	22.26	28.80	641.20	Depozit	0.02
13	**6002749** - Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract.	buc	15.00	85.00	1,275.00	Depozit	0.01
14	**61003382** - Solutie de etansare ROSTURI PE BAZA DE ELASTOMERI	l	5.00	48.00	240.00	Depozit	0.00
15	**6200341** - Huila de forja	kg	189.00	0.25	46.64	Depozit	0.19
16	**6200676** - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	4.28	6.99	29.95	Depozit	0.01
17	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	31.16	2.07	64.51	Depozit	31.16
18	**6202894** - Apa	mc	0.58	2.63	1.52	Depozit	0.58
19	**63055812** - STRUCTURI METALICE SS355	kg	12,600.00	12.00	151,200.00	Depozit	12.60
20	**7306661** - Bumbac de sters	kg	1.94	2.06	3.99	Depozit	0.00
21	**8000277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**234,192.89**	**Greutate**	**370.60**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**10200** - Asfaltator	6.00	17.93	107.57	100.00
2	**11000** - Betonist	414.33	17.93	7,428.19	100.00
3	**13410** - Dulgher constructii	60.75	17.93	1,089.20	100.00
4	**15000** - Fierar beton	28.04	17.93	502.71	100.00
5	**18111** - Lacatus constructii metalice	2,394.00	17.93	42,919.63	100.00
6	**20600** - Muncitor de deservire	30.62	17.93	548.92	100.00
7	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	316.98	17.93	5,682.82	100.00
8	**21100** - Muncitor necalificat	1.04	17.93	18.65	100.00
9	**24100** - Pavator	6.01	17.93	107.77	100.00
10	**28420** - Tinichigiu sant	153.06	17.93	2,744.15	100.00
11	**30110** - Vopsitor industrial	53.55	17.93	960.04	100.00
	Ore Manopera	**3,464.39**	**TOTAL**	**62,109.66**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**1221** - Macara pneuri brat zabrele 15,0-19,9 tf 2 schimburi	80.00	180.00	14,400.00
2	**2121** - Placa vibratoare, motor cu ardere int.sub 10 cp 650 kgf	0.29	38.38	11.09
3	**2509** - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	3.15	47.66	150.14
4	**3204** - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 5,5KW	0.50	10.99	5.49
5	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	194.72	2.80	544.80
6	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.50	2.38	1.19
7	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	4.83	20.84	100.66
TOTAL Utilaje				**15,213.38**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 7 NCS-SALA DE SPORT-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 REZISTENTA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	14,861.70
		6 AMENAJARI EXTERIOARE	*14,861.70*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	84,568.62
		1 INST ELECTRICE	*67,077.52*
		2 Insti termice	*7,124.19*
		3 Inst canalizare menajera	*3,242.72*
		4 Inst alim cu apa	*7,124.19*
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**99,430.32**
CAPITOL II II. Montaj			
13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
17	4.5	Dotari	0.00
18	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
20	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE (fara TVA)	**99,430.32**
TVA (19.00%)	**18,891.76**
TOTAL 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE (cu TVA)	**118,322.08**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INST ELECTRICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**250.00**	**5.38**	**1,344.60**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	1,344.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**4802602 -** Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778	m	**1.00**	**1.53**	**1.53**
2	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**200.00**	**5.38**	**1,075.68**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	1,075.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**4802626 -** Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	**204.00**	**2.36**	**481.95**
3	**EC04XA -** Cablu pt.energ.elect.sau semnaliz.tras prin tub sau teava protectie,cablu cu masa sub 1,00 Kg/M	**m**	**30.00**	**5.38**	**161.35**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.38	161.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**4803010 -** Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4X 4 U s 8778	m	**30.60**	**2.01**	**61.66**
4	**TSA16C1 -** Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren tare	**mc**	**307.00**	**39.80**	**12,218.65**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.80	12,218.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**TSD01C1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	**mc**	**77.00**	**7.76**	**597.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.76	597.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**TSD18C1 -** Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren tare	**mc**	**307.00**	**22.44**	**6,888.40**
			material:	0.21	63.57
			manopera:	22.23	6,824.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**W2H04A# -** Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor la lucrari in profil netipizat	**mc**	**77.00**	**62.68**	**4,826.27**
			material:	54.43	4,191.26
			manopera:	8.25	635.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**TSD04A1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	**mc**	**53.00**	**15.80**	**837.63**
			material:	0.21	10.97
			manopera:	15.60	826.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**EH10XA -** Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat	**buc**	**1.00**	**11.18**	**11.18**
			material:	0.43	0.43
			manopera:	10.76	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**W2A16A# -** Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de 5m;	**buc**	**21.00**	**25.28**	**530.85**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.28	530.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**6500923 -** Stilp teava OL.37 L = 5 M 70X 4 MM pentru il.publ.	buc	**21.00**	**148.31**	**3,114.56**
10	**6000002202 -** Corp de iluminat stradal cu led 90w ip66 ik08	buc	**11.00**	**196.88**	**2,165.62**
10	**6000002204 -** Corp de iluminat stradal cu led 305w ip66 ik08	buc	**10.00**	**308.44**	**3,084.38**
11	**EF02A1 -** Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de pina la 0,30 mp	**buc**	**1.00**	**31.20**	**31.20**
			material:	7.53	7.53
			manopera:	23.66	23.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**55373331 -** Tablou electric TE EXT complet echipat conf schema	buc	**1.00**	**196.88**	**196.88**
12	**EH05XC -** Incercarea tablouri destrib.,comanda,semnaliz.,pupitr.comanda,cutii met.cleme pupitre	**buc**	**1.00**	**521.99**	**521.99**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	268.92	268.92
			utilaj:	253.07	253.07
			transport:	0.00	0.00
13	**EG01G1 -** Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip B 300, cu spirala pentru beton	**buc**	**1.00**	**32.03**	**32.03**
			material:	6.58	6.58
			manopera:	25.46	25.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
14	**MLE151541 -** Verificarea prizelor de pamant , pentru O priza	**buc**	**1.00**	**32.27**	**32.27**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.27	32.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	**TSA16C1 -** Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren tare	**mc**	**352.00**	**39.80**	**14,009.66**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.80	14,009.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	**TSD01C1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	**mc**	**61.00**	**7.76**	**473.53**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.76	473.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	**TSD18C1 -** Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren tare	**mc**	**352.00**	**22.44**	**7,898.10**
			material:	0.21	72.89
			manopera:	22.23	7,825.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	**W2H04A# -** Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor la lucrari in profil netipizat	**mc**	**88.00**	**62.68**	**5,515.74**
			material:	54.43	4,790.02
			manopera:	8.25	725.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	**TSD04A1 -** Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	**mc**	**61.00**	**15.80**	**964.07**
			material:	0.21	12.63
			manopera:	15.60	951.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**67,077.52**
TVA (19.00%)	**12,744.73**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**79,822.25**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INST ELECTRICE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.00	0.48	0.48	Depozit	0.00
2	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.40	0.77	0.31	Depozit	0.00
3	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	173.26	51.84	8,981.90	Depozit	233.90
4	**2600048** - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	0.30	2.88	0.86	Depozit	0.00
5	**3401114** - Otel rotund laminat la cald S 333 OL 37-1N d = 16	kg	0.50	0.92	0.46	Depozit	0.00
6	**3631721** - Tabla groasa 22X 1800 OL 37-1N s 437	kg	0.08	1.00	0.08	Depozit	0.00
7	**3701215** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 20 OL 37-1K	kg	0.13	1.96	0.26	Depozit	0.00
8	**4802602** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778	m	1.00	1.53	1.53	Depozit	0.00
9	**4802626** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	204.00	2.36	481.95	Depozit	0.12
10	**4803010** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4X 4 U s 8778	m	30.60	2.01	61.66	Depozit	0.02
11	**5536676** - Siguranta fuzibila 25 a (patron)	buc	1.50	0.28	0.43	Depozit	0.00
12	**55373331** - Tablou electric TE EXT complet echipat conf schema	buc	1.00	196.88	196.88	Depozit	0.01
13	**5820168** - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 30 GR. 4.6 S 920	buc	4.00	0.17	0.69	Depozit	0.00
14	**5827532** - Surub pentru fundatii grosolan a m 12X 160 GR. 4.8 S 2350	buc	4.00	1.40	5.61	Depozit	0.00
15	**5840479** - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	4.00	0.39	1.55	Depozit	0.00
16	**5840766** - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	4.00	0.10	0.40	Depozit	0.00
17	**5881291** - Saiba gros.plata pt.met M 14 OL34 S 1388	kg	0.02	3.15	0.07	Depozit	0.00
18	**5883471** - Saiba grower usoara arc6a s7665 M 8	kg	0.02	18.41	0.29	Depozit	0.00
19	**5904782** - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.04	15.80	0.63	Depozit	0.00
20	**6000002202** - Corp de iluminat stradal cu led 90w ip66 ik08	buc	11.00	196.88	2,165.62	Depozit	0.00
21	**6000002204** - Corp de iluminat stradal cu led 305w ip66 ik08	buc	10.00	308.44	3,084.38	Depozit	0.00
22	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	77.30	2.07	160.06	Depozit	77.30

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**6500923** - Stilp teava OL.37 L = 5 M 70X 4 MM pentru il.publ.	buc	21.00	148.31	3,114.56	Depozit	0.88
24	**7358286** - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	3.00	0.60	1.80	Depozit	0.00
25	**7815026** - Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)	%			0.00	Depozit	0.00
26	**8000277** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**18,262.45**	**Greutate**	**312.24**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INST ELECTRICE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14100** - Electrician	1.80	17.93	32.27	100.00
2	**14140** - Electrician cabluri subterane	207.70	17.93	3,723.65	100.00
3	**14160** - Electrician linii electrice aeriene	29.61	17.93	530.85	100.00
4	**17130** - Instalator electrician	162.34	17.93	2,910.43	100.00
5	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	1,331.18	17.93	23,865.40	100.00
6	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	131.41	17.93	2,355.92	100.00
7	**26100** - Sapator	844.68	17.93	15,143.49	100.00
	Ore Manopera	**2,708.72**	**TOTAL**	**48,562.00**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INST ELECTRICE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**20000557** - Autolab.mobil pt.verificari electrice,mont.pe auto 3T	2.00	126.53	253.07
TOTAL Utilaje				**253.07**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 INST ELECTRICE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 Insti termice

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SA12B# -** Teava pvc (g) imbin prin lipire,in canal dist la constructii ind,la clad locuit si soc-cult,d=32mm	**m**	**37.00**	**6.10**	**225.53**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.10	225.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**67009751 -** Teava PEID d=32	m	**37.74**	**3.10**	**116.90**
2	**SA12D# -** Teava pvc (G) imbin prin lipire,in canal dist la constructii ind,la clad locuit si soc-cult,D=50MM	**m**	**3.00**	**7.17**	**21.51**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.17	21.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**67006021 -** Teava PEID d=50	m	**3.06**	**6.74**	**20.61**
3	**SA12E# -** Teava pvc (g) imbin prin lipire,in canal dist la constructii ind,la clad locuit si soc-cult,d=63mm	**m**	**47.00**	**7.71**	**362.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.71	362.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**67006141 -** TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	**47.94**	**17.40**	**834.16**
4	**SA08B# -** Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 20 mm	**m**	**32.00**	**10.40**	**332.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.40	332.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**67005611 -** Tevi Pe-XA preizolat 20 mm	m	**32.64**	**1.31**	**42.84**
5	**SA08D# -** Teava pvc neplastifiata (G) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 32 MM	**m**	**32.00**	**12.91**	**413.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.91	413.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**67005851 -** Tevi Pe-xa preizolat 32 mm	m	**32.64**	**3.10**	**101.10**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**ACE1110B04+ -** Camine de inspectie de tip Teraplast, cu coloana lisa PP, DN 400 3IUN/IE Dn 200-250 mm H=6m	**buc**	**3.00**	**96.88**	**290.63**
			material:	50.26	150.79
			manopera:	46.61	139.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**6000026871 -** Camin polietilena apometru	buc	**1.00**	**378.79**	**378.79**
6	**6000026872 -** Camin polietilena vane	buc	**2.00**	**166.18**	**332.37**
7	**ACD01XC -** Capac si rama din fonta sau fonta-bet,mont.la cam.pt alim cu apa si canalizare fara piesa sup. tipiv	**buc**	**3.00**	**30.63**	**91.89**
			material:	10.01	30.03
			manopera:	20.62	61.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**4203662 -** Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308	buc	**3.00**	**70.91**	**212.74**
8	**TSC03C1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	**100 mc**	**1.18**	**335.96**	**396.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	335.96	396.44
			transport:	0.00	0.00
9	**TSD05B1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	**100 mc**	**0.91**	**527.77**	**478.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	158.12	143.26
			utilaj:	369.64	334.90
			transport:	0.00	0.00
10	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**27.18**	**64.07**	**1,741.48**
			material:	53.14	1,444.24
			manopera:	10.94	297.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**SF01B# -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 2 1/2 - 4	**m**	**151.00**	**3.59**	**541.43**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	541.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**SF04A1 -** Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	**m**	**151.00**	**1.25**	**189.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.25	189.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**7,124.19**
TVA (19.00%)	**1,353.60**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**8,477.79**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 Insti termice

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	42.90	0.48	20.59	Depozit	0.04
2	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	28.04	51.84	1,453.57	Depozit	37.85
3	**4203662** - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308	buc	3.00	70.91	212.74	Depozit	0.09
4	**6000026871** - Camin polietilena apometru	buc	1.00	378.79	378.79	Depozit	0.06
5	**6000026872** - Camin polietilena vane	buc	2.00	166.18	332.37	Depozit	0.11
6	**600008178** - Decantor metalic pentru gratar 315 D400	buc	3.00	41.02	123.07	Depozit	0.00
7	**6202508** - Vaselina siliconica	kg	0.24	115.50	27.72	Depozit	0.00
8	**6202894** - Apa	mc	0.04	2.63	0.11	Depozit	0.04
9	**67005611** - Tevi Pe-XA preizolat 20 mm	m	32.64	1.31	42.84	Depozit	0.00
10	**67005851** - Tevi Pe-xa preizolat 32 mm	m	32.64	3.10	101.10	Depozit	0.01
11	**67006021** - Teava PEID d=50	m	3.06	6.74	20.61	Depozit	0.00
12	**67006141** - TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	47.94	17.40	834.16	Depozit	0.06
13	**67009751** - Teava PEID d=32	m	37.74	3.10	116.90	Depozit	0.01
14	**7801035** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**3,664.56**	**Greutate**	**38.28**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 Insti termice

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17120** - Instalator de apa si canalizare	7.50	17.93	134.46	100.00
2	**17160** - Instalator sanitar	119.81	17.93	2,147.95	100.00
3	**20600** - Muncitor de deservire	0.30	17.93	5.38	100.00
4	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	7.99	17.93	143.26	100.00
5	**26100** - Sapator	16.58	17.93	297.24	100.00
	Ore Manopera	**152.18**	**TOTAL**	**2,728.30**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 Insti termice

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3501** - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	2.77	142.96	396.44
2	**4021** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	8.54	39.20	334.90
TOTAL Utilaje				**731.33**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 2 Insti termice

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 Inst canalizare menajera

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSC03C1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	**100 mc**	**0.27**	**335.96**	**91.72**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	335.96	91.72
			transport:	0.00	0.00
2	**TSD05B1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	**100 mc**	**0.19**	**527.77**	**99.75**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	158.12	29.89
			utilaj:	369.64	69.86
			transport:	0.00	0.00
3	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**8.40**	**64.07**	**538.21**
			material:	53.14	446.34
			manopera:	10.94	91.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**AcE102A1* -** Camin de inspectie modular pentru canalizare exterioara D = 315 mm, compus din baza camin din PE cu doua racorduri D = 160 mm, coloana fara tub telescopic	**buc**	**2.00**	**784.78**	**1,569.57**
			material:	767.39	1,534.78
			manopera:	17.39	34.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**ACD01XC -** Capac si rama din fonta sau fonta-bet,mont.la cam.pt alim cu apa si canalizare fara piesa sup. tipiv	**buc**	**2.00**	**101.54**	**203.08**
			material:	80.92	161.85
			manopera:	20.62	41.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	***4203662** - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308*	*buc*	*2.00*	*70.91*	*141.82*
6	**AcD27A1* -** Montarea tuburilor Dn=110-125 mm, L=1m din PVC-KG, imbinate prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	**m**	**11.00**	**2.87**	**31.55**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.87	31.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**5000037651 -** Tub uPVC-KG SN4 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=1.0m	m	**11.22**	**4.48**	**50.23**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**AcD27B1* -** Montarea tuburilor Dn=150-200 mm, L=1m din PVC-KG, imbinate prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	**m**	**24.00**	**3.59**	**86.05**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	86.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**5000037691 -** Tub uPVC-KG SN4 cu mufa si garnitura D=160x4.7mm; L=1.0m	m	**24.48**	**11.13**	**272.46**
8	**ACE147A01+ -** Piesa de trecere din PVC, VALROM prin camin de beton D=110 mm	**buc**	**3.00**	**16.67**	**50.02**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.67	50.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	**6000074581 -** Piesa Kompactkit trecere prin camin din PVC-beton d. 110	buc	**3.00**	**13.31**	**39.94**
9	**ACE147A03+ -** Piesa de trecere din PVC, VALROM prin camin de beton D=160 mm	**buc**	**3.00**	**23.31**	**69.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.31	69.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	**60000745811 -** Piesa Kompactkit trecere prin camin din PVC-beton d. 160	buc	**3.00**	**11.18**	**33.55**
10	**SF01A1 -** Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	**m**	**35.00**	**3.05**	**106.67**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.05	106.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**3,242.72**
TVA (19.00%)	**616.12**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**3,858.84**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 Inst canalizare menajera

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	28.60	0.48	13.73	Depozit	0.03
2	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	8.73	51.84	452.56	Depozit	11.79
3	**3064291** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
4	**4203662** - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308	buc	2.00	70.91	141.82	Depozit	0.06
5	**500003231** - Garnitura de cauciuc D= 315mm	buc	2.00	7.80	15.59	Depozit	0.00
6	**5000037651** - Tub uPVC-KG SN4 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=1.0m	m	11.22	4.48	50.23	Depozit	0.01
7	**5000037691** - Tub uPVC-KG SN4 cu mufa si garnitura D=160x4.7mm; L=1.0m	m	24.48	11.13	272.46	Depozit	0.02
8	**6000026871** - Camin polietilena apometru	buc	4.00	378.79	1,515.15	Depozit	0.22
9	**6000074581** - Piesa Kompactkit trecere prin camin din PVC-beton d. 110	buc	3.00	13.31	39.94	Depozit	0.00
10	**60000745811** - Piesa Kompactkit trecere prin camin din PVC-beton d. 160	buc	3.00	11.18	33.55	Depozit	0.00
11	**6200507** - Vaselina tehnica	kg	0.22	18.38	4.04	Depozit	0.00
12	**6202894** - Apa	mc	0.03	2.63	0.07	Depozit	0.03
TOTAL Materiale					**2,539.16**	**Greutate**	**12.16**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 Inst canalizare menajera

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17100** - Instalator	5.28	17.93	94.66	100.00
2	**17120** - Instalator de apa si canalizare	7.13	17.93	127.83	100.00
3	**17160** - Instalator sanitar	8.25	17.93	147.91	100.00
4	**20600** - Muncitor de deservire	2.78	17.93	49.84	100.00
5	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.67	17.93	29.89	100.00
6	**26100** - Sapator	5.12	17.93	91.86	100.00
	Ore Manopera	**30.23**	**TOTAL**	**541.98**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 Inst canalizare menajera

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3501** - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.64	142.96	91.72
2	**4021** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	1.78	39.20	69.86
TOTAL Utilaje				**161.58**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 3 Inst canalizare menajera

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 Inst alim cu apa

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**SA12B# -** Teava pvc (g) imbin prin lipire,in canal dist la constructii ind,la clad locuit si soc-cult,d=32mm	**m**	**37.00**	**6.10**	**225.53**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.10	225.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	**67009751 -** Teava PEID d=32	m	**37.74**	**3.10**	**116.90**
2	**SA12D# -** Teava pvc (G) imbin prin lipire,in canal dist la constructii ind,la clad locuit si soc-cult,D=50MM	**m**	**3.00**	**7.17**	**21.51**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.17	21.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**67006021 -** Teava PEID d=50	m	**3.06**	**6.74**	**20.61**
3	**SA12E# -** Teava pvc (g) imbin prin lipire,in canal dist la constructii ind,la clad locuit si soc-cult,d=63mm	**m**	**47.00**	**7.71**	**362.32**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.71	362.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	**67006141 -** TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	**47.94**	**17.40**	**834.16**
4	**SA08B# -** Teava pvc neplastifiata (g) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 20 mm	**m**	**32.00**	**10.40**	**332.74**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.40	332.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**67005611 -** Tevi Pe-XA preizolat 20 mm	m	**32.64**	**1.31**	**42.84**
5	**SA08D# -** Teava pvc neplastifiata (G) imb prin lipire, la constructii ind, teava avand diametrul de 32 MM	**m**	**32.00**	**12.91**	**413.06**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.91	413.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	**67005851 -** Tevi Pe-xa preizolat 32 mm	m	**32.64**	**3.10**	**101.10**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
6	**ACE1110B04+ -** Camine de inspectie de tip Teraplast, cu coloana lisa PP, DN 400 3IUN/IE Dn 200-250 mm H=6m	**buc**	**3.00**	**96.88**	**290.63**
			material:	50.26	150.79
			manopera:	46.61	139.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	**6000026871 -** Camin polietilena apometru	buc	**1.00**	**378.79**	**378.79**
6	**6000026872 -** Camin polietilena vane	buc	**2.00**	**166.18**	**332.37**
7	**ACD01XC -** Capac si rama din fonta sau fonta-bet,mont.la cam.pt alim cu apa si canalizare fara piesa sup. tipiv	**buc**	**3.00**	**30.63**	**91.89**
			material:	10.01	30.03
			manopera:	20.62	61.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	**4203662 -** Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308	buc	**3.00**	**70.91**	**212.74**
8	**TSC03C1 -** Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	**100 mc**	**1.18**	**335.96**	**396.44**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	335.96	396.44
			transport:	0.00	0.00
9	**TSD05B1 -** Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	**100 mc**	**0.91**	**527.77**	**478.16**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	158.12	143.26
			utilaj:	369.64	334.90
			transport:	0.00	0.00
10	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**27.18**	**64.07**	**1,741.48**
			material:	53.14	1,444.24
			manopera:	10.94	297.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**SF01B# -** Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 2 1/2 - 4	**m**	**151.00**	**3.59**	**541.43**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.59	541.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	**SF04A1 -** Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	**m**	**151.00**	**1.25**	**189.50**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.25	189.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**7,124.19**
TVA (19.00%)	**1,353.60**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**8,477.79**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 Inst alim cu apa

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	42.90	0.48	20.59	Depozit	0.04
2	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	28.04	51.84	1,453.57	Depozit	37.85
3	**4203662** - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308	buc	3.00	70.91	212.74	Depozit	0.09
4	**6000026871** - Camin polietilena apometru	buc	1.00	378.79	378.79	Depozit	0.06
5	**6000026872** - Camin polietilena vane	buc	2.00	166.18	332.37	Depozit	0.11
6	**600008178** - Decantor metalic pentru gratar 315 D400	buc	3.00	41.02	123.07	Depozit	0.00
7	**6202508** - Vaselina siliconica	kg	0.24	115.50	27.72	Depozit	0.00
8	**6202894** - Apa	mc	0.04	2.63	0.11	Depozit	0.04
9	**67005611** - Tevi Pe-XA preizolat 20 mm	m	32.64	1.31	42.84	Depozit	0.00
10	**67005851** - Tevi Pe-xa preizolat 32 mm	m	32.64	3.10	101.10	Depozit	0.01
11	**67006021** - Teava PEID d=50	m	3.06	6.74	20.61	Depozit	0.00
12	**67006141** - TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	47.94	17.40	834.16	Depozit	0.06
13	**67009751** - Teava PEID d=32	m	37.74	3.10	116.90	Depozit	0.01
14	**7801035** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**3,664.56**	**Greutate**	**38.28**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 Inst alim cu apa

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**17120** - Instalator de apa si canalizare	7.50	17.93	134.46	100.00
2	**17160** - Instalator sanitar	119.81	17.93	2,147.95	100.00
3	**20600** - Muncitor de deservire	0.30	17.93	5.38	100.00
4	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	7.99	17.93	143.26	100.00
5	**26100** - Sapator	16.58	17.93	297.24	100.00
	Ore Manopera	**152.18**	**TOTAL**	**2,728.30**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 Inst alim cu apa

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3501** - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	2.77	142.96	396.44
2	**4021** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	8.54	39.20	334.90
TOTAL Utilaje				**731.33**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 4 Inst alim cu apa

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DA02A03^ -** Geotextil de tip Tegola Drefon VST 200-200gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje	**mp**	**1,403.00**	**10.59**	**14,861.70**
			material:	8.80	12,346.40
			manopera:	1.79	2,515.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**14,861.70**
TVA (19.00%)	**2,823.72**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**17,685.42**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**600012521** - Geotextil Tegola Drefon VST 200- 200gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje	mp	1,543.30	8.00	12,346.40	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**12,346.40**	**Greutate**	**0.00**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**20600** - Muncitor de deservire	70.15	17.93	1,257.65	100.00
2	**24100** - Pavator	70.15	17.93	1,257.65	100.00
	Ore Manopera	**140.30**	**TOTAL**	**2,515.30**	

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
TOTAL Utilaje				

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 8 NCS-AMENAJARI EXTERIOARE PEISAGISTICA-LOC DE JOACA-DEVIZE SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 6 AMENAJARI EXTERIOARE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA
Obiectul: 9 NCS-AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL-DEVIZE SUPLIMENTARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**0.00**
CAPITOL II II. Montaj			
8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	38,662.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**38,662.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 9 NCS-AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL-DEVIZE SUPLIMENTARE (fara TVA)	**38,662.00**
TVA (19.00%)	**7,345.78**
TOTAL 9 NCS-AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL-DEVIZE SUPLIMENTARE (cu TVA)	**46,007.78**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100010002** - Brida 3 x 6	buc	129.60	0.08	11.00	Depozit	0.04
2	**100014024** - Glaf de exterior latime 18cm din pvc alb sau colorat	m	90.00	35.00	3,150.00	Depozit	0.00
3	**1000143523** - Cablu ftp CAT6 LSZH	m	2,150.00	2.00	4,300.00	Depozit	0.00
4	**1000143564** - Cablu tv coaxial	m	400.00	0.95	380.00	Depozit	0.00
5	**1000143821** - VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL DN 40	buc	1.00	48.06	48.06	Depozit	0.00
6	**1000143822** - VANA DE ECHILIBRARE HIDRAULICA SI DE CONTROL DN 32	buc	1.00	36.27	36.27	Depozit	0.00
7	**1000143823** - VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC ANTIOPARIRE DN25 INCLUSIV SERVOMOTOR	buc	1.00	77.94	77.94	Depozit	0.00
8	**1000188411** - Filtru LAVABIL APA RECE D=1	buc	1.00	19.08	19.08	Depozit	0.00
9	**2000030** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	9.20	3.07	28.26	Depozit	0.01
10	**2000078** - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 8MM	kg	56.00	3.07	172.03	Depozit	0.06
11	**2000092** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	25,804.75	3.20	82,575.21	Depozit	25.80
12	**20000922** - Otel beton profil neted PC52	kg	12,928.00	3.20	41,369.60	Depozit	12.93
13	**20010013** - Material marunt	%			1,716.20	Depozit	0.00
14	**20010249** - Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/40/45 GR	buc	2.00	3.48	6.97	Depozit	0.00
15	**200102491** - Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/110/45 GR	buc	5.00	4.94	24.70	Depozit	0.01
16	**200102492** - Ramificatie polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 40/40/45 GR	buc	2.00	1.17	2.33	Depozit	0.00
17	**20010333** - Bolt pentru constructii din olc 45 cu inel din vinil, 6 X 50 MM	buc	56.00	0.33	18.53	Depozit	0.00
18	**20010364** - Diblu din material plastic D 7 X 35 MM	buc	4.00	0.27	1.08	Depozit	0.00
19	**20012678** - Apa	l	1,565.95	0.01	9.47	Depozit	1.57
20	**20014991** - Usa 1/3 geam stejar stg.2020X648	mp	27.93	215.00	6,004.95	Depozit	0.39
21	**20015023** - Usa INTERIOR CELULARE FURNIRUITE UN CANAT	mp	0.00	215.04	0.00	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	**20016127** - CORP DE ILUMINAT FIPAD 05-156 2X18W IP65	buc	18.12	120.00	2,174.04	Depozit	0.00
23	**200161893** - Termostat de control temperatura de perete	buc	2.00	92.42	184.83	Depozit	0.00
24	**20017785** - Grund alchidal anticoroziv pe baza de miniu de plumb 355/4 -nil-1703	kg	9.75	3.66	35.70	Depozit	0.01
25	**20017786** - Email alchidal rosu E - 235 / 8 - ni -1703 / 73	kg	9.75	15.00	146.25	Depozit	0.01
26	**20017843** - Vopsea miniu de plumb V - 351 - 3 - ni - 90 / 72	kg	60.73	3.68	223.19	Depozit	0.06
27	**20018644** - AERISITOR MANUAL PT RADIATOARE	buc	26.00	6.34	164.77	Depozit	0.00
28	**20019322** - Diferenta pret material	lei	23,375.00	1.00	23,375.00	Depozit	0.02
29	**20019387** - Adeziv placare ceramica ag 651 classic	kg	1,189.18	0.74	879.04	Depozit	1.19
30	**20020302** - REDUCTIE CONCENTRICA SUDABILA 2"-1"	buc	6.00	9.76	58.59	Depozit	0.00
31	**20020801** - Burlane DIN TV PVC D110 INCL ACCESORII	m	36.75	21.12	776.16	Depozit	0.00
32	**2004842** - Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 X2,0 X1500 S 2543	kg	0.00	4.63	0.01	Depozit	0.00
33	**20048811** - Cot din poliolefina PP MASTER3 FONOABSORBANT 32/45 GR	buc	28.00	5.78	161.70	Depozit	0.00
34	**2100270** - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	18.60	0.24	4.46	Depozit	0.02
35	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4,313.20	0.48	2,070.34	Depozit	4.36
36	**2100440** - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	219.48	0.48	105.35	Depozit	0.22
37	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	5,563.25	0.77	4,272.58	Depozit	5.62
38	**2100878** - Filer de calcar tip 1 vrac S 539	kg	1,393.48	0.18	248.49	Depozit	1.39
39	**2100880** - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	772.53	0.21	166.05	Depozit	0.77
40	**2100911** - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	9.98	310.00	3,094.88	Depozit	23.96
41	**2100945** - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	46.13	295.00	13,608.70	Depozit	113.48
42	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	443.89	315.00	139,826.28	Depozit	1,114.17
43	**2101121** - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.39	240.00	93.60	Depozit	0.88
44	**2101131** - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,432.00	1.23	1,760.27	Depozit	1.43
45	**2101133** - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030	mc	9.92	237.27	2,352.88	Depozit	22.41
46	**2101377** - Ciment	kg	64.40	0.48	30.91	Depozit	0.07
47	**2101509** - Mortar de ciment M100-T	mc	33.30	260.63	8,679.12	Depozit	80.59
48	**2200161** - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	9.67	35.72	345.45	Depozit	15.48
49	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	726.65	22.85	16,603.38	Depozit	1,235.30
50	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	470.72	51.84	24,401.94	Depozit	635.47

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	**2201634** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 8-15 MM.	mc	874.88	36.47	31,910.61	Depozit	1,312.33
52	**2201751** - Piatra sparta pt drumuri R.sediment 40-63 MM.	mc	0.00	36.42	0.00	Depozit	0.00
53	**22056662** - FIBRE METALICE 15 KG/MC - PARDOSEALA 275.25 MP	kg	738.52	7.32	5,405.23	Depozit	0.74
54	**2205939** - Nisip	mc	4.12	51.84	213.52	Depozit	5.56
55	**2206220** - Nisip sortat nespalat	mc	6.94	63.00	436.97	Depozit	9.36
56	**2301628** - Caramizi POROTHERM 250X300X238	buc	4,524.00	5.44	24,625.04	Depozit	82.83
57	**23016281** - Caramizi POROTHERM 375X250X238	buc	1,247.00	7.21	8,987.38	Depozit	22.83
58	**230162822** - Caramizi POROTHERM 500X115X238	buc	588.00	5.75	3,378.41	Depozit	10.77
59	**2303004** - Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405X230X11 S515	buc	556.60	1.05	585.89	Depozit	1.56
60	**2400255** - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V	mp	91.35	31.22	2,852.35	Depozit	1.46
61	**2419323** - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 aran-B	mp	160.03	40.00	6,401.24	Depozit	2.45
62	**2434891** - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 C1	m	188.70	3.59	676.82	Depozit	0.58
63	**2438471** - Lavoar portelan PT PERS CU HANDICAP	buc	15.15	534.05	8,090.80	Depozit	0.30
64	**2442740** - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	15.15	108.66	1,646.14	Depozit	0.20
65	**2451306** - Pisoar portelan tip U2 alb C.1 S 2383	buc	4.04	206.40	833.86	Depozit	0.04
66	**2452984** - Rezervor wc R 5 normal mono C.1 ni1117	buc	15.00	91.06	1,365.85	Depozit	0.16
67	**2453615** - Port-hirtie portelan hi-1 alb C.1	buc	15.00	8.95	134.32	Depozit	0.02
68	**24536413** - SET PERIE+ SUPORT WC	buc	10.00	15.00	150.00	Depozit	0.02
69	**2453825** - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	15.15	60.96	923.52	Depozit	0.08
70	**2455194** - Miner pentru lant rezervor wc M1 alb C.1 ni 503	buc	15.00	0.26	3.97	Depozit	0.00
71	**2506709** - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	15.15	121.78	1,844.99	Depozit	0.06
72	**2600036** - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	5,084.37	2.88	14,642.97	Depozit	5.59
73	**2600048** - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	0.30	2.88	0.86	Depozit	0.00
74	**2600220** - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	502.03	2.88	1,445.84	Depozit	0.55
75	**2600294** - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	0.80	1.00	0.80	Depozit	0.00
76	**2600311** - Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii S11342	kg	2,465.00	1.30	3,202.96	Depozit	2.71
77	**2600799** - Carton bitumat strat acop nisip ca300 120cmx20M s 138	mp	833.75	2.65	2,212.29	Depozit	1.50
78	**2600933** - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138	mp	3,262.81	2.55	8,323.17	Depozit	6.36

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
79	**2601872** - Impislitura fire stic.bit.perf.ipb 1200 100CM 10M	mp	1,595.00	6.00	9,570.00	Depozit	5.42
80	**26033515** - Placi din polistirenEXTRUDAT 15CM	mp	0.00	63.36	0.00	Depozit	0.00
81	**2605804** - Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc	kg	0.00	2.76	0.00	Depozit	0.00
82	**2605828** - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc	kg	6.14	4.00	24.58	Depozit	0.01
83	**26091591** - IZOLATIE ELASTOMERI GROSIME 13 MM	m	136.99	6.00	821.94	Depozit	0.60
84	**2609515** - Cochilie vata minerala villas DN89 G = 50 caser folie al	m	0.00	17.92	0.00	Depozit	0.00
85	**26095311** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 32 CM	m	70.04	4.00	280.16	Depozit	0.12
86	**260953111** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 20 CM	m	25.75	0.84	21.63	Depozit	0.05
87	**26095312** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 25CM	m	18.54	3.80	70.45	Depozit	0.03
88	**26095314** - IZOLATIE TIP KAFLEX GROSIME 9MM PT CONDUCTE DE 40 CM	m	14.42	5.10	73.54	Depozit	0.03
89	**2612560** - Placi polistiren expandat	mc	131.34	230.03	30,212.65	Depozit	3.02
90	**2630102400541** - Faianta GRUPURI SANITARE	mp	65.10	45.00	2,929.50	Depozit	0.84
91	**2800012** - Bloc bca 590 X 240 X 20 CM	mc	6.00	580.00	3,480.00	Depozit	6.60
92	**2800246** - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	313.56	16.88	5,291.39	Depozit	34.49
93	**2875274201664** - VANA TERMOSTATICA 1/2	buc	2.00	24.00	48.00	Depozit	0.00
94	**2900503** - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.04	960.00	37.08	Depozit	0.03
95	**2900668** - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	1.43	960.00	1,373.03	Depozit	1.14
96	**2901052** - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.31	51.90	15.89	Depozit	0.31
97	**2903050** - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.27	960.00	259.56	Depozit	0.14
98	**2903995** - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	1.35	960.00	1,298.36	Depozit	0.68
99	**2904406** - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	2.03	960.00	1,947.55	Depozit	1.01
100	**2905955** - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.00	544.72	1.99	Depozit	0.00
101	**2914229** - Scindura fag.lungi.neab.cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st8689	mc	0.20	960.00	196.15	Depozit	0.16
102	**2917685** - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	2.66	960.00	2,549.91	Depozit	2.12
103	**2921674** - Placa pal ct cal C 3 normale 4100X1830X12MM S6438	mp	7.72	8.37	64.69	Depozit	0.06
104	**2928361** - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	146.52	21.23	3,109.99	Depozit	2.20

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
105	**2934308** - BACURI PLANTE DIN LEMN 5.00X1.50 M	mp	0.00	38.40	0.00	Depozit	0.00
106	**2946765** - Pervazuri fag 30 X 20 X 800 xx cls.2 S 228/4	m	377.40	4.44	1,674.42	Depozit	0.18
107	**2948050** - Ghermele carbolinizate	buc	377.20	1.16	436.82	Depozit	0.19
108	**2950716** - Diblu din lemn	buc	90.00	0.85	76.66	Depozit	0.00
109	**2955896** - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	723.11	0.43	312.38	Depozit	0.01
110	**2958990** - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	1,099.93	0.12	135.99	Depozit	1.10
111	**2960565** - Lemne de foc	kg	0.00	0.03	0.00	Depozit	0.00
112	**3064291** - Material marunt	%			736.83	Depozit	0.00
113	**3210307** - Teava pentru constructii fara sudura tr 30X 2,5/ olt 35 S 530/2	m	0.00	8.55	0.00	Depozit	0.00
114	**3304835** - Teava inst.neagra nefil.M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	5.08	8.85	44.90	Depozit	0.01
115	**3304847** - Teava inst.neagra nefil.M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	36.54	10.53	384.59	Depozit	0.09
116	**3304859** - Teava inst.neagra nefil.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0.00	10.94	0.00	Depozit	0.00
117	**3304885** - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.00	29.76	0.00	Depozit	0.00
118	**3305372** - Teava inst.neagra filet M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	20.00	5.00	100.00	Depozit	0.07
119	**3305396** - Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2) OL 32	m	30.30	6.20	187.86	Depozit	0.16
120	**33343221** - Teu din cupru egal cu DN22	buc	2.00	7.00	14.00	Depozit	0.00
121	**33343272** - Teu SUDABIL 2"	buc	6.00	15.71	94.26	Depozit	0.00
122	**33343274** - Teu REDUS UDABIL 2X1X2	buc	4.00	1.05	4.18	Depozit	0.00
123	**33351071** - Teava cupru BARE DN18 SOLAR	M	20.22	17.00	343.81	Depozit	0.02
124	**33351072** - Teava cupru BARE DN SOLAR	M	20.32	19.00	386.16	Depozit	0.02
125	**3401114** - Otel rotund laminat la cald S 333 OL 37-1N d = 16	kg	0.50	0.92	0.46	Depozit	0.00
126	**3605057** - Tabla constr.mecanice S901 4 X1000X2000 OL37-1N	kg	0.00	5.02	0.00	Depozit	0.00
127	**3615911** - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1N s 437	kg	0.03	1.76	0.05	Depozit	0.00
128	**3631721** - Tabla groasa 22X 1800 OL 37-1N s 437	kg	0.08	1.00	0.08	Depozit	0.00
129	**3642419** - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1	kg	1,626.66	10.48	17,047.90	Depozit	0.19
130	**3642598** - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	70.62	14.40	1,017.00	Depozit	0.07
131	**3642665** - Tabla zincata S 2028 0,5X1000X2000 OL32-in cal.1	kg	0.07	10.45	0.76	Depozit	0.00
132	**36452532** - INCHIDERI PERIMETRALE DIN PanouRI PORTANTE tip SANDWICH 80MM INCLUSIV ACCESORII - BANDA ETANS, NITURI,	mp	297.48	96.00	28,558.08	Depozit	5.87
133	**3646089** - Panou din tabla tip SANDWICH 80MM INCLUSIV ACCESORII - BANDA ETANS, NITURI, CALOTE, SURUB	mp	328.90	86.40	28,416.96	Depozit	2.24

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
134	**3700053** - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	2.80	1.61	4.51	Depozit	0.00
135	**3700340** - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N	kg	102.72	5.42	557.17	Depozit	0.10
136	**3701215** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 20 OL 37-1K	kg	0.13	1.96	0.26	Depozit	0.00
137	**3701265** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	0.00	5.41	0.00	Depozit	0.00
138	**3701411** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	714.99	5.37	3,838.18	Depozit	0.71
139	**3702246** - Banda otel 4X25	kg	71.40	4.90	349.66	Depozit	0.07
140	**3702415** - Bada lr ol.carbon T 2 X 30 mn ol 32-1N s1945	kg	0.01	1.39	0.01	Depozit	0.00
141	**3702963** - Banda otel zincata 30X3 MM	kg	9.80	24.01	235.28	Depozit	0.01
142	**3803128** - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	383.49	4.43	1,700.28	Depozit	0.38
143	**3803142** - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.15	4.40	0.66	Depozit	0.00
144	**3803207** - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	126.00	4.56	574.56	Depozit	0.13
145	**3803233** - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	3.86	4.29	16.56	Depozit	0.00
146	**3803910** - Sarma otel moale,neagra D=1,25 M	kg	0.27	4.22	1.15	Depozit	0.00
147	**3805293** - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	0.00	4.05	0.01	Depozit	0.00
148	**3805322** - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889	kg	11.61	4.22	48.99	Depozit	0.01
149	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.12	4.56	0.55	Depozit	0.00
150	**3805449** - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	kg	0.04	3.70	0.16	Depozit	0.00
151	**3808037** - Sirma ghimpata Zn D = 2,24 mm s 1179-80	kg	12.40	1.63	20.21	Depozit	0.01
152	**40035931** - Cot SUDABIL 90 GR 2"	buc	20.00	9.00	180.00	Depozit	0.01
153	**40359982** - Racord DEMONTABIL LA DISTRIBUITOR 16X2.2 MM	buc	20.00	3.75	74.94	Depozit	0.02
154	**41060461** - Curba CONDUCTOARE PT TEAVA 6 MM	buc	40.00	5.27	210.98	Depozit	0.26
155	**4113568** - Caciula pentru ventilatie DN= 50 nti 1337-67	buc	0.00	1.34	0.00	Depozit	0.00
156	**4113582** - Caciula pentru ventilatie DN= 100 nti 1337-67	buc	17.00	25.00	425.00	Depozit	0.01
157	**4117801** - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	0.00	24.04	0.00	Depozit	0.00
158	**4121723** - Racord olandez et plana U1 S482 DN 25 1 zn	buc	0.00	11.89	0.00	Depozit	0.00
159	**4122155** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 15 1/2	buc	26.00	5.90	153.46	Depozit	0.01
160	**4122246** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 32 11/4	buc	0.00	8.46	0.00	Depozit	0.00
161	**4123161** - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 20 3/4	buc	5.00	1.55	7.74	Depozit	0.00
162	**41244461** - DISTRIBUITOR COLECTOR DN65 L=1.3M	buc	1.00	225.00	225.00	Depozit	0.07
163	**42001** - Robinet golire DN1	buc	3.00	120.96	362.88	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
164	**4201107** - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	60.00	0.71	42.32	Depozit	0.00
165	**4201327** - Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. S324	buc	15.00	106.11	1,591.72	Depozit	0.03
166	**4201561** - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	15.00	28.66	429.93	Depozit	0.04
167	**4201642** - Robinet trecere mxm coprax DN 25X3/4 cod 63500003	buc	5.00	51.66	258.29	Depozit	0.00
168	**4201664** - Robinet retinere ventil 1/2 PN 6 mufa ni522	buc	0.00	23.45	0.00	Depozit	0.00
169	**4201676** - Robinet retinere ventil 1 PN 6 mufa ni522	buc	0.00	16.32	0.00	Depozit	0.00
170	**4201688** - Robinet retinere ventil 1 1/4 PN 6 mufa ni522	buc	0.00	60.48	0.00	Depozit	0.00
171	**4201743** - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261	buc	4.00	23.23	92.93	Depozit	0.00
172	**4201755** - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	15.00	15.01	225.10	Depozit	0.00
173	**4201779** - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I	buc	30.00	10.00	300.00	Depozit	0.01
174	**42017812** - Robinet sertar pana 1/2"	buc	0.00	17.76	0.00	Depozit	0.00
175	**4201808** - Robinet sertar pana 1" PN10 mufa ni524	buc	0.00	25.92	0.00	Depozit	0.00
176	**4201810** - Robinet sertar pana 1 1/4 PN10 mufa ni524	buc	4.00	45.04	180.18	Depozit	0.01
177	**4202139** - Robinet golire recipienti DN3/4 cod 40810480	buc	12.00	4.94	59.22	Depozit	0.01
178	**4202165** - Robinet coltar rezervor wc dn 1/2-3/8 bravo	buc	30.00	10.16	304.69	Depozit	0.01
179	**4202232** - Robinet golire recipienti DN1/2 cod 40800480	buc	4.00	4.37	17.49	Depozit	0.00
180	**4202255** - Robinet golire recipienti DN1 cod 40820480	buc	2.00	8.79	17.59	Depozit	0.00
181	**42022551** - Robinet golire DN20	buc	3.00	4.66	13.98	Depozit	0.00
182	**4202450** - Robinet trec. fonta 3/8" a vent+mufa PN10 S6480	buc	5.00	14.40	72.00	Depozit	0.00
183	**420262132** - Supapa TERMICA DE DESCARCARE PENTRU PROTECTIA CAZANULUI COMPLET ECHIPATA	buc	1.00	69.43	69.43	Depozit	0.00
184	**4202721** - Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4O290403	buc	5.00	9.45	47.25	Depozit	0.00
185	**4202726** - Robinet drept dublu reglaj DN 1/2 cod 4O100406	buc	52.00	57.60	2,995.20	Depozit	0.02
186	**4202761** - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	15.00	28.95	434.21	Depozit	0.00
187	**4203155** - Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	4.00	80.84	323.37	Depozit	0.00
188	**4203179** - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	15.00	17.39	260.85	Depozit	0.01
189	**4203260** - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	15.00	12.15	182.20	Depozit	0.00
190	**4203662** - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308	buc	8.00	70.91	567.30	Depozit	0.23
191	**4204056** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1/4	buc	277.00	0.28	77.03	Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
192	**4204068** - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2"	buc	3.00	0.90	2.70	Depozit	0.00
193	**4204070** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	28.00	0.90	25.06	Depozit	0.00
194	**4204094** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	94.00	1.44	135.60	Depozit	0.02
195	**4204109** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	buc	102.00	2.60	264.78	Depozit	0.03
196	**4204111** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 21/2	buc	18.00	2.30	41.40	Depozit	0.01
197	**4204135** - Bratara tevi instalatii apa si gaze 4	buc	186.00	3.31	615.20	Depozit	0.10
198	**42044241** - Robinet SFERIC CU OLANDEZi cu D = 2"	buc	17.00	0.67	11.33	Depozit	0.02
199	**4204435** - Robinet de trecere cu sfera pentru gaz, tip fi - fi cu D = 3/4"	buc	0.00	17.28	0.00	Depozit	0.00
200	**4204451** - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	0.00	33.60	0.00	Depozit	0.00
201	**4405820** - Flansa plata PN 16 25- 30 olc -25 et pu S 8014	buc	6.00	13.49	80.96	Depozit	0.01
202	**4405961** - Flansa plata PN 16 32- 38 OL 37-2 et cp1 S 8014	buc	0.00	14.68	0.00	Depozit	0.00
203	**4411879** - Flansa plata PN 25 32- 38 OL 42-3K et cp1 S 8015	buc	46.00	4.23	194.74	Depozit	0.08
204	**4500015** - Dezaerator automat de coloana DN 1/4 cod 4O230419	buc	10.00	5.97	59.74	Depozit	0.00
205	**4500280** - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1 toli	buc	2.00	49.92	99.84	Depozit	0.01
206	**4500292** - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=3/4	buc	3.00	10.82	32.44	Depozit	0.01
207	**45008891** - Robinet golire DN 32	buc	2.00	6.54	13.09	Depozit	0.00
208	**45010901** - AERISITOR AUTOMAT DE COLOANA 1/2"	buc	10.00	5.03	50.26	Depozit	0.00
209	**4501193** - Ventil de reglaj direct cu plu-titor	buc	1.00	44.89	44.89	Depozit	0.02
210	**45051372** - Robinet sert.FLANSE D = 40 MM	buc	0.00	48.96	0.00	Depozit	0.00
211	**4507207** - Robinet coltar DN 1/2 cod 4O020407	buc	5.00	5.83	29.14	Depozit	0.00
212	**46000673** - VANA CU SERTAR DN 32	buc	2.00	72.00	144.00	Depozit	0.01
213	**46000681** - VANA CU SERTAR DN 40	buc	1.00	87.00	87.00	Depozit	0.01
214	**46238894** - Robinet sferic 1/2	buc	1.00	12.00	12.00	Depozit	0.00
215	**46238903** - Robinet sferic3/4	buc	1.00	9.00	9.00	Depozit	0.00
216	**46238914** - Robinet sferic 1	buc	1.00	15.00	15.00	Depozit	0.00
217	**4623894** - Robinet sferic,cupru/bronz,filet ext-int,D = 15	buc	8.00	4.35	34.82	Depozit	0.01
218	**46238951** - Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 3/4"	buc	2.00	0.67	1.33	Depozit	0.00
219	**46238952** - Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 1"	buc	13.00	1.57	20.43	Depozit	0.01
220	**46238953** - Robinet sferic, CU OLANDEZ DN 1 1/2"	buc	8.00	0.67	5.33	Depozit	0.01
221	**4624567** - FILTRU PT IMPURITATI F CP 52 40300	buc	0.00	90.24	0.00	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
222	**4625558** - Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,DN = 20 MM	buc	0.00	134.40	0.00	Depozit	0.00
223	**4800111C** - Cablu FIBRA OPTICA SINGLE MOD	m	45.90	45.00	2,065.50	Depozit	0.27
224	**4800381** - Cablu energie cyp 0,6/ 1 KV 1X 16 U nid 2405	m	0.00	11.07	0.00	Depozit	0.00
225	**48020282** - Cablu energie N2XH 3X1.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	714.00	0.94	669.11	Depozit	4.40
226	**48020283** - Cablu energie N2XH 4X1.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	102.00	0.98	100.41	Depozit	0.63
227	**48020284** - Cablu energie N2XH 3X2.5 MMP CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI	m	1,020.00	0.95	964.70	Depozit	6.28
228	**4802602** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778	m	1.00	1.53	1.53	Depozit	0.00
229	**4802626** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	204.00	2.36	481.95	Depozit	0.12
230	**4803010** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4X 4 U s 8778	m	30.60	2.01	61.66	Depozit	0.02
231	**48030101** - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 5X 4	m	40.80	0.65	26.45	Depozit	0.03
232	**4804961** - Cablu energie acyp 0,6/1KV 2X 4 U nid 2405	m	0.00	11.00	0.00	Depozit	0.00
233	**4807416** - Cablu de energie strict semiconductor cu nul din cupru armatura din sarma de otel zincata pentru tensiuni 3,5/6 KV simbol acmyyhcsaiy de 3X35+16 mmp	m	50.00	38.40	1,920.00	Depozit	0.05
234	**4807869** - CABLU CYYF 3X2.5 MMP	m	1,700.00	3.17	5,385.60	Depozit	1.70
235	**4807870** - CABLU CYYF 3X1.5 MMP	m	1,800.00	2.50	4,492.80	Depozit	1.80
236	**500000001** - Banda de etansare 50 mm	m	9.18	2.36	21.69	Depozit	0.01
237	**500000005** - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	129.60	0.14	17.69	Depozit	0.13
238	**500000010** - Profil CW 75 x 0,6 mm	m	108.00	2.80	302.40	Depozit	0.11
239	**500000014** - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	702.00	0.02	12.90	Depozit	0.70
240	**500000016** - Placa GK 12,5 mm	mp	27.11	10.00	271.08	Depozit	0.03
241	**500000018** - Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	27.11	15.00	406.62	Depozit	0.03
242	**500002498** - Parchet laminat	mp	559.68	43.20	24,178.24	Depozit	0.56
243	**500002513** - Dibluri fixare profil metalic	buc	276.00	0.10	27.60	Depozit	0.28
244	**500002525** - Profil metalic	m	92.92	1.85	171.90	Depozit	0.09
245	**500002527** - Pane profil soclu din PVC	buc	276.00	0.08	22.08	Depozit	0.28
246	**500002909** - Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm gros.	mp	99.75	18.00	1,795.50	Depozit	0.07
247	**500002910** - Placa polistiren extrudat XPS30, min.5 cm gros	mp	432.68	24.85	10,754.04	Depozit	0.22
248	**500003231** - Garnitura de cauciuc D= 315mm	buc	2.00	7.80	15.59	Depozit	0.00
249	**5000037651** - Tub uPVC-KG SN4 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=1.0m	m	11.22	4.48	50.23	Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
250	**5000037691** - Tub uPVC-KG SN4 cu mufa si garnitura D=160x4.7mm; L=1.0m	m	24.48	11.13	272.46	Depozit	0.02
251	**500004681** - Usa interioara din lemn stratificat - lise furniruite cu latimea de 110 cm, si inaltimea de 220 cm	mp	25.62	200.00	5,124.00	Depozit	0.15
252	**500007059** - Beton marfa C25/30	mc	157.03	385.00	60,455.01	Depozit	314.05
253	**5101263** - Lampa inc.spir.duble clara E27 am 220 V 100W cs	buc	0.00	2.08	0.00	Depozit	0.00
254	**51025281** - Corp iluminat CU LED DE TIP ANTIPANICA 4W IP40	buc	4.00	9.84	39.38	Depozit	0.02
255	**51025282** - Corp iluminat CU LED DE TIP EXIT AUTONOMIE FUNCTIONARE 2H	buc	2.00	22.97	45.94	Depozit	0.01
256	**51025283** - Corp iluminat CU LED DE TIP INDICAREA DIR DE EVACUARE AUTONOMIE FUNCTIONARE 2H	buc	2.00	22.97	45.94	Depozit	0.01
257	**5103211** - CORP DE ILUMINAT FIDA - 05 - 418P 4X18W SPATII STUDIU SI BIROURI	buc	0.00	144.00	0.00	Depozit	0.00
258	**5106500** - Dulie cu filet.dr.portelan E27-S2 250 V 4a cs	buc	9.09	3.65	33.22	Depozit	0.00
259	**5204247** - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	14.00	1.53	21.44	Depozit	0.00
260	**52065063** - MANSON ALUNECATOR 16MM	buc	20.00	0.92	18.49	Depozit	0.02
261	**52102600** - TUB PROTECTIE GOFRAT PEHD 110MM CU FIR DE TRAGERE	m	35.88	5.60	200.90	Depozit	0.06
262	**54054873** - Intrerupator de exterior cu coarne	buc	0.00	14.40	0.00	Depozit	0.00
263	**55000812** - PRIZA DATE RJ45	buc	13.13	17.00	223.21	Depozit	0.11
264	**55001223** - Buton DE PANICA	buc	2.00	2.62	5.25	Depozit	0.00
265	**5500330** - Priza TV	buc	4.04	16.00	64.64	Depozit	0.00
266	**5500732** - Intrerupator cumpana pentru simbol 0186 250 V 10a	buc	7.00	2.86	20.03	Depozit	0.00
267	**5500770** - INTRERUPATOR DUBLU 10A 250V MONTAJ ST	buc	0.00	16.90	0.00	Depozit	0.00
268	**5500811** - Doza DE APARAT	buc	40.00	0.24	9.45	Depozit	0.32
269	**5500812** - Doza DERIVATIE PATRATA 80X80	buc	21.02	2.89	60.70	Depozit	0.17
270	**5518832** - Intrerupator pachet bipolar 10a capac ea-04 ea-0497	buc	26.26	16.32	428.56	Depozit	0.00
271	**5535995** - PRIZA DUBLA 16A 250 V MONTAJ ST	buc	43.43	15.26	662.92	Depozit	0.00
272	**55361691** - Priza SIMPLA CUCONTACT DE PROTECTIE 16A/220V MONTAJ INGROPAT INCLUSIV DOZA DE MONTAJ SI RAMA IP44	buc	6.06	2.16	13.10	Depozit	0.00
273	**55361692** - Priza DUBLA CUCONTACT DE PROTECTIE 16A/220V MONTAJ INGROPAT INCLUSIV DOZA DE MONTAJ SI RAMA IP44	buc	5.05	2.96	14.93	Depozit	0.00
274	**5536676** - Siguranta fuzibila 25 a (patron)	buc	16.50	0.28	4.68	Depozit	0.00
275	**55373331** - Tablou electric TE EXT complet echipat conf schema	buc	1.00	196.88	196.88	Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
276	**57008861** - RADIATOR TIP PANOU 11-H=600 SI L=500	buc	3.00	74.95	224.84	Depozit	0.02
277	**57008862** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=600	buc	1.00	115.67	115.67	Depozit	0.01
278	**57008863** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=600 SI L=1100	buc	2.00	127.61	255.21	Depozit	0.01
279	**57008864** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=500 SI L=1400	buc	1.00	145.29	145.29	Depozit	0.01
280	**57008865** - RADIATOR TIP PANOU 22-H=900 SI L=600	buc	1.00	102.22	102.22	Depozit	0.01
281	**57008866** - RADIATOR TIP PANOU 3-H=500 SI L=2600	buc	1.00	236.19	236.19	Depozit	0.01
282	**57028862** - RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =500	buc	1.00	34.46	34.46	Depozit	0.04
283	**57028863** - RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =800	buc	1.00	45.52	45.52	Depozit	0.04
284	**57028864** - RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600 SI L =700	buc	1.00	41.46	41.46	Depozit	0.04
285	**5708516** - Aeroterme de perete	buc	0.00	1,344.00	0.00	Depozit	0.00
286	**5709076** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	6.00	153.60	921.60	Depozit	0.09
287	**5709078** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	6.00	169.92	1,019.52	Depozit	0.09
288	**5709080** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	3.00	241.92	725.76	Depozit	0.04
289	**5709082** - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	0.00	265.92	0.00	Depozit	0.00
290	**5786556** - Filtru PT IMPURITATI CP2 32 40 300	buc	0.00	121.92	0.00	Depozit	0.00
291	**5810230** - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	10,770.00	0.42	4,553.80	Depozit	0.11
292	**5819963** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	4.00	0.61	2.46	Depozit	0.00
293	**5819987** - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 30 GR. 4.8 S 920	buc	0.00	0.62	0.00	Depozit	0.00
294	**5820168** - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 30 GR. 4.6 S 920	buc	4.00	0.17	0.69	Depozit	0.00
295	**5820869** - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 50 GR. 4.8 S 920	buc	24.00	0.72	17.17	Depozit	0.00
296	**5821203** - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 200 GR. 4.8 S 920	buc	1,216.00	1.01	1,223.10	Depozit	0.27
297	**5821667** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	44.00	0.92	40.64	Depozit	0.00
298	**5821681** - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 55 GR. 4.8 S 920	buc	184.00	0.33	61.10	Depozit	0.02
299	**5825003** - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	23.18	0.62	14.41	Depozit	0.00
300	**5827532** - Surub pentru fundatii grosolan a m 12X 160 GR. 4.8 S 2350	buc	8.00	1.40	11.21	Depozit	0.00
301	**5829126** - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	1,482.04	0.07	101.33	Depozit	0.01
302	**5836741** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 25 F1 S 1452	buc	122.00	0.03	3.69	Depozit	0.00
303	**5836777** - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	4.00	0.14	0.55	Depozit	0.00
304	**5836894** - Surub cap inecat crestat din alama, F 2, 4 X 14 MM, S 1452	buc	740.00	0.04	26.35	Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
305	**5836911** - Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452	buc	2.00	0.11	0.22	Depozit	0.00
306	**5836935** - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	50.00	0.33	16.63	Depozit	0.00
307	**5838326** - Surub pentru lemn D 4X35 MM	buc	4.00	0.05	0.20	Depozit	0.00
308	**5838579** - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	676.23	0.60	402.93	Depozit	0.06
309	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	10,818.00	0.32	3,418.21	Depozit	0.11
310	**5840479** - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	32.00	0.39	12.37	Depozit	0.00
311	**5840558** - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	228.00	0.46	104.75	Depozit	0.01
312	**5840766** - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	4.00	0.10	0.40	Depozit	0.00
313	**5841021** - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	699.41	0.17	119.18	Depozit	0.01
314	**5841045** - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	1,216.00	1.33	1,621.85	Depozit	0.02
315	**5842662** - Piulita hexagonala M 6 zn	buc	56.00	0.30	16.77	Depozit	0.00
316	**5842960** - Piulita hexagonala speciala S 4071 OL 37 M 6	kg	0.04	3.09	0.12	Depozit	0.00
317	**5842972** - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	11,364.50	0.21	2,422.22	Depozit	0.11
318	**5881227** - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388	buc	1,216.00	0.02	23.77	Depozit	0.01
319	**5881291** - Saiba gros.plata pt.met M 14 OL34 S 1388	kg	0.05	3.15	0.14	Depozit	0.00
320	**5881318** - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388	buc	24.00	0.03	0.76	Depozit	0.00
321	**5882025** - Saiba prec.plata pentru met a m 3 OL 34 S 5200	kg	0.00	8.53	0.03	Depozit	0.00
322	**5882104** - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	21.54	23.81	512.80	Depozit	0.02
323	**5882108** - Saiba plata a6 zn	buc	56.00	0.07	3.85	Depozit	0.06
324	**5882142** - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.00	16.60	0.00	Depozit	0.00
325	**5882219** - Saiba prec.plata pentru met a m 14 OL 34 S 5200	kg	0.14	11.40	1.60	Depozit	0.00
326	**5882257** - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	2.19	10.85	23.79	Depozit	0.00
327	**5883007** - Saiba uzuale pentru lemn M 10	kg	0.39	0.34	0.13	Depozit	0.00
328	**5883043** - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	11.27	12.01	135.33	Depozit	0.01
329	**5883469** - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2	kg	0.02	67.75	1.17	Depozit	0.00
330	**5883471** - Saiba grower usoara arc6a s7665 M 8	kg	0.02	18.41	0.29	Depozit	0.00
331	**5884803** - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.09	4.25	0.38	Depozit	0.00
332	**5885651** - Nit cu cap semiinecat 2 X 6 OL34 S 1257	kg	0.00	13.73	0.02	Depozit	0.00
333	**5885962** - Nit cu cap bombat 2,5 X 6 aluminiu S 9229	kg	259.20	2.94	761.51	Depozit	0.30
334	**5886734** - Nituri pop	buc	938.00	0.05	50.28	Depozit	0.09

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
335	**5886760** - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	2.37	4.17	9.90	Depozit	0.00
336	**5886772** - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 40 OL 34 S 2111	kg	6.18	4.10	25.32	Depozit	0.01
337	**5886942** - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	56.35	3.88	218.92	Depozit	0.07
338	**5886954** - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	28.40	3.88	110.07	Depozit	0.03
339	**5887893** - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	5.81	4.26	24.76	Depozit	0.01
340	**58913823** - DISTRIBUITOR DN40 CU O INTRARE DN40, O IESIRE DN25, O IESIRE DN32, ROBINET DE GOLIRE DN20, MANOMETRU DN20	buc	1.00	107.00	107.00	Depozit	0.00
341	**5893397** - Bolt tornado K 6/20 OL 50	buc	750.40	0.17	124.89	Depozit	0.01
342	**5893438** - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	11,364.50	0.26	2,905.53	Depozit	0.11
343	**5893465** - Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 MM	buc	56.00	13.89	778.10	Depozit	0.06
344	**5893476** - Bolt pentru tablou de marmura 5/6 tolix250MM	buc	12.00	0.57	6.83	Depozit	0.00
345	**5900504** - Sirma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D = 4,00	kg	0.99	4.77	4.72	Depozit	0.00
346	**5900530** - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.22	4.54	0.98	Depozit	0.00
347	**5900696** - Electrod sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2	kg	304.00	8.55	2,598.12	Depozit	0.30
348	**5900712** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	22.00	8.50	186.93	Depozit	0.03
349	**5901259** - Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	0.73	3.99	2.90	Depozit	0.00
350	**5903105** - Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM	kg	0.42	15.00	6.38	Depozit	0.00
351	**5904512** - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	187.16	3.99	745.94	Depozit	2.27
352	**5904770** - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	33.38	28.80	961.46	Depozit	0.03
353	**5904782** - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.04	15.80	0.63	Depozit	0.00
354	**5904809** - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30G	kg	1.16	28.80	33.26	Depozit	0.00
355	**5904873** - Electrozi de sudura	kg	0.30	9.97	2.99	Depozit	0.00
356	**5904902** - Electrozi pt.sudura otelurilor carbon si slab aliat	kg	0.00	19.60	0.03	Depozit	0.00
357	**5904988** - Aliaj de lipit staniu plumb pl 20 stas 96	kg	0.00	28.80	0.06	Depozit	0.00
358	**6000002202** - Corp de iluminat stradal cu led 90w ip66 ik08	buc	11.00	196.88	2,165.62	Depozit	0.00
359	**6000002204** - Corp de iluminat stradal cu led 305w ip66 ik08	buc	10.00	308.44	3,084.38	Depozit	0.00
360	**6000002471** - CORP DE ILUMINAT CU LED 20W IP44	buc	7.00	75.70	529.94	Depozit	0.00
361	**6000002472** - CORP DE ILUMINAT CU LED 22W 1410X60X90 MM	buc	8.00	75.70	605.64	Depozit	0.00
362	**6000002473** - CORP DE ILUMINAT CU LED 32W 1100X92X90 MM	buc	24.00	105.85	2,540.29	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
363	**6000026871** - Camin polietilena apometru	buc	6.00	378.79	2,272.72	Depozit	0.33
364	**6000026872** - Camin polietilena vane	buc	4.00	166.18	664.73	Depozit	0.22
365	**600002876** - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	4,320.00	0.79	3,421.44	Depozit	4.32
366	**600002884** - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	3,240.00	0.19	622.08	Depozit	0.00
367	**600002891** - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	575.00	4.46	2,566.80	Depozit	0.58
368	**600002980** - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	594.00	1.34	798.34	Depozit	0.00
369	**600002988** - Polistiren expandat grosime 100 mm	mp	556.50	19.14	10,652.75	Depozit	0.00
370	**600003039** - Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm, reactia la foc de clasa A1, clasa de mortar CS II conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	2,300.00	1.08	2,472.96	Depozit	2.30
371	**600003040** - Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior,SSOCLU	kg	0.00	1.34	0.00	Depozit	0.00
372	**600006494** - Mortar Xella Ytong, in pat subtire	kg	6.01	1.20	7.22	Depozit	0.00
373	**600006496** - Buiandrug Ytong LT, de dimensiuni 20x12.5x120 cm	buc	7.00	175.00	1,225.00	Depozit	0.00
374	**600006497** - Buiandrug Ytong LT, de dimensiuni 20x12.5x150 cm	buc	7.00	194.00	1,358.00	Depozit	0.00
375	**6000074581** - Piesa Kompactkit trecere prin camin din PVC-beton d. 110	buc	3.00	13.31	39.94	Depozit	0.00
376	**60000745811** - Piesa Kompactkit trecere prin camin din PVC-beton d. 160	buc	3.00	11.18	33.55	Depozit	0.00
377	**6000081481** - Clapeta SENS CU ARC 1/2"	buc	1.00	12.34	12.34	Depozit	0.00
378	**6000081482** - Clapeta SENS CU ARC 1"	buc	2.00	14.78	29.57	Depozit	0.00
379	**6000081483** - Clapeta SENS CU ARC DN 40	buc	2.00	17.64	35.28	Depozit	0.00
380	**6000081484** - Clapeta SENS CU ARC DN50	buc	5.00	21.39	106.97	Depozit	0.01
381	**600008178** - Decantor metalic pentru gratar 315 D400	buc	6.00	41.02	246.14	Depozit	0.00
382	**600011156** - Teava patrata 50X50X3	m	375.00	26.88	10,080.00	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
383	**60001152022** - Robinet de retinere cu arc Jafar, cu orificii pentru prelevare probe apa, DN 32, PN 16, corp cu capete filetate, Fi - Fi, utilizat pentru statii de pompare, irigatii, industrie, apa potabila	buc	2,756.00	12.48	34,394.88	Depozit	0.00
384	**6000115391** - Filtru Y, DN 20	buc	1.00	2.17	2.17	Depozit	0.00
385	**6000115401** - Filtru Y, DN 50	buc	3.00	17.09	51.26	Depozit	0.00
386	**6000115412** - Filtru Y, DN 40	buc	1.00	4.47	4.47	Depozit	0.00
387	**600012521** - Geotextil Tegola Drefon VST 200- 200gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje	mp	1,543.30	8.00	12,346.40	Depozit	0.00
388	**6001472** - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	128.62	0.16	20.48	Depozit	0.00
389	**6001551** - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0.00	0.43	0.00	Depozit	0.00
390	**6001616** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	10.90	0.46	5.00	Depozit	0.00
391	**6001630** - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	844.00	0.47	395.40	Depozit	0.02
392	**6001965** - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	0.00	1.56	0.00	Depozit	0.00
393	**6002749** - Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract.	buc	15.00	85.00	1,275.00	Depozit	0.01
394	**6100338** - Solutie de etansare	kg	4.52	5.67	25.62	Depozit	0.00
395	**61003382** - Solutie de etansare ROSTURI PE BAZA DE ELASTOMERI	l	5.00	48.00	240.00	Depozit	0.00
396	**6100797** - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.12	4.72	0.56	Depozit	0.00
397	**6100802** - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80	kg	19.50	15.37	299.76	Depozit	0.02
398	**6101456** - Amorsa bituminoasa matizol	kg	179.10	0.79	141.04	Depozit	0.19
399	**6101572** - Spuma poliuretanica	kg	121.64	24.45	2,973.73	Depozit	0.13
400	**6102815** - Chit siliconic	kg	42.60	26.93	1,147.19	Depozit	0.04
401	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	3.94	14.08	55.52	Depozit	0.00
402	**6104195** - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0.30	2.57	0.77	Depozit	0.00
403	**6104353** - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	615.20	5.39	3,313.43	Depozit	0.66
404	**6108945** - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.45	13.39	6.07	Depozit	0.00
405	**6109418** - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	323.40	8.84	2,860.09	Depozit	0.40
406	**6109456** - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri D007-1	kg	0.98	3.15	3.07	Depozit	0.00
407	**6109482** - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72	kg	0.02	3.28	0.07	Depozit	0.00
408	**6110467** - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.39	16.83	6.63	Depozit	0.00
409	**6110510** - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	0.00	13.70	0.00	Depozit	0.00
410	**6111241** - Vopsea alba pt.marcaj	kg	674.52	19.79	13,347.55	Depozit	0.73

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
411	**6200341** - Huila de forja	kg	189.00	0.25	46.64	Depozit	0.19
412	**6200468** - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.30	0.90	0.27	Depozit	0.00
413	**6200507** - Vaselina tehnica	kg	0.22	18.38	4.04	Depozit	0.00
414	**6200573** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	232.00	4.61	1,069.06	Depozit	0.21
415	**6200585** - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.42	4.61	1.95	Depozit	0.00
416	**6200676** - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	8.18	6.99	57.21	Depozit	0.01
417	**6200690** - White spirit rafinat tip B stas 44	l	358.20	1.74	622.46	Depozit	0.36
418	**6200975** - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	1,592.55	2.62	4,173.86	Depozit	1.75
419	**6201084** - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	270.49	8.54	2,309.93	Depozit	0.31
420	**6202507** - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.30	16.60	5.06	Depozit	0.00
421	**6202508** - Vaselina siliconica	kg	0.48	115.50	55.44	Depozit	0.00
422	**6202727** - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	100.00	0.18	17.85	Depozit	0.00
423	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	504.88	2.07	1,045.43	Depozit	504.88
424	**6202818** - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	1.17	2.05	2.40	Depozit	1.17
425	**6202820** - Apa potabila	mc	1.12	1.64	1.84	Depozit	1.12
426	**6202882** - Benzina auto	l	205.94	4.61	948.96	Depozit	0.19
427	**6202894** - Apa	mc	1.98	2.63	5.21	Depozit	1.98
428	**6202909** - Ulei mineral ars	kg	0.12	0.93	0.11	Depozit	0.00
429	**6202990** - Ulei mineral	kg	0.18	4.35	0.78	Depozit	0.00
430	**6203006** - Energie electrica	kwh	0.12	0.64	0.08	Depozit	0.00
431	**6300024** - Grinda simpla inim.pl. I = 500 MM G<0,1 T OL 371N	kg	2,525.00	1.55	3,917.18	Depozit	2.52
432	**6300036** - Grinda simpla inim.pl. I = 500 MM G = 0,1- 0,5T OL 371N	kg	12,675.00	1.51	19,196.12	Depozit	12.68
433	**6305098** - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	542.25	4.21	2,284.10	Depozit	0.54
434	**63055812** - STRUCTURI METALICE SS355	kg	12,600.00	12.00	151,200.00	Depozit	12.60
435	**63062503** - Grila DE EVACURE CU LAMELE GRAVITATIONALE SI PLASA DE INSECTE 0.25 MP	buc	2.00	13.91	27.82	Depozit	0.00
436	**63063272** - CONFECTII METALICE	kg	243.20	3.00	729.60	Depozit	0.24
437	**6309848** - Confectii metalice pt.lucrari de linii,statii electrice	kg	0.00	4.73	0.00	Depozit	0.00
438	**6310017** - Piesa metalica pentru fixare stelaje	kg	4,000.00	5.76	23,040.00	Depozit	4.00
439	**6311231** - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	60.00	1.58	94.91	Depozit	0.04
440	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	10.49	2.91	30.53	Depozit	0.01
441	**63116213** - CONFECTIE METALICA PT IMPREJMUIRE	kg	121.60	9.60	1,167.36	Depozit	0.12

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
442	**6311982** - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	9.90	2.73	27.02	Depozit	0.00
443	**6313071** - Suport pentru sirma ghimpata imprejurimi otel lat, 50x5 mm	buc	16.00	1.85	29.59	Depozit	0.02
444	**6313344** - Diblu cu expandare marimea 8	buc	176.00	0.97	171.11	Depozit	0.01
445	**6400018** - Dala fibrobeton 50X50X3,5 CM	mp	721.66	8.13	5,864.91	Depozit	20.21
446	**6407989** - Placa pref 300X300 CM, GR 3 CM, nervuri 18X3,5 CM pe contur si in camp	buc	72.96	18.69	1,363.47	Depozit	0.47
447	**6426579** - Stilp pref.bet.armat tip si 5imprejm.plase sirma	buc	64.51	28.80	1,857.95	Depozit	3.94
448	**6426696** - Placa plina pentru imprejmuiri p1 - 40x5x243-ba ipct 1204	buc	96.72	4.80	464.26	Depozit	7.35
449	**6500923** - Stilp teava OL.37 L = 5 M 70X 4 MM pentru il.publ.	buc	21.00	148.31	3,114.56	Depozit	0.88
450	**6621492** - Banda poroasa din cauciuc pentru etansare	kg	3.00	8.67	26.01	Depozit	0.00
451	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	2.80	0.33	0.91	Depozit	0.00
452	**6621595** - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	15.00	2.47	37.12	Depozit	0.00
453	**6621870** - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.02	8.52	0.17	Depozit	0.00
454	**6621959** - Placa marsit M 10-300X2,0 MM S 3498	kg	0.18	7.71	1.40	Depozit	0.00
455	**6622020** - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	1.05	8.15	8.53	Depozit	0.00
456	**6622068** - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498	kg	1.07	4.15	4.45	Depozit	0.00
457	**6700224** - Teava din P.v.C.rigid tip U 20X1,1 stas 6675/2	m	2.40	0.47	1.13	Depozit	0.00
458	**6700248** - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	18.63	0.84	15.60	Depozit	0.00
459	**6700274** - Teava din P.v.C.rigid tip U 63X1,8 stas 6675/2	m	4.50	14.97	67.36	Depozit	0.00
460	**6700303** - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	34.50	6.81	235.01	Depozit	0.04
461	**67005591** - Tevi PE-XA CU STRAT EVAL 16MM	m	592.62	2.99	1,772.30	Depozit	0.05
462	**67005611** - Tevi Pe-XA preizolat 20 mm	m	65.28	1.31	85.68	Depozit	0.01
463	**67005851** - Tevi Pe-xa preizolat 32 mm	m	65.28	3.10	202.20	Depozit	0.02
464	**67006021** - Teava PEID d=50	m	6.12	6.74	41.22	Depozit	0.00
465	**67006141** - TEAVVA DIN PPR INSERTIE AL D=63X8.6MM	m	136.68	17.40	2,378.23	Depozit	0.17
466	**67009751** - Teava PEID d=32	m	75.48	3.10	233.80	Depozit	0.02
467	**6704139** - Tub flexibil plastirol D 36 X 32 ni 3990	m	0.00	1.80	0.00	Depozit	0.00
468	**6704151** - Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	10.00	197.50	1,974.98	Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
469	**6704490** - Tub izolat tip I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	0.00	0.47	0.00	Depozit	0.00
470	**6704672** - Tub izolat tip I.p. (bergman) 32 stas 6990	m	0.00	1.82	0.00	Depozit	0.00
471	**67125521** - Cot PPR DN 63	buc	2.40	15.80	37.93	Depozit	0.00
472	**67125523** - Cot PPR 90 GR DN63	buc	6.00	4.04	24.25	Depozit	0.00
473	**6713582** - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 25 S	buc	0.00	0.59	0.00	Depozit	0.00
474	**67136231** - REDUCTIE CONCENTRICA PPR 63/32	buc	2.00	5.70	11.40	Depozit	0.00
475	**67137261** - REDUCTIE CONCENTRICA PPR 63/25	buc	2.00	6.00	12.00	Depozit	0.00
476	**67142491** - ADAPTOR PPR CU FI 63X2"	buc	6.00	32.00	192.00	Depozit	0.00
477	**67142492** - ADAPTOR PPR CU FE 63X2"	buc	6.00	32.00	192.00	Depozit	0.00
478	**67142493** - ADAPTORCUPRU/BRONZ FILET INT PT TEVI CU DN= 33-3/4	buc	6.00	4.50	27.00	Depozit	0.00
479	**67142494** - ADAPTORCUPRU/BRONZ FILET EXT PT TEVI CU DN= 33-3/4	buc	6.00	4.50	27.00	Depozit	0.00
480	**67148731** - Teu EGAL PPR 63 MM	buc	2.00	5.51	11.02	Depozit	0.00
481	**6715231** - Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 25 nii 5795	buc	0.00	0.99	0.00	Depozit	0.00
482	**6716056** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 10 diam ext 32MM	m	55.90	15.83	885.08	Depozit	0.01
483	**67161682** - Covor GAZON NATURAL	mp	2,893.80	24.00	69,451.20	Depozit	13.46
484	**6716650** - Folie de polietilena, DE INALTA DENSITATE	mp	942.00	8.26	7,777.15	Depozit	0.06
485	**6716757** - Folie din pvc	mp	1,827.48	1.73	3,157.89	Depozit	0.18
486	**6717058** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 20MM	m	77.52	15.88	1,231.30	Depozit	0.01
487	**6717061** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 40MM	m	21.42	15.70	336.32	Depozit	0.00
488	**6717064** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 75MM	m	0.00	19.34	0.00	Depozit	0.00
489	**6717066** - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 110MM	m	138.72	15.85	2,199.14	Depozit	0.09
490	**6717079** - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 25MM	m	18.36	6.00	110.16	Depozit	0.00
491	**6717081** - Teava poliet inalta dens pe 100,PN 16 diam ext 40MM	m	4.08	4.32	17.64	Depozit	0.00
492	**6717091** - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM	m	0.00	5.05	0.00	Depozit	0.00
493	**6719093** - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	5,752.39	0.23	1,324.25	Depozit	0.06
494	**6719251** - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	4.00	0.11	0.43	Depozit	0.00
495	**6719275** - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	570.00	0.05	28.50	Depozit	0.01
496	**6719287** - Diblu pvc marimea 4 nii-1030-75	buc	504.00	0.32	160.08	Depozit	0.01
497	**6719407** - Pafta	buc	0.00	0.06	0.00	Depozit	0.00
498	**6719422** - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 MM	buc	4.05	11.80	47.80	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
499	**6719430** - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 MM	buc	1.26	6.06	7.64	Depozit	0.00
500	**6719458** - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	7.60	17.87	135.83	Depozit	0.00
501	**6719460** - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 MM	buc	2.25	17.58	39.57	Depozit	0.00
502	**67194601** - Reductie POLIPROP pentru electrofuz diam ext 32/25 MM	buc	2.00	4.62	9.23	Depozit	0.00
503	**6719477** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	25.00	0.55	13.78	Depozit	0.00
504	**6719478** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	9.00	0.40	3.61	Depozit	0.00
505	**6719480** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	1.89	9.03	17.07	Depozit	0.00
506	**6719481** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	0.00	11.64	0.00	Depozit	0.00
507	**6719483** - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 75 MM	buc	0.00	21.52	0.00	Depozit	0.00
508	**6719485** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	191.20	0.83	158.22	Depozit	0.00
509	**6719486** - Cot LA 90 GR din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	101.00	13.00	1,313.00	Depozit	0.00
510	**6719487** - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	4.70	1.28	6.02	Depozit	0.00
511	**6719488** - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	12.00	7.63	91.55	Depozit	0.00
512	**6719489** - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	4.00	2.41	9.64	Depozit	0.00
513	**6719491** - Cot din polipropilena, avind diametrul 75 MM	buc	0.00	6.39	0.00	Depozit	0.00
514	**6719493** - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	34.20	0.91	30.98	Depozit	0.00
515	**6719494** - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	8.00	0.58	4.62	Depozit	0.00
516	**6719495** - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	17.75	1.67	29.69	Depozit	0.00
517	**6719496** - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	11.55	2.18	25.23	Depozit	0.00
518	**6719497** - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM	buc	4.00	3.95	15.79	Depozit	0.00
519	**6719499** - Teu din polipropilena avind diametrul 75 MM	buc	0.00	12.55	0.00	Depozit	0.00
520	**6719515** - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	14.00	0.43	5.99	Depozit	0.00
521	**67195151** - Reductie POLIPROPILENA pentru electrofuz diam ext 25/20 MM	buc	1.00	4.69	4.69	Depozit	0.00
522	**6719517** - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 20 MM	buc	10.00	0.24	2.44	Depozit	0.00
523	**6719518** - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	8.00	0.61	4.85	Depozit	0.00
524	**6719519** - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM	buc	8.00	0.37	2.96	Depozit	0.00
525	**6719521** - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	6.05	1.62	9.83	Depozit	0.00
526	**6719523** - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 25 MM	buc	2.00	0.42	0.84	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
527	**6719524** - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 32 MM	buc	2.00	0.44	0.88	Depozit	0.00
528	**6719525** - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 40 MM	buc	2.00	1.63	3.26	Depozit	0.00
529	**6719532** - Reductie din polipropilena avind diametrul 75 X 50 MM	buc	0.00	2.66	0.00	Depozit	0.00
530	**6719534** - Racord drept polipropilena D = 16 MM X 1/2	buc	76.00	3.28	249.37	Depozit	0.00
531	**67195561** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MMX1/2	buc	17.00	0.57	9.68	Depozit	0.00
532	**671955610** - Cot LA 90 GR din polipropilena, CU FILET INT avind diametrul 20 MMX1/2	buc	31.00	2.26	70.06	Depozit	0.00
533	**6719559** - Cot racord polipropilena diametrul 32 MM X 1	buc	6.00	2.21	13.28	Depozit	0.00
534	**6719570** - Capac vas wc vergina egee	buc	15.00	86.40	1,296.00	Depozit	0.02
535	**671957810** - Teu racord polipropilena diam 25-25-20 MM	buc	2.00	5.66	11.32	Depozit	0.00
536	**6719581** - Teu racord polipropilena diam 25 MM X 3/4 X 25 MM	buc	5.00	5.00	25.00	Depozit	0.00
537	**67195810** - Teu racord polipropilena diam 25-20-20 MM	buc	4.00	0.18	0.71	Depozit	0.00
538	**67195821** - Teu racord polipropilena diam 40-20-40 MM	buc	2.00	4.58	9.16	Depozit	0.00
539	**67195823** - Teu racord polipropilena diam 40-25-40 MM	buc	1.00	4.58	4.58	Depozit	0.00
540	**6719590** - Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 32 MM	buc	15.00	3.99	59.85	Depozit	0.00
541	**6719591** - Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 40 MM	buc	7.00	3.22	22.54	Depozit	0.00
542	**6719592** - Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 50 MM	buc	2.00	3.44	6.87	Depozit	0.00
543	**6719609** - Cot din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	8.16	2.61	21.33	Depozit	0.00
544	**6719611** - Teu din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	6.80	7.82	53.16	Depozit	0.00
545	**6719620** - Reductie polipropilena, avind diametrul 110X90 MM	buc	6.80	52.50	356.98	Depozit	0.00
546	**6719622** - Mufa din polipropilena, avind diametrul 110 MM	buc	12.24	21.03	257.36	Depozit	0.00
547	**6719924** - Adaptor din polipropilena cu filet exterior cu D = 20 - 3/4"	buc	8.00	1.16	9.25	Depozit	0.00
548	**6719932** - Cot la 900 din polipropilena cu filet interior cu D = 25 - 1/2"	buc	28.00	1.49	41.59	Depozit	0.00
549	**67201911** - TEAVA POLIPROP CU FOLIE AL PP-AL DN 40MM	m	7.24	2.89	20.92	Depozit	0.00
550	**6720287** - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	2.10	245.00	514.50	Depozit	0.05
551	**6720288** - Usa din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	55.39	245.00	13,570.55	Depozit	1.37
552	**6720346** - Fereastra din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	113.60	155.24	17,635.45	Depozit	2.81
553	**6720949** - Diblu din pvc cu D = 8 MM	buc	0.00	0.39	0.00	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
554	**6721103** - Sifon pard,1 iesire D50, 1 intrare D40 si capac prot	buc	2.00	8.04	16.08	Depozit	0.00
555	**6721104** - Sifon inalt,1 iesire D50, 3 intrari D40 si capac prot	buc	2.00	8.10	16.19	Depozit	0.00
556	**6832352** - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	2.20	7.09	15.60	Depozit	0.00
557	**7203194** - Puiet arbust.foios.berberis thunbergii cal.1H = 90CM	ML	0.00	46.08	0.00	Depozit	0.00
558	**720455C** - Pamant de umplutura nivelare teren si bacuri plantare	mc	0.00	0.96	0.00	Depozit	0.00
559	**7302562** - Armatura pt.termometru cu mufa+niplu fixare pt.conducta	buc	11.00	8.93	98.27	Depozit	0.01
560	**7304522** - Banda teflon nesinterizat pentru filete (role 12X0,04 M)	buc	1.00	1.07	1.07	Depozit	0.00
561	**7305033** - Baterie monobloc,tip 5 R 20-3,simb.B 2420-165X103X72 MM	buc	14.04	115.39	1,620.37	Depozit	0.03
562	**73051741** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X20 MM	M	178.00	2.85	508.13	Depozit	0.18
563	**73051742** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X40 MM	M	94.00	3.27	307.70	Depozit	0.09
564	**73051743** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X50 MM	M	75.00	3.69	276.88	Depozit	0.08
565	**73051744** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X25 MM	M	80.00	2.85	228.38	Depozit	0.08
566	**73051745** - TERMOIZOLATIE SPECIALA ARMAFLEX D=9X32 MM	M	99.00	1.97	194.91	Depozit	0.10
567	**7306661** - Bumbac de sters	kg	44.69	2.06	91.87	Depozit	0.05
568	**7307055** - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0.11	1.18	0.13	Depozit	0.00
569	**7308164** - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	130.00	4.04	524.68	Depozit	0.14
570	**7308308** - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	4.13	1.41	5.82	Depozit	0.00
571	**7308475** - Carton triplex 70X100/355	kg	0.01	6.00	0.07	Depozit	0.00
572	**7308499** - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	11,364.50	0.26	2,967.72	Depozit	0.34
573	**7308504** - Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	750.40	0.15	110.86	Depozit	0.01
574	**7309089** - Cilti de cinepa sort 1,stas 1715-60	kg	0.10	1.46	0.15	Depozit	0.00
575	**7309106** - Cilti de cinepa sort 4 stas 1715-60	kg	0.00	4.41	0.01	Depozit	0.00
576	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.76	2.54	1.94	Depozit	0.00
577	**7311238** - Cositor	kg	2.00	33.68	67.35	Depozit	0.00
578	**7312466** - Cutie metalica, cu 8 circuite, cu monopolari, simbol 08	buc	1.00	24.94	24.94	Depozit	0.00
579	**7315778** - Decapant	kg	7.49	7.79	58.30	Depozit	0.00
580	**7315789** - Decofrol	kg	9.27	12.65	117.24	Depozit	0.01
581	**7317232** - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.15	1.38	0.21	Depozit	0.00
582	**7318779** - Distribuitor / colector 159X5 L = 1,8M stut 108X4 76X3,5 1 11/4 1/2	buc	2.00	236.45	472.90	Depozit	0.22
583	**7318902** - Distribuitor de sapun lichid	buc	20.00	33.60	672.00	Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
584	**7319008** - DOZE CENTRALIZATOARE ILUMINAT + PRIZE	buc	0.00	6.34	0.00	Depozit	0.00
585	**7319242** - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	0.00	3.07	0.00	Depozit	0.00
586	**7319280** - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	87.00	0.25	21.38	Depozit	0.01
587	**7319307** - Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat	buc	0.00	1.80	0.00	Depozit	0.00
588	**7319369** - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	424.80	3.55	1,508.80	Depozit	0.17
589	**7319486** - Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip C1	buc	3.02	44.17	133.18	Depozit	0.03
590	**73219221** - Filtru Y d= 15mm	buc	2.00	2.10	4.20	Depozit	0.01
591	**7322059** - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2	buc	1.00	68.73	68.73	Depozit	0.00
592	**73220593** - Filtru LAVABIL D = 40MM	buc	1.00	27.98	27.98	Depozit	0.00
593	**7322266** - TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE MINIM 18 MODULE CLASA IZOLATIE II TIP TEI	buc	3.00	2,388.48	7,165.44	Depozit	0.00
594	**73222662** - Tablou ELECTRIC TE SS COMPLET ECHIP CONF SCHEMA	buc	1.00	196.88	196.88	Depozit	0.00
595	**7322837** - Freza rotativa cu cap widia	buc	0.91	20.85	18.97	Depozit	0.00
596	**7322940** - Fuior cinepa	kg	6.49	18.67	121.11	Depozit	0.01
597	**7324699** - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.30	1.34	0.40	Depozit	0.00
598	**7325046** - Hartie absorbanta	kg	13.77	133.30	1,835.61	Depozit	0.00
599	**7328267** - Manometru cu rob.control	buc	0.00	41.77	0.00	Depozit	0.00
600	**73282671** - Manometru DE PRESIUNE RELATIVA	buc	6.00	28.75	172.50	Depozit	0.01
601	**7330080** - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	18.00	5.86	105.54	Depozit	0.02
602	**7330399** - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	0.12	1.98	0.25	Depozit	0.00
603	**7332752** - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.71	48.71	34.49	Depozit	0.00
604	**7333925** - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime	mp	0.16	1.81	0.29	Depozit	0.00
605	**7336203** - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	15.00	7.14	107.07	Depozit	0.03
606	**7336204** - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	32.00	6.62	211.83	Depozit	0.00
607	**7344376** - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	10,877.70	0.29	3,156.80	Depozit	0.54
608	**7344824** - Burghiu pentru metal D7 MM	buc	0.12	13.10	1.57	Depozit	0.00
609	**7345344** - Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,B,6-	kg	0.26	10.34	2.73	Depozit	0.00
610	**7345967** - Solutie unguenta	kg	0.04	11.01	0.39	Depozit	0.00
611	**73550881** - Termometre inst.incalzire drept cu aparatoare	buc	4.00	12.31	49.23	Depozit	0.01
612	**7355090** - Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	0.00	26.88	0.00	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
613	**73550901** - Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	1.00	10.40	10.40	Depozit	0.00
614	**7356525** - Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D =	m	1,980.00	0.59	1,164.24	Depozit	0.59
615	**73565252** - TUB PVC ETANS REZISTENT LA PROPAGAREA FOCULUI D=16MM	m	2,805.00	1.20	3,366.00	Depozit	0.84
616	**7356551** - Tub PROTECTIE GOFRAT PEHD 25MM CU FIR TRAGERE	m	35.88	0.71	25.43	Depozit	0.04
617	**7358286** - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	4,953.00	0.60	2,967.95	Depozit	0.05
618	**7399999** - Material marunt	%			216.00	Depozit	0.00
619	**77304911** - Reductie de compresie pt. pexal D.16*3/4"	buc	20.00	0.65	13.05	Depozit	0.00
620	**7800027** - Plasa din fibra de sticla	mp	196.90	4.81	946.50	Depozit	0.02
621	**78007802** - Coama pt invelitori tip lindab	m	0.00	28.15	0.00	Depozit	0.00
622	**7800787** - Polistiren expandat gros 5 CM	mc	4.62	125.00	577.50	Depozit	0.05
623	**7800816** - Pervaz pentru parchet melaminat	m	286.03	3.96	1,131.50	Depozit	0.03
624	**7801035** - Material marunt	%			349.05	Depozit	0.00
625	**7801053** - Material marunt (dibluri , holtzsuruburi,canepa fuior)	%			0.00	Depozit	0.00
626	**7801062** - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			195.53	Depozit	0.00
627	**7801065** - Material marunt	%			37.75	Depozit	0.00
628	**7801070** - Material marunt (aracet ,holtzsuruburi,etc)	%			14.12	Depozit	0.00
629	**7801670** - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	797.50	9.00	7,177.50	Depozit	0.00
630	**7815026** - Material marunt (bumbac,petrol,cherestea rasinoase)	%			0.00	Depozit	0.00
631	**7819201** - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.00
632	**8000149** - DOZA PT APARATE	BUC	12.00	3.92	47.00	Depozit	0.00
633	**8000183** - Plasa sudata O 5 MM	mp	686.55	10.66	7,317.96	Depozit	2.24
634	**8000277** - Material marunt	%			1,616.27	Depozit	0.00
635	**8000875** - Balustrada DIN PROFILE DE OTEL/INOX INCLUSIV MANA CURENTA	m	24.00	120.00	2,880.00	Depozit	0.00
636	**8004807878** - CABLU CYYF5X4 MMP	m	10.00	6.72	67.20	Depozit	0.00
637	**8004807879** - CABLU CYYF 5X6MMP	m	30.00	15.17	455.04	Depozit	0.00
638	**8005104450** - Corp iluminat DE EVACUARE AUTONOMIE 2H TIP EXIT	buc	0.00	65.28	0.00	Depozit	0.00
639	**8005104479** - Corp iluminat DE EVACUARE AUTONOMIE 2H TIP EXIT	buc	6.00	48.00	288.00	Depozit	0.00
640	**8006100338** - Solutie de etansare	kg	4.47	9.14	40.90	Depozit	0.00
641	**8006110546** - Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60	kg	716.40	0.79	564.16	Depozit	0.77
642	**8006717087** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 20MM	m	165.24	2.88	476.34	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
643	**8006717088** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 25MM	m	74.46	4.84	360.11	Depozit	0.00
644	**8006717089** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 32MM	m	104.04	7.31	760.97	Depozit	0.00
645	**8006717090** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 40MM	m	87.72	12.16	1,066.57	Depozit	0.00
646	**8006717091** - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 50MM	m	69.36	18.49	1,282.51	Depozit	0.00
647	**8006719477** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	6.48	0.38	2.45	Depozit	0.00
648	**8006719478** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	2.92	0.48	1.39	Depozit	0.00
649	**8006719479** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	4.08	0.88	3.61	Depozit	0.00
650	**8006719480** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	3.44	1.25	4.29	Depozit	0.00
651	**8006719481** - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	2.72	2.11	5.75	Depozit	0.00
652	**8006719485** - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	32.40	0.83	26.81	Depozit	0.00
653	**8006719486** - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	8.76	0.95	8.29	Depozit	0.00
654	**8006719487** - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	12.24	1.28	15.67	Depozit	0.00
655	**8006719488** - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	10.32	1.58	16.32	Depozit	0.00
656	**8006719489** - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	8.16	2.41	19.66	Depozit	0.00
657	**8006719493** - Teu din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	34.02	0.91	30.82	Depozit	0.00
658	**8006719494** - Teu din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	13.87	1.05	14.60	Depozit	0.00
659	**8006719495** - Teu din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	19.38	1.67	32.42	Depozit	0.00
660	**8006719496** - Teu din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	16.34	2.18	35.70	Depozit	0.00
661	**8006719497** - Teu din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	12.92	3.95	51.01	Depozit	0.00
662	**8006719501** - Dop din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	11.34	0.40	4.58	Depozit	0.00
663	**8006719502** - Dop din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	5.11	0.44	2.26	Depozit	0.00
664	**8006719503** - Dop din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	6.12	1.41	8.65	Depozit	0.00
665	**8006719504** - Dop din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	5.16	1.59	8.19	Depozit	0.00
666	**8006719505** - Dop din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	4.08	2.01	8.18	Depozit	0.00
667	**8006719518** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 32 * 25 MM	buc	4.08	1.23	5.02	Depozit	0.00
668	**8006719521** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 40 * 32 MM	buc	3.44	1.62	5.59	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
669	**8006719525** - Reductie din polipropilena,avind diametrul 50 * 40 MM	buc	2.72	1.63	4.44	Depozit	0.00
670	**80067199421** - Cot din polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 110/45 GR	buc	11.00	3.35	36.81	Depozit	0.00
671	**80067199422** - Cot din polipropilena PP MASTER3 FONOABSORBANT 40/45 GR	buc	4.00	0.69	2.76	Depozit	0.00
672	**8008521045** - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	680.07	0.22	146.29	Depozit	0.01
673	**8008527015** - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000	mp	408.04	8.50	3,466.77	Depozit	3.63
674	**8008527016** - PERETI DESPARTITORI DE 12.5 MM REZ LA UMIDITATE	mp	52.02	33.60	1,747.87	Depozit	0.46
675	**8008558111** - Tirant-tija cu bucla 250 MM	buc	520.05	0.28	145.88	Depozit	0.01
676	**8521010** - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	120.01	2.00	239.59	Depozit	0.12
677	**8535052** - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	1,280.12	2.36	3,023.27	Depozit	0.71
678	**8535055** - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	360.03	6.77	2,435.93	Depozit	0.13
679	**8558010** - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	6,800.65	0.02	148.66	Depozit	0.01
680	**8558030** - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	720.07	0.07	53.28	Depozit	0.00
681	**8558035** - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	520.05	0.75	389.29	Depozit	0.01
682	**8558120** - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	520.05	1.49	776.09	Depozit	0.01
683	**8558140** - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	920.09	0.32	297.98	Depozit	0.04
684	**8558145** - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	180.01	3.42	616.18	Depozit	0.01
685	**8566001** - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	360.03	0.43	156.15	Depozit	0.00
686	**8590277** - Material marunt	%			118.95	Depozit	0.00
687	**8800466** - Vana 3 CAI DN 32	buc	1.00	245.76	245.76	Depozit	0.00
688	**8801065** - VANA CU 3 cai DN 25MM	buc	4.00	164.56	658.25	Depozit	0.00
689	**8805831** - Presostat PA 5/MI	buc	0.00	41.95	0.00	Depozit	0.00
690	**9000404** - CABLU VIDEO TIP RG 6	m	0.00	4.00	0.00	Depozit	0.00
691	**90008746** - ACCESORII LA INCHIDERI DIN TABLA ZN. PREVOPSITA INDOITA LA UPCANT - COLTARE, PERVAZE, ETC	MP	30.00	51.84	1,555.20	Depozit	0.00
692	**9002604513** - Cochilie polistiren 90X 60 MM nii3726	mp	0.00	19.40	0.00	Depozit	0.00
693	**9006621557** - Adeband de 50MM latime ni 4065-74	mp	0.00	5.69	0.00	Depozit	0.00
694	**9900536** - PRIZA RJ45 INGROPATA	BUC	9.00	22.08	198.72	Depozit	0.00
695	**9900542** - RACK DATE 15U MONTAT PERETE	BUC	1.00	1,166.40	1,166.40	Depozit	0.00
696	**9900543** - SWITCH ATE2 4 PORTUEI CU MANAGEMENT	BUC	1.00	84.48	84.48	Depozit	0.00
697	**9900544** - PACH PANEL FO-8 LC PORTS	BUC	1.00	174.72	174.72	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
698	**9900545** - CONECTARE CAP FIBRA OPTICA	BUC	4.00	2.75	10.98	Depozit	0.00
699	**9900546** - PACH PANEL 24XRJ45	BUC	2.00	259.97	519.94	Depozit	0.00
700	**9900547** - ORGANIZATOR CABLU	BUC	3.00	21.22	63.65	Depozit	0.00
701	**9900548** - TESTARE PORT CUPRU	BUC	12.00	3.36	40.32	Depozit	0.00
702	**9900550** - CABLU FTP	M	100.00	1.13	113.28	Depozit	0.00
703	**9900552** - TASTATURA LCD CU MENIURI PENTRU CENTRALELE CSX75	BUC	1.00	170.88	170.88	Depozit	0.00
704	**9900553** - BATERIE 12V/7AH	BUC	1.00	184.32	184.32	Depozit	0.00
705	**9900554** - SIRENA PT INTERIOR CU FLASH	BUC	3.00	143.04	429.12	Depozit	0.00
706	**9900555** - DETECTOR LL-Q UAD	BUC	14.00	83.52	1,169.28	Depozit	0.00
707	**9900556** - CONTACT MAGNETIC	BUC	4.00	6.91	27.65	Depozit	0.00
708	**9900557** - CABLU DE ALIMENTARE NYY3X2.5 MM	M	12.00	3.71	44.47	Depozit	0.00
709	**9900558** - CABLU ALARMA CEI 8X0.22	M	120.00	2.25	269.57	Depozit	0.00
710	**9900559** - JGHEAB PVC 16X16MM	BUC	30.00	2.07	62.21	Depozit	0.00
711	**9900810** - DISPOZITIV DE CAPTARE PEVECTRON TS 2.25 SAU SIMILAR	buc	0.00	6,432.00	0.00	Depozit	0.00
712	**9900811** - BARA DE EGALIZARE POTENTIAL BEP	buc	2.00	72.00	144.00	Depozit	0.00
713	**9900939** - STAALP STRADALI CU LED- COMPLET ECHIPATI	buc	0.00	2,909.76	0.00	Depozit	0.00
714	**99009902** - Panou gard ZINCAT BORDURAT 1700x2000	ML	300.00	65.28	19,584.00	Depozit	0.00
715	**9901002** - THUJA OCC SMARAGD >3.5M	buc	37.00	408.00	15,096.00	Depozit	3.70
716	**9901006** - QUERCUS RUBRA >5M	buc	33.00	851.52	28,100.16	Depozit	2.64
717	**9901009** - GINKO BILOBA	buc	1.00	556.80	556.80	Depozit	0.08
718	**9901011** - BETULA PENDULA > 5 M	buc	14.00	672.00	9,408.00	Depozit	1.40
TOTAL Materiale					**1,456,881.78**	**Greutate**	**5,801.17**

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**10200** - Asfaltator	6.00	17.93	107.57	100.00
2	**11000** - Betonist	1,698.35	17.93	30,448.08	100.00
3	**11121** - Fierar beton categoria a II-a	4.00	8.90	35.60	100.00
4	**11321** - Finisor terasamente categoria a II-a	8.38	8.90	74.58	100.00
5	**12511** - Montator prefabricate beton categoria I	21.20	8.90	188.68	100.00
6	**12521** - Montator prefabricate beton categoria a II-a	13.20	8.90	117.48	100.00
7	**13410** - Dulgher constructii	2,043.49	17.93	36,635.77	100.00
8	**13431** - Zidar categoria a III-a	26.80	8.90	238.52	100.00
9	**14100** - Electrician	85.90	17.93	1,540.02	100.00
10	**14120** - Electrician automatizare	5.28	17.93	94.66	100.00
11	**14140** - Electrician cabluri subterane	207.70	17.93	3,723.65	100.00
12	**14160** - Electrician linii electrice aeriene	29.61	17.93	530.85	100.00
13	**14400** - Faiantar	664.50	17.93	11,913.16	100.00
14	**15000** - Fierar beton	2,254.87	17.93	40,425.23	100.00
15	**15110** - Finisor mase plastice	179.96	17.93	3,226.34	100.00
16	**16000** - Galvanizator	10.66	17.93	191.09	100.00
17	**17100** - Instalator	5.28	17.93	94.66	100.00
18	**17110** - Instalator alimentare cu apa	1,381.45	17.93	24,766.64	100.00
19	**17120** - Instalator de apa si canalizare	24.00	17.93	430.27	100.00
20	**17130** - Instalator electrician	7,057.64	17.93	126,529.37	100.00
21	**17140** - Instalator frigotehnist	8.22	17.93	147.37	100.00
22	**17150** - Instalator incalzire + gaze	1,860.13	17.93	33,348.41	100.00
23	**17160** - Instalator sanitar	1,647.48	17.93	29,536.02	100.00
24	**17300** - Ipsosar	412.16	17.93	7,389.20	100.00
25	**17410** - Izolator hidrofug	3,209.56	17.93	57,541.04	100.00
26	**17460** - Izolator termic	709.23	17.93	12,715.11	100.00
27	**18111** - Lacatus constructii metalice	2,775.50	17.93	49,759.16	100.00
28	**18120** - Lacatus mecanic	8.95	17.93	160.45	100.00
29	**19621** - Sapator categoria a II-a	4.80	8.90	42.72	100.00
30	**19730** - Montator constructii metalice	1,063.00	17.93	19,057.46	100.00
31	**19760** - Montator gips-carton	29.70	17.93	532.46	100.00
32	**19770** - Montator prefabricate beton	265.36	17.93	4,757.37	100.00
33	**19900** - Mozaicar	206.23	17.93	3,697.38	100.00
34	**19921** - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	4.64	8.90	41.34	100.00

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
35	**19931** - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	18.80	8.90	167.32	100.00
36	**20300** - Muncitor calificat	910.99	17.93	16,332.22	100.00
37	**20600** - Muncitor de deservire	205.63	17.93	3,686.50	100.00
38	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	1,334.48	17.93	23,924.62	100.00
39	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	6,174.03	17.93	110,687.97	100.00
40	**20660** - Muncitor deservire gipscarton	107.65	17.93	1,929.95	100.00
41	**21100** - Muncitor necalificat	1,350.02	17.93	24,203.11	100.00
42	**21200** - Muncitor peisagist	0.00	17.93	0.00	100.00
43	**24000** - Parchetar	340.29	17.93	6,100.72	100.00
44	**24100** - Pavator	912.55	17.93	16,360.28	100.00
45	**26100** - Sapator	10,360.83	17.93	185,749.03	100.00
46	**26200** - Silvicultor	0.00	17.93	0.00	100.00
47	**26760** - Specialist montat gipscarton	318.25	17.93	5,705.59	100.00
48	**27110** - Sudor electric	805.87	17.93	14,447.57	100.00
49	**28100** - Tamplar	41.06	17.93	736.07	100.00
50	**28400** - Tinichigiu	0.14	17.93	2.58	100.00
51	**28420** - Tinichigiu sant	309.05	17.93	5,540.65	100.00
52	**30110** - Vopsitor industrial	98.21	17.93	1,760.64	100.00
53	**31000** - Zidar	3,085.44	17.93	55,315.83	100.00
54	**31040** - Zidar-rosar tencuitor	462.81	17.93	8,297.19	100.00
55	**31060** - Zidar tencuitor	143.75	17.93	2,577.15	100.00
56	**31110** - Zugrav vopsitor	209.23	17.93	3,751.08	100.00
	Ore Manopera	**55,122.33**	**TOTAL**	**987,313.77**	

Ofertant

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**1221** - Macara pneuri brat zabrele 15,0-19,9 tf 2 schimburi	80.00	180.00	14,400.00
2	**1964** - Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn)	15.53	20.78	322.80
3	**20000557** - Autolab.mobil pt.verificari electrice,mont.pe auto 3T	6.25	126.53	790.83
4	**20000571** - Masina trasat benzi marcaj motor termic 59-33KW 40-45cp	44.35	96.38	4,274.67
5	**2030** - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	6.24	30.45	189.99
6	**2121** - Placa vibratoare, motor cu ardere int.sub 10 cp 650 kgf	0.29	38.38	11.09
7	**2299** - Topitor de bitum tractat, cu capacitate de pina la 500 L	0.00	2.40	0.00
8	**2304** - Grup electrogen mobil motor ardere int.20-39 kva	5.74	39.71	228.02
9	**2351** - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	3.96	30.77	121.69
10	**2506** - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	0.10	44.06	4.36
11	**2509** - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	3.15	47.66	150.14
12	**2604** - Utilaj de ridicat	0.54	25.60	13.82
13	**3000** - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	22.69	26.79	608.09
14	**3004** - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	37.50	10.90	408.58
15	**3204** - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 5,5KW	0.50	10.99	5.49
16	**3371** - Malaxor de chituri 10L	148.50	11.93	1,772.16
17	**3501** - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.00	142.96	0.00
18	**3501** - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	6.19	142.96	884.59
19	**3510** - Excavator senile 0,70-1,25MC motor termic echip soneta	238.51	118.00	28,144.18
20	**3520** - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20MC	13.77	180.00	2,478.17
21	**3702** - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	12.48	36.83	459.59
22	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	762.75	2.80	2,133.99
23	**3717** - Vibrator de interior pt.beton act.pneum vp2C(faraconsaer)	5.84	0.85	4.99
24	**3817** - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.00	30.84	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
25	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	84.80	74.44	6,312.50
26	**4021** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	147.91	39.20	5,798.00
27	**4022** - Mai greu (fara mecanic) 5T	238.51	49.84	11,888.18
28	**4029** - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	52.53	2.38	125.18
29	**4201** - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	49.85	10.65	531.07
30	**4203** - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	65.19	6.04	393.56
31	**4205** - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	199.42	5.10	1,016.83
32	**5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	12.75	91.20	1,162.63
33	**5702** - Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5 T	2.48	86.37	213.77
34	**6609** - Troliu electric 3,1-5tf	30.68	44.23	1,357.07
35	**6702** - Macara de fereastra 0,15tf	65.89	20.84	1,372.83
36	**6728** - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	43.79	118.42	5,185.88
37	**6753** - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	1.46	140.62	205.44
38	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	18.34	41.23	756.22
39	**7406** - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	0.00	269.16	0.00
40	**7598** - Pistol implintat bolturi	0.36	1.89	0.68
41	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	15.25	3.37	51.41
42	**9502** - Masina de gaurit rotopercutanta	0.30	2.91	0.87
TOTAL Utilaje				**93,779.39**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: PRIMARIA NEGRU VODA JUD. CONSTANTA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONSTRUIRE SCOALA SI SALA SPORT IN COM. NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30305** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	1,532.40	30.00	0.75	0.40	18,388.80
2	**8888929** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	2,554.80	20.00	0.50	0.20	10,219.20
3	**8888938** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	0.80	25.00	0.62	0.18	3.60
4	**8888948** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	790.00	30.00	0.75	0.20	4,740.00
5	**8889019** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	390.00	30.00	0.75	0.44	5,191.06
TOTAL Transport						**38,542.66**

Ofertant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)