



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 46410
Data: 21.11.2023

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere necesitatea modernizării și dezvoltării regionale, precum și protecția și îmbunătățirea calității mediului;

Ținând cont că la nivelul comunei Ghiroda, în prezent, zona cuprinzând străzile Busteni 1, Dorna, Muntenia, Pietrele Doamnei, Busteni 2, Albinelor, Vulturilor, Ciocarliei, Egretei, Cintezei, Victoria, Noua, Monaco, Stelelor, Orizont, nu dispune de rețea de iluminat public, fiind necesară astfel o rețea pentru viitori consumatori ai zonei.

Consider că investiția mai sus menționată este oportună pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere socio-economic.

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	700.753,32 LEI
Total valoare din DG cu TVA	833.896,45 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	665.869,01 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	792.384,12 LEI

b). INDICATORI TEHNICI :

Proiectul trateaza extinderea sistemului de iluminat public in jud. Timis, Comuna Ghiroda, loc. Ghiroda, Jud. Timis, strazile: Extindere iluminat public strazile: Busteni 1, Dorna, Muntenia, Pietrele Doamnei, Busteni 2, Albinelor, Vulturilor, Ciocarliei, Egretei, Cintezei, Victoria, Noua, Monaco, Stelelor, Orizont, .

1.Strada Busteni 1

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 3 buc Stalp metal $h_{util}= 6$ m
- 3 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 3 buc console 1 m,
- 3 buc bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 125 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 3 buc prize de pamant

2.Strada Dorna

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 2 buc Stalp metal $h_{util}= 3\text{ m}$
- 2 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 2 buc console 1 m,
- 2 bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 100 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 2 buc prize de pamant,

3.Strada Muntenia

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 3 buc Stalp metal $h_{util}= 6\text{ m}$
- 3 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 3 buc console 1, m,
- 3 bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 150 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 3 buc prize de pamant,

4.Strada Pietrele Doamnei

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 7 buc Stalp metal $h_{util}= 6\text{ m}$
- 7 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 7 buc console 1 m,
- 7 bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 280 m conductor tip CABLU ACYABY 1kV 4X16 mmp
- 7 buc prize de pamant,

5.Strada Busteni 2

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 7 buc Stalp metal $h_{util}= 6\text{ m}$
- 7 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 7 buc console 1 m,
- 7 bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 295 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 7 buc prize de pamant,

6.Strada Albinelor

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 2 buc Stalpmetal $h_{util}= 6\text{ m}$

- 2 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 2 buc console 1 m,
- 2 bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 80 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 2 buc prize de pamant,

7.Strada Vulturilor si Ciocarliei cf.410297.404437

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 7 buc Stalp metal $h_{util}= 6$ m
- 7 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 7 buc console 1 m,
- 7 bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 295 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 7 buc prize de pamant,

8.Strada Egretei, Victoria, Cintezei

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 7 buc Stalp metal $h_{util}= 6$ m
- 6 buc Stalp metal $h_{util}= 8$ m
- 13 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 13 buc console 1 m,
- 13 buc bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 571 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 13 buc prize de pamant,

9.Strada Nouă

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 7 buc Stalp metal $h_{util}= 6$ m
- 7 buc corpuri de iluminat de tip LED 260W,
- 7 buc console 1 m,
- 7 buc bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 410 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 7 buc prize de pamant,

10.Strada Monaco

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 2 buc Stalpmetal $h_{util}= 6$ m
- 2 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,

- 2 buc console m,
- 2 bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 75 m conductor tip CABLU ACYABY 1kV 4X16 mmp
- 2 buc prize de pamant,

11.Strada Stelelor si Orizont

Instalatia de iluminat ce se va realiza este compusa din:

- 15 buc Stalp metal $h_{util}= 6$ m
- 15 buc corpuri de iluminat de tip LED 60 W,
- 15 buc console 1 m,
- 15 buc bratari din Ol Zn ptr prindere consola corp de iluminat
- 679 m conductor tip CABLU ACYAbY 1Kv 4x16 mmp
- 15 buc prize de pamant,

C). Durata de realizare a investiției : 3 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici **din P.T. nr. 158/07.2023 pentru obiectivul de investiții „Extindere iluminat public strazile: Busteni 1, Dorna, Muntenia, Pietrele Doamnei, Busteni 2, Albinelor, , Vulturilor, Ciocarliei, Egretei, Cintezei, Victoria, Noua, , Monaco, Stelelor, Orizont,”**

**PRIMAR
STĂNUȘOIU IONUȚ**