



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SÂNTANDREI
417515, Sântandrei, str. Principală, nr. 452
CUI: 4794583



Tel. +4.0259.468.950 Fax. +4.0259.415.947
e-mail: contact@primariasantandrei.ro, web: primariasantandrei.ro

Anexa nr. 2 la PHCL nr. 182/22.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție cu titlul: „Construcție pistă de biciclete în interiorul comunei Sântandrei (Sântandrei-Palota)” aprobat spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local

**APROBAT
PRIMAR
Ioan MĂRCUȘ**

**INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI aferenți obiectivului de investiție
„Construcție pistă de biciclete în interiorul comunei Sântandrei (Sântandrei-Palota)” realizat în
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local**

Ordonator principal de credite: Primăria comunei Sântandrei

Beneficiar: comuna Sântandrei

- a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

SCENARIUL 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli			
			TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6

TOTAL GENERAL	3569906.42	660075.40	4229981.82
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	3029581.03	575620.40	3605201.43

- b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;**

Centralizarea principalelor elemente ale pistelor pentru bicicliști din **localitatea Sântandrei**:

- tronsonul 1

- lungime pistă: 388,10 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 870,22 mp
- balustradă : L = 388,27 m
- podeț-rigolă ac. cu plăcuțe : L=4,20 m

- tronsonul 2

- lungime pistă: 1423,17 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 3554,95 mp
- balustradă: 50 m
- podeț tubular riflat DN 600 L= 10,00 m la km 0+555,29 și la km 0+570,23
- zid de sprijin L = 93,90 m
- pasaj din profile prefabricate tip C3, L = 22,40m

- tronsonul 3

- lungime pistă: 65,63 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 164,08 mp

- tronsonul 4

- lungime pistă: 5,46 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 13,93 mp

- tronsonul 5

- lungime pistă: 79,94 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 199,39 mp

- tronsonul 6

- lungime pistă: 202,58 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 506,47 mp

- tronsonul 7

- lungime pistă: 31,14 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 78,94 mp

- tronsonul 8

- lungime pistă: 51,27 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 128,18 mp
- rigolă scafă: 51,70 m
- parapet protecție H₂ = 51,62 m

- tronsonul 9

- lungime pistă: 582,16 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 1455,12 mp
- Anrocamente pe vale

- tronsonul 10

- lungime pistă: 372,77 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 932,01 mp
- Anrocamente pe vale

- tronsonul 11

- lungime pistă: 31,31 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 78,31 mp
- podeț tubular riflat DN 600 L=4,10 m

- tronsonul 12

- lungime pistă: 467,49 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 1168,40 mp
- Anrocamente pe vale
- podeț-rigolă ac cu plăcuțe L=4,80 m

- tronsonul 13

- lungime pistă: 51,57 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 128,81 mp
- podeț - rigolă ac cu plăcuțe L=4,20 m la km 0+000,00 și la km 0+051,57

- tronsonul 14

- lungime pistă: 73,51 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 183,82 mp
- podeț - rigolă ac cu plăcuțe L= 4,20 m la km 0+000,00 și la km 0+073,51.

- tronsonul 15

- lungime pistă: 190,80 m
- lățime pistă: 2,50 m
- suprafață pistă: 477,01 mp
- podeț - rigolă ac cu plăcuțe L= 4,20 m la km 0+000,00 și L=4,50 m la km 0+190,80.

- tronsonul 16

- lungime pistă: 91,64 m
- lățime pistă: 2,50 m

- suprafață pistă: 229,18 mp
- podeț - rigolă ac cu plăcuțe L=4,20 m la km 0+000,00.

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul investiției:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli			
			TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6

TOTAL GENERAL	3569906.42	660075.40	4229981.82
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	3029581.03	575620.40	3605201.43

*Valoarea totală a investiției este de **4,229,981.82** inclusiv TVA, din care valoarea C+M este **3,605,201.43** inclusiv TVA.*

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimativă de execuție este de 18 luni.

**Consilier
Ciprian CĂPRAR**