

ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA DELESTI
CONSILIUL LOCAL

Tel./fax 0235/346020, 0235/ 346106, Vaslui, Romania
www.primariadelesti@yahoo.com

HOTARARE A Nr.52

privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitie „Alimentare cu apa si amenajare poduri si podete in localitatile Delesti, Albesti, Raduiesti, Harsova, Fundatura si Manastirea, comuna Delesti, judetul Vaslui”- Sectiunea alimentare cu apa

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.3214/10.11.2025 la proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Delesti din care reiese necesitatea cofinantarii de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL;
- documentatia tehnica – continuare lucrari –alimentare cu apa in satele Delesti, Fundatura, Manastirea si Harsova din comuna Delesti, judetul Vaslui cu nr.1295/2023 ;
- raportul Compartimentului de resort din cadrul Primariei;
- avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local;
- prevederile art.71, alin.1 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor actenormative si prorogarea unor termene;
- prevederile art.71, alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- prevederile art.7, alin.2, lit.b din Instructiunile ANAP nr.2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica;
- prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului – cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie, modificata si completata;
- prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
- prevederile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata;

In baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d si in temeiul art.139, alin.1 si art.196, alin.1, lit.a din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELESTI, JUDETUL VASLUI,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitie „Alimentare cu apa si amenajare poduri si podete in localitatile Delesti, Albesti, Raduiesti, Harsova, Fundatura si Manastirea, comuna Delesti, judetul Vaslui” –Sectiunea alimentare cu apa, in suma de 1.543.761,19 lei, fara TVA.

Art.2. Cu ducerea la indeplinie a prezentei hotarari raspunde primarul comunei prin aparatul financiar-contabil.

Art.3. Un exemplar din prezenta se va comunica la :

- Institutia Prefectului judetului Vaslui;
- Primarului comunei Delesti si contabilului institutiei si se va aduce la cunostinta publica.

DELESTI, 14.11.2025

PRESEDINTE DE SEDINTA, ,
Irimia Octav



Secretar general,
Vieru Geanina-Ramona

Proiectant,
SC RUDMIS GROUP SRL
Topolita, Jud. Neamt
J27341/2011 RO 28418977



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"CONTINUARE LUCRARI - ALIMENTARE CU APA IN SATELE DELESTI, FUNDATURA, MINASTIREA, HIRSOVA DIN COMUNA DELESTI, JUDETUL VASLUI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE fără TVA LEI	TVA LEI	VALOARE inclusiv TVA LEI	Cheltuieli ELIGIBILE RON cu TVA	Cheltuieli NEELIGIBILE RON cu TVA
1	2	3	5	6	8	9
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	7.155,00	1.502,55	8.657,55	0,00	8.657,55
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	7.155,00	1.502,55	8.657,55	0,00	8.657,55
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 1	7.155,00	1.502,55	8.657,55	0,00	8.657,55
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	33.690,00	7.074,90	40.764,90	40.764,90	0,00
	Total capitol 2	33.690,00	7.074,90	40.764,90	40.764,90	0,00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	305.000,00	64.050,00	369.050,00	0,00	369.050,00
3.1.	Studii	15.000,00	3.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	15.000,00	3.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiză tehnică	130.000,00	27.300,00	157.300,00	0,00	157.300,00
3.4.	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	30.000,00	6.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	130.000,00	27.300,00	157.300,00	0,00	157.300,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	100.000,00	21.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	100.000,00	21.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2.	Dirigente de șantier	30.000,00	6.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 3	305.000,00	64.050,00	369.050,00	0,00	369.050,00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.	Cheltuieli pentru investiția de bază	4.139.340,80	869.261,57	5.008.602,37	3.887.320,77	1.121.281,60
4.1.	Construcții și instalații	2.772.940,80	582.317,57	3.355.258,37	2.233.976,77	1.121.281,60
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	146.400,00	30.744,00	177.144,00	177.144,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.220.000,00	256.200,00	1.476.200,00	1.476.200,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 4	4.139.340,80	869.261,57	5.008.602,37	3.887.320,77	1.121.281,60

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.	Alte cheltuieli	42.672,04	2.100,00	44.772,04	0,00	44.772,04
5.1.	Organizare santier	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	32.672,04	0,00	32.672,04	0,00	32.672,04
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	14.850,93	0,00	14.850,93	0,00	14.850,93
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul stăruirii în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții	2.970,19	0,00	2.970,19	0,00	2.970,19
5.2.4.	Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14.850,93	0,00	14.850,93	0,00	14.850,93
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		42.672,04	2.100,00	44.772,04	0,00	44.772,04
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste						
6.	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț						
7.	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.527.057,04	943.909,02	5.471.046,06	3.928.000,07	1.543.761,19
In care C=0		2.970.105,00	833.739,02	3.803.844,02	2.451.885,47	1.142.039,19

Data: 01.10.2025

Beneficiar,
COMUNA DELEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Intocmit,
ing. Panfilu Florin Dumitru
SC RUDNIS GROUP SRL





Proiectant,
SC RUDNIS GROUP SRL
Topolita, Jud. Neamt
427141/2011 RD 24/1897

Nr. crt.	Capitolul de cheltuieli conform Diviz. General	Denumirea subcapitolului de cheltuieli conform Diviz. General	Descrierea lucrului	Cantitatea	U.M.	VALOARE TOTALA				Cheltuieli ELIGIBILE (Buget de stat)	Cheltuieli NEELIGIBILE (Buget local)	Observatii
						VALOARE Faza TVA	TVA	VALOARE inclusiv TVA	LEI	ROM cu TVA	ROM cu TVA	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Capitolul 1	Cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	Torționare, stomilare pe verticală și amenajări betonare	100,00	mp	7.155,00	1.300,55	8.657,55	0,00	8.657,55		Refacere spații verzi.
2	Capitolul 2	Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	Alimentare cu energie electrică zone captare și pompare apă brută	1,00	buc	33.690,00	7.074,90	40.764,90	40.764,90	0,00		Răzdar electric zona de captare Hersona (beton Z).
3	Capitolul 3	Cap. 3.1. Studii Cap. 3.2. Asistență tehnică Cap. 3.3. Organizarea procedurilor de achiziții Cap. 3.4. Asistență tehnică	Alte studii specifice Pe perioada de execuție a lucrărilor Diriginta de șantier Rețea de distribuție, obiectivul și suprastructura	- - - -	- - - -	15.000,00 330.000,00 30.000,00 100.000,00	3.150,00 27.800,00 6.300,00 21.000,00	18.150,00 357.800,00 36.300,00 121.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.150,00 357.800,00 36.300,00 121.000,00		Documentații tehnice în vederea realizării lucrărilor și servicii de urmărirea/verificarea și lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții.
			Rețea de distribuție - înlocuiri	317,00	ml	33.203,00	6.889,85	40.274,85	0,00	40.274,85		Se înlocuiește un tronson de conductă PNG cu PN10 din cauza prelungimii mari din conductă existentă care nu este adecvată.
			Conducție aducătoare - propusă	165,00	ml	16.005,00	3.381,05	19.386,05	19.386,05	0,00		Se montează un tronson de conductă PN16 de la SPAP nou (sistem 2) până la aducătoare existentă (conducție aducătoare nouă la aducătoare existentă).
			Supraîncălzire - refacere	15,00	ml	11.250,00	2.362,50	13.612,50	0,00	13.612,50		Se reabilitează supraîncălzirea conductei de aducătoare existentă a Sistemului 1 - Dăilești (prețuri deteriorate în lipsă).
			Hidrant DN80 - propus	24,00	buc	52.200,00	10.962,00	63.162,00	63.162,00	0,00		Conform normelor actuale ISU se vor monta hidranți DN80 pe Conductele de distribuție existente.
			Conducție legătură hidranți - propusă	130,00	ml	14.280,00	2.998,80	17.278,80	0,00	17.278,80		Conform normelor actuale se vor demonta hidranți DN65 și conductele străzilor existente.
			Demontare clamele stradale	12,00	buc	346.500,00	72.765,00	419.265,00	419.265,00	0,00		Pentru funcționarea în parametri optimi a rețelelor de apă și din cauza lipsei existente a cunilor de vane, se vor monta cunine de vane și arcuri / golire pe conductele de distribuție existente la intrarea și în zonele cele mai înalte / joase.
			Demontare hidrant DN65	12,00	buc	159.500,00	33.485,00	192.985,00	0,00	192.985,00		Cuninele de vane existente pentru cele două sisteme vor fi curățate, etanșate, verificate și modernizate unde este cazul conform expertizei tehnice și a măsurilor în teren.
			Cunine de vane - propusă	21,00	buc	12.462,18	3.667,06	21.129,24	21.129,24	0,00		Lucrări de capături, sprijiniți, echipamente, etc. pentru cuninele de vane propuse pe conductele de distribuție existente.
			Modernizare/verificare cunine de vane - lucrări existente	29,00	buc	59.094,02	12.397,14	71.491,16	71.491,16	0,00		Lucrări de capături, sprijiniți, echipamente, etc. pentru cuninele de vane existente pe conductele de distribuție existente.
			Terramentare (sapaturi, umpluturi, compactare), năp, echipamente, sprijiniți - lucrări propuse	255,00	mc	20.160,00	4.233,60	24.393,60	0,00	24.393,60		Hidrant DN65 și cuninele de vane existente de pe rețelele de alimentare cu apă.
			Terramentare (sapaturi, umpluturi, compactare), năp, echipamente, sprijiniți - lucrări existente	2600,50	mc	64.380,00	13.519,80	77.899,80	77.899,80	0,00		Sunt cuprinse lucrările și piesele de legătură pentru repararea / blindarea / asigurarea etanșării conductelor de distribuție și bransament existente (inclusiv transportul materialelor).
			Lucrări corective și piese de legătură (reparații) - lucrări existente	2,00	sum							Pentru lucrările de intervenție (înlocuire conductă, demontarea hidranților și cuninelor existente, etc.) areuul interzis se va aduce la starea inițială.
			Refacere drumuri, platforme betonate / trotuare / rigole	500,00	mp							

Zone captare, tratare si pompare apa												
Canin de vane - propus	1,00	buc	94.100,00	19.761,00	113.861,00	213.861,00	0,00	In cadrul frontului de captare (sistem 2 - Harzova) se va executa un canin de vane pentru conectarea celor doua puturi forate propuse si se vor monta noi conducte de legatura intre acesta, puturi si conductele din interiorul puturilor.				
Conducta de legatura PE10 puturi forate- propusa	840,00	ml										
Conducta de golire canalizare - propusa	95,00	ml	20.940,00	4.397,40	25.337,40			In cadrul frontului de captare a celor doua sisteme se va executa cate o retea de canalizare (golire) pentru a se evacua precipitul / golirea rezervorilor tampon si preluarea golirilor din cadrul statilor de pompare apa / tratare apa, catre cursurile de apa din zona.				
Canine de vizitare - propuse	4,00	buc										
Decafectare puturi forate - existente	8,00	buc	12.000,00	2.570,00	14.570,00	0,00	14.570,00	Lucrari de defecare a cablurilor si blindajelor forajelor existente cauzate de imposibilitatea tragerii apelor extrase de acestea.				
Puturi forate H=200m complet echipate - propuse	3,00	buc	690.000,00	144.900,00	834.900,00	834.900,00	0,00	Lucrari de realizare a trei puturi forate complet echipate (cabina put, electropompa submersibila, instalatii hidrolice, tubare, filtre, etc. - inclusiv toate studiile / acordurile / autorizatiile necesare realizarii forajelor) - unul pentru Sistemul 1 (Delesti) si doua pentru Sistemul 2 (Harzova). Lucrari esentiale a fi realizate pentru extragerea apei de valoare de calitate superioara.				
Sepaturi, echipamente, umpluturi si compactari front de captare - lucrat propus	25,50	mc	38.882,00	8.375,23	48.257,22	48.257,22	0,00	Lucrari de terminamente pentru statii de tratare, foraje si camere forale - propus.				
Sepaturi, echipamente, umpluturi si compactari front de captare - lucrari existente	59,50	mc	93.058,00	19.542,18	112.600,18	0,00	112.600,18	Lucrari de terminamente pentru fronturile de captare existente, in vederea aducerii terenului la starea initiala.				
Rețea armat si de egalizare - propus	220,40	mc	174.400,60	36.624,13	321.024,73	213.824,73	0,00	Lucrari pentru amplasarea si montarea statilor de tratare si rezervorilor tampon, din cadrul celor doua foraturi de captare noi.				
Confecții metalice - propus	500,00	kg						Lucrari de înălțare, acces si pentru protectia sanitară a puțurilor / statilor de tratare si pompare propuse.				
Porți acces - lucrări propuse captare noua	3,00	buc	72.772,01	15.282,12	88.054,13	56.154,13	0,00	Lucrari de înălțare, acces si pentru protectia sanitară a puțurilor / statilor de tratare si pompare propuse.				
Imprejmuire - lucrări propuse captare noua	352,00	ml						Lucrari pentru instalarea electrica interioara in cabina puțurilor, statii de pompare si trasee containerizate, precum si iluminat exterior a fronturilor de captare si supraveghere video exteriora.				
Instalații electrice (priza de pamant, paratrane, iluminat exterior si supraveghere video) - propusa	2,00	sum	208.000,00	43.680,00	251.680,00	251.680,00	0,00	Lucrari pentru asigurarea conditiilor optime necesare personalului de intretinere a sistemelor / statilor de tratare.				
Instalații sanitare (lăvare si WC) - propus	2,00	sum	20.000,00	4.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00					
Zone Gospodării de Apă												
Modernizare rezervare semingropate din beton (legături, instalații hidrolice, tencuiri, etanșarea, scara acces, etc.)	2,00	buc	90.000,00	18.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	Lucrari pentru rezervatoarele de inmagazinare existente a celor doua sisteme de alimentare cu apa (curșuri, reparații interioare / exterioare, reducere hidrolice), înlocuire instalații hidrolice, înlocuire capace de vizitare si scari de acces, etc.)				
Modernizare camere de vane (legături, instalații hidrolice, tencuiri, etanșare, scara acces, etc.)	2,00	buc	67.000,00	14.070,00	81.070,00	0,00	81.070,00	Lucrari pentru camerele de vane a celor doua sisteme de alimentare cu apa (curșuri, rețecere hidrolice si tencuiri, înlocuire instalații hidrolice si vane, etc.)				
Defecare imprejmuire si porți acces - lucrări existente	100,00	ml	1.500,00	315,00	1.815,00	0,00	1.815,00	Lucrari de defecare imprejmuire existente a celor doua sisteme de alimentare cu apa.				
Porți acces si imprejmuire - lucrări propuse gospodării de apă (legătură zona protecție sanitară conf. norme actuale DSP)	2,00	sum	73.831,99	15.473,22	89.305,21	0,00	89.305,21	Lucrari noi pentru montarea de noi imprejmuiri si porți de acces pentru cele doua gospodarii de apa.				
Platforme de balast - lucrări propuse												
Sepaturi, umpluturi si compactari - lucrări propuse	120,00	mp	162.525,00	34.130,25	196.655,25	0,00	196.655,25	Lucrari pentru asigurarea calitatii de acces, sistematizarea terenurilor din cadrul gospodariilor de apa.				
Lucrări de defecare / decontaminare gospodării de apă lucrat existente	2550,00	mp						Lucrari de spălare si defecare a gospodariilor de apa si verificarea etanșeității rezervorilor.				
Instalații electrice (iluminat exterior si supraveghere video alimentate cu panouri fotovoltaice) - propusa	2,00	sum	65.025,00	13.655,25	78.680,25	0,00	78.680,25	Lucrari pentru realizarea iluminatului exterior si a supravegherii video pentru cele doua gospodarii de apa si asigurarea alimentării cu energie electrica din surse solare.				

4	Capitolul 4	Zone captare, tratare si pompare apa	2,00	buc	146.400,00	30.744,00	177.144,00	0,00	Lucrari pentru montaj echipamente (rezervoare tampon, containere, statii de tratare, statii de pompare, pompe submersibile, etc.)
	Cap. 4.3. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	Zone captare - Statii de pompare apa bruta complet echipata	2,00	buc	250.000,00	302.500,00	302.500,00	0,00	Sunt prevazute urmatoarele: rezervoare metalice supratere si tampon 10mc (2 buc), statii de pompare apa complet echipate (2 buc), containere prefabricate (2 buc), instalatii hidraulice SPAF, instalatii electrice si automatizari necesare pentru cele doua fronturi de captare. Atasez urmatoarele oferte: 01. Oferta rezervor 10mc - Tampon, 02. Oferta grupuri pompare - Hidro instal water, pret containere prefabricate conform oferta 04, Oferta ST Harzova - AQUA SYSTEM PLUS.
		Zone captare - Statii de tratare complet echipate	2,00	buc	970.000,00	263.700,00	1.173.700,00	0,00	Sunt prevazute urmatoarele: Statii de tratare a apei bruta complet echipate cu statii de pompare, containere, bazine tampon, instalatii electrice si automatizari necesare (2 buc), Atasez urmatoarele oferte: 03. Oferta ST Delat - Hidro Instal water si 04. Oferta ST Harzova - AQUA SYSTEM PLUS.
5	Capitolul 5	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	-	-	10.000,00	2.100,00	12.100,00	12.100,00	Lucrari pentru asigurarea derularii executiei in conditii optime.
		Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	-	-	14.850,93	0,00	14.850,93	14.850,93	
		Cota aferenta ISC pentru controlul asutului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii	-	-	2.970,19	0,00	2.970,19	2.970,19	Taxe si comisiune necesare pentru controlul lucrarilor.
6	Capitolul 6	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	-	-	14.850,93	0,00	14.850,93	14.850,93	
7	Capitolul 7		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Nu este cazul.
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Nu este cazul.
TOTAL GENERAL					2.332.652,44	543.940,00	2.876.592,44	2.876.592,44	
Din care CSM					2.970.195,98	622.700,00	3.592.895,98	3.592.895,98	

