

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL RÂȘCA

HOTĂRÂRE nr. 28 din 25.04.2024

privind aprobarea devizului de lucrări suplimentare pentru obiectivul „Construire Cămin Cultural în localitatea Slătioara, comuna Râșca, județul Suceava”, în sumă de 404.725,83 lei

Consiliul Local al comunei Râșca, județul Suceava.

Având în vedere:

Referat de aprobare întocmit și prezentat de primarul Andreica Ionuț-Dragomir înregistrat cu nr. 3570 din 05.04.2024;

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului înregistrat cu nr. 3571 din 05.04.2024;

Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrare domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț înregistrat cu nr. 3581 din 22.04.2024;

În conformitate cu:

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), c) și d), coroborate cu cele ale alin. (4), lit. d) și e) ale alin. (7), lit. a) și m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 44, alin. (1) și (4) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă aprobarea devizului de lucrări suplimentare pentru obiectivul „Construire Cămin Cultural în localitatea Slătioara, comuna Râșca, județul Suceava”, în sumă de 404.725,83 lei cu TVA.

Art. 2. (1). Se aprobă cheltuielile din bugetul local pentru lucrări suplimentare privind amenajări exterioare și instalații sanitare exterioare la Căminul Cultural în localitatea Slătioara, comuna Râșca, județul Suceava, în sumă de 404.725,83 lei cu TVA.

(2). Se aprobă devizul general de lucrări întocmit de S.C. Serval Solutions SRL, care a fost prezentat Consiliului Local Râșca spre a fi supus spre dezbateră și aprobare.

Art. 3. Primarul comunei își asumă răspunderea în vederea realizării documentației pentru lucrările ce se vor executa și le va prezenta Consiliului Local Râșca spre a fi supuse spre dezbateră și aprobare

Art. 4. Primarul comunei Râșca, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Președinte de ședință
Petrache Costel

Contrasemnează
Secretarul general al comunei
Rusu Ana Maria



Obiectivul: Construire camin cultural in localitatea Slatioara ,comuna Rasca,judetul Suceava-Primarie

C1 - Centralizatorul investiției

Nr.	Nume	Devize (LEI fără TVA)	Echipamente (LEI fără TVA)
1	2	3	4
1	Amenajari exterioare	140 211.02	0.00
1.1	Lucrari de constructie	140 211.02	0.00
2	Instalatii sanitare exterioare	199 894.72	0.00
2.1	Bazin vidanjabil	83 259.05	0.00
2.2	Put forat	57 789.41	0.00
2.3	Rețele exterioare canalizare ape menajere	36 425.09	0.00
2.4	Instalatii exterioare alimentare cu apa rece si apa calda	22 421.17	0.00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fără TVA):			340 105.74
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fără TVA):			0.00
TOTAL VALOARE (fără TVA):			340 105.74
Taxa pe valoarea adăugată (19%):			64 620.09
TOTAL VALOARE:			404 725.83

Ofertant:SC. SERVAL SOLUTIONS SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Construire camin cultural in localitatea Slatioara ,comuna Rasca,judetul Suceava-Primarie

Obiectul: Amenajari exterioare

Devizul: Lucrari de constructie

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine	100 mp	7.20	201.50	1 450.76
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	201.50	1 450.76
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2	TSC02D1	Sapatura mecanica	100 mc	1.44	630.00	907.20
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	630.00	907.20
				Transporturi	0.00	0.00
3	TSA01B2	Sapatura manuala de pamant	mc	36.00	42.75	1 539.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	42.75	1 539.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4	TSC35C3	Incarcare pamant	100 mc	1.80	189.60	341.28
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	189.60	341.28
				Transporturi	0.00	0.00
5	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	324.00	10.00	3 240.09
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.09
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	3 240.00
6	DA06B1	Strat balast 15 cm	mc	108.00	85.95	9 282.57
				Materiale	59.77	6 455.65
				Manoperă	10.54	1 138.86
				Utilaje	15.63	1 688.06
				Transporturi	0.00	0.00
7	CO37A1-a sim	Rigolă de scurgere din plastic HD-PE cu grătar metalic galvanizat 15x15 cm,complet echipata	m	40.00	158.61	6 344.40
				Materiale	133.53	5 341.20
				Manoperă	25.08	1 003.20
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
8	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1.00	89.13	89.13
				Materiale	71.75	71.75
				Manoperă	17.39	17.39
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

9	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc		0.86	387.96	335.19
				Materiale		0.00	0.00
				Manoperă		251.37	217.18
				Utilaje		136.59	118.01
				Transporturi		0.00	0.00
10	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc		21.60	25.13	542.83
				Materiale		0.34	7.26
				Manoperă		24.79	535.57
				Utilaje		0.00	0.00
				Transporturi		0.00	0.00
11	DD02A1-a sim	Dale vipropresate prefabricate autoblocante cu gr=8cm	mp		720.00	107.37	77 309.93
				Materiale		75.07	54 050.40
				Manoperă		32.20	23 187.60
				Utilaje		0.10	71.93
				Transporturi		0.00	0.00
12	DE11A1	Borduri prefabricate din beton pt alei pietonale, 10x15cm, pe fundatie din beton	m		175.00	31.84	5 571.64
				Materiale		17.70	3 097.84
				Manoperă		14.14	2 473.80
				Utilaje		0.00	0.00
				Transporturi		0.00	0.00
13	CA02E1-a sim	Procurare beton pt montaj borduri si fundatie stalpi iluminat	mc		6.33	309.96	1 962.04
				Materiale		268.99	1 702.73
				Manoperă		36.77	232.72
				Utilaje		4.20	26.59
				Transporturi		0.00	0.00
13.11	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc		6.39	265.00	1 694.22
				Materiale		265.00	1 694.22
				Transporturi		0.00	0.00
14	W2F02XA	Corp de iluminat lampadar montat pe stilp de 5 M	buc		3.00	1 814.59	5 443.78
				Materiale		1 784.48	5 353.43
				Manoperă		22.23	66.69
				Utilaje		7.89	23.66
				Transporturi		0.00	0.00
14.4	4806359	Cablul energie CYY 3x1,5mm	m		18.00	4.02	72.36
				Materiale		4.02	72.36
				Transporturi		0.00	0.00
14.5	6500923	Stalp teava OL37 L = 5 M 70X 4 MM pentru il.publ.	buc		3.00	1 050.00	3 150.00
				Materiale		1 050.00	3 150.00
				Transporturi		0.00	0.00
14.6	5100142	Corp iluminat tip A11 - corp iluminat tip lampadar sursa LED 30W IP65	buc		3.00	710.00	2 130.00
				Materiale		710.00	2 130.00
				Transporturi		0.00	0.00
15	W2G01XA1	Cabluri electrice de 1 KV pozat manual in sant	m		50.00	11.88	593.92
				Materiale		10.88	544.04
				Manoperă		1.00	49.88
				Utilaje		0.00	0.00
				Transporturi		0.00	0.00
15.3	4802626	Cablul energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	m		50.00	10.87	543.50
				Materiale		10.87	543.50
				Transporturi		0.00	0.00
16	W2H01XC-03	Profil de sant pentru montarea cablurilor-profil 2M (4 cabluri) - profil de sant pentru montarea cablurilor-profil 2M (4 cabluri) sapatura mecanizata	m		50.00	54.58	2 728.75
				Materiale		10.78	538.75
				Manoperă		22.80	1 140.00
				Utilaje		21.00	1 050.00
				Transporturi		0.00	0.00

16.2	2205939	Nisip	mc	5.00	70.00	350.00
				Materiale	70.00	350.00
				Transporturi	0.00	0.00
16.3	8000419	Banda avertizoare din pvc latime= 500 MM	kg	60.00	2.99	179.68
				Materiale	2.99	179.68
				Transporturi	0.00	0.00
16.4	14100	Electrician	ora	40.00	28.50	1 140.00
16.5	3520	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0.15-0.20mc	ora	7.50	140.00	1 050.00
17	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor pt beton borduri	tona	13.93	10.00	139.30
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	139.30
18	TRA01A10	Transportul rutier balast	tona	194.40	10.00	1 944.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	1 944.00
19	TRA01A10	Transportul rutier nisip	tona	66.60	10.00	666.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	666.00
20	TRA01A10	Transportul rutier pavaj	tona	124.56	10.00	1 245.60
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	1 245.60
21	TRA01A10	Transportul rutier borduri	tona	5.53	10.00	55.30
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	55.30

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	743.69	0.00	0.00	743.69

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	77 163.06	33 796.43	4 226.74	7 290.20	122 476.43
Cheltuieli indirecte	6.00%	4 629.78	2 027.79	253.60	7 348.59
Profit	8.00%	6 543.43	2 865.94	358.43	10 386.00

Total General (fără TVA)	140 211.02
TVA (19%)	26 640.09
TOTAL GENERAL (LEI)	166 851.11

Ofertant: SC. SERVAL SOLUTIONS SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Construire camin cultural in localitatea Slatioara ,comuna Rasca,judetul Suceava-Primarie

Obiectul: Instalatii sanitare exterioare

Devizul: Retele exterioare canalizare ape menajere

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	ACD04C1	Camin din tuburi de beton,Dn=1000 mm	buc	3.00	1 437.78	4 313.35
				Materiale	1 028.20	3 084.61
				Manoperă	330.38	991.14
				Utilaje	79.20	237.60
				Transporturi	0.00	0.00
1.14	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	3.54	345.00	1 221.30
				Materiale	345.00	1 221.30
				Transporturi	0.00	0.00
1.15	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0.12	295.00	36.29
				Materiale	295.00	36.29
				Transporturi	0.00	0.00
2	ACD01K1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip iii b	buc	3.00	1 109.95	3 329.84
				Materiale	1 047.25	3 141.74
				Manoperă	62.70	188.10
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3	W1LS06A#	Placute indicatoare la camine	buc	3.00	38.25	114.76
				Materiale	6.90	20.71
				Manoperă	31.35	94.05
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4	ACA11G1	Teava PVC -KG SN4 dn 200 mm	m	37.00	83.31	3 082.31
				Materiale	71.04	2 628.45
				Manoperă	12.25	453.43
				Utilaje	0.01	0.43
				Transporturi	0.00	0.00
5	ACA11D1	Teava PVC -KG SN4 dn 110 mm	m	9.00	35.00	314.97
				Materiale	25.58	230.22
				Manoperă	9.40	84.64
				Utilaje	0.01	0.10
				Transporturi	0.00	0.00
6	ACA11B1	Teava PVC -KG SN4 dn 50 mm	m	10.00	16.31	163.15
				Materiale	9.75	97.48
				Manoperă	6.55	65.55
				Utilaje	0.01	0.12
				Transporturi	0.00	0.00
7	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	102.96	42.75	4 401.54
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	42.75	4 401.54
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

8	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren foarte tare	mc	98.54	14.25	1 404.20
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	14.25	1 404.20
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
9	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	98.54	21.43	2 111.30
				Materiale	0.34	33.09
				Manoperă	21.09	2 078.21
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
10	TRI1AA02 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	59.50	12.82	763.09
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	12.82	763.09
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
11	TRA01A01 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	59.50	10.00	595.02
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.02
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	595.00
12	TSF05A1	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	145.60	21.00	3 057.62
				Materiale	3.33	484.87
				Manoperă	17.67	2 572.75
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
13	TSF10A1	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi maximum 0.05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor si mijlociu latimea intre maluri pana la 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 m	mp	23.40	117.71	2 754.30
				Materiale	12.54	293.44
				Manoperă	105.16	2 460.86
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
14	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	3.00	11.50	34.50
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	11.50	34.50
				Transporturi	0.00	0.00
15	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	30.24	89.13	2 695.44
				Materiale	71.75	2 169.72
				Manoperă	17.39	525.72
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
16	TRA01A02	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2 km.	tona	48.38	10.00	483.80
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	483.80
17	CZ0104B1	Beton marca B 100 cu balast, cu granulația până la 31 mm, preparat cu ciment F 25 în instalații necentralizate ;	mc	3.00	303.13	909.38
				Materiale	268.14	804.42
				Manoperă	32.21	96.62
				Utilaje	2.78	8.35
				Transporturi	0.00	0.00

18	ACA20F1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 210-225	buc	13.00	64.67	840.65
				Materiale	16.50	214.50
				Manoperă	48.17	626.15
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
19	ACE07F1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 200	100 m	0.56	124.31	69.62
				Materiale	53.07	29.72
				Manoperă	71.25	39.90
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	379.03	0.00	0.00	379.03

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		13 232.97	17 225.00	281.09	1 078.80	31 817.87
Cheltuieli indirecte	6.00%	793.98	1 033.50	16.87	64.73	1 909.07
Profit	8.00%	1 122.16	1 460.68	23.84	91.48	2 698.16

Total General (fără TVA)						36 425.09
TVA (19%)						6 920.77
TOTAL GENERAL (LEI)						43 345.86

Ofertant: SC. SERVAL SOLUTIONS SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Construire camin cultural in localitatea Slatioara ,comuna Rasca,judetul Suceava-Primarie
 Obiectul: Instalatii sanitare exterioare
 Devizul: Instalatii exterioare alimentare cu apa rece si apa calda

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	ACA11A2	Teava din polietilena PE100,SDR11,PN16,DN 32 (40x3,7 mm)	m	78.00	15.44	1 203.97
				Materiale	6.59	513.94
				Manoperă	8.83	689.13
				Utilaje	0.01	0.90
				Transporturi	0.00	0.00
2	ACA11A1	Teava din polietilena PE100,SDR11,PN16,DN 25 (32x3,0 mm)	m	18.00	14.28	257.05
				Materiale	5.43	97.81
				Manoperă	8.83	159.03
				Utilaje	0.01	0.21
				Transporturi	0.00	0.00
3	TFE01A	Teava din oțel zincat preizolata montata in pamant DN 25/90	ml	18.00	139.95	2 519.06
				Materiale	118.06	2 125.13
				Manoperă	14.82	266.76
				Utilaje	7.07	127.17
				Transporturi	0.00	0.00
4	TFE02A	Cot din oțel preizolat montat in pamant DN 25/90	buc	4.00	366.17	1 464.69
				Materiale	254.72	1 018.89
				Manoperă	42.75	171.00
				Utilaje	68.70	274.80
				Transporturi	0.00	0.00
5	ACA17A1	Cot din polietilena PE100,SDR11,PN16,DN 32 mm	buc	4.00	67.01	268.06
				Materiale	49.63	198.52
				Manoperă	17.38	69.54
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
6	ACA17A1	Cot din polietilena PE100,SDR11,PN16,DN 25 mm	buc	4.00	54.60	218.42
				Materiale	37.22	148.88
				Manoperă	17.38	69.54
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
7	ACA17A1	Racord compresiune PEHD ,DN 32-1 1/4"	buc	2.00	23.31	46.63
				Materiale	5.93	11.86
				Manoperă	17.38	34.77
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
8	ACA17A1	Racord compresiune PEHD ,DN 25-1"	buc	2.00	22.15	44.31
				Materiale	4.77	9.54
				Manoperă	17.38	34.77
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

9	W2H04A01 >	Montare banda avertizoare pentru conducte de apa din polietilena de inalta densitate	m	66.00	15.14	998.98
				Materiale	2.14	141.24
				Manoperă	13.00	857.74
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
10	SD24A3	Sorb cu clapeta pt apa DN 32 PN16	buc	1.00	119.68	119.68
				Materiale	109.13	109.13
				Manoperă	10.55	10.55
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
11	M1B08D1	Pompa submersibila	buc	1.00	2 742.14	2 742.14
				Materiale	2 541.22	2 541.22
				Manoperă	200.92	200.92
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
12	IC34R1	Teu cu 5 cai DN 32 mm	buc	1 00	102.60	102.60
				Materiale	48.45	48.45
				Manoperă	54.15	54.15
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
12.3	4113776A	Teu cu 5 cai DN 32 mm	buc	1.00	45.56	45.56
				Materiale	45.56	45.56
				Transporturi	0.00	0.00
13	IA35A1	Vas de expansiune 100 litri	buc	1 00	831.26	831.26
				Materiale	687.95	687.95
				Manoperă	133.09	133.09
				Utilaje	10.21	10.21
				Transporturi	0.00	0.00
14	ID06B1	Robinet cu obturator sferic DN 32 PN16	buc	2.00	123.43	246.85
				Materiale	112.03	224.05
				Manoperă	11.40	22.80
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
14.3	4201585	Robinet cu obturator sferic DN 32 PN16	buc	2.00	110.99	221.98
				Materiale	110.99	221.98
				Transporturi	0.00	0.00
15	ID14C1	Clapet sens cu mufe DN 32 PN 16	buc	1.00	207.44	207.44
				Materiale	196.04	196.04
				Manoperă	11.40	11.40
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
15.3	20022694	Clapet sens cu mufe DN 32 PN 16	buc	1.00	195.00	195.00
				Materiale	195.00	195.00
				Transporturi	0.00	0.00
16	IA23B2	Manometru carcasa metalica ,radial,0-10 bar	buc	1.00	80.01	80.01
				Materiale	69.18	69.18
				Manoperă	10.83	10.83
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
17	IA23A3	Presostat	buc	1.00	64.92	64.92
				Materiale	61.22	61.22
				Manoperă	3.70	3.70
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

18	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	57.60	42.75	2 462.40
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	42.75	2 462.40
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
19	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren foarte tare	mc	57.50	14.25	819.38
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	14.25	819.38
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
20	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	57.50	21.43	1 231.99
				Materiale	0.34	19.32
				Manoperă	21.09	1 212.67
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
21	TRI1AA02 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	38.88	12.82	498.64
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	12.82	498.64
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
22	TRA01A01 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 1 km	tona	38.88	10.00	388.81
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.01
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	388.80
23	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	3.00	11.50	34.50
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	11.50	34.50
				Transporturi	0.00	0.00
24	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	21.60	89.13	1 925.32
				Materiale	71.75	1 549.80
				Manoperă	17.39	375.52
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
25	TRA01A02	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 2 km.	tona	34.56	10.00	345.60
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	345.60
26	ACA20A1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 75-90	buc	6.00	36.57	219.39
				Materiale	11.20	67.20
				Manoperă	25.37	152.19
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
27	ACE07A1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa	100 m	1.14	48.08	54.81
				Materiale	3.33	3.80
				Manoperă	44.74	51.01
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	188.36	0.00	0.00	188.36
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		9 843.17	8 559.88	447.78	734.40	19 585.23
Cheltuieli indirecte	6.00%	590.59	513.59	26.87	44.06	1 175.11
Profit	8.00%	834.70	725.88	37.97	62.28	1 660.83
Total General (fără TVA)					22 421.17	
TVA (19%)					4 260.02	
TOTAL GENERAL (LEI)					26 681.20	

Ofertant: SC. SERVAL SOLUTIONS SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin www.deviz.ro.

Obiectivul: Construire camin cultural in localitatea Slatioara ,comuna Rasca,judetul Suceava-Primarie
 Obiectul: Instalatii sanitare exterioare
 Devizul: Bazin vidanjabil

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2.06	630.00	1 297.80
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	630.00	1 297.80
				Transporturi	0.00	0.00
2	TRI1AA02 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	109.94	12.82	1 409.98
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	12.82	1 409.98
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	109.94	10.00	1 099.40
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	1 099.40
4	TSF07A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	141.28	41.88	5 916.56
				Materiale	7.39	1 044.56
				Manoperă	34.48	4 872.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
5	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	11.49	416.59	4 786.57
				Materiale	368.26	4 231.26
				Manoperă	39.33	451.90
				Utilaje	9.00	103.41
				Transporturi	0.00	0.00
5.2	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	11.58	365.00	4 227.40
				Materiale	365.00	4 227.40
				Transporturi	0.00	0.00
6	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	27.57	10.00	275.70
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	275.70
7	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	76.60	25.26	1 935.21
				Materiale	21.28	1 629.88
				Manoperă	3.99	305.33
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
8	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	0.46	10.00	4.60
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	4.60

9	M1A01A1	Montare bazin vidanjabil din poliester armat cu fibra de sticla V=40 mc	tona	2.00	19 979.44	39 958.87
				Materiale	19 282.76	38 565.51
				Manoperă	696.68	1 393.36
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
9.1	20058821	Bazin vidanjabil, PAFS, volumul de 40 mc	buc	1.00	38 522.64	38 522.64
				Materiale	38 522.64	38 522.64
				Transporturi	0.00	0.00
10	MDTC5532025	Transport utilaj 25 km	buc	1.00	578.70	578.70
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	578.70	578.70
				Transporturi	0.00	0.00
11	AUT1119A1	Ora pr automacara cu brat telescopic 30,0-39,9 tf 1 schimb	ora	8.00	160.00	1 280.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	160.00	1 280.00
				Transporturi	0.00	0.00
12	ACD06I1	Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub cu mufa dn=1000 l=2 la canale cu dn 1000	buc	1.00	2 961.34	2 961.34
				Materiale	2 361.31	2 361.31
				Manoperă	528.68	528.68
				Utilaje	71.36	71.36
				Transporturi	0.00	0.00
12.16	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	4.01	345.00	1 383.45
				Materiale	345.00	1 383.45
				Transporturi	0.00	0.00
12.17	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0.10	295.00	28.62
				Materiale	295.00	28.62
				Transporturi	0.00	0.00
13	M1A13C1	Capace speciale la recip. met. pentru guri vizitare de lumina luat probe livrate gata confec. 500-1000 mm.	buc	1.00	600.98	600.98
				Materiale	392.64	392.64
				Manoperă	208.33	208.33
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
14	CL15XA	Capace din tabla striata de 5 mm grosime	metru patrat	1.20	1 028.79	1 234.55
				Materiale	815.04	978.05
				Manoperă	213.75	256.50
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
15	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	21.10	89.13	1 880.75
				Materiale	71.75	1 513.92
				Manoperă	17.39	366.82
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
16	TSD04D1	Compactarea cu mainul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	21.10	19.43	409.99
				Materiale	0.34	7.09
				Manoperă	19.10	402.90
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
17	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	33.76	10.00	337.60
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	337.60

18	RPCXS04B	Imprejmuire din stalpi prefabricati beton armat de 18x21x250cm. Si plasa sarma zincata 2-3mm. Gros.	m	20.00	195.81	3 916.16
				Materiale	139.95	2 798.96
				Manoperă	55.86	1 117.20
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
19	CK13XA01	Usi si porti metalice glisante sau pliante, inclusiv accesoriile cu supr. >7mp	metru patrat	4.00	637.95	2 551.80
				Materiale	561.00	2 244.00
				Manoperă	76.95	307.80
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
19.2	6306614	Porti metalice acces	mp	4.00	550.00	2 200.00
				Materiale	550.00	2 200.00
				Transporturi	0.00	0.00
20	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	3.00	10.00	30.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	30.00

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	261.47	0.00	0.00	261.47

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	55 767.18	11 882.28	3 331.27	1 747.30	72 728.03
Cheltuieli indirecte	6.00%	3 346.03	712.94	199.88	4 363.68
Profit	8.00%	4 729.06	1 007.62	282.49	6 167.34

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	83 259.05
TOTAL GENERAL (LEI)	15 819.22
	99 078.27

Ofertant: SC. SERVAL SOLUTIONS SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Construire camin cultural in localitatea Slatioara ,comuna Rasca,judetul Suceava-Primarie
 Obiectul: Instalatii sanitare exterioare
 Devizul: Put forat

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Nr	Simbol	SECȚIUNEA TEHNICA			SECȚIUNEA FINANCIARA	
		Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TsA14XA	Sapatura manuala de pamant executata in cheson deschis pana la 18m adancime teren mijlociu 2-6m	mc	6.78	53.80	364.76
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	42.75	289.84
				Utilaje	11.05	74.92
				Transporturi	0.00	0.00
2	TsA14XD	Sapatura manuala de pamant executata in cheson deschis pana la 18m adancime teren mijlociu 6,01-10m	mc	4.52	83.83	378.91
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	71.25	322.05
				Utilaje	12.58	56.86
				Transporturi	0.00	0.00
3	TsA14XG	Sapatura manuala de pamant executata in cheson deschis pana la 18m adancime teren mijlociu 10,01-14m	mc	4.52	114.54	517.72
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	99.75	450.87
				Utilaje	14.79	66.85
				Transporturi	0.00	0.00
4	TsA14XJ	Sapatura manuala de pamant executata in cheson deschis pana la 18m adancime teren mijlociu 14,01-18m	mc	4.52	145.93	659.60
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	128.25	579.69
				Utilaje	17.68	79.91
				Transporturi	0.00	0.00
5	TsA14XK	Sapatura manuala de pamant executata in cheson deschis pana la 18m adancime teren tare 14,01-18m	mc	4.52	189.70	857.44
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	171.00	772.92
				Utilaje	18.70	84.52
				Transporturi	0.00	0.00
6	TsA14XL	Sapatura manuala de pamant executata in cheson deschis pana la 18m adancime teren f tare 14,01-18m	mc	9.04	233.47	2 110.57
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	213.75	1 932.30
				Utilaje	19.72	178.27
				Transporturi	0.00	0.00
7	TSF04A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag verticali ascutiti la iun capat si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maximum 0.05 m,la sapaturi de fundatie,in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 m	mp	23.04	110.53	2 546.68
				Materiale	22.47	517.66
				Manoperă	88.07	2 029.02
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
8	TSF04B1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag verticali ascutiti la iun capat si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maximum 0.05 m,la sapaturi de fundatie,in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 4.01-8 m	mp	149.76	141.60	21 205.73
				Materiale	22.47	3 364.82
				Manoperă	119.13	17 840.91
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

9	TRI1AA05 B3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare in bulgari, prin aruncare teren-vagon categ.3	tona	68.31	22.80	1 557.47
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	22.80	1 557.47
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
10	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	68.31	10.00	683.10
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	683.10
11	ACC03XR	Tub beton simplu L=1m, imbinat cu cep si buza/mufa, sect. circ., D=1000mm, etans. uscata	metru	30.00	331.03	9 930.77
				Materiale	221.25	6 637.52
				Manoperă	71.54	2 146.05
				Utilaje	38.24	1 147.20
				Transporturi	0.00	0.00
11.4	2661122803 834	Tub beton simplu circ fara talpa mufa imb. um. 800x1000 s816	buc	30.30	195.00	5 908.50
				Materiale	195.00	5 908.50
				Transporturi	0.00	0.00
11.5	6600852	Inel cauciuc imbinare tub azboc. bet. cl12 a50 872x20 s6907	buc	30.30	22.00	666.60
				Materiale	22.00	666.60
				Transporturi	0.00	0.00
12	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	30.00	10.00	300.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	300.00
13	AUT6608A 1	Trolu cu actiune manuala 3,1-10tf	ora	40.00	20.00	800.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	20.00	800.00
				Transporturi	0.00	0.00
14	MDTC5201 025	Transport utilaj 25 km	buc	1.00	46.80	46.80
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	46.80	46.80
				Transporturi	0.00	0.00
15	H1A20B1	Epuizarea apelor din incintele de executie ale constructiilor hidrotehnice sau din gropi izolate, cu electropompa de epuismnt submersibilă transportabilă, de 4 kV, de joasă presiune, tip EPET 65, Q = 40 mc/h.	ora	40.00	14.28	571.20
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	2.28	91.20
				Utilaje	12.00	480.00
				Transporturi	0.00	0.00
16	IFB09B1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din nisip	mp	144.00	12.91	1 859.04
				Materiale	7.21	1 038.24
				Manoperă	5.70	820.80
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
17	TRI1AA03 B1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri prin aruncare teren-vagon categ.1	tona	23.04	18.52	426.82
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	18.52	426.82
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

18	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	23.04	10.00	230.40
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	230.40
19	CL15XA	Capace din tabla striata de 5 mm grosime	metru patrat	1.20	1 028.79	1 234.55
				Materiale	815.04	978.05
				Manoperă	213.75	256.50
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
20	CFMEC411 A	Grunduirea perimetrului sectiunii peste 420 mm (Ø140 mm) fara aparate montate si executata manual	mp	2.40	6.27	15.05
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	6.27	15.05
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
21	CFMEC421 3A	Aplicarea primului strat de vopsea in ulei, pe metalele profilate, dupa grunduire cu perimetrul sectiunii profilului intre 260 si 420 mm si executata manual	mp	2.40	2.85	6.84
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	2.85	6.84
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
22	RPCXS04B	Imprejmuire din stalpi prefabricati beton armat de 18x21x250cm. Si plasa sarma zincata 2-3mm. Gros.	m	11.00	195.81	2 153.89
				Materiale	139.95	1 539.43
				Manoperă	55.86	614.46
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
23	CK12XD	Usi din otel de orice fel, inclusiv accesoriile, in doua canaturi, cu supraf. > 7 mp, la constr. cu H < 35 m	metru patrat	2.00	669.50	1 339.00
				Materiale	555.50	1 111.00
				Manoperă	114.00	228.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
23.2	6306614	Porti metalice acces	mp	2.00	550.00	1 100.00
				Materiale	550.00	1 100.00
				Transporturi	0.00	0.00

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	683.57	0.00	0.00	683.57

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		15 186.73	31 064.35	3 015.34	1 213.50	50 479.92
Cheltuieli indirecte	6.00%	911.20	1 863.86	180.92	72.81	3 028.79
Profit	8.00%	1 287.83	2 634.26	255.70	102.90	4 280.70
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						57 789.41
TOTAL GENERAL (LEI)						10 979.99
						68 769.39

Ofertant: SC. SERVAL SOLUTIONS SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL RÂȘCA

PROIECT nr. 29 din 05.04.2024

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului de lucrări suplimentare pentru obiectivul „Construire Cămin Cultural în localitatea Slătioara, comuna Râșca, județul Suceava”, în sumă de 404.725,83 lei

Andreica Ionuț-Dragomir - Primarul al comunei Râșca, județul Suceava.

Având în vedere:

Referat de aprobare întocmit și prezentat de primarul Andreica Ionuț-Dragomir înregistrat cu nr. 3570 din 05.04.2024;

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului înregistrat cu nr. 3571 din 05.04.2024;

Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrare domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, servicii și comerț înregistrat cu nr. 3581 din 22.04.2024;

În conformitate cu:

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), c) și d), coroborate cu cele ale alin. (4), lit. d) și e) ale alin. (7), lit. a) și m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 44, alin. (1) și (4) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1. Se aprobă aprobarea devizului de lucrări suplimentare pentru obiectivul „Construire Cămin Cultural în localitatea Slătioara, comuna Râșca, județul Suceava”, în sumă de 404.725,83 lei cu TVA.

Art. 2. (1). Se aprobă cheltuielile din bugetul local pentru lucrări suplimentare privind amenajări exterioare și instalații sanitare exterioare la Căminul Cultural în localitatea Slătioara, comuna Râșca, județul Suceava, în sumă de 404.725,83 lei cu TVA.

(2). Se aprobă devizul general de lucrări întocmit de S.C. Serval Solutions SRL, care a fost prezentat Consiliului Local Râșca spre a fi supus spre dezbateră și aprobare.

Art. 3. Primarul comunei își asumă răspunderea în vederea realizării documentației pentru lucrările ce se vor executa și le va prezenta Consiliului Local Râșca spre a fi supuse spre dezbateră și aprobare

Art. 4. Primarul comunei Râșca, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.



INIȚIATOR,
PRIMAR COMUNĂ
ANDREICA IONUȚ-DRAGOMIR