

HOTĂRÂREA NR. 43 din 27.04.2023

Privind : Aprobarea Notelor de fundamentare și a tarifelor pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, transport și inclusiv reparații , a fântânii arteziene din Stațiunea Lacu Sărat, comuna Chiscani, județul Brăila, începând cu anul 2023.

Consiliul Local al comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2023

La inițiativa primarului comunei Chiscani

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.5593/2023
- raportul comun de specialitate al secretarului general, birou financiar-contabil, compartiment urbanism

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Chiscani, nr.1 și 2

Adresa nr.6058 /2023 a Companiei de Utilități Publice ” Dunărea”Brăila S.A., înregistrată la Primăria Chiscani sub nr.4120 / 23.03.2023;

În conformitate cu:

- prevederile art.8 alin.(3) lit.”k” si art.43 alin.(5) din legea 51/2006 , Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.241/2006, de alimentare cu apă și de canalizare ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății C.U.P.”Dunărea” S.A.Brăila nr.7/20.01.2023;

Contractul de delegare a gestiunii sarcinilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.670/2009, Hotărârea nr.73/2018 , privind avizarea Caietului de Sarcini a activităților de punere în funcțiune , întreținere,trecere în conservare , inclusiv transport, a fântânii arteziene și a cismelor stradale de apă potabilă,din Stațiunea Lacul Sărat și Hotărârea nr.101/2019 privind aprobarea notelor de fundamentare și a tarifelor pentru activitățile de punere în funcțiune , întreținere și trecere în conservare , inclusiv transport, a fântânii arteziene din Stațiunea Lacul Sărat;

- art.57 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată ;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.c) și alin.(7)lit. r) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE :

ART.1.- Se aprobă Notele de fundamentare și tarifele pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, transport și inclusiv reparații , a fântânii arteziene din Stațiunea Lacul Sărat, comuna Chiscani, județul Brăila, începând cu anul 2023, **conform anexelor nr.1- 5, părți integrante din prezenta hotărâre.**

ART.2.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Comunei Chiscani, prin compartimentele/birou de specialitate urbanism ,birou financiar -contabil , iar secretarul general al comunei o va comunica celor interesați .

Președinte de ședință,

Pospai Geanina



Contrasemneaza,
Secretar general comuna
Enache Marcela



PUNEREA IN FUNCTIUNE

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE A FANTANILOR ARTEZIENE,
BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELELOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT ,FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr crt	Simbol	Capitol lucrari	UM	NR ORE	P/U FARA TVA
1	RPSF06A1	Curatat bazin	mc	4.200	157.57
2	RI6323220 1A [1]	Deconservarea si degresarea pompelor, filtrelor, siteilor	buc	0.550	20.69
3	IC34E1 [1]	Demontare dopuri	buc	0.340	12.79
4	RI613133B	Demontare si montare sita filtrare	buc	2.800	105.32
5	RPSF10A1	Destindare sifon pardoseala	buc	0.190	7.15
6	RI638315A	Gresarea roilelor si a coroanei dintate	buc	0.670	25.20
7	RPSA05C1 [1]	Inlocuire teava zincata in instalatii D=3/4	m	1.228	46.19
8	RPSA33E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	0.730	27.46
9	EF06XA	Montare aparataj in tablou	buc	0.600	22.57
10	AMC3B8158[1]	Montare echipamente pornire - oprire	buc	0.180	6.78
11	ED03XF	Montare lampa	buc	0.700	26.33
12	RPS19B#	Montare pompa centrifuga, cuplata la electromotor	buc.	2.400	90.27
13	M1B09A01+	Montare pompe WILLO pentru ape uzate, racord retulare 11/4	buc	0.350	13.16
14	MLE13132550	Montarea papucilor la cabluri	buc	0.180	7.61
15	ACC04A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	0.300	11.28
16	RPSA17H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire, 110 mm	m	1.150	43.25
17	SF01A1	Proba etanseitate	ml	0.170	6.39
18	RPSF06B#	Proba functionare instalatie 2 1/2 - 4 toli	10 m	0.150	5.64
19	AMC3B60 [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	0.350	13.16
20	RI72337A	Reglare clapeta si plutitor la diametrul robinetului <=50	buc	0.600	22.57
21	RPC16C1	Repararea crapaturilor din tencuieii	ml	0.392	14.74
22	RPCK45B1	Repararea pardosellor din placă având grosimea de 5 cm maximum	mp	2.340	88.01
23	RPAF14A1	Reparatii pompe	buc	5.475	205.93
24	RPCE17A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	0.090	3.39
25	CM125E06A1	Sudarea electrica la tablă gros. — 1—3 mm	ml	0.400	15.05
26	RPC149A1	Tencuieii	mp	1.620	60.93
27	CF39A+	Tencuieii de impermeabilizare Sika executate la bazine	mp	0.350	13.16
28	TRB05A22	Transport mat. prin purtat direct	To	1.870	70.34

29	RPSF04C1 [1]	Umplerea bazinului cu apa	mc	0.070	2.63
30	RPM1181812A	Verificarea jocurilor , la electromotor	buc	0.170	6.39
31	RPCR54A1	Vopstorii	mp	0.352	13.25
32	RPCR44B1	Vopstorii pe metal	mp	1.910	71.84
33	RPCR01A1	Zugraveji	mp	0.130	4.89
34	RPACF03A%	Reparatii la postamentul de beton al cismeii stradale	ore	0.700	26.33
35	ACB05A%	Montarea cismelor de apa publice, simple, avand descarcare automat	ore	1.470	55.29
36	ACB06A%	Montarea cuva cismeii stradale	ore	2.660	100.05
37	ACB02A%	Montare-demontare robinet trecere	ore	2.100	78.99
38	ACB02C%	Montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	ore	3.080	115.85
39	ACA18B%	Montare/demontare furtun de presiune	ore	0.320	12.04
40	AMC2225B	Reglare debit de apa la cismeii stradale	ore	1.080	40.62
41	ACE1119B01+	Montare tubulatura flexibila, cauciuc cu insertie sau PE	buc	2.658	99.98
42	CMJ20D02L	Pozitionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutitoare	buc	3.987	149.98
43	SVB.26.II.1	Montare aspersoare supratere sau telescopice	buc	0.160	6.02
44	F15A1	Incarcarea instalatiei de irigat cu apa	tone	7.100	267.05
45	ACA13A%	Sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametru 20-63 mm	BUC	2.620	98.55
46	RPIXA09B	Demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare	buc	0.620	23.32
47	RPSD25G#	Montare / demontare electrovana pozata aparent sau ingropat	buc	1.063	39.99
48	IA30A1#	Curatare depunerii in rezervor apa montat supratetan pana la 5000 l	buc	10.635	400.01

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ING. SEF PRODUCTIE



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



PRESEDINTE SEDINTA

POSPA' GEANINA



INTRETINERE

ANEXA NR. 2
HCL nr. 43/27.04.2023TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU INTRETINEREA FANTANIILOR ARTEZIENE,
BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT, FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NR. ORE	P/U
1	CL12XA	Confecții metalice aparente	kg	0.250	9.40
2	CL12XC	Confecții metalice diverse înglobate în beton	kg	0.220	8.28
3	RPSF06A1	Curatare bazin	mc	4.200	157.97
4	RPAB11A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	0.450	16.93
5	RPCQ04B1[1]	Curatare lentile faruri cu led	buc	0.100	3.76
6	DH12XA [1]	Curatare manuala de reziduuri a suprafeței apei	mp	0.070	2.63
7	RPM2119A	Curatarea corpului pompei	buc	6.000	225.68
8	PK45B1	Curatarea de vopsea veche a pieselor metalice	tona	8.100	304.66
9	RME1A10G	Curatirea statorului cu puterea motorului între 15,1-20 KW	buc	0.390	14.67
10	RPED10C1	Deconectare instalatie electrica	m	0.252	9.48
11	RPSE11B1	Demontare si montare pompe	buc	3.960	148.94
12	RI613133B [1]	Demontare si montare sita filtrare	buc	5.600	210.63
13	RPSA14C1	Demontare tevi otel zinc obiect sanit 2 1/2 toli	m	0.470	17.68
14	RPSA22D1	Demontare tevi pvc tip g, m exist 90-110 mm	m	0.080	3.01
15	RPGA38A1	Demontare, curatare duza	buc	0.150	5.64
16	RPSF08A1	Defundare conducte	m	0.180	6.77
17	RPSF27A1	Defundarea unui sifon de pardoseala cu mijloace manuale	buc	0.500	18.81
18	RPSF04C1 [2]	Golire si umplere bazin cu apa	mc	0.140	5.27
19	RPSF01A1	Golirea instalatiei de apa	10 m	0.040	1.50

20	RI638315A	Gresarea rotelor si a coroanei dintate	buc	0.670	25.20
21	RPEF10B1[1]	Inlocuire far cu led	buc	0.830	31.22
22	RPR47224[1]	Inlocuire garnitura etansare far cu led	buc	0.150	5.64
23	RPEF13A1	Inlocuire lampa	buc	0.140	5.27
24	RPSA05C1	Inlocuire teava f. sud. sau sud. long. D= 3/4 toli	m	1.228	46.19
25	RPSA33E#	Inlocuirea unui fitting din PVC - 40mm	buc	0.730	27.46
26	RIE11CP518	Intretinerea sistem iluminare	buc	1.000	37.61
27	RIE11CP518[1]	Intretinerea sistemului de iluminat din pardoseala	buc	0.370	13.92
28	CMT132A	Lustruirea tablă inoxidabilă	100 cmp	0.120	4.51
29	EF06XA	Montare in tablou existent aparataj suplimentar	bucata	0.600	22.57
30	M1B09A01+	Montare pompe WIL0 pentru ape uzate, racord refulare 11/4	buc	0.350	13.16
31	ATB02A	Montare stut teava cu filet, pentru duze	buc	1.060	39.87
32	RPSA40D#	Montarea (intercalarea) unui fitting D=1 1/4"	buc	2.300	86.51
33	MLE13132550	Montarea papucilor la cablurile conductoare din cupru	buc	0.180	6.77
34	ACC04A%	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor	buc	0.300	11.28
35	RPSA17H#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire,110 mm	m	1.150	43.25
36	CMT14A	Polizarea sudurilor metalice	ml	0.010	0.38
37	SF01A1	Proba de etansare	m	0.170	6.39
38	RPSF06B#	Proba de functionare a instalatiei- diam. 2 1/2" - 4";	10 m	0.150	5.64
39	RME1A21AG	Rebobinarea statorului obisnuit cu puterea motorului intre 15,1-20 KW	buc	36.500	1372.85
40	AMC3B60 [1]	Reglare aparatura comanda automata	buc	0.350	13.16
41	RPAF14A1	Repararea pompelor centrifuge	buc	5.475	205.63
42	RPC116C1	Repararea crăpăturilor din tencuiei	m	0.392	14.74
43	RPCK45B1	Repararea pardoselilor din plăci având grosimea de 5 cm maximum	mp	2.340	88.01
44	RPEC17A1	Revizuirea instalatiei electrice	buc	0.090	3.39
45	CMJ25E06A1	Sudarea electrica la tablă gros. 1—3 mm	ml	0.400	15.05
46	RPCI49A1	Tencuiei	mp	1.620	60.93
47	CF39A+	Tencuiei de impermeabilizare Sika executate la bazine	mp	0.350	13.16
48	TR805A22	Transportul materialelor prin purtat direct.	tona	1.870	70.34
49	DD12A% [1]	Tratarea apei din bazin cu solutie antialge	mc	0.065	2.45
50	APR12123710	Verificari si intretinere tablouri electrice de comanda	buc	4.300	161.73
51	RPCR54A1	Vopisorii	mp	0.352	13.25
52	RPCR01A1	Zugrăveli	mp	0.130	4.89

53	RpAcF03A%	Reparatii la postamentul de beton al cistemei stradale	ore	0.700	26.33
54	ACB05A%	Montarea cistemei de apa publice, simple, avand descarcare automat	ore	1.470	55.29
55	ACB06A%	Montarea cuva cistemei stradale	ore	2.660	100.05
56	ACB02A%	Montare-demontare robinet trecere	ore	2.100	78.99
57	ACB02C%	Montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	ore	3.080	115.85
58	ACA18B%	Montare, demontare furtun de presiune	ore	0.320	12.04
59	AMC2225B	Reglare debit de apa la cistemele stradale	ore	1.080	40.62
60	RPCR44B1	Vopsire pe metal	ore	1.910	71.84
61	ACE1119B01+	Montare_tubulatura_flexibila, din cauciuc cu insertie, sau PE	buc	2.658	99.98
62	CMJ20D02L	Positionare si fixarea suportilor metalici, platforma statie plutoare	buc	3.988	149.98
63	SVB.26.III.A	Irigarea gazonului prin aspersiune cu supravegherea aripii de ploaie	10mc	3.544	133.30
64	RPSXA02B	Înlocuire aspersor supratran sau telescopic	buc	0.886	33.33
65	RP1XA09B	Demontare, curatare filtru lichid la interior, remontare si probare	buc	0.620	23.32
66	RPSD25G#	Montare - demontare electrovana pozata aparent sau îngropat	buc	1.063	39.99
67	IA28A1#	Înlocuire vas de expansiune montat pe postament pana la 500 l	buc	3.722	139.98
68	IA30A1#	Curatare depunerii in rezervor apa montat supratran, pana la 5000 l	buc	10.635	400.01
69	FI15A1	Încarcarea instalatiei de irigat cu apa	TONNE	7.100	267.05
70	ACA13A%	Sudarea tevilor PE la reparatii accidentale diametru 20-63 mm	BUC	2.623	98.66

NOTA : PRETURILE EXPRESATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

ING. SEF PRODUCTIE



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA

PRESEDINTE SEDINTA

POSPA' GEAMINA




TRECERE IN CONSERVARE

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU TRECEREA IN CONSERVARE A FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CISMELOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT , FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NR. ORE	P/U FARA TVA
1	RPAB11A1 [1]	Curatare filtre lente	buc	0.450	16.93
2	RPE10C1	Deconectare instalatie electrica	m	0.252	9.48
3	RI6323201A [2]	Degresarea si conservarea pompelor, filtrelor, sitelor	buc	0.550	20.69
4	RI613133B	Demontare, montare sita filtrare	buc	2.800	105.32
5	RPEF21A1	Demontare lampa	buc	0.040	1.50
6	RPE111B1[1]	Demontare pompe centrifuge 1 1/4 - 2 toli	buc	2.250	84.63
7	RPSA14C1	Demontare tevi otel zinc obiect sanit 2 1/2 toli	m	0.470	17.68
8	RPSA22D1	Demontare tevi pvc tip g, m exist 90-110 mm	m	0.080	3.01
9	RPGA38A1	Demontare, curatare duza	buc	0.150	5.64
10	RPSF08A1	Desfundare conducte	m	0.180	6.77
11	RPSF10A1	Desfundarea sifon de pardoseala	buc	0.190	7.15
12	RPSF04C1	Golire bazin	mc	0.070	2.63
13	RPSF01A1	Golire instalatie	10 m	0.040	1.50
14	RI6838315A	Gresarea rolor si a coroanei dintate	buc	0.670	25.20
15	IC34E1	Montat dopuri	buc	0.340	12.79
16	CMVIIIAC	Protejarea cu vaselina a suprafetelor metalice	cmp	0.023	0.87
17	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct	tona	1.870	70.34
18	AUT3301A1	Verificare functionare pompa evacuare apa	ora	1.000	34.48
19	ACB02C%	Montarea-demontarea robinetelor cu clapeta jet apa	ore	3.080	115.85

20	ACA18B%	Montare, demontare furtun de presiune	ore	0.320	12.04
21	ACB02A%	Montare-demontare robinet trecere	ore	2.100	78.99
22	RPSF04B1	Curatare bazin	mc	4.200	157.57
23	RPSF01A#	Golirea instalatiei de apa in vederea prevenirii inghetului	10 m	0.354	13.32
24	IG03B01+	Andocare si ancorare la mal a statiei plutoare	BUC	15.950	599.90
25	AcE1119C01+	Demontare tubulatura flexibila	BUC	2.481	93.32
26	SVB.47.A.1	Demontare apersoare supratere sau telescopice	BUC	0.160	6.01
27	IA30A1#	Curatare depuneri in rezervor apa montat supratran, pana la 5000 l	buc	10.635	400.01

NOTA : PRETURILE EXPRIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ING. SEF PRODUCTIE



PRESEDINTE SEDINTA

POSPAN' GEANINA



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



TRANSPORT

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU TRANSPORT LA ADMINISTRAREA FANTANILOR
ARTEZIENE, BAZINELOR ORNAMENTALE, CSMELIILOR CU APA POTABILA SI SISTEMELOR DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT , FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr	Simbol	Denumire lucrare	Formatia de lucru	UM	NR. KM/ORE	P/U
1	XA01RON	TRANSPORT	transport auto	KM	1	FARA TVA
						26.59

NOTA : PRETURILE EXPRESATE PE UNITATEA DE MASURA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

INGINER SEF DEZVOLTARE
ING CONSTANTIN TOMA



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



PRESEDINTE SEDINTA

POSDA' SEANINA



REPARATII

TARIFE CONFORM NOTELOR DE FUNDAMENTARE PENTRU REPARATII LA FANTANILE ARTEZIENE,
BAZINELE ORNAMENTALE, CISMELE CU APA POTABILA SI LA SISTEMELE DE IRIGATII DIN PARCUL MONUMENT ,FALEZA DUNARII
SI REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE

Nr	Simbol	Capitol lucrari	UM	NR	P/U
ct				ORE	FARA TVA
1	RpizB58A%	Desfacerea masei de betoane refractare sau izolante	t	15.76	568.71
2	RPCK64B1	Curățare strat suport din beton prin îndepărtarea stratului de masa bituminoasă	mp	0.663	23.92
3	RPCM08A1	Buciardarea sau frecarea placajelor din mozaic turnat pe loc, la pereți, stâpi	mp	2033	73.34
4	RPCT29B1	Desfacerea placajelor, din marmură sau similare	mp	2.398	86.51
5	RPCT29B1	Desfacerea placajelor, din marmură sau similare (pentru granit)	mp	2.938	86.51
6	RCSG19E% (1)	Repararea fisurilor fine in beton prin injectarea cu Sikadur-52	m	2.888	172.59
7	RCSG19E% (2)	Repararea crapaturilor in beton, cu deschideri pana la 2-3 cm, prin injectarea cu mortar SikaGrout-311	m	2.888	300.38
8	RCSG19F% (3)	Repararea crapaturilor in beton, cu deschideri de 5 cm, prin injectarea cu mortar SikaGrout-311	m	0.667	403.4
9	RPCR04B1 (1)	Impermeabilizarea (hidrozolarea) suprafetelor, cu material Sika (1288 mp x 2 straturi)	mp	0.163	91.11
10	RPCK01B1 (1)	Sapa executata cu mortar Sika	mp	0.511	254.97
11	CF39A+ (1)	Finisarea suprafetelor cu material Sika	mp	0.365	63.19
12	RPCMM01A (1)	Placarea cu placi de marmura fixate cu mortar Sika	mp	11.47	940.6
13	RPCXM01A (1)	Placarea peretilor cu placi mozaicate marmura piatra pe strat mortar m-100 de 3cm. rost chituit ctm. alb.	mp	2.763	588.66
14	CA19B01+ (1)	Etansarea rosturilor cu material Sika	m	0.221	46.33
15	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran, pina la 10m rampa sau teren-auto categ	t	0.938	33.85
16	TRI1AA08F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa, teren categ.	t	0.73	26.33
17	TRB05B24	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incommode peste 25 kg distanta 40m	t	25.2	94.78

18	TRA02B20	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 20km	t	0	6.52
19	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	t	0	6.52
20	XA10	Diferenta pret transport auto lei	lei	0	15251.71

NOTA : PRETURILE EXPRESIMATE PE UNITATEA DE MASURA SUNT AFERENTE MANOPEREI DIRECTE
ACESTEA NU INCLUD TVA

SC CUP DUNAREA SA BRAILA

ING. SEF PRODUCTIE



INTOCMIT,
ING. LEONID BIRCA



PRESEDINTE SEDINTA

POSPAI GEANINA

