



R O M Â N I A
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA RADOVANU
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Strada Principală, nr. 158, Cod Fiscal: 3796845, Tel./Fax: 0242.517.215 Tel./Fax:
0242.517.211, Cod Poștal: 917205, E-Mail: primaria_radovanu@yahoo.com
Operator date cu caracter personal 38376



- CONSILIUL LOCAL -
H O T Ă R Ă R E

Privind aprobarea depunerii, a implementarii si a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economic pentru proiectul:

“Extindere rețea de canalizare menajeră si realizare racorduri la rețeaua de canalizare existentă in com. Radovanu, jud. Calarasi”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RADOVANU

*întrunit în cea de-a 13 a - ședință , a celui de-al VIII-lea mandat, 2020-2024 la data de 23.06.2023 -
sedinta extraordinară-convocată de îndată*

Analizând temeiurile juridice

- art.2 alin (1) , art.120,alin (1) și art.121,alin (1) – (2) din Constituția României;
- art. 4 ,pct 11 și art.13 din Carta Europeană a autonomiei locale,adoptată la Starbourg la 15 octombrie 1985,ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Art.7,alin (2) din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republishat cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin (3), (4), DIN Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c) alin. (3) lit. f), alin (5) lit. d) si alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare
- Timand cont de Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 - Managementul apei

Luand în considerare:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Radovanu nr.4644 din 23.06.2022, **aprobarea depunerii, a implementarii si a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economic pentru proiectul:**
- **“Extindere rețea de canalizare menajeră si realizare racorduri la rețeaua de canalizare existentă in com. Radovanu, jud. Calarasi**Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Radovanu nr.4645 din 23.06.2023, care motivează în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărare.
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a cetățenilor
- -raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, Comisia economico-socială, de mediu și administrarea domeniului public și privat al comunei
- Hotărârea Consiliului local al comunei Radovanu nr. 27 din 30.03.2023 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Radovanu o perioadă de trei luni (APRILIE 2023-IUNIE 2023)
- În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), lit. (a) alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RADOVANU

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se aproba:

- a) participarea/depunerea proiectul “Extindere retea de canalizare menajera si realizare racorduri la rețeaua de canalizare existenta in com. Radovanu, jud. Calarasi” - LOT 1 - sat Radovanu, in vederea finantarii in cadrul apelului de proiecte prin Planului național de redresare și reziliență – apelul de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 - Managementul apei - INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.
- b) nota de fundamentare ce cuprinde necesitatea, oportunitatea și potentialul economic al investiției mentionate, precum și informații legate de numărul de locuitori deserviti de proiect; caracteristici tehnice, ce se regăsește ca Anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre.
- c) documentațiile tehnico-economice, indicatorii tehnico-economici și devizul aferent investiției, din care rezulta cheltuielile legate de proiect corespunzând unui cost de 24.600.502,58 lei, fără TVA (în conformitate cu devizul general aferent proiectului);
- d) prevederea lucrărilor în bugetul UAT Radovanu, pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării;
- e) UAT Radovanu se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului și să finanțeze toate costurile neeligibile aferente, astfel cum acestea rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări;
- f) UAT Radovanu, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru proiectul depus, se angajează să respecte pe toată perioada de durabilitate a proiectului condițiile:
 - să mențină să asigure mentenanța și serviciile asociate necesare pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale;
 - să-și pastreze calitatea de proprietar/administrator al infrastructurii modificarea acestei calități putând fi realizată doar în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
 - să nu realizeze nicio modificare care să afecteze natura, obiectivele sau condițiile de realizare a investiției și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.
- g) UAT Radovanu se angajează să respecte toate obligațiile prevăzute în ghidul solicitantului apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 și să notifice MMAP asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific în termenele specificate.

Art. 2. Primarul UAT Radovanu:

- a) prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
- b) este împuternicit să reprezinte UAT Radovanu în relația cu Ministerul Mediului Apelor și Padurilor în derularea proiectului și să semneze orice documente necesare depunerii și implementării proiectului.

Art. 3 - Secretarul Comunei Radovanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicolae BECHERU



Nr. 45

Adoptată la Radovanu

Astăzi 08.06.2023

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general al

Comunei Radovanu

Ionela BOGATU

Nr consilieri = 13

Nr consilieri în funcție = 12

Nr consilieri prezenți = 12

Voturi “pentru” = 12

Voturi ”împotriva” = 0

Abtineri

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Apel de proiecte PNRR/2022/C1/II
Proiect: "Extindere rețea de canalizare menajeră și realizare racorduri la rețeaua de canalizare existentă în com. Radovanu, jud. Calarasi"

1. Descrierea pe scurt a situației actuale

COMUNA RADOVANU, are ca obiectiv principal asigurarea celor mai bune condiții de trai prin îmbunătățirea stării de sanătate și creșterea confortului edilitar al locuitorilor, prin extinderea rețelei existente de colectare și epurare a apelor uzate menajere.

Conform Directivei Uniunii Europene de Mediu pentru apa și canal si conform Legii naționale în vigoare se impune în mod obligatoriu realizarea rețelei de canalizare menajeră și rețeaua de apă potabilă.

Investiția ce se dorește a se realiza prin proiect vizează lucrări de construcții necesare pentru extinderea rețelei de canalizare din satele Radovanu și Valea Popii, localități ce se află în cadrul UAT Radovanu, comuna aflată pe lista localităților prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene.

Comuna Radovanu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, ce acopera necesarul și cerința de apă pentru locuitorii din satele Radovanu și Valea Popii.

În comuna Radovanu există o rețea de canalizare și stație de epurare a apelor uzate însă rețeaua de canalizare nu acopera întreaga trasa strădala a localității, iar gospodăriile sunt racordate doar parțial la rețeaua de colectare a apelor uzate menajere. Rețeaua actuală de colectare / canalizare a apelor uzate menajere, în lungime totală de 23 km prevăzută cu un număr de 522 camine.

Apă uzată menajeră urmează a fi epurată într-o stație de epurare mecano-biologică, pentru a ajunge la indicatorii de calitate prevăzuți în NTPA 001/2005, NTPA 011/2005 și în Normele Comunității Europene nr.271/1991. Aceasta este amplasată în zona de nord a satului Valea Popii, la cca. 300 m de limita localității Valea Popii, în zona neînundabilă.

2. Necesitatea și oportunitatea investiției, potențialul economic al investiției pentru care se aplică și prezentarea numărului de locuitori

Prin prezentul proiect se dorește extinderea rețelei de canalizare în cadrul satului Radovanu (*localitate aflată pe lista aglomerațiilor prioritizate*), comuna Radovanu. În prezent în localitate există cerere de racordare la rețeaua de canalizare menajeră pe strazi unde nu există rețea de canalizare menajeră. Datorită faptului că doar o mică parte a locuitorilor sunt racordati la rețeaua de canalizare menajeră stația de epurare nu poate fi pusă în funcțiune, ceea ce ne arată necesitatea stringenta de demarare a investiției.

Rețeaua de canalizare menajeră fost calculată pentru un număr de 4,394 locuitori sau 2,435 gospodării, momentan deserveste un număr total 1412 persoane (sat Radovanu și sat Valea Popii). Investiția viitoare se va realiza pe 2 loturi. Investiția aferenta **Lotului 1** - având ca amplasament **satul Radovanu**, calculată pentru un număr de **2580 locuitori** va avea o **lungime 22,904 Km**. Investiția aferenta **Lotului 2** - având ca amplasament satul Valea Popii, este calculată pentru un număr de 402 locuitori va avea o lungime 8,772 Km. Obiectivul proiectului depus în cadrul programului PNRR C1-II.A este extinderea rețelei de canalizare aferenta localității **Radovanu, localitate aflată pe lista aglomerațiilor prioritizate**.

Deversarea necontrolată a apelor uzate menajere a gospodăriilor care nu beneficiază de rețea de canalizare menajeră, duce la degradarea mediului, a apelor freactice și la îmbolnavirea populației. Dacă se pastrează situația actuală, deversarea apelor uzate se va realiza în continuare în condiții igienico-sanitare necorespunzătoare.

În lipsa unei rețele de canalizare menajeră, și evacuarea apelor menajere direct în sol sau în latrinele individuale de colectare ar putea duce la apariția unor epidemii de boli infectioase, precum și a unor zone insalubre, ceea ce ar degrada aspectul zonei, dar și sanătatea populației.

Prin rezolvarea acestor probleme se va crea un cadru favorabil de atragere a investițiilor locale și/sau străine și se vor crea un număr de locuri de muncă stabile. Astfel întreg proiectul răspunde cerințelor regionale de creștere economică și se aliniează cerințelor naționale de dezvoltare durabilă.

Ca urmare a implementării proiectului:

- toți cetățenii vor beneficia de servicii în mod egal;
- să se elimine pericolul de creștere a gradului de poluare a apei freatice.

Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea mostenirii culturale și naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

Realizarea investițiilor prevăzute în prezentul proiect vor conduce la:

- protejarea mediului înconjurător prin consumul rațional al resurselor de apă;
- protejarea mediului înconjurător prin deversarea apelor uzate menajere în mod corespunzător, la rețeaua de canalizare;
- înălțarea fenomenelor de poluare a mediului;
- dezvoltarea economică a comunei;
- realizarea unui pas important spre alinierea României la normele europene în domeniul protecției mediului;
- creșterea gradului de asigurare a utilitatilor în comună.

Asfel putem spune că obiectivul investiției se încadrează perfect în obiectivul general al componente 3 - Managementul apei ce constă în asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei și în obiectivul specific pentru ca se asigure creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare.

Investiția ce se dorește a se realiza prin proiect vizează lucrări de construcții necesare pentru extinderea rețelei de canalizare din satele Radovanu și Valea Popii, localități ce se află în cadrul UAT Radovanu, comuna aflată pe lista localităților prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene.

Obiectivul specific al investiției este creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite și protejarea mediului înconjurător și a populației printr-un consum rațional și eficient al resurselor de apă, la o calitate bună și deversarea apelor uzate menajere în mod corespunzător, la rețeaua de canalizare menajeră.

Întreg proiectul răspunde cerințelor regionale de creștere economică și se aliniează cerințelor naționale de dezvoltare durabilă. În concluzie trebuie să admitem necesitatea promovării unor investiții în domeniul sistemelor de canalizare apă uzată menajeră. Astfel întreg proiectul răspunde cerințelor regionale de creștere economică și se aliniează cerințelor naționale de dezvoltare durabilă

Sistemul de canalizare a fost gândit să asigure preluarea și epurarea apelor uzate menajere provenite de la toată populația comunei Radovanu, satele Radovanu și Valea Popii.

Proiectul prezintă un mare interes și utilitate publică, intrucât, colectarea și tratarea eficientă a apelor uzate în sistem centralizat este o prioritate de prim rang în cadrul Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului.

Proiectul este conform cu:

a) Prevederile P.U.G. - ul și P.U.Z. - ul zonelor în care se dezvoltă;

b) Planul de Management al bazinului hidrografic aferent aglomerației umane;

c) Master Planul general privind sistemele de alimentare cu apă și canalizare ale amplasamentului zonei și bazinul hidrografic.

În urma realizării documentației tehnico-economice, s-a prezentat ca variantă optimă extinderea rețelei de canalizare să se facă cu teava de tip PVC-KG SN₄, și canime din beton precomprimat pe rețeaua de canalizare. Canimele de racord se propun a fi din masă plastică.

Luându-se în considerare costurile de realizare a investiției, costurile de exploatare, impactul asupra mediului s-a ajuns la concluzia că optiunea I elaborată de către proiectant este cea mai potrivită pentru realizarea acestei investiții, varianta în măsură să răspundă cerințelor actuale ale beneficiarului și ale locuitorilor comunei Radovanu.

Potrivit recomandărilor din "Chidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții" – CE/2006, precum și Instrucțiunile date în aplicarea OUG nr. 90/2016 pentru domeniile "apă și mediu", perioada de referință este de 30 de ani și reprezintă numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost - beneficiu.

3. Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție:

A. Rețea de canalizare ape uzate menajere

Extinderea rețelei de canalizare aferenta satului Radovanu (extindere ce se va efectua în Etapa I), a fost calculată pentru un număr de 2580 locuitori, rețeaua de canalizare fiind calculată în total pentru 4394 locuitori (pentru comuna Radovanu formată din sat Radovanu și Sat Valea Popii) sau 2,435 gospodarii.

Astfel ca, pentru acoperirea întregii comune, având drept sate aparținente: satul Radovanu și Satul Valea Popii, s-a prevăzut extinderea rețelei de canalizare menajera cu o lungime totală de 31,676 m. Extinderea se va face în doua etape. În Etapa I se realizeaza investitia în cadrul localitatii Radovanu, în care s-a prevăzut extinderea rețelei de canalizare cu o lungime totală de 22904 m. Rețeaua de canalizare propusă se va realiza cu conducte din PVC-KG, SN4, Dn 200 mm și Dn 250 mm. Pe întreg traseul rețelei de canalizare menajera se vor prevedea 522 camine de vizitare, amplasate la o distanță maximă de 60 m între ele.

Caminele de vizitare propuse vor fi de tip prefabricat din beton, având diametrele de Dn 1000 mm și vor fi prevăzute cu plăci de beton, capace carosate sau necarosate, conform SR EN 2308, tip IIIA și rama. Pentru accesul în interiorul caminului se prevăd trepte din oțel beton.

B. Stații de pompare ape uzate menajere:

Deoarece amplasamentul strazilor pe care urmează să se introducă rețeaua de canalizare nu permite preluarea apelor uzate menajere în sistem gravitațional s-au prevăzut 7 stații de pompare ape uzate menajere, având camine prefabricate din beton armat, cu diametrul D 2000 mm, ce vor asigura transportul apelor uzate menajere către stația de epurare.

Stațiile de pompare vor fi dotate cu pompe, echipament electric, instalație hidraulică (conducte, piese speciale, armături pe aspirație și pe refulare, etc.), posibilități de limitare a zgomotului și microsurilor.

Pentru evitarea patrunderii persoanelor neautorizate, stațiile de pompare se vor înconjura cu un gard perimetral din plasa zincată, având dimensiunile în plan de 3 x 3 m.

Pe traseul conductelor de refulare au fost prevăzute doua camine de golire și curățire, camine prefabricate din beton, având D1000 mm.

Pe întreg traseul conductei de canalizare, sunt necesare: 2 subtraversări de drum județean cu conductă de canalizare Dn 250 mm prevăzute în tub de protecție din OL Dn 406.4 x 10.3 mm, în lungime totală de L = 15 m și 3 subtraversări de drum asfaltat cu conductă de canalizare Dn 200 mm prevăzute în tub de protecție din OL Dn 356 x 10 mm, în lungime totală de 18.3 m.

Subtraversările vor fi prevăzute cu camine la ambele capete și vor fi amplasate la o adâncime minimă de 1.5 m față de cota în ax a drumului

C. Racorduri

Pentru racordarea gospodăriilor și spațiilor cu diferite funcțiuni din satul Radovanu au fost prevăzute un număr de 992 de racorduri.

Caminele de racord propuse vor fi din material plastic cu telescop, având diametrul Dn 315 mm și H = 1500 mm și vor fi prevăzute cu capac și rama necarosabil. Racordurile vor fi executate cu teava din PVC, SN4, Dn 160 mm, iar lungimea însumată a acestora va fi de aproximativ 5000 m.

Dupa terminarea lucrărilor, terenul afectat de execuția lucrării va fi adus cel puțin la starea inițială.

Caracteristicile tehnice rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție asupra sistemului de canalizare sunt:

- **Extindere rețea de canalizare menajera pe o lungime de 22904 m**, cu conducte din PVC SN4, Dn 200 mm și Dn 250 mm;

4. Indicatori
- Realizarea a 522 camine de vizitare prefabricate din beton, avand D1000 mm;
 - Realizarea a 7 statii noi de pompare ape uzate menajere;
 - Realizare conducte de refulare noi, realizate din conducte de PEHD, PN10, De 90 mm
 - Realizarea a 992 camine de racord din material plastic, avand D315 mm;
 - Conducte de racord realizate din conducte de PVC, SN4, Dn 160 mm, in lungime totala de 5000 m;
 - 2 subtraversari de drum judetean cu retea de canalizare pe o lungime totala de aproximativ 15 m;
 - 3 subtraversari de drum asfaltat cu retea de canalizare pe o lungime totala de aproximativ 18.3 m.

I. Indicator	de	Unitate de masura	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Rezultate
Localitate					
Radovanu					
Retea de distribuție apă potabilă	de	Km	0	0	0
Retea de apă uzată	Km	23	45,904	22,904	
2. Alte informații despre proiect					
Numarul UAT sprijinite prin proiect					
Populație care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Locuitor	0	0	0	1
Nivelul de bransare a populației din zona de deservită de sistemul de alimentare cu apă	de	procent	0	0	0
Populație care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Locuitor	1229	3809	2580	
Nivelul de racordare a populației la sistemul de canalizare a apelor uzate - Sat Radovanu	de	procent	32,27%	100%	67,73%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicolae BECHERU



Secretar general al
Comunei Radovanu
Ionel Bogatu

Proiectant,
S.C. VEST INSTAL S.R.L. : J51/527/2006, RO 18991887, Str. Drobia, nr. 104, mun. Calarasi, jud. Calarasi
DEVIZ GENERAL (cf. H.G. 907/2016)
al obiectivului de investitie

„Extindere retea de canalizare menajera si realizare racorduri la retea de canalizare existenta in com. Radovanu, jud. Calarasi”
LOT 1 - SAT RADOVANU

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea și amănajarea terenului				
		1	2	3	4	5
		Valoare (fara T.V.A.)	lei	TVA	lei	Valoare cu TVA
			lei		lei	

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1.	Obtinerea Terenului						
1.2.	Amenajarea terenului						
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala						
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor						
Total capitoul 1			40,000.00	7,600.00			47,600.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie							
Total capitoul 2			40,000.00	7,600.00			47,600.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru protectie si asistenta tehnica							
3.1.	Studii						
3.1.1.	Studii de teren						
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului						
3.1.3.	Alte studii specifice						
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii						
3.3.	Expertizare tehnica						
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor						
3.5.	Proiectare						
3.5.1.	Temă de proiectare + Nota conceptuala						
3.5.2.	Studiu de fezabilitate						
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general						
3.5.4.	Documentatie tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor						
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie						
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie						
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie						
3.7.	Consultanta						
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie						
3.7.2.	Auditul financiar						
3.8.	Asistenta tehnica						
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului						
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor						
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii						
3.8.2.	Dirigenta de santier						
Total capitoul 3			100,000.00	19,000.00			119,000.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1.	Constructii si instalatii						
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale						
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj						
4.5.	Dotari						
4.6.	Active necorporale						
Total capitoul 4			20,573,368.05	3,908,939.93			24,482,307.97

DATE
Iunie 2023
Beneficiar/Investitor
COMUNA CALARASI
Județul CALARASI

În prețuri la data de 31.05.2021: 1 euro = 4.9195 lei

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1. Organizare de șantier			
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	105.000,00	19.950,00	124.950,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	80.000,00	15.200,00	95.200,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului	25.000,00	4.750,00	29.750,00
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	231.883,05	1.915,56	233.798,60
5.2.2. Cota aferență ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	-	-	-
5.2.3. Cota aferență ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	100.818,72	-	100.818,72
5.2.4. Cota aferență Caselor Sociale a Constructorilor - CSC	20.163,74	-	20.163,74
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare	100.818,72	-	100.818,72
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2.1.3; 1.4.2; 3.5.3.8; 4 ale DG)	10.081,87	1.915,56	11.997,43
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.171.765,41	412.636,43	2.584.400,84
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1. Pregătirea personalului de exploatare	10.000,00	1.900,00	11.900,00
6.2. Probe tehnologice și teste	2.518.648,46	436.400,98	2.955.049,44
Total capitol 6			
6.1.	15.000,00	2.850,00	17.850,00
6.2.	15.000,00	2.850,00	17.850,00
TOTAL GENERAL			
	24.600.502,58	4.631.953,27	29.232.455,85
	20.163.743,05	3.831.111,18	23.994.854,22

SOCIETATE
S.C. VEST INSTAL S.R.L.
Ing. Dipl. Neicu Mihaila
Intocmit

Total general din care:	TVA	4.631.953,27	4.631.953,27
Buget de stat	T.V.A.)	24.600.502,58	24.600.502,58
Buget local	Valoare (fara	29.232.455,85	29.232.455,85
	Valoare cu TVA	24.600.502,58	24.600.502,58
		4.631.953,27	4.631.953,27