



ROMÂNIA



JUDEȚUL IAȘI COMUNA DELENI

Str. Principală nr. 1217 B, loc. Deleni, com. Deleni, cod. 707165, Tel: 0232/732070, Fax: 0232/732043, CUI: 4541203 e-mail: primaria@comunadeleni.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentațiilor tehnice pentru lucrările de extindere rețea apă potabilă, sat Deleni - zona Deleni Deal, str. Codrului și str. Dumbravii, zona str. Primăverii din D.J. 281 - Cimitirul vechi și satul Slobozia Str. Bahnă Slobozia

Tinând seama de:

Referatul de aprobare nr. 9090/ 03.09.2020 și prezentat de Primarul comunei Deleni, initiatorul proiectului de hotărâre, potrivit căreia se motivează și se propune Consiliului Local Deleni aprobarea documentațiilor tehnice pentru lucrările de extindere rețea apă potabilă, sat Deleni - zona Deleni Deal, str. Codrului și str. Dumbravii, zona str. Primăverii din D.J. 281 - Cimitirul vechi și satul Slobozia Str. Bahnă Slobozia.

Având în vedere:

- Hotărârea consiliului Local Deleni nr. 20/ 27.02.2019 pentru aprobarea extinderea rețelei de apă potabilă în satele Deleni și Slobozia, întocmirea documentațiilor tehnice (S.F, D.T.A.C, Pth, DDE, ridicare topografică, inclusiv obținerea avizelor de specifice), pentru lucrările de extindere rețea apă potabilă, sat Deleni - zona Deleni Deal, str. Codrului și str. Dumbravii, zona str. Primăverii din D.J. 281 - Cimitirul vechi și satul Slobozia Str. Bahnă;
 - Documentația tehnică D.T.A.C., Pth, DDE, întocmite de către SC CONSTRUCT DATA BASE SRL, privind investiția: „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ SAT DELENI – ZONA DELENI DEAL, STR. CODRULUI ȘI STR. DUMBRĂVII, ZONA STR. PRIMĂVERII DIN D.J. 281 A – CIMITIRUL VECHI ȘI SATUL SLOBOZIA STR. BAHNĂ SLOBOZIA”;
 - Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 - Legea nr. 11/ 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 - H.G.R. nr. 48/2007 pentru modificarea și completarea H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al județului Iași precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași;
 - prevederile Legii 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
 - Referatul de specialitate constituit de către dl. Barnea daniel Mihai – inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Deleni, înregistrat sub nr. 9090/1/ 03.09.2020;
 - Referatul de aprobare constituit de către dl. Rusu Cristian Liviu – inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Deleni, înregistrat sub nr. 9090/ 03.09.2020;
- Procesul-verbal încheiat în plenul Consiliului Local al comunei Deleni, înregistrat sub nr. 9355/1/ 10.09.2020, prin care se aprobă documentațiile tehnice pentru lucrările de extindere rețea apă potabilă, sat Deleni - zona Deleni Deal, str. Codrului și str. Dumbravii, zona str. Primăverii din D.J. 281 - Cimitirul vechi și satul Slobozia Str. Bahnă Slobozia, cu un număr de 16 Voturi “pentru”;

Rapoartele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 din cadrul Consiliului Local Deleni;

Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

In temeiul

Art. 129 , art. 139, alin. 1 si ale art.196 , lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

**Membrii Consiliului Local al comunei Deleni, Județul Iași,
întruniti în ședință extraordinara la data de 10.09.2020
HOTĂRĂSC :**

Art 1. Se aproba Documentația tehnică întocmite de către SC CONSTRUCT DATA BASE SRL, privind investiția: „ EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ SAT DELENI – ZONA DELENI DEAL , STR. CODRULUI ȘI STR. DUMBRĂVII, ZONA STR. PRIMĂVERII DIN D.J. 281 A – CIMITIRUL VECHI ȘI SATUL SLOBOZIA STR. BAHNĂ SLOBOZIA”

Art2. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție: „ EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ SAT DELENI – ZONA DELENI DEAL , STR. CODRULUI ȘI STR. DUMBRĂVII, ZONA STR. PRIMĂVERII DIN D.J. 281 A – CIMITIRUL VECHI ȘI SATUL SLOBOZIA STR. BAHNĂ SLOBOZIA”, dupa cum urmeaza:

I - Indicatori economici:

DEVIZUL GENERAL

AL OBIECTULUI DE INVESTIȚII:

Extindere retea apa potabila sat Deleni - zona Deleni Deal - Str. Codrului si Str. Dumbravii, zona Str. Primaverii din DJ 281A - Cimitirul Vechi si satul Slobozia - Str. Bahna Slobozia

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoarea (cu TVA)
		lei		lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00

TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	#REF!
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	9.500,00	1.805,00	11.305,00
	3.1.1 Studii de teren	9.500,00	1.805,00	11.305,00
	3.1.2 Raport asupra impactului asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.3.	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	47.000,00	8.930,00	55.930,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate	30.000,00	5700,00	35700,00
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilo/autorizatiilor	1.500,00	285,00	1.785,00
	3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si al detaliilor de executie	5.500,00	1.045,00	6.545,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	5.000,00	950,00	5.950,00
3.7.	Consultanță	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.7.1 Managmentul de proiect pentru obiectivul de investitii	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	42.500,00	8.075,00	50.575,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	7.500,00	1.425,00	8.925,00
	3.8.1.1 pe perioada executiei lucrarilor	5.500,00	1.045,00	6.545,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele determinante incluse in program de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC	2.000,00	380,00	2.380,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	35.000,00	6.650,00	41.650,00
TOTAL CAPITOLUL 3		114.500,00	21.755,00	136.255,00
CAPITOLUL 4				

Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	1.427.460,00	271.217,40	1.698.677,40
EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APA		1.427.460,00	271.217,40	1.698.677,40
4.1.1	Obiect nr. 1.1 - Sat Slobozia - Str. Bahna Slobozia	136.360,00	25.908,40	162.268,40
4.1.2	Obiect nr. 1.2 - Zona Venita - Pepiniera Deleni	317.800,00	60.382,00	378.182,00
4.1.3	Obiect nr. 1.3 - Zona Deleni Deal - Str. Codrului si Str. Dumbravii	772.300,00	146.737,00	919.037,00
4.1.4	Obiect nr. 1.4 - Zona Str. Primaverii din DJ 281A - Cimitirul Vechi	201.000,00	38.190,00	239.190,00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	7.500,00	1.425,00	8.925,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport	125.000,00	23.750,00	148.750,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		1.559.960,00	296.392,40	1.856.352,40
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente oraganizarii de santier	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	15.702,06	2.983,39	18.685,45
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cotă aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	7.137,30	1.356,09	8.493,39
	5.2.3. Cotă aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)	1.427,46	271,22	1.698,68
	5.2.4. Cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC(0.5% din C+M)	7.137,30	1.356,09	8.493,39
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
	5.2.6. Alte cheltuieli de aceeași natură	-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	71.373,00	13.560,87	84.933,87
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 5				

		122.075,06	23.194,26	145.269,32
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.796.535,06	341.341,66	2.137.876,72
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		1.469.960,00	279.292,40	1.749.252,40

II- Indicatori tehnici:

Denumirea obiectivului de investitii:

"Extindere retea apa potabila sat Deleni-Zona Deleni Deal-str.Codrului si str. Dumbravii, Zona str. Primaverii din DJ281A-Cimitirul Vechi si satul Slobozia-str. Bahna Slobozia"

Reteaua de alimentare cu apa este de tip ramificat in lungime totala de **4783m** realizata din conducta PEHD PE100RC, PN10 cu diametrul De110mm.

Tronson 1 (CA1-CV1-CG2)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **487m**. Pe acest tronson se vor realiza **3** camine de vane cu rol de sectionare, golire, aerisire.

Tronson 2 (CA2-CVGA1-CVGA2-CA3-CVGA3)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **336m**. Pe acest tronson se vor realiza **5** camine de vane cu rol de sectionare, golire, aerisire.

Tronson 3 (CVGA1-CG2)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **165m**. Pe acest tronson se va realiza **un** camin de vane cu rol de golire.

Tronson 4 (CA4-CG3)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **160m**. Pe acest tronson se va realiza **un** camin de vane cu rol de golire.

Tronson 5 (CVGA2-CG4)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **164m**. Pe acest tronson se va realiza **un** camin de vane cu rol de golire.

Tronson 6 (CA3-CG5)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **152m**. Pe acest tronson se va realiza **un** camin de vane cu rol de golire.

Tronson 7 (CVGA3-CG6)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **158m**. Pe acest tronson se va realiza **un** camin de vane cu rol de golire.

Tronson Conducta de aspiratie (CVB-SPA)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de **33m**. Pe acest tronson se va realiza **un** camin de vane.

Tronson Trasport (SPA- CRP1)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 777m. Pe acest tronson se va realiza un camin cu rol de reducerea presiunii.

Tronson 8 (CRP1-CA5-CG9-CVG1)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 448m. Pe acest tronson se vor realiza 3 camine de vane cu rol de sectionare, golire si aerisire.

Tronson 9 (CVG1-CA6-CG8)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 52m. Pe acest tronson se vor realiza 2 camine de vane cu rol de sectionare, golire si aerisire.

Tronson 10 (CG9-CA7)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 148m. Pe acest tronson se vor realiza 2 camine de vane cu rol de golire si aerisire.

Tronson 12 (CA8-CVGA4-CA9-CG10)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 779m. Pe acest tronson se vor realiza 4 camine de vane cu rol de sectionare, golire si aerisire.

Tronson 11 (CA5-CA8-CG7)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 175m. Pe acest tronson se va realiza un camin cu rol de golire.

Tronson 13 (CVGA4-CG11)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 79m. Pe acest tronson se va realiza un camin de vane cu rol de golire.

Tronson 14 (CA10-CV3-CG12-CA11-CG13-CG14)-acest tronson se va realiza din conducta PEHD PE100RC PN10 cu acoperire protectiva cu diametrul De110mm avand lungimea de 670m. Pe acest tronson se vor realiza 6 camine cu rol de sectionare, golire si aerisire.

Art 3. In conformitate cu dispozitiile art. 154 si 155 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul comunei Deleni cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va asigura în condițiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Secretarul comunei Deleni va face cunoscut public prin afisare prevederile prezentei hotarari, un exemplar il va inainta Primarului Comunei Deleni, tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica Prefecturii Iasi – Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local prof. SCIRTU MARIA



Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL UAT,
Petraru Florin

Adoptată astăzi 10 septembrie 2020 cu nr. 113