ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 30

din 31.03.2022

privind aprobarea depunerii proiectului *„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV ÎN SAT FÂNTÂNELE, COM. SCÂNTEIEȘTI, JUD. GALAȚI”* și a cheltuielilor pentru realizarea acestuia

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Scânteiești înregistrată sub nr. 2805/29.03.2022 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității.

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 2847/30.03.2022 prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului;

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Scânteiești, județul Galați constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

Având în vedere prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, Republicată;

Având în vedere art. 8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 5 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Având în vedere prevederile art. 20 și 21 din legea cadrul a descentralizării nr. 195/2006;

Având în vedere prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, COMPONENTA C5 – Valul renovării Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Având în vedere prevederile art. 129 alin 1, alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), alin. 7 lit. s) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÂNTEIEȘTI, întrunit în ședință extraordinară, în data de 31 martie 2022, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului *„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV ÎN SAT FÂNTÂNELE, COM. SCÂNTEIEȘTI, JUD. GALAȚI”* în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA C5 – Valul renovării Axa 2 - Schema

de granturi pentru eficienţă energetică şi reziliență în clădiri publice operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice, Apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1.

Art. 2. Se aprobă descrierea sumară a proiectului conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ***„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV ÎN SAT FÂNTÂNELE, COM. SCÂNTEIEŞTI, JUD. GALAŢI"*** în cuantum de **3.909.748,00 lei** (inclusiv TVA).

Art. 4. Consiliul Local al Comunei Scânteieşti se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile sau conexe care asigură implementarea proiectului ***„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV ÎN SAT FÂNTÂNELE, COM. SCÂNTEIEŞTI, JUD. GALAŢI"***, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare precum şi cheltuielile de mentenanţă şi întreţinere pe întreaga perioadă de durabilitate.

Art. 5. Consiliul Local al Comunei Scânteieşti se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul comunei Scânteiesti, în calitate de ordonator principal de credite. Se împuterniceşte primarul comunei Scânteieşti, domnul Bute Ghiorghe să semneze cererea de finanţare, anexele acesteia precum şi contractul de finanţare.

Art. 7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Scânteieşti, domnul Bute Ghiorghe.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Scânteieşti şi prefectului judeţului Galaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet http://www.scinteiesti.ro/

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

✍ .....

Mioara NEGRAIA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL COMUNEI

✍ .....

Mihaela PIETRARU

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu ..11.. voturi „ pentru "11
Numar consilieri în functie 11 ; nr. consilieri prezenţi ...11...

Anexa 1 la HCL nr. 30 /31.03.2022
Președite, Secretar General,

Descrierea sumară a proiectului
„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV ÎN SAT FÂNTÂNELE, COM. SCÂNTEIEȘTI, JUD. GALAȚI"

Valoarea maximă eligibilă a proiectului

Nr. Crt.	Cheltuiala	Mod de determinare valoare	Valoare
1.	Renovare integrata imobil	C1 – 710,02 mp (suprafață desfășurată) x 940 euro/mp = 667.418,80 euro x 4,9227 lei + TVA 19% (curs Inforeuro mai 2021)	3.909.748,00 lei
TOTAL GENERAL VALOARE PROIECT			**3.909.748,00 lei**

Descrierea sumară a proiectului

În cadrul prezentului obiectiv de investiții se propun lucrări de desfacere elementele degradate ale mansardei existente şi se vor înlocui. De asemenea, în cadrul proiectului se propun lucrări de eficientizare energetică a cădirii după cum urmează:

Nr. crt	Soluţii de modernizare		Material	Grosime strat (cm)
1.	Soluții de reabilitare a anvelopei	**S1.1 Izolarea pereţilor exteriori cu vata minerala bazaltica în grosime de 10 cm**	**Vata minerala bazaltica**	**10**
		S1.2 Izolarea placii peste demisol - se propune montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară **cu plăci rigide de vată minerală** de **10 cm**	**Vata minerala bazaltica**	**10**
		S1.3 Izolarea planşeului peste ultimul nivel (cu sarpanta) - se propune montarea unui strat de izolaţie termică suplimentară **cu plăci rigide de vată minerală** (clasa de reacţie la foc B-s1, d0) de **20 cm**	**Vata minerala bazaltica**	**20**
		S1.4 Izolarea șpaleților exteriori ai golurilor de tâmplărie prin placare cu **vată minerala semirigidă, de 3 cm** (in zonele unde tamplaria este retrasa fata de perete)	**Vată minerala semirigidă**	**3**

2.		**S2 Tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan** clapetă pentru controlul evacuării vaporilor de apă	**Tâmplărie PVC cu geam termopan**
3.	**Soluții de reabilitare a instalatiilor**	**S3 - Modernizarea energetică a instalațiilor interioare** - **Instalatii termice** Furnizarea agentului termic pentru încălzire se va face de la o o pompă de căldură aer-apă. Distribuția interioară va fi din oțel, montată aparent. Corpurile de încălzire vor fi ventiloconvectoare carcasate care vor permite atât încălzirea spațiilor cât și răcirea. - **Instalatii sanitare** Alimentarea cu apa rece si pentru stingerea incendiilor se va realiza de la rețeaua existentă prin păstrarea traseelor și inlocuirea conductelor cu unele din PEHD. Prepararea apei calde menajere se va face parțial cu ajutorul panourilor termice solare (3 panouri propuse) iar parțial prin intermediul pompei de căldură aer-apă; sistemul este prevăzut cu boiler bivalent de acumulare a apei. La interior, distribuția apei calde și reci se va face prin conducte de PP-R, montate aparent, canalizarea menajera se va executa din conducte de PP-R, pentru interior, iar pentru exterior din PVC-KG.	
4.		- **Instalatii electrice de iluminat** Racordarea la instalatia electrica se va realiza din BMPT existent prin intermediul cablurilor CYABY montate ingropat, alimentand tablourile generale ale fiecarei cladiri in parte. Iluminatul interior si cel de siguranta va fi indeplinit cu lămpi LED, în băi se vor folosi lămpi LED cu senzor de prezență, pentru a economisi energie. Cablurile de distributie de energie electrica vor fi tip CYYF. Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu și anume - **instalații cu panouri solare fotovoltaice (20 panouri propuse, 5 kWp)**, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră. - **Instalatii de ventilare** Se propune montarea unor echipamente de ventilare cu recuperare de căldură în sălile de clasă și cancelarie pentru asigurarea aportului necesar de aer proaspăt în încăpere. Aceste recuperatoare vor economisi o mare parte de energie datorită recuperării căldurii din aerul evacuat. Pentru evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se propune insatalarea unui sistem de ventilare mecanică, câte un ventilator de baie cu temporizare și clapet antiretur.	