



HOTARAREA NR. 101

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru reparatiile Gardului si Parcarii de la Cimitirul din Sat Verseni , Comuna Miroslvesti , Judetul Iasi

Consiliul Local al Comunei Miroslvesti, Judetul Iasi;

Avand in vedere :

*O.G. nr.21/2002 privind gospodaria localitatilor rurale si urbane, modificata si completata prin Legea nr.515 / 2002

* Legea Bugetului de Stat pentru anul 2023, nr. 368 / 19 Decembrie 2022;

*Legea nr 273 / 2006 – privind Finantele Publice Locale, modificata si completata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 63 / 2010, aprobata prin Legea nr. 13 / 2010 ;

* Hotararii Consiliului Local Miroslvesti nr. 2 / 02.02.2023 privind Adoptarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Miroslvesti , Judetul Iasi , pentru anul 2023;

* Referarul domnului Viceprimar al Comunei Miroslvesti : PETRESCU FLORIN RICARD privind necesitatea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru reparatiile Gardului si Parcarii de la Cimitirul din Sat Verseni , Comuna Miroslvesti , Judetul Iasi

* Proiectul de Hotarare privind necesitatea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru reparatiile Gardului si Parcarii de la Cimitirul din Sat Verseni , Comuna Miroslvesti , Judetul Iasi

* Nota de Fundamentare privind necesitatea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru reparatiile Gardului si Parcarii de la Cimitirul din Sat Verseni , Comuna Miroslvesti , Judetul Iasi

* Avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Miroslvesti, judetul Iasi

* Comisiei de Specialitate pentru activitati economice financiare, munca si protectie sociala , sanatate si familie

* Comisiei : juridica si disciplina, agricultura, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism.

* Comisiei pentru invatamant, activitati social culturale, culte, protectie copii, tineret si sport;

* art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;

* Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

* art. 129 alin (1) si alin (2) lit. a., din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru reparatiile Gardului si Parcarii de la Cimitirul din Sat Verseni , Comuna Miroslvesti , Judetul Iasi- prevazuti in Anexa I -ce face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Ing. Cojocaru Constantin impreuna cu reprezentantii din cadrul Aparatului de specialitate .

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General , în termenul prevăzut de lege, Primarului Ing. Cojocaru Constantin și Prefectului județului Iasi pentru control si legalitate¹ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.Miroslvesti.ro .

Data astazi : 26.10.2023

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL : INV. GAYRULUTA COSTINA



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE.
SECRETAR GENERAL: CONS. JR. CIOBANU DANUT

Obiectivul: Reparatii gard 46,5 ml si parcare - cimitir Verseni

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Reparatii gard cimitir Verseni						
Devizul: Lucrari demolare si construire gard						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	RPCB18F#	Demolare beton simplu vechi, din fundatii si elevatii, cu mijloace mecanice	mc	18,00	150,17	2 402,72
				Material:	0,25	4,00
				Manopera:	119,70	1 915,20
				Utilaj:	30,22	483,52
				Transport:	0,00	0,00
1.1.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	27,20	20,00	544,01
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,01
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	20,00	544,00
1.1.3	TsA03XA	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime teren usor manual 0-2m	mc	40,50	63,00	2 551,50
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	63,00	2 551,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.4	CC01A01%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv	kg	480,00	7,80	3 741,60
				Material:	8,15	2 952,00
				Manopera:	1,65	789,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.5	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	40,50	43,29	1 753,32
				Material:	9,97	403,95
				Manopera:	33,32	1 349,37
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1.6	CA03L%	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero: turnare cu pompa pe vert. (adancime) pana la 10 m incl. si pe oriz. pana la 15 m incl., beton armat clase...1)	metru cub	40,50	488,46	19 782,63
				Material:	460,53	18 651,47
				Manopera:	26,25	1 063,13
				Utilaj:	1,68	68,04
				Transport:	0,00	0,00
1.1.7	H1E09A asim	Elevatie executata din elemente de gard inclusiv capace	m	46,50	428,14	19 955,10
				Material:	280,00	13 020,00
				Manopera:	148,75	6 916,88
				Utilaj:	0,39	16,23
				Transport:	0,00	0,00
1.1.8	RCSD10A % asim	Panou prefabricat din lamela tabla zincata	m	46,50	247,29	11 496,80
				Material:	200,00	9 300,00
				Manopera:	47,25	2 197,13
				Utilaj:	0,04	1,67
				Transport:	0,00	0,00
1.1.9	CK16A1 asim	Porți metalice 3.2 ml	buc	1,00	2 119,51	2 119,51
				Material:	2 072,26	2 072,26
				Manopera:	47,25	47,25
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
Total manopera (ore)						480,86
Total greutate materiale (tone)						105,30
Cheltuieli directe			Material	Manopera	Utilaj	Transport
			16 830,06	571,46	544,00	64 369,21

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	378,68	0,00	0,00	378,68

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		46 403,67	17 208,74	571,46	544,00	64 727,87
Cheltuieli indirecte	5,00%					3 236,39
Profit	5,00%					3 398,21

Total Deviz fara TVA	71 362,48
-----------------------------	------------------

Obiectul: Reparatii gard cimitir Verseni

Devizul: Parcare cimitir Verseni

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuare, alai etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	74,00	35,38	2 618,12
				Material:	24,77	1 833,35
				Manopera:	10,61	784,77
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.2	DA08A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticaplara, cu asternere manuale;	mc	38,00	176,47	6 705,86
				Material:	119,15	4 527,70
				Manopera:	40,60	1 542,80
				Utilaj:	16,72	635,36
				Transport:	0,00	0,00
1.2.3	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	131,00	97,21	12 734,18
				Material:	73,42	9 618,67
				Manopera:	23,46	3 071,95
				Utilaj:	0,33	43,58
				Transport:	0,00	0,00
1.2.4	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	40,00	43,29	1 731,88
				Material:	9,97	398,98
				Manopera:	33,32	1 332,72
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.5	CC03C#	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	744,00	6,54	4 865,76
				Material:	5,48	4 084,56
				Manopera:	1,05	781,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.6	CA03L%	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero: turnare cu pompa pe vert.(adancime) pana la 10 m incl. si pe oriz. pana la 15 m incl., beton armat clasa...1)	metru cub	7,00	488,46	3 419,22
				Material:	460,53	3 223,71
				Manopera:	26,25	183,75
				Utilaj:	1,68	11,76
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	219,92
Total greutate materiale (tone)	272,85

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	23 686,95	7 897,19	690,68	0,00	32 074,82

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	173,19	0,00	0,00	173,19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	23 686,95	7 870,37	690,68	0,00	32 248,00
Cheltuieli indirecte	5,00%				1 612,40

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	378,68	0,00	0,00	378,68

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		46 403,67	17 208,74	571,46	544,00	64 727,87
Cheltuieli indirecte	5,00%					3 236,39
Profit	5,00%					3 398,21

Total Deviz fara TVA	71 382,48
----------------------	-----------

Obiectul: Reparatii gard cimitir Verseni

Devizul: Parcare cimitir Verseni

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	74,00	35,38	2 618,12
				Material:	24,77	1 833,35
				Manopera:	10,61	784,77
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.2	DA08A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	38,00	176,47	6 705,86
				Material:	119,15	4 527,70
				Manopera:	40,80	1 542,80
				Utilaj:	16,72	635,38
				Transport:	0,00	0,00
1.2.3	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	131,00	97,21	12 734,18
				Material:	73,42	9 618,67
				Manopera:	23,45	3 071,95
				Utilaj:	0,33	43,58
				Transport:	0,00	0,00
1.2.4	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	40,00	43,28	1 731,88
				Material:	9,97	398,98
				Manopera:	33,32	1 332,72
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.5	CC03C#	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	744,00	6,54	4 865,76
				Material:	5,49	4 084,58
				Manopera:	1,05	781,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2.6	CA03L%	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, turnare cu pompa pe vert.(adancime) pana la 10 m incl. si pe oriz.pana la 15 m incl., beton armat clasa...1)	metr u cub	7,00	468,46	3 419,22
				Material:	460,53	3 223,71
				Manopera:	26,25	183,75
				Utilaj:	1,68	11,76
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	219,92
Total greutate materiale (tone)	272,85

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	23 686,95	7 697,19	690,68	0,00	32 074,82

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	173,19	0,00	0,00	173,19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	23 686,95	7 870,37	690,68	0,00	32 248,00
Cheltuieli indirecte	5,00%				1 612,40

Profit	5,00%	1 693,02
Total Deviz fara TVA		35 553,43
Total General fara TVA		106 915,90
TVA (19%)		20 314,02
TOTAL GENERAL (Lei)		127 229,93

OFERTANT
SC MARVIO SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz. Generat de Sistem Magazin: www.deviz.ro

