ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL VALEA LUPULUI
JUDEȚUL IAȘI

HOTARÂREA NR. 156 / 31.08.2021

privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere canalizare în comuna Valea Lupului"

Consiliul Local Valea Lupului, județul Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2021

Având în vedere,
Referatul de aprobare nr. 20476/30.08.2021 al primarului Comunei Valea Lupului,
Raportul de specialitate al Compartimentului achiziţii publice şi investiţii nr. 20499/30.08.2021,
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică:
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Proiectul tehnic si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere canalizare in comuna Valea Lupului", conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Primarul Comunei Valea Lupului, împreună cu compartimentele de specialitate vor urmări respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Comunei Valea Lupului, Compartimentului Achiziții publice și investiții, Compartimentului Economic/Casierie.

Președinte de ședință,
Iulian Mihăilă

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UAT,
Agnes Ela Potochină

Nr. 156/31.08.2021

Total consilieri locali	17
Prezenți	17
Pentru	16
Împotriva	-
Abțineri	1

Anexa HCL nr. 156 /31.08.2021

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii „Extindere canalizare in comuna Valea Lupului" conform Proiectului tehnic

Beneficiarul investiţiei: COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IAŞI
Titularul investiţiei: COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEŢUL IAŞI
Amplasamentul obiectivului: COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEŢUL IAŞI
Elaborator documentaţie tehnico-economică - Proiect tehnic: S.C. PROCONS 51 S.R.L.

Valoarea estimată a investiţiei conform Deviz general al obiectivului de investitii „Extindere canalizare în comuna Valea Lupului"

Total general: 31.580,589 lei fără TVA; 37.536,776 lei cu TVA
Din care C + M: 23.223,570 lei fără TVA; 27.636,048 lei cu TVA

Descrierea lucrărilor:
Comuna Valea Lupului – str. Crizantemei
Având în vedere conformaţia terenului şi traseul reţelei existente de canalizare, se propune construirea unui colector secundar de canalizare, nou propus, între căminele de beton existente CE1 şi CE2.
Colector secundar – conducta de PVC Dn 200mm, SN4 în lungime de 104 m, care va avea 1 cămin de vizitare propus, CP.
Căminul de vizitare propus va fi din beton cu capac carosabil.
Conductele propuse pe traseele CE1 – CP si CP – CE2 vor fi din PVC Dn200 mm SN4, lungimea fiind de 52 m pe traseul CE1- CP şi 52 m pe traseul CP – CE2.
Lungimea totală a reţelei este de 104 m.

Sursa de finanţare a investiţiei: buget local

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE CANALIZARE IN COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

1 euro=4.9161 la 10.08.2021

TVA=19%

nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare finanţată de U.A.T. VALEA LUPULUI JUD. IASI		
		valoare (fără TVA)	TVA	valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
0	1	7	9	10
	CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obţinerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea la starea iniţială	0.000	0.000	0.000
1.4	Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor	0.000	0.000	0.000
	Total capitolul 1	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1.1	Bransament apa, retele incinta canalizare menajera incinta	0.000	0.000	0.000
	Total capitolul 2	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	**Studii de teren**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	3.1.1 Studii de teren	0.000	0.000	0.000
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.000	0.000	0.000
	3.1.3 Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2	**Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
3.3	**Expertiza tehnica**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
3.4	**Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
3.5	**Proiectare şi inginerie**	**7,776.430**	**1,477.522**	**9,253.952**
	3.5.1 Tema de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.000	0.000	0.000
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/DALI si deviz general	0.000	0.000	0.000
	3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor(DTAC)	0.000	0.000	0.000
	3.5.5 Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.000	0.000	0.000
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	7,776.430	1,477.522	9,253.952
3.6	**Organizarea procedurilor de achizitie**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
3.7	**Consultanta**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	3.7.1. Managementul de proiect pt obiectivul de investitii	0.000	0.000	0.000
	3.7.2. Consultanta SSM	0.000	0.000	0.000
3.8	**Asistenta tehnica**	**348.354**	**66.187**	**414.541**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	3.8.1.2 pt partic pare proiectant la fazele incluse in PCLE	0.000	0.000	0.000
	3.8.2 Asistenta tehnica prin diriginte de santier	**348.354**	**66.187**	**414.541**
	Total capitolul 3	**8,124.784**	**1,543.709**	**9,668.492**
	CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	**Constructii si instalatii**			
	4.1.1 Lucrari extindere canalizare strada Crizantemei L=100,00 M	23,223.570	4,412.478	27,636.048
	total cap. 4.1	**23,223.570**	**4,412.478**	**27,636.048**
4.2	**Montaje utilaje tehnologice**			
	4.2.1 - montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000
	total cap 4.2	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj**			
	total cap. 4.3	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4.4	**Utilaje fara montaj si echipamente de transport**			
	4.4.1	0.000	0.000	0.000
	total cap. 4.4	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4.5	**Dotări**			
	4.5.a Dotari - echipament tehnic minim necesar	0.000	0.000	0.000
	4.5.b Alte dotari - conform prevederilor Temei de proiectare.	0.000	0.000	0.000
	4.5.c Dotari PSI	0.000	0.000	0.000
	total cap. 4.5	**0.000**	**0.000**	**0.000**
4.6	**Active necorporate**	0.000	0.000	0.000
	total cap. 4.6	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	Total capitolul 4	**23,223.570**	**4,412.478**	**27,636.048**
	CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli			
5.1	**Organizare de santier**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	5.1.1 Lucrari de constructii (2%)	0.000	0.000	0.000
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5%)	0.000	0.000	0.000
5.2	**Comisioane, cote, taxe**	**232.236**	**0.000**	**232.236**
	5.2.1 Taxa I.S.C. (0,5%) * conform Legea 177/2015 modif.Legea 10/95 (0.5%)	116.118	0.000	116.118
	5.2.2 Casa Sociala a Constructorului (0,5%)	116.118	0.000	116.118
	5.2.3 Taxa de timbru arhitect 0,05%	0.000	0.000	0.000
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute 10%**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10%	0.000	0.000	0.000
	Total capitolul 5	**232.236**	**0.000**	**232.236**
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.000	0.000	0.000
	Total capitol 6	**0.000**	**0.000**	**0.000**
	TOTAL	31,580.589	5,956.187	37,536.776
	Din care C+M	**23,223.570**	**4,412.478**	**27,636.048**

PROIECTANT S.C. PROCONS 54 S.R.L. IASI