



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA UILEACU DE BEIUȘ



HOTĂRÂREA
nr. 77 din 14 octombrie 2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cofinanțarea și participarea la programul național de investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul „modernizare drumuri și străzi în localitatea Forău comuna Uileacu de Beiuș județul Bihor ”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată ;
- b) art.3 și 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;
- c) art. 7 alin. (2), din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- d) art.81 – 84 din Legea nr.24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- e) Ordonanță de urgență 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"
- f) Normele Metodologice din 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;
- g) art. 129 alin. (2) lit b), alin. (4) lit. d), alin. (14) art. 240 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont de :

- a) raportul cu privire [Ghid pentru programarea în platforma digitală în vederea depunerii cererii de finanțare pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”](#)
- b) [Ghid de înregistrare/accesare în aplicația digitală a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”](#)
- c) [Ghid de înregistrare a cererii de finanțare în aplicația digitală a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”](#)

1 /2

PREȘEDINTE
de ședință

Ioan – Iosif BOȚA

Contrasemnează:
Secretarul general al U.A.T

Adrian – Sebastian MARGE

Luând act de:

instrumentele de prezentare și motivare care însoțesc proiectul Hotărârii Consiliului Local

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cofinanțarea și participarea la programul național de investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul „modernizare drumuri și străzi în localitatea Forău comuna Uileacu de Beiuș județul Bihor”;

a) referatul de aprobare nr. 3490 din 11.10.2021 al primarului Comunei Uileacu de Beiuș județul Bihor ;

b) raportul de specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului respectiv compartimentul stare achiziții publice consilier achiziții publice Răzvan – Tănase SFERLE nr. 3490 din 11.10.2021 ;

c) avizul consultativ al Comisiei pentru activități economico – financiare amenajarea teritoriului și urbanism , juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local ;

În temeiul art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 555 din data de 5 iulie 2019 cu modificările și completările ulterioare;

**Consiliul Local al Comunei Uileacu de Beiuș adoptă prezenta Hotărâre
întrunit în ședință ordinară**

cu un număr de 10 (zece) voturi pentru, 0 (zero) voturi împotrivă și 0 (zero) voturi

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. – Se aprobă participarea la programul național de investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul „modernizare drumuri și străzi în localitatea Forău comuna Uileacu de Beiuș județul Bihor ”

Art.2. – Se aprobă documentația tehnico – economică ce cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și devizul general conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre precum și Memoriul tehnic conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor ce se asigură din bugetul local.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului - Județului Bihor – pentru controlul legalității;
- primarului Comunei Uileacu de Beiuș, domnul Gheorghe CUCIULA ;
- Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.

2 /2

P R E Ș E D I N T E
de ședință


Ioan – Iosif BOȚA

Contrasemnează:
Secretarul general al U.A.T


Adrian – Sebastian MARGE

**A N E X A nr.1 la Hotărârea
nr.77 din 14.10.2021**

			Anexa 2.2 c
			la normele metodologice
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții			
Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN LOCALITATEA FORAU, COMUNA UILEACU DE BEIUS, JUDETUL BIHOR”			
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	SF		
Beneficiar (UAT)	Comuna Uileacu de Beius		
Amplasament:	Localitatea Forau		
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	4.162.772,51		
din care C+M (lei inclusiv TVA)	3.706.690,05		
Curs BNR lei/euro din data 22.09.2021	4,9495		
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	3.999.998,36		
Valoare finanțată de UAT COMUNA UILEACU DE BEIUS (lei inclusiv TVA)	162.774,15		
DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR			
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	2.555	141.418,60
Lungime drum - strat fundație	m.	2.555	359.213,46
Lungime drum - strat de bază	m.	2.555	517.123,39
Lungime drum - îmbrăcămintă rutieră	m.	2.555	1.167.666,62
Lățime parte carosabilă	m.	4,00	
Șanțuri/rigole	m.	5.005	1.103.592,61
Trotuare	m.		
Lucrări de consolidare	m.		
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.		
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.		
Alte capacități			
- Podete	buc.	6	218.738,30
- Accese la proprietati	buc.	21	124.380,23
- Drumuri laterale	buc	2	39.850,72
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)			330.000,00
Verificare încadare în standard de cost			
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)			329.177,73

Președinte de ședință

Ioan - Iosif BOȚA

Primar,
Nume Prenume, **CUCIULA Gheorghe**

Semnătura

Contransemnează Secretar general
Adrian - Sebastian MARGE

**A N E X A nr.2 la Hotărârea
nr.77 din 14.10.2021**

Anexa nr. 2.1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN LOCALITATEA FORAU, COMUNA UILEACU DE BEIUS, JUDETUL BIHOR"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
3.1	Studii	5 000,00	950,00	5 950,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3 000,00	570,00	3 570,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	85 929,00	16 326,51	102 255,51
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	28 000,00	5 320,00	33 320,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2 000,00	380,00	2 380,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8 000,00	1 520,00	9 520,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	47 929,00	9 106,51	57 035,51
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	35 000,00	6 650,00	41 650,00
3.8	Asistență tehnică	65 785,00	12 499,15	78 284,15
	TOTAL CAPITOL 3	194.714,00	36.995,66	231.709,66
Capitolul 4				
4.1	Construcții și instalații	3 085 700,78	586 283,15	3 671 983,93
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	2 763 877,88	525 136,80	3 289 014,68
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	321 822,90	61 146,35	382 969,25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	3.085.700,78	586.283,15	3.671.983,93
Capitolul 5				
5.1	Organizare de șantier	29 164,81	5 541,31	34 706,12
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	29 164,81	5 541,31	34 706,12
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	34 263,53	6 510,07	40 773,60
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	15 574,33	2 959,12	18 533,45
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3 114,87	591,83	3 706,70
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	15 574,33	2 959,12	18 533,45
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	154 285,04	29 314,16	183 599,20
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	217.713,38	41.365,54	259.078,92
Capitolul 6				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3.498.128,16	664.644,35	4.162.772,51
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	3.114.865,59	591.824,46	3.706.690,05

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	4.162.772,51
buget de stat	3.999.998,36
buget local	162.774,15

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	2.763.877,88	321.822,90
Valoare investitie	3.133.291,18	364.836,98
Cost unitar aferent investiției	1.226.337,06	142.793,34
Cost unitar aferent investiției (EURO)	247.769,89	28.850,05

Data	22-09-21
Curs Euro	4,9495
Valoare de referință standard de cost (locuitor,	2,555

Contrasemnează secretar general

Adrian - Sebastian MARGE

Primar ,
Beneficiar: **CUCIULA Gheorghe**

Președinte de ședință

Ioan - Iosif BOȚA





S.C. TISOTI EXIM S.R.L.
ROMANIA – 410078 – ORADEA – STR. SUCEVEI nr. 22
FIRMA CERTIFICATA SR EN ISO 9001-2015, SR EN ISO 14001:2015,
FIRMA CERTIFICATA CONFORM ORDIN MMDD NR. 219/17.10.2018

Tel: 0359 – 450.839	Nr. inreg. R.C. J05/3907/1994
Fax : 0359 – 450.839	Cod fiscal : RO 6533673
Mobil : 0747 – 119.139	E-mail : tisoti@gmail.com ; office@tisoti.ro
Cont IBAN – Banca Transilvania :	RO 74BTRL00501202727797XX
Cont IBAN – Trezoreria Oradea :	RO 36TREZ0765069XXX002121



Constructii si instalatii – proiectare si consultanta

MEMORIU TEHNIC

**“MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN LOCALITATEA FORAU, COMUNA UILEACU DE
BEIUS, JUDETUL BIHOR”**

A: PIESE SCRISE

(1) Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții;

“Modernizare si reabilitare drumuri si strazi in localitatea Forau, comuna Uileacu de Beius,
judetul Bihor”

2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Județul Bihor, comuna Uileacu de Beius, localitatea Forau

3. Titularul investiției;

Comuna Uileacu de Beius

4. Beneficiarul investiției;

Comuna Uileacu de Beius

5. Elaboratorul studiului

S.C. TISOTI EXIM S.R.L. România, Oradea, str.Magheru nr.5/54; Punct de lucru Str.
Sucevei nr.22, C.P. 410078; Tel-Fax. 0359450839; Mobil: 0747119139;
e-mail: tisoti@gmail.com

2. Descrierea generală a lucrărilor

Situatia actuala:

Drumurile studiate sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Uileacu de Beius, fiind drumuri de pamant sau cu pietruire existenta. Traseul lor se desfasoara in intravilanul localitatii Forau; traseul studiat se afla pe traseul actual al drumurilor, inclus în domeniul public și administrat de comuna Uileacu de Beius.

Drumurile care fac obiectul acestui proiect sunt:

Nr. Crt.	Denumire strada / drum	Lungime [m]	De la ...	Pana la...	Parte carosabila [m]	Platforma [m]	Accese [buc]
LOCALITATEA FORAU							
20	Strada 18	1355,00	0+000,00	1+355,00	4,00	4,75	12
21	DC209	1200,00	0+000,00	1+200,00	4,00	5,00	9
Total Forau [m]		2.555					
TOTAL GENERAL [m]		2.555					

21

LOCALITATEA FORAU

Strada 18: Lungime 1.355m; Parte carosabila 4,00m; Acostamente 2 x 0,75m



Poza 24

DC209: Lungime 1.200m; Parte carosabila 4,00m; Acostamente 2 x 0,75m



Poza 25

Situatia proiectata:

Drumurile si strazile care fac obiectul acestui proiect are urmatoarele caracteristici geometrice:

Nr. Crt.	Denumire strada / drum	Lungime [m]	De la ...	Pana la...	Parte carosabila [m]	Platforma [m]	Accese [buc]
LOCALITATEA FORAU							
20	Strada 18	1355,00	0+000,00	1+355,00	4,00	4,75	12
21	DC209	1200,00	0+000,00	1+200,00	4,00	5,00	9
Total Forau [m]		2.555					
TOTAL GENERAL [m]		2.555					

21

Traseul in plan

In ceea ce priveste elementele geometrice ale drumurilor se vor respecta prevederile din STAS 863-85, STAS 10144-3-91 privind elemente geometrice ale traseului. Traseul in plan al drumurilor urmareste in general traseul existent, atat in ce privesc elementele geometrice in plan cat si in ce priveste latimile si lungimile acestora.

Elementele geometrice vor fi astfel realizate incat sa se asigure circulatia pe drumul comunal in cele mai bune conditii.

Profilul longitudinal

În Profilurile în lung, drumurile prezintă declivități mici, izolat declivități mari, terenul fiind, cu mici excepții în general plat.

Pentru confortul circulației se va corecta pe cât posibil profilul longitudinal, dar fără a implica lucrări de terasamente mari.

Profilul longitudinal va fi studiat și ținând cont de scurgerea apelor, astfel încât să se asigure evacuarea acestora în lungul drumurilor și apoi către emisar.

Varianta definitivă se va stabili după aprobarea prezentului studiu, respectiv în faza următoare de proiectare.

Profilul transversal

Tipul D: Se aplică pe Loc. Forau: DC209

- 4cm strat de uzură din BA16
- 6cm strat de legătură din BAD22,4
- 15cm strat de bază din piatră spartă
- 25cm strat de fundație din balast
- 10cm strat de formă din refuz de ciur

Tipul E: Se aplică pe Loc. Forau: Strada 18

- 4cm strat de uzură din BA16
- 6cm strat de legătură din BAD22,4
- 15cm strat de bază din piatră spartă
- 15cm reprofilare și completare cu balast
- 20-30cm pietruire existentă

Scurgerea apelor

În prezent scurgerea apelor se face printr-un sistem de santuri, neamenajate sau colmatate, fiind nefuncționale la ape mari.

A constituit un element de bază în analiză și întocmirea proiectului. Apele vor fi colectate în santuri trapezoidale pereate cu beton C25/30 și vor fi conduse în lungul drumului către emisar.

În unele porțiuni, podetele de descărcare sunt colmatate sau lipsesc, apele de ploie stăgând pe platforma strazii producând fagase astfel drumul devine impracticabil.

Nr. Crt.	Denumire locatie	Denumire strada / drum	De la...	Pana la...	Lungime partiala	Pozitia
SANT TRAPEZOIDAL PEREAT CU BETON B=0,90m, h=30cm						
3	LOCALITATEA FORAU	DC209	0+000,00	1+200,00	1.200,00	Stanga
					1.200,00	Dreapta
			Lungime partiala [m]		2.400,00	
Lungime totala [m]					2.400,00	
SANT TRAPEZOIDAL PEREAT CU BETON B=1,05m, h=30cm						
	LOCALITATEA FORAU	Strada 18	0+050,00	1+355,00	1.305,00	Stanga
			Lungime partiala [m]		1.305,00	
Lungime totala [m]					1.305,00	
SANT TRAPEZOIDAL RANFORSAT DIN BETON						
1	LOCALITATEA FORAU	Strada 18	0+000,00	0+050,00	50,00	Stanga
			Lungime partiala [m]		50,00	
Lungime totala [m]					50,00	
RIGOLA TRIUNGHIULARA PEREATA CU BETON; B=90cm, h=30cm						
	LOCALITATEA FORAU	Strada 18	0+000,00	1+355,00	1.355,00	Dreapta
			Lungime partiala [m]		1.355,00	
Lungime totala [m]					1.355,00	

Din lungimea santurilor si a rigolelor proiectate se scade lungime acceselor la proprietati (1 acces = 5,00m). Cantitatea de santuri si rigole ce se va executa se poate vedea la finalul documentatiei in evaluarea investitiei.

Lista cu podurile si podetele cuprinse in proiect :

Nr. Crt.	Tip podet	Lungime [m]	Pozitie kilometrica	Observatii
LOCALITATEA FORAU				
Strada 18				
1	Proiectat	-	0+175,00	Podet dalat tip D3 proiectat
DC209				
1	Proiectat	8,00	0+270,00	Podet tubular proiectat Φ 600
2	Proiectat	8,00	0+635,00	Podet tubular proiectat Φ 600
3	Proiectat	8,00	1+027,00	Podet tubular proiectat Φ 600

Intersectii sau drumuri laterale

Toate intersectiile vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel incat accesul la si de la acestea in drum sa se faca cu usurinta. Drumurile laterale se vor asfalta pe o lungime de 25,00 m si o latime de 3,50 m de la intersectie si li se vor amenaja santurile pe aceasta lungime. Drumurile laterale au aceeasi structura rutiera ca drumul cu care se intersecteaza.

Lista cu drumurile laterale cuprinse in proiect :

Nr. Crt.	Kilometraj	Observatii	Pozitia
LOCALITATEA FORAU			
Strada 18			
1	0+440,00	Rigola carosabila transversala proiectata	Stanga
DC209			
1	0+910,00	Podet tubular proiectat Φ 600, L=8,00m	Stanga

Siguranta circulatiei

Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si profil transversal vor fi astfel amenajate conform STAS-urilor in vigoare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de deplina de siguranta si confort. Pe langa aceste elemente se va prevedea semnalizare orizontala prin marcaje longitudinale si transversale conform SR 1848-7-2015 si semnalizare verticala prin indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera conform STAS 1848-1-2011 pe tot traseul proiectat.

Categoria de importanta a constructiei

Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile art. 22 Sectiunea 2 "Obligatii si raspunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind calitatea in constructii" si in baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

**Primar ,
CUCIULA Gheorghe**

Intocmit:
ing. Felician Pop



**Președinte de ședință
Ioan - Iosif BOȚA**

**Contrasemnează secretar general
Adrian - Sebastian MARGE**