

HOTĂRÂREA Nr. 63
Din 02.08.2021

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați**”

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 5299 din 26.07.2021

Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 02.08.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați, inițiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 5299 din 26.07.2021;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești, județul Galați înregistrat sub nr. din 5302 din 26.07.2021;

Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură și activități economico - financiare;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;

Având în vedere Documentația nr.2/2021 întocmită de S.C. Smart Road Design S.R.L. Iași, pentru obiectivul de investiții „**Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați**”;

Având în vedere prevederile 129 alin.(2) lit.„b”, lit.„c”, alin.(4) lit.„d” și alin.(5) lit.„c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5 lit.„c” pct.iv) și art.12 din H.G.nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.- Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „**Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați**”.

Art.2.- Se aprobă Documentația tehnică nr.2/2021, întocmită de S.C. Smart Road Design S.R.L. Iași, pentru obiectivul de investiții „**Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați**”, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați**”, cu valoarea totală de **1.459.660,71 lei (inclusiv TVA)**, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Finanțarea investiției prevăzută la art.1 din prezenta va fi asigurată din bugetul local al comunei Ivești, județul Galați.

Art.5.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați, va comunica prezenta hotărâre celor interesați.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Popa Ion

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Toma Zanfirica

Consilieri în funcție: 17 Consilieri prezenți: 16

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ; Împotrivă = 0; Abțineri = 0

+

**Principalii indicatori tehnico-economici
afereți investiției
„Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna
Ivești, județul Galați”**

A. INDICATORI TEHNICI

1. Strada Rosiori :

1.1 Caracteristici vizate:

- Lungime: 120,00 m;
- Lățime parte carosabilă: 3,50 m;
- Panta transversala pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Lățime acostamente: 2x0,50 m;
- Panta transversală pe zona acostamentelor: 4,00%;
- Aducerea la cota proiectată a căminelor existente: 3 bucăți;
- Limitatoare de viteză de tip bumper: 1 bucăți.

1.2 Lucrări pentru execuția covorului asfaltic:

- frezarea locală a îmbrăcăminții asfaltice existentă;
- reparații (plombări) cu mixtură asfaltică tip BADPC22,4;
- așternerea unui covor asfaltic în grosime de 6 cm din mixtură asfaltică tip BAPC16.

1.3. Lucrări pentru remedierea cedărilor:

- săpătură până la cota necesară;
- compactarea terenului de fundare;
- așternerea unui strat de formă din balast în grosime de 10 cm;
- așternerea unui strat din balast în grosime de 15 cm;
- așternerea unui strat din piatră spartă în grosime de 12 cm;
- așternerea unui strat din BADPC22,4 în grosime de 6 cm.

1.4. Lucrări pentru amenajarea acostamentelor:

- aducerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 5-10cm;
- completarea acostamentelor cu un strat din balast în grosime medie de 10 cm.

1.5. Lucrări pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță și confort:

- marcaje rutiere longitudinale;
- marcaje rutiere transversale;
- semnalizare verticală.

2. Strada Bogdan Vodă

2.1 Caracteristici vizate:

- Lungime: 574,00 m;
- Lățime parte carosabilă: 5,00 m;
- Panta transversala pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Lățime acostamente: 2x0,50 m;
- Panta transversală pe zona acostamentelor: 4,00%;

- Aducerea la cota proiectată a căminelor existente: 12 bucăți;
- Limitatoare de viteză de tip bumper: 2 bucăți.

2.2 Lucrări pentru execuția covorului asfaltic:

- frezarea locală a îmbrăcăminții asfaltice existentă;
- reparații (plombări) cu mixtură asfaltică tip BADPC22,4;
- așternerea unui covor asfaltic în grosime de 6 cm din mixtură asfaltică tip BAPC16.

2.3. Lucrări pentru remedierea cedărilor:

- săpătură până la cota necesară;
- compactarea terenului de fundare;
- așternerea unu strat de formă din balast în grosime de 10 cm;
- așternerea unu strat din balast în grosime de 15 cm;
- așternerea unu strat din piatră spartă în grosime de 12 cm;
- așternerea unu strat din BADPC22,4 în grosime de 6 cm.

2.4. Lucrări pentru amenajarea acostamentelor:

- aducerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 5-10cm;
- completarea acostamentelor cu un strat din balast în grosime medie de 10 cm.

2.5. Lucrări pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță și confort:

- marcaje rutiere longitudinale.

3. Strada Stefan Petică

3.1 Caracteristici vizate:

- Lungime: 1555,00 m;
- Lățime parte carosabilă: 5,00 m;
- Panta transversala pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Lățime acostamente: 2x0,50 m;
- Panta transversală pe zona acostamentelor: 4,00%;
- Aducerea la cota proiectată a căminelor existente: 32 bucăți;
- Limitatoare de viteză de tip bumper: 5 bucăți.

3.2 Lucrări pentru execuția covorului asfaltic:

- frezarea locală a îmbrăcăminții asfaltice existentă;
- reparații (plombări) cu mixtură asfaltică tip BADPC22,4;
- așternerea unui covor asfaltic în grosime de 6 cm din mixtură asfaltică tip BAPC16.

3.3. Lucrări pentru remedierea cedărilor:

- săpătură până la cota necesară;
- compactarea terenului de fundare;
- așternerea unu strat de formă din balast în grosime de 10 cm;
- așternerea unu strat din balast în grosime de 15 cm;
- așternerea unu strat din piatră spartă în grosime de 12 cm;
- așternerea unu strat din BADPC22,4 în grosime de 6 cm.

3.4. Lucrări pentru amenajarea acostamentelor:

- aducerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 5-10cm;
- completarea acostamentelor cu un strat din balast în grosime medie de 10 cm.

3.5. Lucrări pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță și confort:

- marcaje rutiere longitudinale.

B. Durata estimată de realizare a investiției: 6 luni

C. INDICATORII FINANCIARI:

Valoarea totală a obiectivului de investiții	= 1.459.660,71 lei (inclusiv TVA) , din care
C+M	= 1.430.073,74 lei (inclusiv TVA)
Valoare totală a obiectivului de investiții	= 1.201.742,64 lei (fără TVA), din care
C+M	= 1.201.742,64 lei (fără TVA).

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați”

Cheltuielile pentru investițiile publice finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget , în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale , care se prezintă în secțiunea de dezvoltare , ca anexă la bugetul inițial și respectiv rectificat și se aprobă de autoritățile deliberative .

Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multi-anual .

Având în vedere Devizul general al obiectivului de investiții „Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați”, întocmit de S.C. Smart Road Design S.R.L.- parte integrantă din prezenta hotărâre, suma totală este de **1.459.660,71 lei (TVA inclus)** după cum urmează:

1. **Total general 1.226.605,64 lei, la care se adaugă TVA 233.055,07 lei din care :**
2. **C+M = 1.201.742,64 lei , la care se adaugă TVA 228.331,10 lei.**

Devizul general este partea componentă a documentației tehnice, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Având în vedere starea degradată a unor străzi din comuna Ivești, propun Consiliului local efectuarea unor lucrări de întreținere prin **Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați.**

Scopul investiției îl constituie eliminarea disconfortului înregistrat în desfășurarea traficului rutier pe aceste străzi.

Propun Consiliului local al comunei Ivești aprobarea detaliilor tehnice de execuție rezultate din documentația tehnică pentru acest obiectiv de investiție, după cum urmează:

1. Strada Rosiori -lungime 120 m:

1.1. Caracteristici vizate:

- Lungime: 120,00 m;
- Lățime parte carosabilă: 3,50 m;
- Panta transversală pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Lățime acostamente: 2x0,50 m;
- Panta transversală pe zona acostamentelor: 4,00%;
- Aducerea la cota proiectată a căminelor existente: 3 bucăți;
- Limitatoare de viteză de tip bumper: 1 bucăți.

1.2. În vederea execuției covorului asfaltic s-au prevăzut următoarele lucrări:

- frezarea locală a îmbrăcăminții asfaltice existentă;
- reparații (plombări) cu mixtură asfaltică tip BADPC22,4;
- așternerea unui covor asfaltic în grosime de 6 cm din mixtură asfaltică tip BAPC16.

1.3. În vederea remedierii cedărilor s-au prevăzut următoarele lucrări:

- săpătură până la cota necesară;
- compactarea terenului de fundare;
- așternerea unui strat de formă din balast în grosime de 10 cm;
- așternerea unui strat din balast în grosime de 15 cm;
- așternerea unui strat din piatră spartă în grosime de 12 cm;
- așternerea unui strat din BADPC22,4 în grosime de 6 cm.

1.4. În vederea amenajării acostamentelor s-au prevăzut următoarele lucrări:

- aducerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 5-10cm;
- completarea acostamentelor cu un strat din balast în grosime medie de 10 cm.

1.5. În vederea desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort se vor realiza:

- marcaje rutiere longitudinale;
- marcaje rutiere transversale;
- semnalizare verticală.

1.6. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul obiectului :

- o Valoarea totală (INV), inclusiv T.V.A. = **64,368.59 lei**
- o Valoarea totală (INV), fără T.V.A. = **54,091.25 lei**

1.7. Durata estimată de realizare a investiției: 6 luni.

2. Strada Bogdan Vodă- lungime 574 m

2.1. Caracteristici vizate:

- Lungime: 574,00 m;
- Lățime parte carosabilă: 5,00 m;
- Panta transversala pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Lățime acostamente: 2x0,50 m;
- Panta transversală pe zona acostamentelor: 4,00%;
- Aducerea la cota proiectată a căminelor existente: 12 bucăți;
- Limitatoare de viteză de tip bumper: 2 bucăți.

2.2. În vederea execuției covorului asfaltic s-au prevăzut următoarele lucrări:

- frezarea locală a îmbrăcăminții asfaltice existentă;
- reparații (plombări) cu mixtură asfaltică tip BADPC22,4;
- așternerea unui covor asfaltic în grosime de 6 cm din mixtură asfaltică tip BAPC16.

2.3. În vederea remedierii cedărilor s-au prevăzut următoarele lucrări:

- săpătură până la cota necesară;
- compactarea terenului de fundare;
- așternerea unu strat de formă din balast în grosime de 10 cm;
- așternerea unu strat din balast în grosime de 15 cm;
- așternerea unu strat din piatră spartă în grosime de 12 cm;
- așternerea unu strat din BADPC22,4 în grosime de 6 cm.

2.4. În vederea amenajării acostamentelor s-au prevăzut următoarele lucrări:

- aducerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 5-10cm;
- completarea acostamentelor cu un strat din balast în grosime medie de 10 cm.

2.5. În vederea desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort se vor realiza:

- marcaje rutiere longitudinale.

2.6. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul obiectului :

- o Valoarea totală (INV), inclusiv T.V.A. = **365,252.79 lei**
- o Valoarea totală (INV), fără T.V.A. = **306,935.12 lei**

1.7. Durata estimată de realizare a investiției: 6 luni

3. Strada Stefan Petică – 1555 m

3.1. Caracteristici vizate:

- Lungime: 1555,00 m;
- Lățime parte carosabilă: 5,00 m;
- Panta transversala pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Lățime acostamente: 2x0,50 m;
- Panta transversală pe zona acostamentelor: 4,00%;
- Aducerea la cota proiectată a căminelor existente: 32 bucăți;
- Limitatoare de viteză de tip bumper: 5 bucăți.

3.2. În vederea execuției covorului asfaltic s-au prevăzut următoarele lucrări:

- frezarea locală a îmbrăcăminții asfaltice existentă;
- reparații (plombări) cu mixtură asfaltică tip BADPC22,4;
- așternerea unui covor asfaltic în grosime de 6 cm din mixtură asfaltică tip BAPC16.

3.3. În vederea remedierii cedărilor s-au prevăzut următoarele lucrări:

- săpătură până la cota necesară;
- compactarea terenului de fundare;
- așternerea unu strat de formă din balast în grosime de 10 cm;
- așternerea unu strat din balast în grosime de 15 cm;
- așternerea unu strat din piatră spartă în grosime de 12 cm;
- așternerea unu strat din BADPC22,4 în grosime de 6 cm.

3.4. În vederea amenajării acostamentelor s-au prevăzut următoarele lucrări:

- aducerea la profil a acostamentelor prin tăierea lor pe o grosime medie de 5-10cm;
- completarea acostamentelor cu un strat din balast în grosime medie de 10 cm.

3.5. În vederea desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort se vor realiza:

- marcaje rutiere longitudinale.

3.6. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul obiectului :

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| o Valoarea totală (INV), inclusiv T.V.A. | = | 982,602.37 lei |
| o Valoarea totală (INV), fără T.V.A. | = | 825,716.27 lei |

3.7. Durata estimată de realizare a investiției: 6 LUNI

Fata de cele afirmate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația tehnică pentru obiectivul de investiții „**Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică**”, comuna Ivești, județul Galați.

P R I M A R ,
Gheoca Maricel

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R,

Compartimentul Administrator public
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina în construcții, Investiții,
Achiziții publice, Monitorizare contracte

Nr.5302 din 26.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați”

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispozițiile art.136, alin.(1) și alin.(3) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prezentat de către inițiator are în vedere aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul general al obiectivului de investiții **„Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați”**.

Scopul proiectului pentru obiectivul de investiție **„Covor asfaltic strada Roșiori, strada Bogdan Vodă și strada Stefan Petică, comuna Ivești, județul Galați”** îl constituie executarea lucrărilor așa cum au fost prezentate în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de hotărâre.

Lungimea totală a drumurilor vizate este de 2249 m .

Se recomandă intervenția prin execuția de lucrări de întreținere, soluție care este prezentată în Documentația tehnică nr.02/2021, întocmită de S.C. SMART ROAD DESIGN S.R.L. Galați.

Documentațiile tehnice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral din bugetul local, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative, conform prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea dispozițiilor art.129 alin.(2) lit. „b” și alin.(4) lit.„d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre și propun să fie dezbătut și aprobat în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați, din luna august 2021.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Băraru Oana Giorgiana

INSPECTOR,

Roșu Cătălin-Sorin