



HOTARARE

privind aprobarea alocarii sumei de 45.023,89 lei de la bugetul local pentru „Reparatii zid de sprijin teren de fotbal

Consiliul local al comunei Ciudanovita ,jud Caras Severin , intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09..2021
Avand in vedere:

, Referatul la proiectul de hotarire a Primarului comunei Ciudanovita inregistrat la nr 1308 din 23.09.2021 ,, Raportul de specialitate nr. 1/492 din 17.09.2021 al Compartimentul Achizitii Publice, si impozite si taxe locale , si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local , devizul de lucrari

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 20 alin. (1) lit. j), art. 44 alin. (1);

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente, obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

Luind in considearea proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrari de intervenții si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice

Art. 129 alin 2 lit b si d , alin 4 litera d si aliniatul 7 litera e,f . (4) l si art. 139 alin. (2) lit.e) si art 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art 1 Se aproba alocarea sumei de 45.023,89 lei de la bugetul local pentru „Reparatii zid de sprijin teren de fotbal

Art 2 Cu receptia lucrarii si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri se incredinteaza ordonatorul principal de credite si compartimentul contabil

Art 3 Prezenta hotarire se va afisa la sediul primariei si se va comunica

Institutiei prefectului jud Caras Severin

Primarului comunei Ciudanovita

Presedinte de sedinta



Contrasemneaza secretar general
Florea Maria

Ciudanovita la 30.09.2021
HCL Nr 64

Hotarirea s-a adoptat cu 8 voturi pentru ___impotriva___abtiner

Cartuș cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL			
NR. 09 / 30.09.2024			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ s-a făcut cu majoritate ☒ simplă ☐ absolută ☐ calificată ²⁾	30.09.2024	
2	Comunicarea către primar ²⁾	30.09.2024	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	30.09.2024	
4	Aducerea la cunoștința publică ⁴⁾⁺⁵⁾	30.09.2024	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁾⁺⁵⁾		
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	30.09.2024	

Beneficiar: Comuna Ciudanovita
 Executant:
 Proiectant: SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
 Obiectivul: Lucrari de reparatii Ciudanovita
 Obiectul: 2 Lucrari de reparatii
 Stadiul fizic: 2 Reparatii zid de sprijin teren de fotbal

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF11C# - Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate	mp	36.00	71.32	2,567.52
			material:	7.82	281.52
			manopera:	63.50	2,286.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	ora	0.32	0.00	0.00
2	CZ0208F1 - Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 50-T preparat cu ciment F 25 si var hidratat, manual;	mc	0.90	330.32	297.29
			material:	255.32	229.79
			manopera:	75.00	67.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CJ04XA - Profiluri ext.trase cu sabl.la solbanc.supr.50CM ex.cu mort.M50 cu strat vizibil mort.cu piatr.drjs	m	60.00	90.49	5,429.46
			material:	10.22	613.06
			manopera:	80.25	4,815.00
			utilaj:	0.02	1.40
			transport:	0.00	0.00
3	7800795 - Profil picurator (pentru terasa)	m	60.00	8.00	480.00
4	CN13B# - Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic aplicate manual in trei straturi, pe suprafete de tencuiala -asimilat tencuiala decorativa periata culoare bej	mp	36.00	61.53	2,214.97
			material:	48.03	1,728.97
			manopera:	13.50	486.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	6104690 - Vopsea efect decorativ sr.8203-5B ntr 4741-71	kg	144.00	12.00	1,728.00
5	W2A01A02> - Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata	buc	3.00	42.30	126.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	42.30	126.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	IZA01D - Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete de metal - confectii si constructii metalice executate din profile cu grosimi intre 8 si 12 MM inclusiv, cu nisip cuartos de rau granulatie 2-3 MM;	tona	0.90	1,302.07	1,171.86
			material:	23.40	21.06
			manopera:	694.20	624.78
			utilaj:	584.47	526.02
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPIZE09A% - Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de miniu de plumb, executate din profile cu grosimi de vopsitorie manula pana la 7 MM inclusiv	t	0.90	148.59	133.73
			material:	96.41	86.77
			manopera:	51.55	46.40
			utilaj:	0.63	0.57
			transport:	0.00	0.00
8	IZD11B1 - Vopsitorie anticor a constr metalice cu email clorcauciuc in 2 straturi	TONA	0.90	378.91	341.02
			material:	184.24	165.82
			manopera:	194.67	175.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	9006108751 - Email verde rezist.agent.chimici E.559-1 ntr 1707-80	kg	6.75	18.00	121.50
9	EE02B03^ - Corp de iluminat stradal cu led, de tip Ambiflux Traffic cu suport reglabil prindere plana (pe stalp nou)	buc	3.00	519.32	1,557.97
			material:	464.00	1,392.00
			manopera:	39.00	117.00
			utilaj:	16.32	48.97
			transport:	0.00	0.00
9.1	600000319 - Corp de iluminat stradal cu led Ambiflux Traffic12SRC44 DWC 230VAC, 44W, 4400lm, 4000K, 530x200x75 (LxIxh) cu optica asimetrica, cu suport reglabil teava Dmax < 68mm	buc	3.00	380.00	1,140.00
9.2	100014034 - Colier SE10 din otel zincat	buc	0.00	65.00	0.00
10	W2F11A# - Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	buc	3.00	103.00	309.00
			material:	76.00	228.00
			manopera:	27.00	81.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	6311051 - Bratara cutie de derivatie pe stilp ornamental din metal de 5 M	buc	3.00	38.00	114.00
10.2	7312805 - Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 1 cablu cu 3 sigurante lf 25 a	buc	3.00	38.00	114.00
11	RLE1LO2A - Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor inlocuire garnitura de cauciuc pe stalp	buc	3.00	3.60	10.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.60	10.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RLE1LO2C - Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor inlocuire dispozitiv de inchidere pe stalp	buc	3.00	9.00	27.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.00	27.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RLE1LO2I - Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor inlocuire siguranta pe stalp	buc	3.00	10.50	31.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.50	31.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	RLE1LO2K - Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor inlocuire cutie de siguranta pe stalp	buc	3.00	4.80	14.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	14.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	RLE1ICN7A - Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor de soc inlocuire garnitura de cauciuc pe stalp	buc	3.00	3.60	10.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.60	10.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	RLE1ICN7G - Repararea, inlocuirea elementelor corpurilor de iluminat, cutiilor de sigurnata si a bobinelor de soc inlocuire dulie pe stalp	buc	3.00	8.40	25.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.40	25.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	RLE1RC305 - Repararea sau inlocuirea corpurilor de iluminat, cutiilor de siguranta si a bobinelor de soc inlocuire oglinzi pe stalp	buc	3.00	7.50	22.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.50	22.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	EB04C02> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	120.00	9.14	1,096.80
			material:	8.24	988.80
			manopera:	0.90	108.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	TSA16C2 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M, teren tare cu obstacol	mc	38.40	79.80	3,064.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	79.80	3,064.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	TSD18D1 - Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	38.40	38.95	1,495.68
			material:	0.45	17.28
			manopera:	38.50	1,478.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	12.00	92.43	1,109.15
			material:	78.75	944.99
			manopera:	13.68	164.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
22	ATD29D - Suporti, stelaje, constructii metalice confectionate pe santier pentru aparate,elem. automat,sust. cablu,cond.	kg	50.00	21.54	1,076.92	
			material:	6.00	300.00	
			manopera:	15.54	776.92	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
22.1	3701486 - Banda din otel zn 45X4MM;	kg	50.00	6.00	300.00	
23	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	12.00	10.82	129.90	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	10.82	129.90	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
24	EG07B1 - Conducta de coborire, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25X4 MM, montata aparent pe ziduri	m	5.00	9.00	45.01	
			material:	0.00	0.01	
			manopera:	9.00	45.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
25	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	3.00	80.00	240.00	
			material:	65.00	195.00	
			manopera:	15.00	45.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
26	W1R11A - Imbinarea prizei de legare la pamint cu suruburi galvanizate M12X40	buc	3.00	3.00	9.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	3.00	9.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
27	W1R06A2 - Electrode din teava de otel de doi toli si jumate pentru legarea la pamant in teren tare	m	7,50	16.38	122.85	
			material:	1.38	10.35	
			manopera:	15.00	112.50	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
28	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	3.00	30.00	90.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	30.00	90.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
29	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	87.62	75.00	6,571.50	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	75.00	6,571.50	
OTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
29.00	513.27	7,683.40	14,991.18	576.96	6,571.50	29,823.05

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	337.30	0.00	0.00	337.30
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		7,683.40	15,328.48	576.96	6,571.50	30,160.35
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	768.34	1,532.85	57.70	657.15	3,016.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		8,451.75	16,861.33	634.66	7,228.65	33,176.39
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	422.59	843.07	31.73	361.43	1,658.82
T4 = T3 + Beneficiu		8,874.33	17,704.40	666.39	7,590.08	34,835.20
TOTAL GENERAL (fara TVA)						34,835.20
TVA (19.00%)						6,618.69
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						41,453.89

Beneficiar,
COMUNA CIUDANOVITA

Sef proiect
SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Ofertant